

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Základné údaje o stavbe

Názov stavby:	Rekonštrukcia verejných priestorov – Detské ihrisko Latorická ul. /Geologická ul.
Miesto stavby:	Latorická a Geologická ul., Bratislava II – Podunajské Biskupice
Katastrálne územie:	Podunajské Biskupice
Parcela, druh pozemku:	<u>Latorická</u> - parc.č. 5539/1 - ostatná plocha 9581 m ² , parc.č. 5539/6 - ostatná plocha 655 m ² , parc.č. 5539/7 - ostatná plocha 430 m ² , parc.č. 5539/9 - ostatná plocha 430 m ² ; <u>Geologická</u> - parc.č. 5334/10 - ostatná plocha 514 m ²
Stavebník:	Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

2. Účel predmetu zákazky

Cieľom revitalizácie je obnova verejných priestorov využívaných ako detské ihriská, ktoré sa roky veľmi málo alebo takmer nevyužívajú z dôvodu ich neatraktívnosti ako aj slabého vybavenia a technického stavu. Návrh uvažuje s úpravou asfaltových a betónových plôch ihriska, realizáciou nových dopadových plôch pod detské ihriskové konštrukcie, odstránením starých a doplnením nových detských herných prvkov a zostáv a doplnením lavičiek na betón.

3. Rozsah predmetu zákazky

Podrobné riešenie vychádza z vypracovaných štúdií pre obe detské ihriská

3.1. Detské ihrisko Latorická

- Staré nefunkčné herné prvky vrátane zábradlia sa odstránia, s výnimkou prevažovacej hojdačky, ktorá sa zdemontuje, aby mohla byť opätovne osadená
- Časť existujúcej asfaltovej plochy v strede riešeného priestoru sa upraví ako finálny povrch
- Väčšia časť existujúcej asfaltovej plochy bude pripravená ako podklad pre 2 súvislé plochy, na ktorých bude zrealizovaná dopadová plocha z liateho granulátu z dvoch vrstiev (SBR + EPDM) určená pre umiestnenie detských prvkov a zostáv
- Na nových umelých plochách zelenej farby bude opätovne osadený detský prvok ktorý bol predtým zdemontovaný (prevažovacie hojdačky) a zároveň sa osadia nové herné prvky – zostava lanových hojdačiek so sedákmi 2x Klasik a 2x Baby, kolotoč na státie, oblúkový balančný mostík
- Vnútorný priestor murovaného pieskoviska 1 (so šmýkalkou) bude doplnený štrkom použitým z pieskoviska 2
- Vnútorný priestor murovaného pieskoviska 2 bude opatrený 2 podkladnými štrkovými vrstvami v zmysle technologického predpisu a finálnou dopadovou plochou z liateho granulátu (SBR + EPDM), na ktorej bude osadený nový prvok malého lanového iglu
- Na obidvoch betónových múrikoch pôvodných pieskovísk bude prevedená oprava vnútorných aj vonkajších plôch otryskaním a reprofiliáciou s finálnym farebným náterom
- Zároveň sa na betónových múrikoch osadia lavičky na sedenie
- Trávnaté plochy ostávajú bezo zmien; na jednej z trávnatých plôch sa osadí informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom (po predchádzajúcom schválení návrhu)

3.2. Detské ihrisko Geologická

- Na existujúcej ploche sa odstránia staré herné prvky, prevedie sa príprava a vyrovnanie plochy vrátane zasypu a zhutnenia pre následnú realizáciu železobetónovej platne o hrúbke 10cm
- Na vymedzenú plochu pod herné prvky detského ihriska bude položená pryžová rohož o výmere 86 m²
- Následne sa dodajú a osadia detské herné prvky: dvojvežová zostava, oblúkový balančný mostík a štvorcová trampolína 1,5x1,5 m (orientačné rozmery); zároveň sa umiestni prevádzkový poriadok (po predchádzajúcom schválení návrhu).

3.3. Ekvivalentné riešenie.

- Uchádzači môžu predložiť ekvivalenty. Za ekvivalentné riešenie bude považované také riešenie, ktoré spĺňa požiadavky na:
 - bezpečnostný certifikát
 - kotvenie
 - materiál
 - vekovú kategóriu
 - výšku voľného pádu
- Uchádzač sa môže odchýliť od požiadaviek na:
 - farebné vyhotovenie
 - herné prvky uvedené na ilustračných obrázkoch (musí byť dodržaný iba ich tvar, napr. v prípade mostíka tvar oblúka)
 - rozmery herných prvkov a dopadové plochy max. +/- 15% ako je uvedené v špecifikácii a vizuáloch ako orientačné rozmery.
- Ekvivalentnosť navrhnutých prvkov sa bude posudzovať a to nasledovne. Jednotlivé hracie prvky budú rozložené tak, ako je uvedené vo vizuáloch, ktoré sú súčasťou Prílohy č. 1 – vizuály Geologická / Latorická. Hracie prvky musia mať také rozmery, aby bola zabezpečená funkčnosť hracích prvkov a aby rozloženie hracích prvkov bolo v súlade s príslušnými normami.

4. **Ďalšie požiadavky ohľadne dodávaných prác**

4.1. Základné požiadavky na stavebné práce a dodávky:

- Rozsah prác predmetu zákazky je bližšie špecifikovaný vo výkaze výmer
- Súčasťou plnenia predmetu zákazky je aj:
 - doprava materiálu, odvoz a uloženie stavebného odpadu na skládku
 - uvedenie do prevádzky
 - dodanie dokladov súvisiacich s predmetom zákazky (certifikáty, atesty, návody na obsluhu, záručné listy a dokumentácia v slovenskom jazyku)
- Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác, pri dodržaní parametrov zadania, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov
- Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Úspešný uchádzač nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na pracovisku.
- Úspešný uchádzač bude zodpovedať za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.
- Úspešný uchádzač je povinný rešpektovať požiadavku verejného obstarávateľa realizovať predmet zákazky vo vymedzenom a ohraničenom priestore staveniska, aby neprišlo k obmedzeniu užívania verejných priestorov v bezprostrednom susedstve realizovanej zákazky.
- Úspešný uchádzač je povinný rešpektovať požiadavku verejného obstarávateľa na dôsledné denné upratanie pracoviska po ukončení prác, dopravu a odvoz stavebného odpadu na skládku v súlade s platnými právnymi predpismi.
- Úspešný uchádzač počas realizácie predmetu zákazky zabezpečí čistotu a poriadok na pracovisku. Uchádzač odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti pri realizácii predmetu zákazky. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže verejný obstarávateľ na náklady uchádzača zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie.

- Nakladanie s odpadmi vrátane dokladovania o naložení s odpadom je úspešný uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. Náklady na odvoz a likvidáciu stavebného odpadu a poplatok za uloženie odpadu musia byť uchádzačom zohľadnené v cenovej ponuke. Prípadné škody – postihy, ktoré by vznikli verejnemu obstarávateľovi zanedbaním povinností uchádzača v tejto súvislosti, bude hradiť uchádzač. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči verejnemu obstarávateľovi z dôvodu pochybenia na strane uchádzača v tejto veci, túto znáša a uhradí v určenej lehote uchádzač.
- 4.2. Požiadavky na predmet zákazky:
- Jednotlivé hracie a fitness prvky musia spĺňať požiadavky vyplývajúce z noriem STN EN 1176 a STN EN 1177 a pre fitness a workout prvky z normy STN EN 16630.

5. Podklady poskytnuté pre spracovanie predmetu zákazky

- 5.1. Architektonické štúdie riešenia detských ihrísk Latorická a Geologická (vizuály) s technickou špecifikáciou herných prvkov