



Pohľad



Rez



LEGENDA :

- 1 - OCEĽOVÝ POPLASTOVANÝ STĹPIK
- 2 - OCEĽOVÁ POPLASTOVANÁ VZPERA, VRÁTANE OBJÍMOK DĹŽKY
- 3 - NAPÍNACÍ DRÔT POZINKOVANÝ, VRÁTANE NAPINÁKOV
- 4 - POZINKOVANÉ POPLASTOVANÉ PLETIVO, VELKOSŤ OKÁ 50x50mm Ø2,5mm, VÝŠKA 2000mm, VRÁTANE VIAZACIEHO DRÔTU Ø1,4mm,
- 5 - OCEĽOVÁ POZINKOVANÁ POSUVNÁ BRÁNA ŠÍRKY 7m A VÝŠKY 2m

- ZÁKLADOVÉ PÄTKY PRE POSUVNÚ BRÁNU PRISPÔSOBIŤ VYBRANÉMU TYPU BRÁNY
- CELÉ OPLOTENIE JE POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ TERÉNU

LEGENDA MATERIÁLOV:

- PROSTÝ BETÓN
- SPÄTNÝ ZÁSYP - ZEMINA
- EXISTUJÚCA ZEMINA


POZNÁMKA:

- PRI REALIZÁCIÍ POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN A EN
- VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE.
- ODCHÝLKY OKAMŽITE OHLÁSIŤ INVEŠTOROVI A STAVBYVEDÚCEMU.
- GENERÁLNY DODÁVATEĽ NESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA OVERENIE ROZMEROV STAVBY OD POČIATKU JEJ REALIZÁCIE, PRÍPADNÉ NEZHODY JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIU SAMOTNÝCH PRÁC KONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM STAVEBNÝM DOZOROM.
- PROJEKT NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITEĽA STAVBY!!!
- NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SÚ REFERENČNÉ, V PRÍPADE ZMENY JE POTREBNÉ ZACHOVAŤ ROVNOCENNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE A KVALITU.

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODĽIHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.
ROZMERY NA STAVBE PREVERIŤ.

±0,000 = +0,300nad úroveň nivolety komunikácie

Pohľad



STUPEŇ PD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE				02	INVESTOR:		
<div></div> <div>BYVAPRO ByvaPro s.r.o. Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava</div>		HLAVNÝ PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:		Obec Lubeník Obecný úrad č. 222 049 18 Lubeník	
		Ing. Ladislav Balog	Ing. Peter Strapko	Ing. Ondrej Kluka			
<div></div> <div>BYVAPRO ByvaPro s.r.o. Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava</div>		NÁZOV A MIESTO STAVBY:				ZÁK. ČÍSLO:	20-2003
		Kompostáreň v obci Lubeník 049 18 Lubeník parc.č.: 739/1, 766/1, 766/2				FORMÁT:	420x297
						MIERKA:	1:50
						DÁTUM:	03/2020
SPRACOVATEĽ ČASTI:		STAVEBNÝ OBJEKT:			STAVEBNÝ OBJEKT:		
<div></div> <div>BYVAPRO ByvaPro s.r.o. Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava</div>		Oplotenie areálu			SO 01		
		NÁZOV VÝKRESU:			ČÍSLO VÝKRESU:	REVÍZIA:	
		Oplotenie			01	00	
PROFESIE:					ČASŤ:		
Architektonicko-stavebné riešenie			E.1.1.1				