

Názov stavby : **Kompostáreň v obci Lubeník**

Miesto stavby : Obec Lubeník, okres Revúca, 049 18 Lubeník  
parc. č. 739/1, 766/1, 766/2

Stavebník : Obec Lubeník  
Obecný úrad č.222  
049 18 Lubeník

Stupeň : Projekt pre stavebné povolenie

Profesia : **Architektonicko-stavebné riešenie**

Stavebný objekt : **SO 01 Oplotenie areálu**

Časť : **Technická správa**

Číslo zákazky : **20-2001**

Hlavný projektant : Ing. Ladislav Balog

Zodpovedný projektant : Ing. Peter Strapko

Vypracoval : Ing. Ondrej Kluka

Spracovateľ : ByvaPro s.r.o.  
Mlynské Nivy 58  
821 05 Bratislava

Dátum : **03/2020**

## 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

### 1.1. Stavebný objekt

#### SO 01 – Oplotenie areálu

Oplotenie je umiestnené po obvode areálu kompostoviska z troch strán, na južnej strane bude napojené na oplotenie zberného dvora. Oplotenie je odsadené od hrany stavebného pozemku o min. 0,25m.

Navrhované oplotenie bude pozostávať zo stĺpikov zabetónovaných do zeme vo vzdialenosti 3m od seba. Stĺpiky budú zabetónované do úrovne 0,8 m pod úroveň terénu s priemerom pätky 0,4 m. Medzi stĺpiky bude osadené pletivo štvorhranne pletené. Oplotenie bude mať dĺžku 96,1 bm a výšku 2,0 m.

Vstup do areálu bude cez novú oceľovú posuvnú bránu. Brána bude umiestnená na južnej časti areálu kompostárne. Posuvná brána bude osadená na oplotení zberného dvora.

## 2. REALIZÁCIA A POSTUP STAVEBNÝCH PRÁČ

### 2.1. Vytýčenie objektu

Vytýčenie je spracované vo výkresovej prílohe časť E.1.1.1, č.01 Oplotenie. Vybraný zhotoviteľ stavby si musí pred zahájením stavebných prác vybudovať vlastnú vytyčovacíu sieť pevných bodov, ktorá bude zodpovedať požadovanej triede presnosti.

### 2.2. Zemné práce

Zemné práce pri oplotení pozostávajú z výkopov pre betónové pätky stĺpikov vstupnej brány, ako aj stĺpikov oplotenia a spätného zásypu pätiiek stĺpikov.

## 3. UPOZORNENIA

Pred začatím zemných prác je nutné prizvať na stavenisko všetkých zástupcov organizácií, ktorí sú správcami podzemných vedení, aby došlo k ich vytýčeniu.

Požiadavky starostlivosti o bezpečnosť práce a technických zariadení je nutné dodržiavať v rozsahu, ako ju predpisujú príslušné zákony, vyhlášky, smernice, STN...

Bratislava 03/2020

Vypracoval: Ing. Ondrej Kluka

Kontroloval: Ing. Peter Strapko