

VÝKAZ VÝMER

Stavba:
 Stupeň:
 Profesia:
 Vypracoval:

MŠ Zobor, pavilon B, C
 Projekt stavby
 Vzduchotechnika
 Oravec

Dátum: 07/2016

poz. č.	popis	m.j.	počet m.j.	jednotk. cena	dodávka	montáž
	Zariadenie č. 3 Pavilón B					
3.1	Odvodný ventilátor (napríklad Systemair KD 400 E-EC) 1600 m3/h 350 Pa 230-1-50 926 W 4,08 A príslušenstvo: 2x spojka na potrubie, ovládač MTP 10	kpl	1			
	montáž	kpl	1			
3.2	Odvodný ventilátor (napríklad Systemair K 125 XL sileo) 150 m3/h 190 Pa 230-1-50 52,7 W 0,229 A príslušenstvo: 2x spojka na potrubie, ovládač REE 1	kpl	1			
	montáž	kpl	1			
3.5	Mriežka s pevnými lamelami (napríklad Systemair NOVA-L-1-2-800x200- -UR-H-3-17,5-0) TPI-01	ks	8			
	montáž	ks	8			
3.6	Mriežka s pevnými lamelami (napríklad Systemair NOVA-L-1-2-800x400- -UR-H-3-17,5-0) TPI-01	ks	4			
	montáž	ks	4			
3.7	Odvodný tanierový ventil (napríklad Systemair EFF 125) príslušenstvo: montážny krúžok RFU	kpl	24			
	montáž	kpl	24			
3.8	Odvodný tanierový ventil (napríklad Systemair EFF 100) príslušenstvo: montážny krúžok RFU	kpl	3			
	montáž	kpl	3			
3.10	Výfuková hlavica (napríklad IMOS-Systemair VHK - 1 Ø400 - 2 - S) TPI 8-06	ks	1			
	montáž	ks	1			
3.11	Výfuková hlavica (napríklad IMOS-Systemair VHK - 1 Ø160 - 2 - S) TPI 8-06	ks	1			
	montáž	ks	1			
3.15	Tlmič hluku pre kruhové potrubie (napríklad Systemair LDC 400-1200)	ks	4			
	montáž	ks	4			
3.16	Tlmič hluku pre kruhové potrubie (napríklad Systemair LDC 125-900)	ks	2			
	montáž	ks	2			
3.20	Pružný tlmič hluku (napríklad Systemair Sonodec 25) Ø254	m	12			
	montáž	m	12			
3.21	Pružný tlmič hluku (napríklad Systemair Sonodec 25) Ø203	m	5			
	montáž	m	5			
3.22	Pružný tlmič hluku (napríklad Systemair Sonodec 25) Ø127	m	5			
	montáž	m	5			
3.23	Pružný tlmič hluku (napríklad Systemair Sonodec 25) Ø102	m	6			
	montáž	m	6			

poz. č.	popis	m.j.	počet m.j.	jednotk. cena	dodávka	montáž
-	Štvorhrané potrubie z pozinkovaného plechu do pretlaku / podtlaku 1000 / 800 Pa, trieda tesnosti B vrátane závesov a pomocných konštrukcií do obvodu / % tvaroviek	kpl	1			
	2000 / 0	m	1,5			
	2400 / 100	m	1			
-	montáž	kpl	1			
-	Kruhovité potrubie (napríklad SPIRO) z pozinkovaného plechu do pretlaku/podtlaku 600/600 Pa, vrátane závesov a pomocných konštrukcií priemer / počet tvaroviek	kpl	1			
	Ø 400/8	m	20			
	Ø 315/4	m	24			
	Ø 250/8	m	0			
	Ø 200/10	m	0			
	Ø 180/29	m	35			
	Ø 160/1	m	2			
	Ø 125/22	m	12			
	Ø 100/2	m	6			
-	montáž	kpl	1			
	Zariadenie č. 4 Pavilón C					
4.1	Odvodný ventilátor s časovým dobehom (napríklad Xpelair DX-200T 230-1-50), 34 W	ks	1			
	montáž	ks	1			
4.5	Pružný tlmič hluku (napríklad Systemair Sonodec 25) Ø102	m	1,5			
	montáž	m	1,5			
-	Kruhovité potrubie (napríklad SPIRO) z pozinkovaného plechu do pretlaku/podtlaku 600/600 Pa, vrátane závesov a pomocných konštrukcií priemer Ø 100 / 6 kusov tvaroviek	m	1			
-	montáž	m	1			
	TI - tepelná izolácia vzt potrubia vo vnútornom prostredí - samolepiaca hrúbky 20 mm s nakaširovanou Al foliou, s prelepením spojov .	m ²	5			
	montáž	m ²	5			
	Montážny materiál	kg	30			
	montáž	kg	30			
	Spojovací a tesniaci materiál	kg	10			
	Zaregulovanie, skúšobná prevádzka a odovzdanie zariadenia, vrátane všetkých protokolov o zaregulovaní a skúšobnej prevádzke, prehlásení o zhode, projekte skutočného vyhotovenia a ostatnej dokumentácie	kpl	1			
	zariadenie spolu					
	mimostavenisková doprava					
	podiel pridružených výkonov a murárska výpomoc					
	vnútrostaveniskový presun					
	súčet					
	Základné rozpočtové náklady					