

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. j. 33/2019/OVaR

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Dodávateľom

Obchodné meno:

So sídlom:

Zastúpený:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie :

IBAN:

Zapísaný:

INPEK HOLDING, a. s.

Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra

Ing. Milan Kreškóci, predseda predstavenstva

50 085 956

SK2120167159

2120167159

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK25 0900 0000 0051 1738 4127

v OR OS Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10505/N

(ďalej ako „dodávateľ“)

a

Objednávateľom:

so sídlom:

zastúpená:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Marek Hattas, primátor mesta

00 308 307

202 110 2853

SK2021102853

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK0409000000005028001139 – určené pre refundáciu

SK3409000000005135959174 – určené pre predfinancovanie/refundáciu

(ďalej ako „objednávateľ“),

ďalej označovaný aj ako „Dodatok č. 2“.

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Čl. I.

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.01.2019 na základe výsledku verejného obstarávania – podlimitného postupu zadávania zákazky podľa § 113 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 110/2018 zo dňa 05.06.2018 pod č. 7790 - WYP) Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Dodávateľa zhotoviť dielo „Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra“ (ďalej aj ako „dielo“), a to v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorá podľa uzatvorenej Zmluvy definuje dielo.

Zmena Zmluvy je spôsobená z nasledovných dôvodov, ktoré sú taktiež uvedené v zmenových listoch uvedených v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2:

- Na základe zmeny trasovania sietí, nakoľko sa v danej lokalite v neskoršom období plánuje vybudovanie ďalších objektov a podnikateľských aktivít, ktoré budú napojené na navrhované siete.
- Chybná výmera potrebných výkopov a odvozu zeminy v projektovej dokumentácii.
- Kontaktný zateplovací systém nie je možné realizovať z dôvodu požiadavky od KPU na zachovanie pôvodného vzhľadu fasády.
- Na základe chýb v projektovej dokumentácii
- Na základe požiadavky objednávateľa

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve.

Čl. II
Naviac práce a nezrealizované práce

1. Počas realizácie diela „Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra“ sa zistila potreba úpravy rozsahu prác na realizovanej stavbe a s tým súvisiaca potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer alebo v projektovej dokumentácii v uzavretej Zmluve. Zároveň sa zistila potreba vypustenia určitých prác, ktoré boli definované Zmluvou alebo výkazom výmer, avšak s ohľadom na potrebu vykonania nových nevyhnutných prác sa zmluvné strany dohodli na ich vypustení. Celkový rozsah prác je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č.2.
2. Úprava rozsahu prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 2, je nevyhnutná na zhotovenie a riadne užívanie diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie naviac prác nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

a) Celková hodnota zo Zmluvy o dielo predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 2 177 090,59 EUR

DPH 20%: 435 418,12 EUR

Cena vrátane DPH: 2 612 508,71 EUR

slovom: dva milióny šesťstodvanásťtisíc päťstoosem eur a sedemdesiatjeden centov.

b) Celková hodnota naviac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 417 574,63 EUR

DPH 20%: 83 514,93 EUR

Cena vrátane DPH: 501 089,56 EUR

slovom: päťstojedentisíc osemdesiatdeväť eur, päťdesiatšesť centov.

c) Celková hodnota menej prác oproti pôvodnému rozpočtu (prác, ktoré sa nevykonajú) predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 117 647,65 EUR

DPH 20%: 23 529,53 EUR

Cena vrátane DPH: 141 177,18 EUR

slovom: stoštyridsaťjedentisíc stosedemdesiatsedem eur, osemnásť centov.

d) Celková cena diela sa mení vzhľadom na vyššie uvedené v článku 5.1 nasledovne:

„Cena bez DPH: 2 477 017,57 EUR

DPH 20%: 495 403,52 EUR

Cena vrátane DPH: 2 972 421,09 EUR

slovom: dva milióny deväťstosedemdesiatdvatisíc štyristodvadsaťjeden eur a deväť centov vrátane DPH.“

Čl. III
Predĺženie doby realizácie

1. V článku 10 Odovzdanie a prevzatie Diela sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 10.1 a nahrádza sa novým znením: „Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to najneskôr 16 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy podľa Časového harmonogramu, Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.“
2. V článku 20 Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka sa vypúšťa pôvodné znenie bodu 20.2 a nahrádza sa novým znením: „Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní sedemnášť (17) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Po uvedenú dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky dodávateľa.
3. Vyššie uvedené predĺženie doby realizácie a zmluvy vyplýva z pozastavenia prác dňa 28.06.2019 v časti výstavby inžinierskych sietí, a to na základe doplnenej PD vyvolanej zmenou trasovania sietí, nakoľko sa v danej lokalite v neskoršom období plánuje vybudovanie ďalších objektov a podnikateľských aktivít, ktoré budú napojené na navrhované siete.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží štyri (4) rovnopisy a Dodávateľ dva (2) rovnopisy.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho podpisujú.

V Nitre, dňa 23.01.2020

Za dodávateľa:

INPEK HOLDING, a.s.
Stefánikova trieda 81
Nitra 949 01
..... IČO: 50.085.956 4
Ing. Milan Kreškóci
predseda predstavenstva

V Nitre, dňa 23.01.2020

Za objednávateľa:

.....
Marek Hattas
primátor mesta



Stavba: **Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra**
prestavba a prístavba objektu na Martinského vrchu

Investor: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda č.60, 950 06 Nitra

Zhotoviteľ: INPEK HOLDING a.s., Nitra


Poradové číslo	Názov zmenového listu	Celkom navyše práce	Celkom menej práce	Celkom v absolútnych číslach	ZML - cena celkom navyše
1.	Predvídateľné zmeny				
1.1.1	Stavebná časť „A“ - murivo základov z DT tvárnic	650,310	0,000	650,310	650,310
1.1.2	Stavebná časť „B“ - murovi z DT tvárnic	300,833	0,000	300,833	300,833
1.1.3	Stavebná časť „A“ - výstuž nadzákladových múrov	2 146,328	0,000	2 146,328	2 146,328
1.1.4	Stavebná časť „B“ - výstuž nadzákladových múrov	328,606	0,000	328,606	328,606
1.1.5	Búracie práce v objekte na parcele č. 4450/78 - demontáž azbest. Krytiny	3 795,298	0,000	3 795,298	3 795,298
1.1.9	Dodatočná elektromontáž	5 532,476	0,000	5 532,476	5 532,476
1.1.10	Úprava Venca	12 014,360	0,000	12 014,360	12 014,360
1.1.11	Zavetranie krovu	712,972	0,000	712,972	712,972
1.1.12	Úprava stropnej konštrukcie objektu A	15 307,991	0,000	15 307,991	15 307,991
1.1.13	Úprava krovu objektu A	12 149,708	0,000	12 149,708	12 149,708
1.1.14	Demontáž krokiev	1 598,080	0,000	1 598,080	1 598,080
1.1.15	Demontáž podbíjania	1 393,019	0,000	1 393,019	1 393,019
1.1.16	Amatúra základov	4 241,396	0,000	4 241,396	4 241,396
1.1.17	Tepelná izolácia	1 216,819	0,000	1 216,819	1 216,819
1.5	E1201 a E1202 SO 01 Stavebná časť "A", "B", "C", "D" - zmena rozmerov obkladov a dlažieb	28 477,497	13 602,053	42 079,550	14 875,444
1.7	Navýšenie množstva zemných prác na základe geodetického zamerania	44 134,490	0,000	44 134,490	44 134,490
1.9	Dodatočné zateplenie časti obvodových stien systémom Ytong Multipor hr. 100mm	17 357,066	0,000	17 357,066	17 357,066
1.10	E1.2.10 Štruktúrovaná kabeláž - Doplnenie prívodov pre štruktúrovanú kabeláž	3 809,416	0,000	3 809,416	3 809,416
1.11	E1.2.9 Elektrická inštalácia A - Napojenie strešných okien	911,663	0,000	911,663	911,663
1.12	E1201 SO 01 Stavebná časť "A", navyše háky pre žľaby s ornamentom	1 948,800	0,000	1 948,800	1 948,800
CELKOM bez DPH - predvídateľné zmeny		158 027,128	13 602,053	171 629,181	144 425,075

2	Predvídateľné zmeny - vzájomne započítateľné položky	Celkom navyše práce	Celkom menej práce	Celkom hodnota rozdielu	ZML - cena celkom navyše
02.6	E1201 a E1202 SO 01 Stavebná časť "A", "B", "C", "D" - zmena výrobcu svetidiel	61 308,915	50 917,817	10 391,098	10 391,098
2.13	E1.2.2 Stavebná časť objekt "B", "C", "D" - časť odvetraná fasáda - zmena typu kotvenia dosiek zo skrutkovania na lepenie	31 453,133	26 403,664	5 049,469	5 049,469
CELKOM bez DPH - predvídateľné zmeny vzájomne započítateľné položky		92 762,048	77 321,481	15 440,567	15 440,567

3	Nepredvídateľné (alebo doplňujúce) zmeny	Celkom navyše práce	Celkom menej práce	Celkom v absolútnych číslach	ZML - cena celkom navyše
3.1.6	Stavebná časť „A“ - betonáž základov	667,670	0,000	667,670	667,670
3.1.7	Stavebná časť „A“ - základové pätky stĺpov	1 272,291	0,000	1 272,291	1 272,291
3.1.8	Stavebná časť „A“ - podbetónovanie rohov obvodovej steny	2 922,605	0,000	2 922,605	2 922,605
03.1	Kanalizačná prípojka a vonkajšia splašková kanalizácia - zmena trasovania prípojky, tlaková kanalizácia, prečerpávací stanica	85 083,860	6 569,720	91 653,580	78 514,140
03.2	SO 11 Rozšírenie STL plynovodu, SO 12 PRIPOJOVACÍ STL PLYNOVOD - odpočet časti pôvodného riešenia zo ZoD, prípočet nového riešenia	26 538,660	3 875,950	30 414,610	22 662,710
03.3	E2.3 SO.05 - Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod - zmena trasovania prípojky vody a s tým súvisiace vyvolané investície, odpočet pôvodného riešenia zo ZoD.	44 899,55	15 362,96	60 062,507	29 336,593
03.4	E28 - E2.8 SO.10 - Telekomunikačná prípojka - rozdielový výkaz výmer	5 600,82	915,50	6 516,32	4 685,325
CELKOM bez DPH - nepredvídateľné zmeny		166 785,457	26 724,123	193 509,580	140 061,334

celkom bez DPH	417 574,63	117 647,66	380 579,33	299 926,98
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

INPEK HOLDING, a.s.
 Štefánikova trieda 81
 Nitra 949 01
 IČO: 50 085 956

STAVBA:		MATERSKÁ ŠKOLA, Dobšinského 2885, Nitra		Revízia listu : C	
				číslo : 1	
ZMENOVÝ LIST					
Zhotoviteľ:	INPEK HOLDING, a.s.		dátum:		
Objednateľ:	Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra				
Spôsob odoslania / predania/dátum	poštou	poslom	e-mailom	osobne	faxom
				☒	
Popis navrhovanej zmeny :					
E2.4 SO 06 Kanalizačná prípojka a vonkajšia splašková kanalizácia - zmena trasovania prípojky na verejnú kanalizáciu a s tým súvisiace vyvolané investície (tlaková kanalizácia, čerpacia stanica), odpočet pôvodného riešenia zo ZoD. Skladba objektov: E2.4 SO 06.1: Gravitačná splaš. kanalizácia E2.4 SO 06.2 : Tlaková kanalizácia E2.4 SO 06.3 : Čerpacia stanica					
Dôvod k zmene :					
V danej lokalite sa v neskoršom období plánuje vybudovanie ďalších objektov a podnikateľských aktivít, ktoré budú napojené na navrhované siete.					
Dôvod ku zmene:	spresnenie zámeru RP	úspora nákladov	vynútená zmena PP	chyba v projekte	chyba dodávateľa
	☒				
Cenový dopad - viacnáklady:	cena bez DPH	78 514,15 €			
	DPH 20 %	prenesená daň. povinnosť			
	Cena celkom vč. DPH	78 514,15 €			
Cenový dopad - odpočet nákladov	cena bez DPH	0,00 €			
	DPH 20 %	prenesená daň. povinnosť			
	Cena celkom vč. DPH	0,00 €			
Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady	cena bez DPH	78 514,15 €			
	DPH 20 %	prenesená daň. povinnosť			
	Cena celkom vč. DPH	78 514,15 €			
Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predložennom rozsahu.					
Zhotoviteľ	Ing. Stanislav Pekný	Podpis :		Dátum :	1 6 1 2 2019
	Ing. Ján Juhás				
Stavebno - technický dozor	Ing. František Halás	Podpis :		Dátum :	1 6 1 2 2019
Objednávateľ		Podpis :		Dátum :	
Príloha č.1 - Rozpočet					

REKAPITULÁCIA

Stavba MŠ Kasárne Zobor

Objekt: E2.4 SO 06 Kanalizačná prípojka a vonkajšia splašková kanalizácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21.11.2019

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Rekapitulácia

1	Rozdielový výkaz výmer - Kanalizačná prípojka	kpl	1,000	18 026,20	18 026,20
2	Tlaková kanalizácia	kpl	1,000	10 384,47	10 384,47
3	ČERPACIA STANICA	kpl	1,000	17 698,58	17 698,58
4	Technologické vybavenie kanalizačnej ČS	kpl	1,000	32 404,90	32 404,90

CELKOM PRÍPOČTY

78 514,15





ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materská škola kasárne pod Zborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskomi vchú

Objekt: EZ - EZ. Inžinierske objekty

Časť: E24 - E2.4 SO.06 - Kanalizačná prípojka a vonkajšia kanalizácia (splašková a dažďová)

Miesto: Mesto Nitra

Objednávateľ: INPEK HOLDING, a.s.

Zhotoviteľ: SAN - HUMA '90 s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	1302010001M	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne, vrátane príplatku a zvlášneho premiestnenia	m3	141,566	10,927	1 546,841
2	K	1322012001N	Výkop rýhy šírkou 600-2000mm horn.4, vrátane príplatku za úroveň, zhotovenia a rozobratia prázna	m3	566,262	7,067	4 001,496
			"bod napojenia - KšJ1"				
			10,23*1,25*2,6				
			"KšJ1 - KšJ2"				
			48,79*1,25*2,8				
			SPOLU odpočet				
3	K	1626010001N	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m, vrátane uloženia sypaniny na skládky a poplatku za skládku	m3	245,708	3,540	869,872
4	K	1741010001N	Zásyp sypaninou (strúdkovou) so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	486,619	2,364	1 150,467
			"bod napojenia - KšJ1"				
			10,23*1,25*2,85				
			"KšJ1 - KšJ2"				
			48,79*1,25*2,05				
			SPOLU odpočet				
5	K	1751010001N	Oksyp potrubia sypaninou z vlnitých hornín 1 až 4 bez prechodov sypaniny, vrátane škrieplesku a príplatku za prehodenie sypaniny	m3	188,961	16,871	3 187,893
			"bod napojenia - KšJ1"				
			10,23*1,25*0,6*(-(0,15*0,15*3,14)*10,23)				
			"KšJ1 - KšJ2"				
			48,79*1,25*0,6*(-(0,15*0,15*3,14)*48,79)				
			SPOLU odpočet				

4 - Vodorovné konštrukcie

6	K	451513111	Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a škrieplesku do 63 mm	m3	54,766	28,109	1 539,440
			"bod napojenia - KšJ1"				
			10,23*1,25*0,15				
			"KšJ1 - KšJ2"				
			48,79*1,25*0,15				
			SPOLU odpočet				

8 - Rúrové vedenie

7	K	87131312101M	D+M potrubia z kanalizačných rúr z PVC tesn. gumovým kruškom DN 125, vrátane skládky tenosti, výstražnej fólie	m	5,500	10,214	56,176
---	---	--------------	--	---	-------	--------	--------

ODPOČET		PRÍPOČET		VÝKAZ VÝMER - skutočnosť		ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER		Poznámka
Množstvo	celkom	Množstvo	celkom	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J.cena [EUR]	
-6 569,716		24 595,912		51 786,647		14 217,776		
-6 569,716		20 787,492		51 786,647		14 217,776		
-2 786,068		7 833,134		15 803,585		5 047,066		
0,000		0,000		141,566	10,927	0,000	10,927	
566,262	1 546,841	486,760	3 140,294	836,222	7,067	1 546,841	1,547	486,76m3 z VV
46,035								
170,765								
216,800								
566,262	869,872	570,910	1 667,053	661,287	3,540	2 340,999	3,540	1 471,177
188,961	3 187,893	54,766	766,157	649,300	2,364	1 535,078	2,364	184,611
36,444								
125,024								
161,469								
40,095	3 187,893	114,130	1 960,031	265,046	16,871	4 471,496	16,871	116,18 m3 z VV
6,950								
33,145								
40,095								
-309,372		911,588				2 141,656		602,216
54,766	1 539,440	72,416	171,598	76,190	28,109	2 141,656	28,109	602,216
1,918								
9,148								
11,066								
-3 474,276		12 042,770				33 841,406		8 568,494
				5,500	10,214	56,176	10,214	0,000

29	577164331	Asfaltový betón, vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	0,000	0,000	0,000	0,000
30	599141111	Vyplnenie šiar medzi cestovými panelmi alebo jekoviek trúbky asfaltovou zálievkou	m	0,000	0,000	0,000	0,000
8 - Rúrové vedenie							
31	K 877333121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, obočná DN 200	ks	0,000	0,000	0,000	0,000
32	M 2860002930	PVC koleno 200/30° - hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	0,000	0,000	0,000	0,000
33	M 2860003010	PVC koleno 200/45° - hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	0,000	0,000	0,000	0,000
34	K 877333123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	0,000	0,000	0,000	0,000
35	M 2860004610	PVC sacťový prechod pískovaný 300- hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	0,000	0,000	0,000	0,000
36	K 892491000	Skúšba tesnosti šacht D 1000	ks	0,000	0,000	0,000	0,000
37	K 91955557	Obetňovanie rúrového prestupu betónom jednoduchým tr. C 16/70	m3	0,000	0,000	0,000	0,000
9 - Osazenie konštrukcie a práce-búranie							
38	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	0,000	0,000	0,000	0,000
39	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	0,000	0,000	0,000	0,000
40	K 971046019	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - betónových - 0,00087t	cm	0,000	0,000	0,000	0,000
41	979082212	Vodorovná doprava súťny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	0,000	0,000	0,000	0,000
42	979082213	Vodorovná doprava súťny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	0,000	0,000	0,000
43	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km	t	0,000	0,000	0,000	0,000
44	9790822191	Poplatok za skladovanie súte	t	0,000	0,000	0,000	0,000
89 - Presun hmot HSV							
45	998276101	Presun hmot pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmot alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	0,000	0,000	0,000
Celkom nové položky							0,00
Celkom							37 569,87

376,200	0,000	376,200	0,000	0,000	376,200	0,000	0,000	nebude sa realizovať
173,000	0,000	173,000	0,000	0,000	173,000	0,000	0,000	nebude sa realizovať
683,096								
2,000	20,430	2,000	10,215	20,430	2,000	10,215	20,430	
1,015	5,810	1,015	5,724	5,810	1,015	5,724	5,810	
1,015	5,896	1,015	5,809	5,896	1,015	5,809	5,896	
11,000	158,510	11,000	14,410	158,510	11,000	14,410	158,510	
11,165	364,314	11,165	32,630	364,314	11,165	32,630	364,314	
6,000	58,788	6,000	9,798	58,788	6,000	9,798	58,788	
0,500	69,348	0,500	138,696	69,348	0,500	138,696	69,348	
25,950								
173,000	0,000	173,000	0,000	0,000	173,000	0,000	0,000	nebude sa realizovať
173,000	0,000	173,000	0,000	0,000	173,000	0,000	0,000	nebude sa realizovať
15,000	25,950	15,000	1,730	25,950	15,000	1,730	25,950	
166,163	0,000	166,163	0,000	0,000	166,163	0,000	0,000	nebude sa realizovať
166,163	0,000	166,163	0,000	0,000	166,163	0,000	0,000	nebude sa realizovať
166,163	0,000	166,163	0,000	0,000	166,163	0,000	0,000	nebude sa realizovať
166,163	0,000	166,163	0,000	0,000	166,163	0,000	0,000	nebude sa realizovať
2 542,610								
84,830	2 542,610	84,830	29,973	2 542,610	84,830	29,973	2 542,610	
3 808,42								
24 595,91								
-6 569,72								
55 595,07								
3 808,42								
18 026,20								



ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinském vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: Tlaková kanalizácia

Miesto: 29.06.2018
Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s.
Projektant: SAN - HUMA '90 s.r.o.
Spracovateľ:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2	K	1322012001N	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.4., vrátane príplatku za lepiťosť, zhotovenia a rozobratia paženia	m3		7,067	0,000
3	K	1625011001N	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m, vrátane uloženia sypaniny na skládky a poplatku za skládku	m3		3,540	0,000
4	K	1741010001N	Zásyp sypaninou (striekovou) so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3		2,364	0,000
5	K	1751011001N	Obrys potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodov sypaniny, vrátane striekoplesku a príplatku za prehodenie sypaniny	m3		16,871	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie

6	K	451573111	Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z plesku a striekoplesku do 63 mm	m3		28,109	0,000
---	---	-----------	--	----	--	--------	-------

8 - Rúrové vedenie

35		892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 150	m		2,500	0,000
36		892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks		24,670	0,000

NOVÉ POLOŽKY

4 - Vodorovné konštrukcie

46	K	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	ks	0,000	0,000	0,000
47	K	452351101	Debrnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových ťažok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	ks	0,000	0,000	0,000

8 - Rúrové vedenie

48	K	857242121	Montáž latín, tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	0,000	0,000	0,000
49	M	5525572000	Koleno latínové prírubové s pátkou D 80mm	ks	0,000	0,000	0,000

ODPOČET	PRÍPOČET	VÝKAZ VÝMER - SKUDOTOSI			KOZNIEVÝ VÝKAZ VÝMER			Poznámka
		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
				10 384,471			10 384,471	
				2 389,670			2 821,511	
				2 058,541			2 058,541	
0,000	90,480	7,067	639,378		90,480	7,067	639,378	90,48m3 z VV
0,000	89,430	3,540	316,588		89,430	3,540	316,588	
0,000	51,840	2,364	122,560		51,840	2,364	122,560	51,84 m3 z VV
0,000	58,090	16,871	980,015		58,090	16,871	980,015	116,18 m3 z VV
				331,129			331,129	
0,000	11,780	28,109	331,129		11,780	28,109	331,129	
				431,841			431,841	
0,000	153,000	2,500	382,500		153,000	2,500	382,500	obj. E23 Vodovodná príp.
0,000	2,000	24,670	49,341		2,000	24,670	49,341	obj. E23 Vodovodná príp.
				84,921			84,921	
	0,428	90,805	38,865		0,428	90,805	38,865	
	3,232	14,250	46,056		3,232	14,250	46,056	
				6 598,394			6 598,394	
	1,000	21,017	21,017		1,000	21,017	21,017	
	1,010	127,317	128,590		1,010	127,317	128,590	

50	K	857312121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
51	M	5525033160	FF prírubová tvarovka DN 150 dl. 500 EPO PN 10/16, laticínový systém	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
52	K	857313121	Montáž liatin. tvarovky obočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
53	M	5525038680	T prírubová tvarovka s prírubovou obočkou DN 150/150 EPO PN 10/16, laticínový systém	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
54	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
55	M	2860017870	HDPE rúra PE100 rúra 90x5,4/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
56	K	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 160 mm	m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
57	M	2860017970	HDPE rúra PE100 rúra 160x9,5/6m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
58	K	877270001	Montáž elektrovarovky, objímky priamej PE100 SDR11/PN16, D 90 mm	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59	M	2861600800	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 90 FRIALEN	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60	K	877270002	Montáž elektrovarovky, objímky priamej PE100 SDR11/PN16, D 110 mm	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
61	M	2861600900	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110 FRIALEN	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
62	K	877270032	Montáž elektrovarovky, redukcia PE100 SDR11/PN16, D 110/90	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
63	M	2861684702	Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 D 110/90 FRIALEN	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
64	K	877270071	Montáž elektrovarovky, kolena 30° PE100 SDR11/PN16, D 160 mm	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
65	M	2861615100	Koleno 30° elektrovarovkové W 30° PE 100 SDR 11 D 160 FRIALEN	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
66	K	230204193	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
67	M	2861673200	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 90 FRIALEN	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
68	K	230204195	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 160	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
69	M	2861673500	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 D 160 FRIALEN	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70	K	877320001	Montáž elektrovarovky, objímky priamej PE100 SDR11/PN16 ELOFIT EME, D 160 mm	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
71	M	2861601200	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 160 FRIALEN	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
72	K	877320032	Montáž elektrovarovky, redukcia PE100 SDR11/PN16, D 160/110	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
73	M	2861684710	Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 DN 160/110 FRIALEN	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
74	K	877320051	Montáž elektrovarovky, T-kus PE100 SDR11/PN16, D 110 mm	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
75	M	2862462720	T-kus PE100 SDR11/PN16 D 110/110	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
76	K	877320081	Montáž elektrovarovky, oblúk 60° PE100 SDR11/PN16, D 160 mm	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
77	M	2861684912	Oblúk 60° s dlhými ramenami BR 60° PE 100 SDR 17 D 160 FRIALEN	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

1,000	31,375	31,375	1,000	31,375	31,375
1,010	212,983	215,113	1,010	212,983	215,113
1,000	34,135	34,135	1,000	34,135	34,135
1,010	372,788	376,516	1,010	372,788	376,516
4,000	0,556	2,224	4,000	0,556	2,224
4,372	5,021	21,952	4,372	5,021	21,952
149,000	0,800	119,200	149,000	0,800	119,200
162,857	14,045	2 287,327	162,857	14,045	2 287,327
2,000	10,801	21,602	2,000	10,801	21,602
2,030	11,094	22,521	2,030	11,094	22,521
1,000	7,052	7,052	1,000	7,052	7,052
1,015	13,514	13,717	1,015	13,514	13,717
2,000	1,610	3,220	2,000	1,610	3,220
2,030	17,348	35,216	2,030	17,348	35,216
1,000	13,367	13,367	1,000	13,367	13,367
1,015	128,305	130,230	1,015	128,305	130,230
2,000	5,866	11,732	2,000	5,866	11,732
2,000	133,384	266,768	2,000	133,384	266,768
3,000	8,853	26,559	3,000	8,853	26,559
3,000	246,838	740,514	3,000	246,838	740,514
15,000	13,482	202,230	15,000	13,482	202,230
15,225	24,495	372,936	15,225	24,495	372,936
1,000	2,306	2,306	1,000	2,306	2,306
1,015	40,292	40,896	1,015	40,292	40,896
1,000	13,977	13,977	1,000	13,977	13,977
1,015	38,672	39,252	1,015	38,672	39,252
1,000	15,642	15,642	1,000	15,642	15,642
1,015	138,948	141,032	1,015	138,948	141,032

78	K	877320091	Montáž elektrovarovky, kolena W90° PE100 SDR11/PN16, D 160 mm	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
79	M	2861619000	Koleno 90° elektrovarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 160 FRI/ALEN	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
80	M	4229122000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 DN150 mm	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
81	K	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
82	M	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
83	K	891311111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopu) DN 150	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
84		4222520022	Posúvač s prírubami krátky, typ E1, z liatiny DN 150, na vodu, HAWLE	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
85		899721121	Signalizačný vodič na potrubí PE DN do 150 mm	m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

86		971046009	Vyrábanie otvoru do plastovej šachty priemeru do 160 mm	cm	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
87		2732231200	Tesniace gumové FORSHEDA F-911 (DN 60-100)	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

88 - Presun hmot HSB

88		998276101	Presun hmot pri rúrovode vedenie hĺbené z rur z plast., hmot alebo sklolamin. v otvorenom výkole	t	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
----	--	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Celkom nové položky

Celkom

2,000	10,133	20,266	2,000	10,133	20,266
2,030	128,380	260,611	2,030	128,380	260,611
1,000	32,150	32,150	1,000	32,150	32,150
1,000	3,971	3,971	1,000	3,971	3,971
1,000	21,516	21,516	1,000	21,516	21,516
1,000	35,057	35,057	1,000	35,057	35,057
1,010	647,010	653,480	1,010	647,010	653,480
155,000	1,375	213,125	155,000	1,375	213,125
164,939					
173,000	0,841	145,493	173,000	0,841	145,493
1,000	19,446	19,446	1,000	19,446	19,446
714,706					
23,845	29,973	714,706	23,845	29,973	714,706
7 562,96					
10 384,47					
10 384,47					

ZADANIE

Stavba: MŠ Kasárne Zbor
Objekt: ČERPACIA STANICA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MŠ Kasárne Zbor

Spracoval: Ing. A. Béger
Dátum: 6. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	ODPOČET		PRIPOČET	Výkaz výmer -skutočnosť		Rozdielový výkaz výmer		Poznámka																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								Množstvo			J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]		Množstvo	J.cena [EUR]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
HSV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Práce a dodávky HSV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1 Zemné práce																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9 001		171201201	Uloženie syraniny na skládky do 100 m3	m3	32,310				32,310	0,66			32,31	0,66	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	2

ZADANIE

Stavba: MŠ Kasárne Zbor
Objekt: ČERPACIA STANICA

Objednávateľ: Zhotoviteľ: Miesto: MŠ Kasárne Zbor

Spracoval: Ing. A. Béger
Dátum: 6. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	MJ	Popis	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	ODPOČET		PRIPOČET		Výkaz výmer - skutočnosť		Výkaz výmer - výkaz výmer		Poznámka
								Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	
11	015	380356242	m2	Debenenie komplet. konštruk. diel., odpad. vód neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	12,260		0,00					12,260		12,26		0,00
12	589	5895347800	l	Výstuž do betónu z ocele 10505 D 8 mm	0,820		0,00					0,820		0,82		
13	313	3139553043	m2	Siete KARI akost' BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3x2m, veľkosť oka 150x150mm, D okru 8/8mm	2,900		0,00					2,900		2,90		0,00
14	589	5893606605	m3	Betón výplňový C30/37-XA1 (SK)-Cl 0,4- vodoštevbný	0,340		0,00					0,340		0,34		0,00
			kg	Čerpacia stanica vn. Priemer 2000mm, výška 7500mm so strojnou doskou (nahradza pol. Č. 7 - 14)	1,000		0,00					1,000	6 055,35	1,00	6 055,35	
§ Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,00									33,15
15	271	617451501	m2	Polery dna šachtel hr. 20 mm, hladené hladidlom oceľovým	4,000		0,00					4,000	8,29	4,00	8,29	33,15
§ Rúrové vedenie							0,00									4 524,81
16	271	824621111	m	Montáž potrubia z rúr železobetónových v sklone do 20 % tesnených gumovým kružkom DN 2200	5,000		0,00					5,000	276,34	5,00	276,34	1 381,68
17	592	5922270500	ks	Rúra železobetónová pre splaškové odpadné vody TZR 141-220 Ms 220xkl.200cm	2,638		0,00					2,638	773,12	2,64	773,12	2 039,50
18	271	877373123	ks	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC lesn. gumovým kružkom, jednoosá DN 300	1,000		0,00					1,000	23,75	1,00	23,75	23,75
19	286	2864201400	ks	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	1,015		0,00					1,015	38,51	1,02	38,51	39,09
20	592	5922466600	ks	Elastomerové tesnenie EMT DN 2200 pre spojenie šachtových dielov	2,000		0,00					2,000	8,26	2,00	8,26	16,52
21	273	2732234100	ks	Kružky tesniace gumové FORSHEDA F-911 (DN250 - 400)	1,000		0,00					1,000	103,44	1,00	103,44	103,44
22	273	2732231200	ks	Kružky tesniace gumové D 160, FORSHEDA F-910	2,000		0,00					2,000	8,75	2,00	8,75	17,49
23	271	899103111	ks	Osadenie poklopu liatinového alebo kompozitného vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	3,000		0,00					3,000	24,46	3,00	24,46	73,37
24	552	5524311000	ks	Poklop kompozitný štvorcový s rámom 600 x 600 mm	1,000		0,00					1,000	179,88	1,00	179,88	179,88

ZADANIE

Sťavba: MŠ Kasárne Zbor
Objekt: ČERPACIA STANICA

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval: Ing. A. Béger
Dátum: 6. 9. 2019

MŠ Kasárne Zbor

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	ODPOČET		PRIPOČET	Výkaz výmer - skutočnosť		Rozdielový výkaz výmer		Poznámka	
								Množstvo			Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR]	Množstvo		J.cena [EUR]
25	553	55340344300	Poklop kompozitný 900x600, D400, s tesnením, uzamykateľný	ks	2,000		0,00				2,000	325,05	650,09	2,00	325,05	650,09
9 Ostatné konštrukcie a práce-biznisle																
			Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	15,590		0,00				15,590	1,62	25,22	15,59	1,62	25,22
27	082	821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	16,058		0,00				16,058	1,01	16,20	16,06	1,01	16,20
			Výčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do3, 5 m čistiarň odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	35,940		0,00				35,940	2,05	73,82	35,94	2,05	73,82
29	015	952903119	Prípratok k cene za vyčistenie priestoru akéhokoľvek v. nad 3, 5 m	m2	35,940		0,00				35,940	0,91	32,56	35,94	0,91	32,56
30	013	971046016	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - betónových, obkladov -0,00050t	cm	54,000		0,00				54,000	1,33	71,77	54,00	1,33	71,77
			Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - betónových, obkladov -0,00161t	cm	27,000		0,00				27,000	2,65	71,50	27,00	2,65	71,50
98 Presun hmôt HSV													924,01			924,01
			Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	46,477		0,00				46,477	19,88	924,01	46,48	19,88	924,01
PSV																
Práce a dodávky PSV																
721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácie																
33	721	721171508	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odvetracie	m	1,000		0,00				1,000	25,64	25,64	1,00	25,64	25,64
34	286	2861122314	Koleno 90° s dlhým ramenom, D 110, kanalizačný systém PE, GEBERIT	ks	2,000		0,00				2,000	6,41	12,82	2,00	6,41	12,82
35	286	2861122533	Rúra, D 110, kanalizačný systém PE, GEBERIT	m	1,000		0,00				1,000	9,02	9,02	1,00	9,02	9,02
36	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,003		0,00				0,003	22,44	0,07	0,00	22,44	0,07
767 Konštrukcie doplnkové kovové													2 191,82			2 191,82
37	767	767832100	Montáž rebrikov do muňva	ks	1,000		0,00				1,000	10,38	10,38	1,00	10,38	10,38
38	286	2864102100	Rebrik kompozitný s poplasonými stuhami L=4,0m k čerpacej šachte	ks	1,000		0,00				1,000		0,00	0,00	v cene	0,00

ZADANIE

Stavba: MŠ Kasárne Zbor
Objekt: ČERPACIA STANICA

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval: Ing. A. Béger
Dátum: 6. 9. 2019

MŠ Kasárne Zbor

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	ODPOČET		PRÍPOČET		Výkaz výmer - skutočnosť		Rozdielový výkaz výmer		Poznámka
								Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
39		R01	Kilogramové ceny žiarovnice pozinkovaním - brit	kg	130,000		0,00					130,000	14,58	130,00	14,58	1 896,05
40	767	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	130,000		0,00					130,000	0,98	130,00	0,98	127,40
41	767	998767102	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,721		0,00					3,721	42,46	3,72	42,46	158,00
763 Nátery									0,00							1 286,46
42	016	783150610	Náter izolačný na anorganickú bázu (ANTICON) - vnútorné povrchy	m2	35,940		0,00					35,940	11,97	35,94	11,97	430,27
43	016	783150620	Náter izolačný na anorganickú bázu (2xANTICON) - vonkajšie steny	m2	94,180		0,00					94,180	9,09	94,18	9,09	856,19

CELKOM

17 698,58

17 698,58

ZADANIE

Stavba: MŠ Kasárne Zobor
Objekt: Technologické vybavenie kanalizačnej ČS

Objednávateľ

Zhotoviteľ:

Miesto: MŠ Kasárne Zobor

Spracoval: Ing. A. Béger

Dátum: 6. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

8 Rúrové vedenie 538,21

1	271	891245321	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 80	ks	2,000	14,05	28,11
2	422	4228350600	Klapka spätná HAWLE, DN 80 mm	ks	2,020	252,52	510,10

PSV Práce a dodávky PSV

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 2 241,43

3	731	733126095	Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením	ks	2,000	64,86	129,71
4	140	1400010680	Nerezové koleno 90° rozmer 88,9 x 3/1,5D mm, akosť ocele 304L	ks	2,000	142,20	284,40
5	731	733141024	Potrubie z nerezových rúrok spájaných zvaraním DN 89	m	6,000	183,68	1 102,05
7	140	1400011200	Nerezová príruha prívarovacia plochá s redukovanou hrúbkou rozmer 88,9 x 10 mm PN10/16, akosť ocele 1.4301	ks	8,000	46,22	369,72
6	140	1400000920	Rúrka bezšvová nerez DN 88,9 hrúbka steny 3,05 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	6,000	v cene	0,00
19	731	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	18,859	18,85	355,55

M Práce a dodávky M

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 1 540,50

8	922	PC1	Výroba, montáž, doprava, vystavenie revíznej správy	ks	1,000	1 540,50	1 540,50
---	-----	-----	---	----	-------	----------	----------

35-M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar. 24 435,89

18	935	PC11	Česličový kôš nerezový na hrubé nečistoty	ks	1,000	1 294,02	1 294,02
9	935	PC2	Čerpadlo kalové ponorné CONCERTOR N80 (NX 6020.180 HT/Hi), 4,0kW, 3x400V, DN80	ks	2,000	8 439,57	16 879,14
11	935	PC4	Pätkové koleno (DN80)+sada chemických kotiev pätkového kolena, 2" nerezový horný držiak vodiacich tyčí s kotvami+sada prírubového vodiaceho držiaku Concertor NP DN80-2" tyče	ks	2,000	837,80	1 675,59
13	935	PC6	10 m tienený kábel SUBCAB S 3x2,5 + 3x2,5/3 + S(4x0,5) (18-20MM)	ks	2,000	466,89	933,78
16	935	PC8	Príslušenstvo -ovládacia jednotka APP 411, IP 20, Concertor XPC	sub	1,000	1 439,78	1 439,78
15	935	PC9	Príslušenstvo ovládaci panel FOP 315,STD.LED display+1,5 kábel, tlakový spínač LTU -601, plavákový spínač FLYGT ENM-10	ks	2,000	1 106,79	2 213,58

ZADANIE

Stavba: MŠ Kasárne Zobor
Objekt: Technologické vybavenie kanalizačnej ČS

Objednávateľ

Zhotoviteľ:

Miesto: MŠ Kasárne Zobor

Spracoval: Ing. A. Béger

Dátum: 6. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

28 756,02

Naviac oproti výkazu výmer

Elektrorozvádzač	kpl	1,000	1 860,45	1 860,45
Ovládacia jednotka FPG 414, Concertor DP	kpl	1,000	870,98	870,98
D + M šupátko DN 80	ks	2,000	198,03	396,05
D + M spätná klapka DN 80	ks	2,000	260,70	521,40

Celkom

3 648,88

Celkom vrátane naviac prác

32 404,90

STAVBA:

MATERSKÁ ŠKOLA, Dobšinského 2885, Nitra

Revízia listu : B

číslo : 2

ZMENOVÝ LIST

Zhotoviteľ:	INPEK HOLDING, a.s.	dátum:				
Objednatel':	Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra					
Spôsob odoslania / predania/dátum		poštou	poslom	e-mailom	osobne	faxom
						

Popis navrhovanej zmeny :

SO 11 Rozšírenie STL plynovodu - odpočet časti pôvodného riešenia zo ZoD, prípočet nového riešenia
 SO 12 PRIPOJOVACÍ STL PLYNOVOD - odpočet časti pôvodného riešenia zo ZoD, prípočet nového riešenia

Dôvod k zmene :

V danej lokalite sa v neskoršom období plánuje vybudovanie ďalších objektov a podnikateľských aktivít, ktoré budú napojené na navrhované siete.

Dôvod ku zmene:

spresnenie zámeru RP	úspora nákladov	vynútená zmena PP	chyba v projekte	chyba dodávateľa	vyššia moc	iná okolnosť
☒						

Cenový dopad - viacnáklady:

cena bez DPH	22 662,71 €
DPH 20 %	prenesená daň. povinnosť
Cena celkom vč. DPH	22 662,71 €


Cenový dopad - odpočet nákladov

cena bez DPH	0,00 €
DPH 20 %	prenesená daň. povinnosť
Cena celkom vč. DPH	0,00 €

Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady

cena bez DPH	22 662,71 €
DPH 20 %	prenesená daň. povinnosť
Cena celkom vč. DPH	22 662,71 €

Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženom rozsahu.

Zhotoviteľ	Ing. Stanislav Pekný	Podpis :		Dátum :	16.12.2019
	Ing. Ján Juhás				
Stavebno - technický dozor	Ing. František Halás	Podpis :		Dátum :	16.12.2019
Objednávateľ		Podpis :		Dátum :	

Príloha č.1 - Rozpočet



ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materská škola Košarín pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinským vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E25 - E2.5 SO.07 - Preložka STL plynovej prípojky a vonkajší NTL rozvod

Miesto: 29.06.2018
Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s.
Projektant: SAN - HUMA '90 s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	ODPOČET		PRÍPOČET		Výkaz výmer - skutočnosť		Rozdielový výkaz výmer		Poznámka
								Množstvo	Celkom	Množstvo	Celkom	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J.cena [EUR]	
Náklady z rozpočtu																
HSV - Práce a dodávky HSV																
1 - Zemné práce																
1	K	130201001	Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	27,429	55,105	1 511,486		-3 875,945	1,453	9,009	29,082	55,105	1 602,575	1,653	97,089
2	K	130001101	Príplatek k cenám za staženie výkopu pre všetky triedy	m3	27,429	24,373	668,527		-2 508,364	1,653	40,149	29,082	24,373	708,815	1,653	42,399
3	K	132201202	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.4 od 100 do 1000 m3	m3	109,716	14,338	1 573,158		-2 131,966	128,897	1 846,194	187,067	14,338	2 682,252	1 109,294	128,897 m3 z VV
			SO 07.2 - 78,1 m													
			78,1*1,1*0,6					51,546								
4	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovňaním dna. Príplatek k cenám za teplosť horniny 4	m3	109,716	1,415	155,286			128,897	182,434	187,067	1,415	264,764	1,415	109,478
5	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopu z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	27,429	52,678	1 444,894			1,453	87,004	29,082	52,678	1 531,971	1,453	81,076
6	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	42,436	5,912	250,891			121,053	717,379	146,715	5,912	867,411	104,239	1,453 m3 z VV
			obsyp + ľadko - 15,961 + 7,731 = 23,692m3					18,744								123,023 m3 z VV
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	42,436	1,081	45,853			12,003	13,938	146,715	1,081	158,528	104,239	1,081
8	M	PO1000001	Poplatek za skládku	€	72,141	13,938	1 005,487			258,118	2 914,938	249,415	13,938	3 476,299	177,254	2 452,812
9	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	94,709	4,538	429,764			713,801	325,141	135,768	4,538	616,079	41,059	186,315
			SO 07.2 - 78,1 m													73,861 m3 z VV
			78,1*0,7*0,6					32,802								
10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vlnitých hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	27,676	21,946	607,387			40,303	884,304	56,264	21,946	1 234,790	28,548	40,303 m3 z VV
			SO 07.2 - 78,1 m													
			78,1*0,25*0,6					11,715								
11	M	5832725100	Štrkoplocek 0-63 b	€	47,049	16,100	757,488			64,313	1 102,090	95,649	16,100	1 539,938	48,503	68,515 € z VV
12	K	175101109	Príplatek k cene za prehodenie sypaniny	m3	27,676	1,548	42,846			40,303	62,392	56,264	1,548	87,105	23,548	40,303 m3 z VV
4 - Vodorovné konštrukcie														1 229,706	439,318	
13	K	451573111	Ľásko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z pliesku a štrkoploeku do 63 mm	m3	14,760	53,549	790,388			15,231	811,716	22,964	53,549	1 229,706	16,284	15,233 m3 z VV
			SO 07.2 - 78,1 m													
			78,1*0,15*0,6					7,029								
M - Práce a dodávky M																

21-M - Elektromontáže

21-M - Elektromontáže																
14	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodivého koncovky do 2,5 mm ²	ks	2,000	1,146				2,293	1,000	3,439	1,000	1,146	3 ks z VV	
15	K	210203002	Bleskozodová svorka nad 2 skrutky (ST, SI, SK, SZ, SR OT, OZ)	ks	2,000	3,514				7,028	1,000	10,542	1,000	3,514	3 ks z VV	
16	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	2,000	0,681				1,362	1,000	2,043	1,000	0,681	3 ks z VV	
17	M	35404083001	Autozdvíhka- ukončenie sign. vodiča	ks	2,000	3,432				6,864	1,000	10,297	1,000	3,432	3 ks z VV	
23-M - Montáže potrubia										3 193,350	-1 304,736	2 490,713		-702,638		
18	K	2302020095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	3,000	5,303				15,906	1,000	15,908	0,000	5,303	3 ks z VV	
19	M	3410701600	Kábel /vodič pre pevné uloženie - hliníkový AY 4 transpondery	m	163,500	0,620				101,323	16,000	131,007	47,000	0,620	23,644	126 m z VV
20	K	2302020004	Montáž plynovodu z polyetylénych rúr zvráňaných elektrovarovkami PE D 90 mm	m	78,100	8,733				682,021	0,000	0,000	0,000	8,733	0,000	
21	M	2861121300	Rúra PE-100 SDR 17,6 (10,7 Mpa) 90 x 5,2mm, 12m	m	7,000	9,323				65,260	0,000	0,000	0,000	9,323	0,000	
22	K	2302020005	Montáž plynovodu z polyetylénych rúr zvráňaných elektrovarovkami PE D 63 mm	m	85,400	0,658				56,219				0,658	0,000	
23	M	2861121400	Rúra PE-100 SDR 11,0 (10,7 Mpa) 63 x 5,8mm nov	m	85,400	13,047				1 114,199				13,047	0,000	
24	K	2302020005.1	Montáž plynovodu z ocelových rúr zvráňaných Ocel 89,0 mm	m	2,000	11,317				22,634				11,317	0,000	
25	K	723150318	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvazov, akost 11 353,0 izot BRALEN DN80 B9, Dn3,6	m	2,000	137,421				274,843				137,421	0,000	
26	K	2302030054	Montáž objímky MB so záležkou PE 100 SDR 11 D 90	ks	8,000	7,852				62,815	0,000	0,000	0,000	7,852	0,000	
27	M	2861699905	Elektrovarovka - objímka so záležkou mb pe 100 sdr 11 dn 90 napr FRIALEN	ks	8,000	9,013				72,104	0,000	0,000	0,000	9,013	0,000	
28	K	2302030055	Montáž elektrovarovkového kolena W45 D90 SDR11	ks	1,000	9,531				9,531	0,000	0,000	0,000	9,531	0,000	
29	M	2861699906	Elektrovarovka - koleno W45 pe 100 sdr 11 dn 90 napr. FRIALEN	ks	1,000	11,045				11,045	0,000	0,000	0,000	11,045	0,000	
30	K	230203205	Montáž kusa TA (Rt) s predĺženou odbočkou a objímkou PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000	22,290				22,290	0,000	22,290	0,000	22,290	0,000	
31	M	2861620400	Elektrovarovka - i kus s priech. spoj. a objím. MB TA PE 100 SDR 11 D 90 napr. FRIALEN	ks	1,000	3,715				3,715	0,000	3,715	0,000	3,715	0,000	
32	K	230203205.1	Montáž redukcie MR D90/63 PE 100 SDR 11 D 90/63	ks	2,000	10,111				20,221				10,111	0,000	
33	M	2861620400.1	Elektrovarovka - redukcia MR D90/63 PE 100 SDR 11 D 90/63 napr. FRIALEN	ks	2,000	4,606				9,212	0,000	9,212	0,000	4,606	0,000	
34	K	230203515	Montáž USTR prechodka PE/ocel, PE100 SDR11 D90/3"	ks	1,000	7,370				7,370	0,000	7,370	0,000	7,370	0,000	
35	M	2861684125	Elektrovarovka - prechodka PE/ocel USTR, PE 100 SDR 11 DN/R 90/3" napr. FRIALEN	ks	1,000	1,356				1,356	0,000	1,356	0,000	1,356	0,000	
36	K	230203592	Montáž USTR prechodka PE/ocel, PE100 SDR11 D63/2"	ks	2,000	3,395				6,790	0,000	6,790	0,000	3,395	0,000	
37	M	2861659200	Elektrovarovka - prechodka PE/ocel USTR, PE 100 SDR 11 DN/R 63/2" napr. FRIALEN	ks	2,000	3,463				6,926	0,000	6,926	0,000	3,463	0,000	
38	K	2302020011	Montáž orientačnej tabuľky ON 13 2970	ks	3,000	4,500				13,500	0,000	9,000	0,000	4,500	0,000	2 ks z VV
39	M	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	3,000	10,200				30,600	0,000	20,400	0,000	10,200	0,000	2 ks z VV
40	M	5482302200T	Tabuľka na označenie vzdialenosti a poradového čísla 70x140mm	ks	3,000	6,500				19,500	0,000	13,000	0,000	6,500	0,000	2 ks z VV
41	M	5482271200	Príchytky prevod 30x30 mm	ks	3,000	1,200				3,600	0,000	19,200	0,000	1,200	0,000	16 ks z VV
42	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 do DN 50	m	85,400	3,395				289,915	0,000	300,099	0,000	3,395	0,000	3 m z VV
43	K	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	78,100	3,463				270,451	0,000	436,324	0,000	3,463	0,000	126 m z VV
46-M - Zemné práce pri extr. mont. prácach										94,830	-45,298	122,612		27,782		
44	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhy, šírka 33 cm	m	163,500	0,250				40,875	0,000	52,850	0,000	0,250	0,000	126 m z VV
45	M	2830010620	Výstražná fólia žltá - POZOR PLYN, 1 kotič-500m, Campl	m	163,500	0,330				53,955	0,000	69,762	0,000	0,330	0,000	126 m z VV

35-M - Ostatné

46	K	HZ01	Revízie	sub	1,000	309,698	851,725	1,000	309,698	0,000	309,698	0,000
47	K	HZ04.1	Skúška potrubia omydlením	sub	1,000	232,297	232,297	1,000	232,297	0,000	232,297	0,000
48	K	HZ05	Geodetické zameranie	sub	1,000	154,865	154,865	1,000	154,865	0,000	154,865	0,000
49	K	HZ06	Výšičenie inžinierskych sietí	sub	1,000	154,865	154,865	1,000	154,865	0,000	154,865	0,000

NOVÉ POLOŽKY

99 - Presun hmot HSV

50		998276101	Presun hmot pre rurové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmot alebo skliadlin. v otvorenom výkope	t	0,000	0,000	6 685,418	223,048	29,973	223,048	29,973	6 685,418
----	--	-----------	--	---	-------	-------	-----------	---------	--------	---------	--------	-----------

723 - Zdravotníctvo - plynovod

51		723110204	Potrúbe z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost T1 353.0 DN 25	m	0,000	0,000	13,037	1,000	13,037	1,000	13,037	13,037
52		723110206	Potrúbe z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost T1 353.0 DN 40	m	0,000	0,000	17,216	1,000	17,216	1,000	17,216	17,216
53		723110207	Potrúbe z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost T1 353.0 DN 50	m	0,000	0,000	18,460	1,000	18,460	1,000	18,460	18,460
54		723130254	Potrúbe plynové z oceľových bralenových rúrok DN 50	m	0,000	0,000	24,311	1,000	24,311	1,000	24,311	24,311
55		723150342	Potrúbe z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 40/32	ks	0,000	0,000	17,267	1,000	17,267	1,000	17,267	17,267
56		723150343	Potrúbe z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/40	ks	0,000	0,000	21,611	1,000	21,611	1,000	21,611	21,611
57		723160206	Pripojka k plynomeru spojená na závit bez ochádzky G 6/4	súb	0,000	0,000	75,077	1,000	75,077	1,000	75,077	75,077
58		723160336	Pripojka k plynomeru zvarená, rozplečka pripojky G 6/4	súb	0,000	0,000	14,707	1,000	14,707	1,000	14,707	14,707
59		723234101	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu	súb	0,000	0,000	110,633	1,000	110,633	1,000	110,633	110,633
60		42240730001	Regulátor tlaku plynu typ R72 vstup= 100 kPa, výstup= 2 kPa	ks	0,000	0,000	722,850	1,000	722,850	1,000	722,850	722,850
61		7232341014	D+M oceľoplechovej plynovej skrinky s rozmermi 1350x700x500	súb	0,000	0,000	1 054,650	1,000	1 054,650	1,000	1 054,650	1 054,650
62		723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	0,000	0,000	3,124	1,000	3,124	1,000	3,124	3,124
63		5518000022	Guľový uzáver plyn 1/2", s vypúšťaním	ks	0,000	0,000	10,237	1,000	10,237	1,000	10,237	10,237
64		723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	ks	0,000	0,000	8,422	2,000	4,211	2,000	4,211	8,422
65		5518200117	Filter závitový na plyn 1"	ks	0,000	0,000	105,470	1,000	105,470	1,000	105,470	105,470
66		5518000018	Guľový uzáver plyn - Futargas, MF motýľ 1"	ks	0,000	0,000	15,424	1,000	15,424	1,000	15,424	15,424
67		723239105	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 6/4	ks	0,000	0,000	6,464	1,000	6,464	1,000	6,464	6,464
68		5518000006	Guľový uzáver plyn Futargas, 6/4", FF, páčika	ks	0,000	0,000	35,057	1,000	35,057	1,000	35,057	35,057
69		723239106	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 2	ks	0,000	0,000	7,775	1,000	7,775	1,000	7,775	7,775
70		5518000007	Guľový uzáver plyn Futargas, Z", FF, páčika	ks	0,000	0,000	65,000	1,000	65,000	1,000	65,000	65,000

734 - Ústredné kúrenie, armatúra.

71	M	7344211300	Tlakomer diferenciálny kruhový 8 0-5 kPa	ks	0,000	0,000	84,792	2,000	42,396	2,000	42,396	84,792
72	M	7344211301	Č.03313 príem. 160	ks	0,000	0,000	42,396	1,000	42,396	1,000	42,396	42,396
73	K	734424912	Kohútik čapový 1/2"-181-716 M 20 x 1, 5	ks	0,000	0,000	53,016	3,000	17,672	3,000	17,672	53,016
74	K	734424933	Pripojka tlakomera s metrickým závitom DN 15	ks	0,000	0,000	9,600	3,000	3,200	3,000	3,200	9,600
75		7679951011.1	Dotávka a montáž nosníkov, odtajmov, konzol, podpier, uchytaní potrubia	sub	0,000	0,000	118,500	1,000	118,500	1,000	118,500	118,500

783 - Dokončovacie práce - nátery

783							6,898					6,898
-----	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	-------

76	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emalovaním.	m2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
77	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
78	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm	m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Práce a dodávky M									
79	EL01	Ochranné pospaňanie a uzemnenie skrinky DRZ	sub	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21M - Elektromontáže									
80	230120091N	Osadenie signalizačného vodiča	m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
81	2301800241N	Montáž flexodrenážneho potrubia D75	m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
82	2867104101	PE potrubie flexodrenážne D75	m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
83	230200255	Montáž prívarovacieho dielu MANIBS DN 100	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
84	3194651511	Prívarovací T-kus DN100, typ D-410	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
85	230202002	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zviazaných elektrovarovkami PE D 32 mm	m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
86	M 2861121100	Rúra PE-100 SDR 11 D 10 (7 Mpa) 32 x 3,0mm nav	m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
87	230202008	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zviazaných elektrovarovkami PE D 110 mm	m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
88	M 2861120300	Rúra PE-100 SDR 17,6 (0,4Mpa) 110x 6,3x12000mm	m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
89	230203052	Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 SDR 11 D 32	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
90	2861699903	Objímka so zarážkou MB PE 100 SDR 11 DN 32 obj.č. 612682 FRIALEN	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
91	230203058	Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 SDR 11 D 110	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
92	2861699910	Elektrovarový FRIALEN objímka so zarážkou mb pe 100 sdr 11 dn 110	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
93	230203188	Montáž kolena W90 SL elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
94	2861618800	Koleno 90° elektrovarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 110 FRIALEN	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
95	230202253	Montáž armatúry DAA (Nt) pripojkovej naväzacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 110/32	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
96	2861625100	Elektrovarový FRIALEN s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 110/32	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
97	230201409	Montáž elektrovaroviek AV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D110mm	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
98	2861684030	Elektrovarovkové klenuté dno AV DN 110 obj.č. 612033 FRIALEN	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
99	230203565	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D93/DN50mm	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
100	2861668816	Prechodka PE/ocel' USTR PE 100 sdr 11 DN 63/50 obj.č. 612783 FRIALEN	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
101	230203568	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D110/DN100mm	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
102	2861668806	Elektrovarový FRIALEN prechodka pe/ocel' ustr pe 100 sdr 11 dn 110/100	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
103	230203592	Montáž USTN prechodka PE/ocel's vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
104	2861659200	Elektrovarový FRIALEN prechodka PE/ocel' USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 32/1"	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
105	230203723	Montáž 8811 koleno s dlhými ramenami PE100 SDR11 D110mm	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
106	2861684220	Elektrovarový oblúk 11" s dlhými ramenami 88 11" PE 100 SDR 11 D 110 obj.č. 800548 FRIALEN	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
35M - Ostatné									
107	H202	Prepojenie s existujúcim plynovodom za prevádzkového tlaku	sub	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CELKOM NOVE POLOŽKY									

0,250	1,609	0,250	6,435	1,609	0,250	6,435	1,609	0,250	6,435	1,609
0,250	0,699	0,250	2,797	0,699	0,250	2,797	0,699	0,250	2,797	0,699
2,000	4,590	2,000	2,295	4,590	2,000	2,295	4,590	2,000	2,295	4,590
142,200										142,200
1,000	142,200	1,000	142,200	142,200	1,000	142,200	142,200	1,000	142,200	142,200
4 527,255										4 527,255
126,000	59,220	126,000	0,470	59,220	126,000	0,470	59,220	126,000	0,470	59,220
5,000	5,350	5,000	1,070	5,350	5,000	1,070	5,350	5,000	1,070	5,350
5,000	4,750	5,000	0,950	4,750	5,000	0,950	4,750	5,000	0,950	4,750
1,000	146,442	1,000	146,442	146,442	1,000	146,442	146,442	1,000	146,442	146,442
1,000	391,050	1,000	391,050	391,050	1,000	391,050	391,050	1,000	391,050	391,050
5,000	51,185	5,000	10,237	51,185	5,000	10,237	51,185	5,000	10,237	51,185
5,000	10,855	5,000	2,171	10,855	5,000	2,171	10,855	5,000	2,171	10,855
121,000	955,416	121,000	7,896	955,416	121,000	7,896	955,416	121,000	7,896	955,416
121,000	2 034,349	121,000	16,813	2 034,349	121,000	16,813	2 034,349	121,000	16,813	2 034,349
1,000	4,329	1,000	4,329	4,329	1,000	4,329	4,329	1,000	4,329	4,329
1,000	3,545	1,000	3,545	3,545	1,000	3,545	3,545	1,000	3,545	3,545
9,000	80,766	9,000	8,974	80,766	9,000	8,974	80,766	9,000	8,974	80,766
9,000	115,956	9,000	12,884	115,956	9,000	12,884	115,956	9,000	12,884	115,956
1,000	9,581	1,000	9,581	9,581	1,000	9,581	9,581	1,000	9,581	9,581
1,000	46,769	1,000	46,769	46,769	1,000	46,769	46,769	1,000	46,769	46,769
1,000	9,143	1,000	9,143	9,143	1,000	9,143	9,143	1,000	9,143	9,143
1,000	46,320	1,000	46,320	46,320	1,000	46,320	46,320	1,000	46,320	46,320
1,000	7,196	1,000	7,196	7,196	1,000	7,196	7,196	1,000	7,196	7,196
1,000	37,576	1,000	37,576	37,576	1,000	37,576	37,576	1,000	37,576	37,576
1,000	16,085	1,000	16,085	16,085	1,000	16,085	16,085	1,000	16,085	16,085
1,000	62,467	1,000	62,467	62,467	1,000	62,467	62,467	1,000	62,467	62,467
1,000	25,111	1,000	25,111	25,111	1,000	25,111	25,111	1,000	25,111	25,111
1,000	241,229	1,000	241,229	241,229	1,000	241,229	241,229	1,000	241,229	241,229
1,000	2,577	1,000	2,577	2,577	1,000	2,577	2,577	1,000	2,577	2,577
1,000	36,607	1,000	36,607	36,607	1,000	36,607	36,607	1,000	36,607	36,607
1,000	1,307	1,000	1,307	1,307	1,000	1,307	1,307	1,000	1,307	1,307
1,000	122,074	1,000	122,074	122,074	1,000	122,074	122,074	1,000	122,074	122,074
2 595,150										2 595,150
1,000	2 595,150	1,000	2 595,150	2 595,150	1,000	2 595,150	2 595,150	1,000	2 595,150	2 595,150
16 612,02										16 612,02



Celkom

-3 875,95

26 538,66

36 103,62

22 662,71

STAVBA:		MATERSKÁ ŠKOLA DOBŠINSKÉHO 2885 NITRA		Revízia listu : A	
				číslo : 3	
ZMENOVÝ LIST					
Zhotoviteľ:	INPEK HOLDING, a.s.		dátum:	28.10.2019	
Objednatel':	Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra		inpek holding		
Spôsob odoslania / predania/dátum	poštou	poslom	e-mailom	osobne	faxom
				☒	
Popis navrhovanej zmeny :					
E2.3 SO.05 - Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod - zmena trasovania prípojky vody a s tým súvisiace vyvolané investície, odpočet pôvodného riešenia zo ZoD. Skladba objektov: E2.3 SO.05 - Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod					
Dôvod k zmene :					
V danej lokalite sa v neskoršom období plánuje vybudovanie ďalších objektov a podnikateľských aktivít, ktoré budú napojené na navrhované siete.					
Dôvod ku zmene:					
	sprešnenie zámeru RP	úspora nákladov	vynútená zmena PP	chyba v projekte	chyba dodávateľa
	☒				
Cenový dopad - viacnáklady:					
	cena bez DPH		29 336,59 €		
	DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť		
	Cena celkom vč. DPH		29 336,59 €		
Cenový dopad - odpočet nákladov					
	cena bez DPH		0,00 €		
	DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť		
	Cena celkom vč. DPH		0,00 €		
Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady					
	cena bez DPH		29 336,59 €		
	DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť		
	Cena celkom vč. DPH		29 336,59 €		
Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženom rozsahu.					
Zhotoviteľ	Ing. Stanislav Pekný	Podpis :		Dátum :	16.12.2013
	Ing. Ján Juhás				
Stavebno - technický dozor	Ing. František Halás	Podpis :		Dátum :	16.12.2019
Objednávateľ		Podpis :		Dátum :	
Príloha č.1 - Rozpočet					

ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materiálka škola kasarne pod Zborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskoni vrchu
Objekt: E2 - EZ. Inžinierske objekty
Časť: E23 - E2.3 SO.05 - Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod
Miesto: Mesto Nitra
Dátum: 28.10.2019
Projektant: SAN - HUMA '90 s.r.o.
Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celková [EUR]
----	-----	-----	----	----------	--------------	--------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1	K	130201001	Výkop jarný a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	30,912	26,606	822,430
2	K	130007101	Príplatok k cenám za sčatenie výkopu pre všetky triedy	m3	30,912	11,767	363,727
3	K	131201101	Výkop nezapaženéj jany v hornine 4, do 100 m3	m3	48,285	7,535	363,840
4	K	131201109	Hlbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 4	m3	48,285	0,663	32,005
5	K	132201201	Výkop rýhy šírk 600-2000mm horn.4 do 100m3	m3	123,648	12,433	1 537,290

5005.1 Prípojka vodovodu dl. 11,7m
5005.2 Arealový vodovod V1 dl. 91,5m
5005.3 Časť Arealový vodovod V2 dl. 30m
spolu = 133,2m
Šírka = 0,6m
Hĺbka = 1,1932m
133,2 x 0,6 x 1,195 = 95,52m3
SPOLU ODPOČET: 111,851 m3

6	K	132201209	Hlbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 4	m3	123,648	0,698	86,309
7	K	16101501	Zvislé premiestnenie výkopu z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	32,312	25,433	821,794
8	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 5000 m	m3	65,912	3,540	233,333

133,2 x 0,6 x 0,5 = 39,96 m3

9	K	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	65,912	0,663	43,689
10	M	P01000001	Poplatok za skládku	€	112,050	10,215	1 144,591
11	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo celého objektov nad 100 do 1000 m3	m3	138,333	2,364	327,048

zostávajúca vetva 63,5 m
63,5 x 0,6 x 0,695 = 26,479 m3
138,33 - 26,479 = 111,851 m3
SPOLU ODPOČET: 111,851 m3

12	K	175101101	Obyv potrúbie sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	39,859	10,595	422,315
13	M	5833725100	Štrkoplesek 0-63 b	€	67,761	10,215	692,179
14	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	39,859	10,595	422,315

zostávajúca vetva 63,5 m
63,5 x 0,6 x 0,4 = 15,24 m3
39,859 - 15,24 = 24,619 m3
SPOLU ODPOČET: 24,619 m3

112,713

15	K	270328136	Konštrukcie základové z betónu Želiezového s výstužou, hmot. nad 90 kg/m3 tr. C25/30	m3	0,822	106,250	87,337
16	K	564841111	Podklad zo štrkdrvinny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 120 mm	m2	5,893	4,306	25,376

4 - Vodorovné konštrukcie

499,007

Množstvo		Cena		Výraz výmer -sklúčenosť		Rozdielový výraz výmer		Poznámka
		Množstvo	J.cena [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Množstvo	Cena	
-15 362,957		2 269,660	4 684,240				-13 093,298	
-14 539,264		2 269,660	4 558,584				-12 269,605	
-6 059,407		1 134,724	2 388,180				-4 924,624	
64,811				0,000	26,606	0,000		
48,912				0,000	11,767	0,000		
48,285				0,000	7,535	0,000		
48,285				0,000	0,663	0,000		
123,648				28,128	12,433	349,710		
-95,520								
92,407								
92,407								
32,312								
65,912								
133,2 x 0,6 x 0,5 = 39,96 m3								
65,912								
112,050								
138,333								
39,859								
67,761								
39,859								
0,822								
5,893								
-236,624		661,730	924,113				425,106	

17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	16,854	29,608	499,007
133,2 x 0,6 x 0,1 = 7,992 SPOLU ODPOČET: 7,992 m3							
8 - Rúrové vedenie							
18	K	141701102	Pretlákanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	11,500	337,834	3 885,090
19	K	360410295	Montáž filtra	ks	1,000	4,484	4,484
20	M	5518200120	Filter závlivový nerez 2"	ks	1,000	169,449	169,449
21	K	850355121	Výrez alebo výšek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 200	ks	1,000	84,130	84,130
22	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	198,500	0,455	90,344
S005.1 Prípojka vodovodu dl. 11,7 m S005.2 Arešiový vodovod V1 dl. 91,5 m S005.3 Časť Arešiový vodovod V2 dl. 30 m SPOLU ODPOČET:							
23	M	286131000	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5,8mm nav	m	198,500	2,179	432,571
24	K	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	12,415	12,415
25	M	422520215	posúvač domovej prípojky DN 2" napr. Hawle	ks	1,000	161,904	161,904
26	M	422926153	Zemná súprava teleskopická RD=0,8-1,20 m DN 3/4"-2"	ks	1,000	7,519	7,519
27	K	891211221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte DN 50	ks	4,000	46,605	186,421
28	M	3199104084	Spoločné prostriedky vodárenských armatúr- ISO kalena 90 s vnútorným závitom D 63-2"	ks	2,000	74,105	148,211
29	M	5518100221	Gulový uzáver voda, FF peňa 2"	ks	2,000	6,883	13,765
30	K	891215321	Montáž spojenej klapky DN 50	ks	1,000	89,489	89,489
31	M	5518200243	Závitová spálna klapka (gulíčka) 2"	ks	1,000	30,656	30,656
32	K	891399111	Montáž navráťacieho písku s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 200	ks	1,000	2,767	2,767
33	M	4227531027	Navráťovací písk DN 200-2" napr. HACOM	ks	1,000	0,412	0,412
34	K	892273111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	198,500	2,500	496,250
35	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	198,500	2,500	496,250
36	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000	24,670	98,681
37	K	8932521111	D+M vodomeriá šachty s rozmermi 2350 x 1400 x 1800 vrátane vstupného kónika a liatinového poklopu D600	sub	1,000	2 200,000	2 200,000
38	K	899912101	Montáž chráničiek D110	m	13,500	5,626	75,954
39	M	286129000	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	13,500	4,500	60,750
40	K	899912134	D+M kľuzej objímky RACI montovaná na potrubie D 63	ks	9,000	5,000	45,000
41	K	8999121341	D+M tesniacej manžety montovaná na potrubie D 63 a chráničku D110	ks	2,000	5,000	10,000
9 - Ostatné konštrukcie a práce-bíranie							
42	K	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	7,000	14,442	101,092
101,092							
PSV - Práce a dodávky PSV							
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
43	K	722297103	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút., plniciaho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1	ks	1,000	1,271	1,271
44	M	5517400610	Gulový kohút 1 1/2" vypustom	ks	1,000	9,514	9,514

7,992	22,159	464,730	31,212	29,608	974,113	14,336	37,638	425,106	Výmera zúčtená z nových položiek
-7,992		473,206			1 145,199			-7 657,314	
84,130			0,000	337,834	0,000	84,130	337,834	84,130	
169,449			0,000	4,484	0,000	169,449	4,484	169,449	
84,130			0,000	169,449	0,000	84,130	169,449	84,130	
0,000			1,000	84,130	84,130	0,000	84,130	0,000	
90,344	3,000	1,165	68,300	0,455	31,086	90,344	31,086	90,344	Výmera zúčtená z nových položiek
-133,200									
432,571			65,300	2,179	142,302	432,571	142,302	432,571	
12,415			0,000	12,415	0,000	12,415	12,415	12,415	
161,904			0,000	161,904	0,000	161,904	161,904	161,904	
7,519			0,000	7,519	0,000	7,519	7,519	7,519	
186,421			0,000	46,605	0,000	186,421	46,605	186,421	
148,211			0,000	74,105	0,000	148,211	74,105	148,211	
13,765			0,000	6,883	0,000	13,765	6,883	13,765	
89,489			0,000	89,489	0,000	89,489	89,489	89,489	
30,656			0,000	30,656	0,000	30,656	30,656	30,656	
2,767			0,000	2,767	0,000	2,767	2,767	2,767	
0,412			0,000	0,412	0,000	0,412	0,412	0,412	
496,250	169,000	427,465	234,300	2,500	585,750	496,250	2,500	496,250	Výmera zúčtená z nových položiek
496,250			65,300	2,500	163,250	496,250	163,250	496,250	
98,681	2,000	497,341	4,000	24,670	98,681	98,681	24,670	98,681	
2 200,000			0,000	2 200,000	0,000	2 200,000	2 200,000	2 200,000	
75,954			0,000	5,626	0,000	75,954	5,626	75,954	
60,750			0,000	4,500	0,000	60,750	4,500	60,750	
45,000			7,000	5,000	35,000	45,000	5,000	45,000	
10,000			1,000	5,000	5,000	10,000	5,000	10,000	
101,092	0,000	0,000			101,092	101,092		101,092	
	0,000		7,000	14,442	101,092	0,000	14,442	0,000	
-214,989								0,000	
-214,989								0,000	
1,271			0,000	1,271	0,000	1,271	1,271	1,271	
9,514			0,000	9,514	0,000	9,514	9,514	9,514	

76 011	273321721	Betónovanie základových dosiek pod vodomerne šachty, betón železový (bez výstuže)	m3	0,000	13,410	0,000
77 569	5693170500	betón STN EN 206-1-C 8/10-20 (S3)-C1 1,0-0max 22 - S2 z cementu portlandského	m3	0,000	80,000	0,000
78 011	273351217	Dobrenie stien betónových blokov, zhotovenie-tradičné	m2	0,000	16,970	0,000
79 011	311322016	betónová výplň pre múry nosné QUAD-LOCK pre višňky konfigurácie stien, z betónu vodostavebného tr. V4 TO C 20/25	m3	0,000	137,020	0,000
4						
		Vodomerne konštrukcie				
80 271	451541111	Lôžko pod vodomerne šachty, v otvorenom výkope zo štrkovej 0-63 mm	m3	0,000	40,910	0,000
81 271	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	0,000	107,600	0,000
82 271	452351101	Dobrenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stĺpy a drobné objekty	m2	0,000	16,890	0,000
5						
		Komunikácie				
83 221	566902134	Vyspravenie podkladu po prekropoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenitým hrubým dreveným, po zhutnení hr. 250 mm	m2	0,000	14,590	0,000
84 221	566902163	Vyspravenie podkladu po prekropoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	0,000	36,970	0,000
85 221	566902233	Vyspravenie podkladu po prekropoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenitým hrubým dreveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	0,000	10,870	0,000
86 221	566902281	Vyspravenie podkladu po prekropoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	0,000	18,080	0,000
87 221	577144261	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	0,000	15,520	0,000
88 221	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	0,000	14,930	0,000
89 221	577164031	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	0,000	18,010	0,000
90 011	273352441	Výstuž základových dosiek zo zvar. siete KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	0,000	8,430	0,000
91 221	599141111	Vyspravenie šikár medzi cestnými panelmi akciovateľskú hrubú asfaltovou zálievkou	m	0,000	1,944	0,000
8						
		Rúrové vedenie				
92 271	857242121	Montáž latín, tvarový jednososovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	0,000	20,170	0,000
93 552	5525030870	FF prírubová tvarovka DN 80 dl. 200 EPO PN 10/16, latínový systém	ks	0,000	23,310	0,000
94 552	5525037000	Koleno latínové prírubové s pátkou D 80mm	ks	0,000	28,870	0,000
95 552	5525060000	Koleno latínové prírubové D 80mm	ks	0,000	25,430	0,000
96 552	5525032710	FF prírubová tvarovka DN 80 dl. 400 EPO PN 10/16, latínový systém	ks	0,000	32,180	0,000
97 271	857252121	Montáž latín, tvarový jednososovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	0,000	21,630	0,000
98 552	5525032910	FF prírubová tvarovka DN 100 dl. 800 EPO PN 10/16, latínový systém	ks	0,000	73,390	0,000
99 552	55250381200	Prírubka latínová D 100 mm saskapavacia	ks	0,000	13,510	0,000
100 552	5525034610	FF prírubový prechod DN 100/80 EPO PN 10/16, latínový systém	ks	0,000	28,140	0,000
101 319	3194900195	Tvarovka latínová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-prírubka, DN 100, PN 10/16 s poruchovou úpravou, na vodu, HAWLE	ks	0,000	198,080	0,000
102 271	857294121	Montáž latín, tvarový odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	0,000	24,740	0,000
103 552	5525035560	FF prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 100/80 EPO PN 10/16, latínový systém	ks	0,000	49,560	0,000
104 552	5525039680	FF prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 100/100 EPO PN 10/16, latínový systém	ks	0,000	52,450	0,000
105 286	2860017850	HDPE rúra PE100 rúra 63x1,810mm PN10 (SDR17)-pre tlakový rozsah 1000 kPa	m	0,000	3,090	0,000
106 271	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 110 mm	m	0,000	3,350	0,000
107 286	2860017900	HDPE rúra PE100 rúra 110x6,6100mm PN10 (SDR17)-pre tlakový rozsah 1000 kPa	m	0,000	4,980	0,000
108 271	871351031	Montáž chráničky z HDPE rúr zvarových elektrovarovkou elektrifikácie, PE100 SDR17/PN10, D 225 x 13,4 mm	m	0,000	19,910	0,000
109 286	2862460710	Rúra plastová PE100 SDR17/PN10 D225x13,4 mm	m	0,000	20,130	0,000

2,240	25,360	2,240	11,323	25,360	2,240	11,323	25,360
2,282	152,780	2,282	67,543	152,780	2,282	67,543	152,780
1,500	21,480	1,500	14,318	21,480	1,500	14,318	21,480
0,135	13,900	0,135	102,961	13,900	0,135	102,961	13,900
				187,790			187,790
2,060	82,550	2,060	40,071	82,550	2,060	40,071	82,550
0,422	38,320	0,422	90,805	38,320	0,422	90,805	38,320
4,696	66,920	4,696	14,250	66,920	4,696	14,250	66,920
				0,000			0,000
0,000	0,000	0,000	14,580	0,000	0,000	14,580	0,000
0,000	0,000	0,000	36,970	0,000	0,000	36,970	0,000
0,000	0,000	0,000	10,870	0,000	0,000	10,870	0,000
0,000	0,000	0,000	18,080	0,000	0,000	18,080	0,000
0,000	0,000	0,000	15,520	0,000	0,000	15,520	0,000
0,000	0,000	0,000	14,930	0,000	0,000	14,930	0,000
0,000	0,000	0,000	18,010	0,000	0,000	18,010	0,000
0,000	0,000	0,000	8,430	0,000	0,000	8,430	0,000
0,000	0,000	0,000	1,944	0,000	0,000	1,944	0,000
	15 272,570			15 272,570			15 272,570
10,000	201,700	10,000	20,170	201,700	10,000	20,170	201,700
4,040	272,160	4,040	67,368	272,160	4,040	67,368	272,160
2,020	100,960	2,020	49,979	100,960	2,020	49,979	100,960
2,020	106,430	2,020	52,690	106,430	2,020	52,690	106,430
2,020	211,290	2,020	104,597	211,290	2,020	104,597	211,290
7,000	156,780	7,000	22,387	156,780	7,000	22,387	156,780
2,020	665,490	2,020	328,452	665,490	2,020	328,452	665,490
1,010	17,860	1,010	17,887	17,860	1,010	17,887	17,860
2,020	151,870	2,020	75,183	151,870	2,020	75,183	151,870
2,020	363,850	2,020	180,125	363,850	2,020	180,125	363,850
2,000	53,740	2,000	26,870	53,740	2,000	26,870	53,740
1,010	157,470	1,010	155,909	157,470	1,010	155,909	157,470
1,010	104,170	1,010	103,140	104,170	1,010	103,140	104,170
3,279	10,350	3,279	3,155	10,350	3,279	3,155	10,350
169,000	95,620	169,000	0,567	95,620	169,000	0,567	95,620
184,717	1 689,790	184,717	9,148	1 689,790	184,717	9,148	1 689,790
16,200	322,540	16,200	19,910	322,540	16,200	19,910	322,540
16,443	589,000	16,443	35,821	589,000	16,443	35,821	589,000

110 923	230200122	Nasututie potrubie) sekcie do HDPE hraníky DN 225	m	0,000	40,200	0,000
111 271	877270001	Montáž elektrovarovky, objímkový priame PE100	ks	0,000	10,190	0,000
112 288	2882461730	Objímka priama PE100 SDR11/PN16 DN 110, obj. z. 12ENET110 CAMARLAST	ks	0,000	7,090	0,000
113 271	877270062	Montáž elektrovarovky, T-kus redukovaný PE100	ks	0,000	168,740	0,000
114 266	2881672100	T-kus prírubový LT PE 100 SDR 11 / DN 110 / DN 80 FRALEN	ks	0,000	305,050	0,000
115 271	877270071	Montáž elektrovarovky, kolena 22° PE100 SDR11/PN16, D 110 mm	ks	0,000	9,150	0,000
116 286	2881681019	Koleno 22° s dlhými ramienkami BW 22° PE 100 SDR 17 DN 110 FRALEN	ks	0,000	39,450	0,000
117 271	877270081	Montáž elektrovarovky, kolena 45° PE100 SDR11/PN16, D 110 mm	ks	0,000	8,930	0,000
118 288	2882462840	Koleno 45° PE100 SDR11/PN16 DN 110	ks	0,000	21,650	0,000
119 271	891241111	Montáž vodovodného posúvaca s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	0,000	16,880	0,000
120 422	4222270600	Posúvacz D 80 mm S 15-117-670 P 3, PN 10	ks	0,000	82,330	0,000
121 271	891241221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvacz v šachte s ručným kolečkom DN 80	ks	0,000	11,770	0,000
122 422	4222262026	Posúvacz "A" s prírubami krátky, typ E1, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu, HAVILE	ks	0,000	130,600	0,000
123 271	891243321	Montáž vodovodných armatúr prírubových na vonkajších, radiach DN 80	ks	0,000	12,080	0,000
124 422	42222421010	Upevň. medistát. (filiter) DN 80 HAVILE	ks	0,000	78,550	0,000
125 271	891244121	Montáž vodovodného kompenzátoru upevňovacieho a gumového alebo montážnej vošky DN 80	ks	0,000	10,230	0,000
126 422	42227353500	Montážna voška, PN 16, DN 80 mm	ks	0,000	81,960	0,000
127 271	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	0,000	7,730	0,000
128 422	4227350596	Podzemný hydrant monoblok M81 DN 80 RD=1,50 m na vodu, HAVILE	ks	0,000	395,210	0,000
129 422	42229122000	Zemná súprava hydrantová, D 80 mm	ks	0,000	183,440	0,000
130 422	42229122000	Zemná súprava posúvaczová Y 1020 D 80 mm	ks	0,000	35,700	0,000
131 422	42229126000	Zemná súprava posúvaczová Y 1020 D 100 mm	ks	0,000	38,490	0,000
132 271	891249111	Montáž navráťacieho pásu s ventilom JT 1 MPa na potrubí z nír. liat., oceľ., plast., DN 80	ks	0,000	31,830	0,000
133 422	4227331033	Navráťací pás HAVCOM uzdičový DN 80-1 na vodu, HAVILE	ks	0,000	54,150	0,000
134 271	891261111	Montáž potvárača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	0,000	21,790	0,000
135 422	42222352900	Posúvacz D 100 mm S 13-117-406 P 3, PN 6	ks	0,000	92,770	0,000
136 271	891268111	Montáž navráťacieho pásu s ventilom JT 1 MPa na petr., z nír. liat., oceť., plast., DN 100	ks	0,000	32,160	0,000
137 422	4227331003	Navráťací pás HAVCOM uzdičový DN 100-2° na vodu, HAVILE	ks	0,000	54,460	0,000
138 271	892223311	Prísluších a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do DN 100	m	0,000	3,057	0,000
139 271	893301003	Osadenie vodomernej šachty železobetonovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	0,000	101,590	0,000
140 592	5922211250	Vodomerňa šachta betónová 1500x1400x1800 mm	ks	0,000	2 353,860	0,000
141 271	893301005	Osadenie vodomernej šachty železobetonovej, hmotnosti nad 12 do 15 t	ks	0,000	137,590	0,000
142 592	59222112510	Vodomerňa šachta betónová 3100x1750x1800 mm	ks	0,000	3 787,630	0,000
143 271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	0,000	16,980	0,000
144 552	5524215000	Poklop vzdušný 600x600 mm	ks	0,000	109,490	0,000
145 271	899121111	Výplňové vodic na potrubí PVC DN do 150 mm	m	0,000	0,530	0,000
146 271	899912131	Montáž ližnej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-150 mm	ks	0,000	5,870	0,000
147 288	2885230011	Objímka klína RACI A 19, HDPE, typ A, výška 19 mm, vonkajší priemer rúry 35 - 260 mm GAWAPLAST	ks	0,000	2,200	0,000
148 288	2881122143	Termostatická montáž, KG/ISO - 100 x 200	ks	0,000	82,990	0,000
149 221	979092212	Ostatné konštrukcie a práce-búrenie	g	0,000	0,000	0,000
150 221	979092212	Vodorovná doprava súťny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	0,000	10,190	0,000
151 221	979092213	Vodorovná doprava súťny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	1,840	0,000
152 221	979092218	Prísluších k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km	t	0,000	0,590	0,000
153 221	9790922191	Poplatok za skladovanie súť	t	0,000	17,025	0,000
154 271	998276101	Prísluších hmotn. pre pozemné komunikácie s krytým monolitickým betónovým skeletom dĺžky objektu	t	0,000	1,670	0,000
155 271	998276101	Prísluších hmotn. pre úroveň vedenie hlbšie z rúr z plast., hmotn. alebo sklomlin. v otvorenom výške	t	0,000	23,830	0,000
156 722	7222212763	Práce a dodávky PSV	ks	0,000	1,130	0,000
157 722	7222212763	Zdravotníctva - vnútorný vodovod	ks	0,000	1,130	0,000
158 722	7222212763	Montáž prechodu PP-R plast/kov DN 63	ks	0,000	1,130	0,000

16 200	651,240	16 200	40 200	16 200	40 200	651,240	651,240
7 000	71,330	7 000	10 190	7 000	10 190	71,330	71,330
7 105	110 990	7 105	15 622	7 105	15 622	110 990	110 990
1 000	168 740	1 000	168 740	1 000	168 740	168 740	168 740
1 015	282 620	1 015	278 445	1 015	278 445	282 620	282 620
1 000	9 150	1 000	9 150	1 000	9 150	9 150	9 150
1 015	99 280	1 015	97 811	1 015	97 811	99 280	99 280
1 000	8 930	1 000	8 930	1 000	8 930	8 930	8 930
1 015	38 540	1 015	37 974	1 015	37 974	38 540	38 540
2 000	46 650	2 000	23 326	2 000	23 326	46 650	46 650
2 020	166 310	2 020	82 330	2 020	82 330	166 310	166 310
2 000	31 450	2 000	15 726	2 000	15 726	31 450	31 450
2 020	247 690	2 020	122 613	2 020	122 613	247 690	247 690
1 000	14 750	1 000	14 753	1 000	14 753	14 750	14 750
1 010	79 340	1 010	78 550	1 010	78 550	79 340	79 340
1 000	13 430	1 000	13 431	1 000	13 431	13 430	13 430
1 010	82 700	1 010	81 980	1 010	81 980	82 700	82 700
2 000	21 330	2 000	10 665	2 000	10 665	21 330	21 330
2 020	677 560	2 020	335 427	2 020	335 427	677 560	677 560
2 020	346 170	2 020	171 369	2 020	171 369	346 170	346 170
2 020	72 110	2 020	35 700	2 020	35 700	72 110	72 110
3 030	116 620	3 030	38 460	3 030	38 460	116 620	116 620
1 000	47 310	1 000	47 305	1 000	47 305	47 310	47 310
1 010	38 810	1 010	38 425	1 010	38 425	38 810	38 810
3 000	87 940	3 000	29 314	3 000	29 314	87 940	87 940
3 030	275 030	3 030	90 770	3 030	90 770	275 030	275 030
1 000	32 160	1 000	32 160	1 000	32 160	32 160	32 160
1 010	39 210	1 010	38 817	1 010	38 817	39 210	39 210
3 000	9 170	3 000	3 057	3 000	3 057	9 170	9 170
1 000	101 590	1 000	101 590	1 000	101 590	101 590	101 590
1 020	1 963 850	1 020	1 963 853	1 020	1 963 853	1 963 850	1 963 850
1 000	166 490	1 000	166 487	1 000	166 487	166 490	166 490
1 020	3 081 770	1 020	3 081 768	1 020	3 081 768	3 081 770	3 081 770
2 000	42 980	2 000	21 492	2 000	21 492	42 980	42 980
2 020	218 990	2 020	108 480	2 020	108 480	218 990	218 990
171 000	190 150	171 000	1 112	171 000	1 112	190 150	190 150
14 000	123 420	14 000	8 816	14 000	8 816	123 420	123 420
42 000	99 540	42 000	2 370	42 000	2 370	99 540	99 540
2 000	125 990	2 000	62 990	2 000	62 990	125 990	125 990
31 934	214 790	31 934	8 605	31 934	8 605	214 790	214 790
31 934	48 500	31 934	1 550	31 934	1 550	48 500	48 500
10 510	10 510	10 510	31 934	10 510	31 934	10 510	10 510
31 934	543 680	31 934	17 025	31 934	17 025	543 680	543 680
2 820 960	2 820 960	2 820 960	0 000	2 820 960	0 000	2 820 960	2 820 960
461 030	649 590	461 030	1 409	461 030	1 409	649 590	649 590
72 431	2 170 970	72 431	29 973	72 431	29 973	2 170 970	2 170 970
781 950	781 950	781 950	761 950	781 950	761 950	781 950	781 950
1 000	1 740	1 000	1 740	1 000	1 740	1 740	1 740

Uprava množstva
na základe
ne realizovaných
položiek

156	266	2660208110	PP-R DG prechod 63x2" M2V s kovovým závitom INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a studeného vzduchu PIPELIFE	ks	0,000	23,420	0,000
157	171	722221035	Montáž guľového kohúta závitového prameňa pre vodu G 2	ks	0,000	5,110	0,000
158	551	5511870250	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 2", FF páčka, niklováná mosadz OT 58 IVAR	ks	0,000	18,070	0,000
158	721	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	0,000	1,530	0,000
159	551	5511871140	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1 1/2", Euro M, mosadz OT	ks	0,000	2,160	0,000
161	721	722221114	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1	ks	0,000	2,830	0,000
162	551	5511871210	Záhradný guľový uzáver, 1"-5/4", DN 25, niklováná mosadz OT 58 IVAR	ks	0,000	6,710	0,000
163	721	722221290	Montáž sťažného ventilu závitového G 2	ks	0,000	5,120	0,000
164	551	5511872150	Sťažná klapka Euro kónická, 2", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58, obj./č. 08030200 IVAR	ks	0,000	31,560	0,000
165	721	722262152	Montáž vodomera pre vodu do 30 °C prírubového skrutkového DN 80	ks	0,000	37,840	0,000
166	368	3682728001	Vodomer Sensus MeiStream Plus DN80	ks	0,000	478,740	0,000
167	721	722263417	Montáž vodomera závit., jednonožového suchomontážneho 1/2" 3/4	ks	0,000	14,713	0,000
168	368	3682728001	Vodomer DN32	ks	0,000	75,840	0,000
168	721	998722201	Presun hmot. pre vnútorný vodorod v objektoch výšky do 6 %	%	0,000	0,830	0,000
M							
23-M							
170	923	230204193	Práca a dodávky M Montáž potrubia	ks	0,000	3,970	0,000
171	266	266187300	Montáž mikružku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110	ks	0,000	0,000	0,000
172	923	230203006	Lenový okružník s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 10 BRULEN	ks	0,000	21,210	0,000
173	422	4229135200	Montáž liatinového poklopu (posúvače-hydranty)	ks	0,000	2,900	0,000
174	422	4229150018	Poklop uličný, tvárny hydrantový DN80 HAWLE	ks	0,000	37,800	0,000
175			Ostatné	q	0,000	1 498,180	0,000
175			Montáž, prenájom, demontáž PDZ	p	0,000	551,030	0,000
175			Projekt PDZ				

1,000	19,760	1,000	19,757	19,760	1,000	19,757	19,760
2,000	15,250	2,000	7,623	15,250	2,000	7,623	15,250
2,000	74,150	2,000	37,074	74,150	2,000	37,074	74,150
1,000	2,270	1,000	2,268	2,270	1,000	2,268	2,270
1,000	2,160	1,000	2,160	2,160	1,000	2,160	2,160
1,000	4,170	1,000	4,172	4,170	1,000	4,172	4,170
1,000	4,660	1,000	4,656	4,660	1,000	4,656	4,660
1,000	7,640	1,000	7,641	7,640	1,000	7,641	7,640
1,000	26,650	1,000	26,653	26,650	1,000	26,653	26,650
1,000	45,500	1,000	45,499	45,500	1,000	45,499	45,500
1,000	478,740	1,000	478,740	478,740	1,000	478,740	478,740
1,000	16,980	1,000	16,984	16,980	1,000	16,984	16,980
1,000	75,840	1,000	75,840	75,840	1,000	75,840	75,840
7,755	6,440	7,755	0,830	6,440	7,755	0,830	6,440
284,050							
284,050							
4,000	23,460	4,000	5,868	23,460	4,000	5,868	23,460
4,000	84,840	4,000	21,210	84,840	4,000	21,210	84,840
7,000	27,800	7,000	3,971	27,800	7,000	3,971	27,800
5,000	82,350	5,000	16,470	82,350	5,000	16,470	82,350
2,000	75,600	2,000	37,800	75,600	2,000	37,800	75,600
2 048,210							
1,000	1 498,180	1,000	1 498,180	1 498,180	1,000	1 498,180	1 498,180
1,000	551,030	1,000	551,030	551,030	1,000	551,030	551,030

0,000

42 428,890

42 428,890

42 429,890


-15 362,967

Skutočne prevedené práce:

47 114,130

Cena naviac voči ZOd:

29 336,592

STAVBA:		MATERSKÁ ŠKOLA, Dobšinského 2885, Nitra		Revízia listu : A	
				Číslo : 4	
ZMENOVÝ LIST					
Zhotoviteľ:	INPEK HOLDING, a.s.		dátum:		
Objednateľ:	Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra				
Spôsob odoslania / predania/dátum	poštou	poslom	e-mailom	osobne	faxom
				☒	
Popis navrhovanej zmeny :					
E28 - E2.8 SO.10 - Telekomunikačná prípojka - rozdielový výkaz výmer					
Dôvod k zmene :					
Revízia projektovej dokumentácie					
Dôvod ku zmene:	spresnenie zámeru RP	úspora nákladov	vynútená zmena PP	chyba v projekte	chyba dodávateľa
	☒				
Cenový dopad - viacnáklady:		cena bez DPH	4 685,33 €		
		DPH 20 %	prenesená daň. povinnosť		
		Cena celkom vč. DPH	4 685,33 €		
Cenový dopad - odpočet nákladov		cena bez DPH	0,00 €		
		DPH 20 %	prenesená daň. povinnosť		
		Cena celkom vč. DPH	0,00 €		
Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady		cena bez DPH	4 685,33 €		
		DPH 20 %	prenesená daň. povinnosť		
		Cena celkom vč. DPH	4 685,33 €		
Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predložennom rozsahu.					
Zhotoviteľ	Ing. Stanislav Pekný	Podpis :		Dátum :	16.12.2019
	Ing. Ján Juhás				
Stavebno - technický dozor	Ing. František Halás	Podpis :		Dátum :	16.12.2019
Objednávateľ		Podpis :		Dátum :	
Príloha č.1 - Rozpočet					

Rozdielový výkaz výmer

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E2 - E2. Inžinierske objekty

Časť: E28 - E2.8 SO.10 - Telekomunikačná prípojka

Miesto: 21.10.2019
Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s.
Projektant: SAN - HUMA '90 s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
1	M	002	Telekomunikačný kábel úložný TCEP/PLE 10x4x0,6Cu	m	135,000	2,264	305,684
2	M	5961001200	Tehla plná 29x14x6,5 p 20 1 a3	ks	540,000	0,311	167,935
3	M	5833710100	Štrkopiesok 0-8 B	t	0,700	8,414	5,890
4	M	004	Chránička PE LWL 40x3 pre optické káble	m	8,000	2,132	17,052
5	M	005	Svorkovnica LSAP N/1/20DIN Krone	ks	4,000	3,206	12,826
6	M	003	Teľ. rozvádzač (pod omietku) napr. Kronektion BOX III.	ks	1,000	150,000	150,000
7	M	006	PVC ohybný pancierová rúrka inštalácia HFX 32 IEC	m	2,000	4,821	9,643
8	M	5891255000	Malta cementová 15 pre murov poj TPC	m3	0,100	71,726	7,173
9	M	03049	Výstražná PE fólia oranžová šírka=250mm	m	135,000	0,119	16,089
10	M	03049.1	Spojka deliaca telekomunikačná zemná do 20pdrv	ks	1,000	32,722	32,722

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce							
11	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 350 mm v horn.4 do 100 m3	m3	5,000	48,014	240,070
12	K	133101101	Výkop šachty hornina 1a2 do 100 m3	m3	1,000	22,163	22,163

M - Práce a dodávky M

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

Výkaz výmer - skutočnosť				Rozdielový výkaz výmer		
Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
155,000	2,264	350,970		20,000	2,264	45,287
0,000	0,311	0,000		140,000	0,311	43,556
0,000	8,414	0,000		4,740	8,414	39,999
0,000	2,132	0,000		4,400	2,132	9,382
0,000	3,206	0,000		4,400	3,206	14,106
1,000	150,000	150,000		0,000	150,000	0,000
0,000	4,821	0,000		3,800	4,821	18,320
0,000	71,726	0,000		4,100	71,726	29,417
160,000	0,119	19,068		25,000	0,119	2,975
0,000	32,722	0,000		1,000	32,722	32,722
999,530				737,297		
999,530				737,297		
4,500	48,014	216,063		4,500	48,014	216,063
35,350	22,163	783,467		34,350	22,163	761,304
223,073				-626,850		
223,073				-184,537		

13	K	220060312	Premeranie izolačného stavu a kontinuity žil kábla,úprava a uzavr.koncov-kábel telefónny 20 žil	ks	1,000	61,283	61,283	0,000	61,283	61,283	61,283
14	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka TCEKPFLE-počet žil do 40/výstražná fólia	m	135,100	0,765		114,749	0,765	14,900	11,398
15	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	8,000	1,000		0,000	1,000	6,000	2,999
16	K	220110561	Montáž rozvádzača oceloplechového 400 x 350 x 200 pre vonkajšiu a vnútornú inštaláciu napr. typ Krone BOX III.	ks	1,000	18,415		0,000	18,415	1,000	18,415
17	K	220110641	Záverečné práce v sieti a účasťn.rozvádzačoch,zaliatie hmot.O,ozn.záverov,rozpár.káblov-skríňa Krone BOX III.	ks	1,000	3,912		0,000	3,912	1,000	3,912
18	K	220111431	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu	pár	20,000	5,416		108,324	5,416	0,000	0,000
19	K	220260554	Rúrka LWL 40 IEC ulo.ž.do zeme,zaistenie do UR	m	8,000	12,416		0,000	12,416	8,000	12,416
20	K	220261611	Zhotovenie kruhových otvorov,do hrúbky steny 400 mm,do priemeru 100 mm	ks	1,000	5,000		0,000	5,000	1,000	5,000
46-M - Zemné práce pri extr.mont.práciach											
21	K	460620011	Prípravné a ukončovacie práce na telef.pripojke	Nh	8,000	23,373		0,000	23,373	8,000	23,373
22	K	460560151	Ručný záryp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 75 cm hlbokéj v zem. tr. 4	m	135,000	1,323		0,000	1,323	135,000	1,323
23	K	460620011.1	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovn. terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hlad.	m2	50,000	1,533		0,000	1,533	50,000	1,533
NOVÉ POLOŽKY											
Špecifikácia materiálu a služieb											
24	M	M5732645	Zväzok trubičiek úložný 4x7/4mm	m	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
25	M	M5732641	Koncovka mikrotrubičková 7mm	ks	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
26	M	M2840479	Spojka NITTO JCSA 600 WH 400-1000 párov	ks	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
27	M	M2860081	Konektor spojkový (modul)- spojenie 10 p	m	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
28	M	M2850231	Chránička korugovaná 50m priemer 110/95mm	m	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
29	M	M1020001	Krýt káblový 2 m	ks	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
30	M	M2860227	Vodič pre prep.tien.zet-žl./vodyň-minIV	ks	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
31	M	M2840312	Svarka pre prepojenie vodičkov tienenia	ks	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Montáž											
32	K	12.11	asfalt alebo betón (s konštrukciou)	m2	0,000	0,000		0,000	0,000	37,500	0,000
										3 744,838	0,000
										37,500	0,000
										3 744,838	0,000

NOVÉ POLOŽKY


Špecifikácia materiálu a služieb

24	M	M5732645	Zväzok trubičiek úložný 4x714mm	m	0,000	0,000	0,000
25	M	M5732641	Koncovka mikrotrubičková 7mm	ks	0,000	0,000	0,000
26	M	M2840479	Spojka NITTO JCSA 600 WH 400-1000 párov	ks	0,000	0,000	0,000
27	M	M2960081	Konektor spojkový (modul) - spojenie 10 p	m	0,000	0,000	0,000
28	M	M2850231	Chránička korogovaná 50m priemer 110/95mm	m	0,000	0,000	0,000
29	M	M1020001	Kryt kábelový 2 m	ks	0,000	0,000	0,000
30	M	M2860227	Vadič pre prep.tien.zel.ži./volny-miniv	ks	0,000	0,000	0,000
31	M	M2840312	Swarka pre prepajenie vodičov tlástenia	ks	0,000	0,000	0,000

Montáž

32	K	12.11	asfalt alebo betón (s konštrukciou)	m ²	0,000	0,000	0,000
----	---	-------	-------------------------------------	----------------	-------	-------	-------

33	K	13.11	asfalt s konštrukciou	m2	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000	0,000	37,500	0,000	0,000
34	K	15.15	Univerzálne uzemnenie - nové	ks	0,000	0,000	0,000	1,000	144,154	144,154	1,000	144,154	144,154
35	K	21.33	jeden prvok vedľa existujúceho kábla	m	0,000	0,000	0,000	150,000	4,005	600,750	150,000	4,005	600,750
36	K	21.52	chráničky z PVC, HDPE a ohýbné chráničky nad 50 mm	m	0,000	0,000	0,000	150,000	3,605	540,750	150,000	3,605	540,750
37	K	22.14	spájanie žil – v prevádzke	pár	0,000	0,000	0,000	43,000	2,003	86,129	43,000	2,003	86,129
38	K	22.22	otvorenie a zatvorenie spojky v prevádzke	ks	0,000	0,000	0,000	2,000	46,050	92,100	2,000	46,050	92,100
39	K	22.44	spojka, koncovka, redukcia na mikrotrubičku 3/2,1- 10/8mm	ks	0,000	0,000	0,000	8,000	1,602	12,816	8,000	1,602	12,816
40	K	23.21	ukončenie kábla na hlavnom rozvádzači a zárezových pásikoch	pár	0,000	0,000	0,000	20,000	1,202	24,040	20,000	1,202	24,040
41	K	23.42	≤ 20 párov do steny	ks	0,000	0,000	0,000	1,000	44,048	44,048	1,000	44,048	44,048
42	K	23.51	ukončovací pásik (do 10 párov)	ks	0,000	0,000	0,000	2,000	2,003	4,006	2,000	2,003	4,006
43	K	25.14	všetky druhy žlabov nad 50 x 50	m	0,000	0,000	0,000	2,000	14,015	28,030	2,000	14,015	28,030
44	K	29.15	Jednosmerné meranie začiatok - koniec - pár (meraný prvý a posledný pár rozvádzača)	pár	0,000	0,000	0,000	20,000	3,845	76,900	20,000	3,845	76,900
45	K	92.43	doplnková činnosť stavieb malého rozsahu (OPEX)	ks	0,000	0,000	0,000	5,000	80,076	400,380	5,000	80,076	400,380
46	K	98.22	súčasnne porealizačné zameranie pracovného pásu a trasy kábla	100m	0,000	0,000	0,000	5,000	274,694	1 373,470	5,000	274,694	1 373,470
47	K	98.52	spracovanie kníhy plánov - štandardná metalická, optická sieť	100m	0,000	0,000	0,000	5,000	63,453	317,265	5,000	63,453	317,265

STAVBA:		MATERSKÁ ŠKOLA, Dobšinského 2885, Nitra		Revízia listu : A		
				číslo : 5		
ZMENOVÝ LIST						
Zhotoviteľ:	INPEK HOLDING, a.s.		dátum:			
Objednateľ:	Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra					
Spôsob odoslania / predania/dátum		poštou	poslom	e-mailom	osobne	faxom
					☒	
Popis navrhovanej zmeny :						
E1201 a E1202 SO 01 Stavebná časť "A", "B", "C", "D" - zmena rozmerov obkladov a dlažieb Zmena rozmeru obkladov z 20x20cm na 30x60cm Zmena rozmeru dlažieb z 30x30cm na 60x60cm						
Dôvod k zmene :						
Požiadavka objednávateľa						
Dôvod ku zmene:		spresnenie zámeru RP	úspora nákladov	vynútená zmena PP	chyba v projekte	chyba dodávateľa
		☒				
Cenový dopad - viacnáklady:		cena bez DPH		14 875,44 €		
		DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť		
		Cena celkom vč. DPH		14 875,44 €		
Cenový dopad - odpočet nákladov		cena bez DPH		0,00 €		
		DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť		
		Cena celkom vč. DPH		0,00 €		
Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady		cena bez DPH		14 875,44 €		
		DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť		
		Cena celkom vč. DPH		14 875,44 €		
Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predložennom rozsahu.						
Zhotoviteľ	Ing. Stanislav Pekný	Podpis :		Dátum :	1612 2019	
	Ing. Ján Juhás					
Stavebno - technický dozor	Ing. František Halás	Podpis :		Dátum :	1612 2019	
Objednávateľ		Podpis :		Dátum :		
Príloha č.1 - Rozpočet						

REKAPITULÁCIA

Stavba MŠ Kasárne Zobor

Objekt: E1201, E1202 - SO 01 Stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.10.2019

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

E1201 - SO 01 Stavebná časť

1	Zmena rozmeru obkladu a dlažby	kpl	1,000	7 475,15	7 475,15
---	--------------------------------	-----	-------	----------	----------

E1202 - SO 01 Stavebná časť

1	Zmena rozmeru obkladu a dlažby	kpl	1,000	7 400,29	7 400,29
---	--------------------------------	-----	-------	----------	----------

CELKOM PRÍPOČTY

14 875,44





ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E1Z - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1201 - E1.2.1 SO.01 - stavebná časť „A“

Miesto: 29.06.2018
Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s.
Projektant: SAN - HUMA '90 s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

							31 190,328
							31 190,328
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							13 814,419
110	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hydroizolačnou stierkou na ploche vodorovnej + pásy	m2	729,300	12,272	8 949,692
111	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hydroizolačnou stierkou na ploche zvislej + pásy	m2	384,818	12,642	4 864,727

PSV - Práce a dodávky PSV

771 - Podlahy z dlaždíc							5 023,129
236	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu	m2	6,772	11,445	77,508
237	K	771415010	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm	m	52,037	2,876	149,663
238	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	171,390	9,829	1 684,609
239	M	597865038	Dodávka keramickej dlažby hr. 8 mm	m2	177,331	15,323	2 717,154
240	M	597865058	Keramická dlažba mrazuvzdorná s protišmykovou úpravou hr. 10 mm	m2	9,702	17,025	165,177
241	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	51,738	4,427	229,018

781 - Dokončovacie práce a obklady

							12 352,780
254	K	781445015	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	384,818	11,412	4 391,707
255	M	5976579000	Obkladačky keramické glazované	m2	392,514	19,570	7 681,369
256	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	112,016	2,497	279,704

Výkaz výmer - skutočnosť				Rozdielový výkaz výmer				Poznámka
Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		
38 665,479				7 475,150				
25 928,607				-5 261,722				
13 814,419				0,000				
729,300	12,272	8 949,692		0,000	12,272	0,000		
384,818	12,642	4 864,727		0,000	12,642	0,000		
3 954,610				-1 068,520				
6,772	11,445	77,508		0,000	11,445	0,000		
50,040	2,876	143,920		-3,997	2,876	-5,744		
119,500	9,829	1 174,577		52,800	9,829	513,052		
141,257	15,323	2 164,410		14,814	15,323	225,744		
9,702	17,025	165,177		0,000	17,025	0,000		
51,738	4,427	229,018		0,000	4,427	0,000		
8 159,578				-4 193,202				
232,340	11,412	2 651,563		-552,408	11,412	-6 298,194		
267,164	19,570	5 228,311		113,890	19,570	2 223,058		
112,016	2,497	279,704		0,000	2,497	0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]					Poznámka	
NOVÉ POLOŽKY													
771 - Podlahy z dlaždíc													
278	K	771415010N	D+M soklikov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm - sokle kaskádový rezaný z dlažby	m	0,000	2,876					12 736,872		
279	K	771575109N	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu - rozmer 60x60cm	m2	0,000	0,000					4 298,914		
280	M	597865038N	Dodávka keramickej dlažby hr. 8 mm - rozmer 60x60cm	m2	0,000	0,000					1 697,454		
281	K		D+M podláh z dlaždíc keramických do tmelu - schody rozmer 30x60	m	0,000	0,000					740,000		
781 - Dokončovacie práce a obklady													
282	K	781445015	Montáž obkladov vnutor. stien z obkladačiek kladených do tmelu - rozmer 30x60cm	m2	0,000	0,000					8 437,958		
283	M	5976579000	Obkladačky keramicke glazované - rozmer 30x60cm	m2	0,000	0,000					3 905,072		
								182,480	21,400	182,480	21,400	3 905,072	
								218,980	20,700	218,980	20,700	4 532,886	
												8 437,958	
												3 905,072	
												4 532,886	

ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1202 - E1.2.2 SO.01 - stavebná časť „B“, „C“, „D“

Miesto: 29.06.2018

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s.

Projektant: SAN - HUMA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
131	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hydroizolačnou stierkou na ploche vodorovnej + pásy	m2	198,190	14,560	2 885,603
132	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hydroizolačnou stierkou na ploche zvislej + pásy	m2	279,174	14,930	4 168,009
							20 385,233
							20 385,233
							7 053,612

771 - Podlahy z dlaždíc



296	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu	m2	2,430	11,445	27,812
297	K	771415010	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm	m	50,930	2,876	146,479
298	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	109,230	9,829	1 073,633
299	M	597865038	Dodávka keramickej dlažby hr. 8 mm	m2	104,789	15,323	1 605,629
300	M	597865058	Keramická dlažba mrazuvzdorná s protišmykovou úpravou hr. 10 mm	m2	14,763	17,025	251,340
301	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,534	4,427	148,438
							3 253,331

781 - Dokončovacie práce a obklady

10 078,290							
314	K	781445015	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	272,774	11,412	3 113,013
315	M	5976579000	Obkladačky keramicke glazované	m2	259,315	19,570	5 074,709
316	M	597658551	Keramický obklad mrazuvzdorný	m2	19,291	28,375	547,382
317	K	781785391	Montáž obkladov vonkajších z gresových obkladačiek do tmelu	m2	25,507	14,654	373,779

Výkaz výmer - súhrlnosť				Rozdielový výkaz výmer			
Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámka
		27 785,527				7 400,294	
		12 044,902				-8 340,331	
		7 053,612				0,000	
198,190	14,560	2 885,603		0,000	14,560	0,000	
279,174	14,930	4 168,009		0,000	14,930	0,000	
		1 405,155				-1 848,176	
2,430	11,445	27,812		0,000	11,445	0,000	
50,930	2,876	146,479		0,000	2,876	0,000	
28,340	9,829	278,557		-81,090	9,829	-795,572	
36,060	15,323	552,529		-68,719	15,323	-1 053,189	
14,763	17,025	251,340		0,000	17,025	0,000	
33,534	4,427	148,438		0,000	4,427	0,000	
		3 586,135				-6 492,155	
49,990	11,412	570,507		-322,783	11,412	-3 681,506	
57,490	19,570	1 125,060		-391,873	19,570	-7 693,893	
19,291	28,375	547,382		0,000	28,375	0,000	
25,507	14,654	373,779		0,000	14,654	0,000	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		Množstvo		J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		Poznámka
318	M	597865159	Mrazuvzdorný obklad z gresových obkladačiek 300x600, farba tmavošedá	m2	26,017	28,375	738,232	26,017	28,375	738,232	0,000	28,375	0,000	
319	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	92,581	2,497	231,175	92,581	2,497	231,175	0,000	2,497	0,000	
NOVÉ POLOŽKY														
771 - Podlahy z dlaždíc														
330	K	771575109N	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu - rozmer 60x60cm	m2	0,000	0,000	0,000	70,210	28,000	1 965,880	70,210	28,000	1 965,880	
331	M	597865038N	Dodávka keramickej dlažby hr. 8 mm - rozmer 60x60cm	m2	0,000	0,000	0,000	84,964	22,000	1 869,208	84,964	22,000	1 869,208	
781 - Dokončovacie práce a obklady														
332	K	781445015	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu - rozmer 30x60cm	m2	0,000	0,000	0,000	257,470	21,400	5 509,858	257,470	21,400	5 509,858	
333	M	5976579000	Obkladačky keramické glazované - rozmer 30x60cm	m2	0,000	0,000	0,000	308,970	20,700	6 395,679	308,970	20,700	6 395,679	

STAVBA:		MATERSKÁ ŠKOLA, Dobšinského 2885, Nitra		Revízia listu : B		
				číslo : 6		
ZMENOVÝ LIST						
Zhotoviteľ:	INPEK HOLDING, a.s.		dátum:			
Objednateľ:	Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra					
Spôsob odoslania / predania/dátum		poštou	poslom	e-mailom	osobne	faxom
					☒	
Popis navrhovanej zmeny :						
E1209a a E1209b Elektrická inštalácia "A", "B", "C", "D" - zmena výrobcu svetidiel						
Dôvod k zmene :						
Požiadavka objednávateľa						
Dôvod ku zmene:		sprešnenie zámeru RP	úspora nákladov	vynútená zmena PP	chyba v projekte	chyba dodávateľa
		☒				
Cenový dopad - viacnáklady:		cena bez DPH		10 391,10 €		
		DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť		
		Cena celkom vč. DPH		10 391,10 €		
Cenový dopad - odpočet nákladov		cena bez DPH		0,00 €		
		DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť		
		Cena celkom vč. DPH		0,00 €		
Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady		cena bez DPH		10 391,10 €		
		DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť		
		Cena celkom vč. DPH		10 391,10 €		
Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predložennom rozsahu.						
Zhotoviteľ	Ing. Stanislav Pekný	Podpis :		Dátum :	16.12.2019	
	Ing. Ján Juhás					
Stavebno - technický dozor	Ing. František Halás	Podpis :		Dátum :	16.12.2019	
Objednávateľ		Podpis :		Dátum :		
Príloha č.1 - Rozpočet						

REKAPITULÁCIA

Stavba MŠ Kasárne Zobor

Objekt: E1209a a E1209b Elektrická inštalácia "A", "B", "C", "D"

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: INPEK HOLDING a.s.

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: 29.10.2019

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

E1209a - Elektrická inštalácia A

1	Zmena výrobcu svietidiel	kpl	1,000	2 989,25	2 989,25
---	--------------------------	-----	-------	----------	----------

E1209b- Elektrická inštalácia B,C,D

2	Zmena výrobcu svietidiel	kpl	1,000	7 401,85	7 401,85
---	--------------------------	-----	-------	----------	----------

CELKOM PRÍPOČTY

10 391,10





ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materská škola kasárne pod Zborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3:

E1209a - E1.2.9 Elektrická inštalácia A

Miesto: 29.10.2019
Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s.
Projektant: SAN - HUMA '90 s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
M - Práce a dodávky M							
CZ10M - MONTÁŽ SILNOPRÚDU							
51	K	Z1020P.01	Montáž svietidiel	ks	103,000	11,164	1 149,878
52	K	Z1020P.02	Montáž svietidiel DALI	ks	88,000	11,164	982,420
							2 132,298
							26 661,237

CZ210M - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL							
133	M	348P.01	Sv. prísadené polykarbonát IP54 + senzor LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	ks	1,000	39,725	39,725
134	M	348P.02	Sv. prísadené plast IP20 LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	ks	3,000	11,804	35,412
135	M	348P.03	Sv. zapustené downlight IP40 LED 20W, 4000K, ECG, OPAL	ks	10,000	11,804	118,040
136	M	348P.04	Sv. zapustené downlight IP44 LED 20W, 4000K, ECG, OPAL	ks	11,000	11,804	129,844
137	M	348P.05	Sv. zapustené downlight IP44 LED 29W, 4000K, ECG, OPAL	ks	11,000	18,160	199,760
138	M	348P.06	Sv. prísadené/zdvesné IP20 LED 55W, 4000K, ECG-DALI, SKLO OPAL	ks	38,000	253,219	9 622,303
139	M	348P.07	Záves 4m komplet	sada	24,000	44,379	1 065,084
140	M	348P.08	Sv. prísadené/zdvesné IP20 LED 115W, 4000K, ECG-DALI, SKLO OPAL	ks	6,000	454,227	2 725,362
141	M	348P.09	Záves 4m komplet	sada	4,000	44,379	177,514
142	M	348P.10	Sv. prísadené plast IP20 2x LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	ks	6,000	21,565	129,390
143	M	348P.11	Sv. prísadené/zdvesné IP20 LED 37W, 4000K, ECG, OPAL	ks	9,000	132,795	1 195,155
144	M	348P.12	Sv. do podhladu IP20 LED 37W, 4000K, ECG-DALI, OPAL	ks	12,000	165,710	1 988,520

Výkaz výmer - skutočnosti			Rozdielový výkaz výmer			Poznámka
Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
29 650,488			2 989,251			
2 132,298			-24 528,939			
103,000	11,164	1 149,878	0,000	11,164	0,000	
88,000	11,164	982,420	0,000	11,164	0,000	
0,000			-24 528,939			
0,000	39,725	0,000	1,000	39,725	39,725	ozn. 2A
0,000	11,804	0,000	3,000	11,804	35,412	ozn. 7
0,000	11,804	0,000	10,000	11,804	118,040	ozn. 7
0,000	11,804	0,000	11,000	11,804	129,844	ozn. 7
0,000	18,160	0,000	11,000	18,160	199,760	ozn. 8
0,000	253,219	0,000	38,000	253,219	9 622,303	ozn. 3+5
0,000	44,379	0,000	24,000	44,379	1 065,084	ozn. 3+5
0,000	454,227	0,000	6,000	454,227	2 725,362	ozn. 4+6
0,000	44,379	0,000	4,000	44,379	177,514	ozn. 4+6
0,000	21,565	0,000	6,000	21,565	129,390	ozn. 1
0,000	132,795	0,000	9,000	132,795	1 195,155	ozn. 10
0,000	165,710	0,000	12,000	165,710	1 988,520	ozn. 9

145	M	348P.13	Sv. do podhladu IP20 LED 37W, 4000K, ECG, OPAL	ks	7,000	132,795	929,565
146	M	348P.14	Sv. do podhladu IP20, do pásu LED 37W, 4000K, ECG-DALI, OPAL	ks	32,000	165,710	5 302,720
147	M	348P.15	Sv. do podhladu IP20, do pásu LED 37W, 4000K, ECG, OPAL	ks	3,000	129,390	388,170
148	M	348P.16	Sv. prísadené/zavesné polykarbonát IP65 LED 27W, 4000K, ECG, PC-OPAL	ks	9,000	27,240	245,160
149	M	348P.17	Sv. prísadené/plast IP54 LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	ks	4,000	21,565	86,260
150	M	348P.18	Sv. prísadené/plast IP54 2x LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	ks	7,000	21,565	150,955

NOVÉ POLOŽKY

						0,000	
	M	348P.01/N	Sv. prísadené - Philips 16461/93/P3 LED vonkajšie svetidlo s čidlom ARBOUR 1xLED/6W/230V	ks	0,000	0,000	0,000
	M	348P.10/N	Sv. prísadené - DELIA 1 LED-1L14C03KN62/PC22 HF 4000K 15W IP54	ks	0,000	0,000	0,000
	M	348P.06/N1	Sv. prísadené/zavesné - Lana C/S 600 h120 SOP 4200 lm 41 W 840 DALI IP20 silver aluminium	ks	0,000	0,000	0,000
	M	348P.06/N2	Sv. prísadené/zavesné - Lana C/S 600 h120 SOP 4200 lm 41 W 840 DALI IP20 silver aluminium	ks	0,000	0,000	0,000
	M	348P.07/N	Záves 4m komplet - RH ceiling cup with transparent cable 5x0,75 mm2 L=5000 mm white	sada	0,000	0,000	0,000
	M	348P.07/N1	Záves 4m komplet - Adjustable wire suspension S10F 5000 mm white	sada	0,000	0,000	0,000
	M	348P.08/N	Sv. prísadené/zavesné - Lana C/S 900 h120 SOP 9800 lm 93 W 840 DALI IP20 silver aluminium	ks	0,000	0,000	0,000
	M	348P.09/N	Záves 4m komplet - RH ceiling cup with transparent cable 5x0,75 mm2 L=5000 mm white	sada	0,000	0,000	0,000
	M	348P.09/N1	Záves 4m komplet - Adjustable wire suspension S10F 5000 mm white	sada	0,000	0,000	0,000
	M	348P.02/N	Sv. prísadené - Nitor RV Flat DPR 1050-2350 lm 9-25 W 350-900mA 27V 840 IP44 white/white + Driver U20 20W 250-700mA max.57V fixed output	ks	0,000	0,000	0,000
	M	348P.03/N	Sv. zapustené- Nitor RV Flat DPR 1050-2350 lm 9-25 W 350-900mA 27V 840 IP44 white/white + Driver U20 20W 250-700mA max.57V fixed output	ks	0,000	0,000	0,000
	M	348P.04/N	Sv. zapustené - Nitor RV Flat DPR 1050-2350 lm 9-25 W 350-900mA 27V 840 IP44 white/white + Driver U20 20W 250-700mA max.57V fixed output	ks	0,000	0,000	0,000

			0,000	132,795	0,000	7,000	132,795	929,565	ozn. 9
			0,000	165,710	0,000	32,000	165,710	5 302,720	ozn. 9
			0,000	129,390	0,000	3,000	129,390	388,170	ozn. 9
			0,000	27,240	0,000	9,000	27,240	245,160	ozn. 11
			0,000	21,565	0,000	4,000	21,565	86,260	ozn. 28
			0,000	21,565	0,000	7,000	21,565	150,955	ozn. 1
					27 518,190				
			1,000	63,675	63,675	0,000	63,675	63,675	pol. č. 133/2A
			6,000	79,673	478,038	6,000	79,673	478,038	pol. č. 142/1
			24,000	265,140	6 363,360	24,000	265,140	6 363,360	pol. č. 138/3+5
			14,000	265,140	3 711,960	14,000	265,140	3 711,960	pol. č. 138/3+5
			24,000	32,153	771,672	24,000	32,153	771,672	pol.č.139/3
			72,000	9,056	652,032	72,000	9,056	652,032	pol.č.139/3
			6,000	504,484	3 026,904	6,000	504,484	3 026,904	pol. č. 140/4+6
			4,000	32,153	128,612	4,000	32,153	128,612	pol. č. 141/4
			16,000	9,056	144,896	16,000	9,056	144,896	pol. č. 141/4
			3,000	49,613	148,839	3,000	49,613	148,839	pol. č. 134/7
			10,000	49,613	496,130	10,000	49,613	496,130	pol. č. 135/7
			11,000	49,613	545,743	11,000	49,613	545,743	pol. č. 136/7

M	348P.05/N	Sv. zapustené - Narro RV PRO 1300-4000 lm 8-33 W 250-900mA 36V 830 56° IP20 white /wh + Driver P42 42W 500-1050mA max.45V fixed output	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	54,855	603,405	11,000	54,855	603,405	pol. č. 137/8
M	348P.12/N	Sv. do podhladu - Gyon line RV L MPR 3100 lm 28 W 840 L1122mm DALI IP20 silver aluminium	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	167,018	2 004,216	12,000	167,018	2 004,216	pol. č. 144/9
M	348P.13/N	Sv. do podhladu - Gyon line RV L MPR 3100 lm 28 W 840 L1122mm DALI IP20 silver aluminium	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	167,018	1 169,126	7,000	167,018	1 169,126	pol. č. 145/9
M	348P.14/N	Sv. do podhladu - Gyon line RV L MPR 3100 lm 28 W 840 L1122mm DALI IP20 silver aluminium	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	32,000	167,018	5 344,576	32,000	167,018	5 344,576	pol. č. 146/9
M	348P.15/N	Sv. do podhladu - Gyon line RV L MPR 3100 lm 28 W 840 L1122mm DALI IP20 silver aluminium	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	167,018	501,054	3,000	167,018	501,054	pol. č. 147/9
M	348P.11/N	Sv. prisadené/zdvesné - Gyon C/S DPR 3200 lm 28 W 840 L1136mm FO IP43 silver aluminium	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	135,900	1 223,100	9,000	135,900	1 223,100	pol. č. 143/10
M	348P.17/N	Sv. prisadené plast - Philips 16460/93/P3 LED vonkajšie svietidlo ARBOUR 1xLED/6W/230V IP44	ks	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	35,213	140,852	4,000	35,213	140,852	pol. č. 149/2B



ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materská škola Kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1209b - E1.2.9 Elektrická inštalácia B, C, D

Miesto: 29.10.2019

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

SAN - HUMA '90 s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 060,451

M - Práce a dodávky M

28 060,451

C210M - MONTÁŽ SILNOPRÚDU

1 671,573

35	K	Z1020P.01	Montáž svietidiel	ks	109,000	7,207	785,563
36	K	Z1020P.02	Montáž svietidiel DALI	ks	82,000	10,805	886,010

C210NM - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL



26 388,878



92	M	348P.01	Sv. prísadené polýkarbonát IP54 + senzor LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	ks	1,000	40,315	40,315	ozn.2A
93	M	348P.02	Sv. prísadené plast IP20 LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	ks	6,000	10,397	62,382	ozn.7
94	M	348P.03	Sv. zapustené downlight IP40 LED 20W, 4000K, ECG, OPAL	ks	23,000	8,456	194,488	ozn.7
95	M	348P.04	Sv. zapustené downlight IP44 LED 20W, 4000K, ECG, OPAL	ks	2,000	19,579	39,158	ozn.7
96	M	348P.05	Sv. prísadené/zdvesné IP20 LED 55W, 4000K, ECG-DALI, SKLO OPAL	ks	56,000	253,219	14 180,264	ozn.3+5
97	M	348P.06	Záves 2,5m komplet	sada	20,000	44,379	887,580	ozn.3+5
98	M	348P.07	Sv. prísadené/zdvesné IP20 LED 115W, 4000K, ECG-DALI, SKLO OPAL	ks	16,000	454,227	7 267,632	ozn.4
99	M	348P.08	Záves 4m komplet	sada	16,000	44,379	710,064	ozn.4
100	M	348P.09	Sv. prísadené plast IP20 2x LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	ks	12,000	44,265	531,180	ozn.1
101	M	348P.10	Sv. prísadené IP20 LED 26W, 4000K, ECG, OPAL ASYM.	ks	5,000	26,604	133,020	ozn.12
102	M	348P.11	Sv. prísadené/zdvesné IP20 LED 37W, 4000K, ECG, OPAL	ks	18,000	39,453	710,154	ozn.10
103	M	348P.12	Sv. do podhladu IP20 LED 47W, 4000K, ECG-DALI, OPAL	ks	10,000	53,436	534,360	ozn.13

Výkaz výmer - súčinnosť				Rozdielový výkaz výmer				Poznámka
Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		
		35 462,298				7 401,847		
109,000	7,207	785,563		0,000	7,207	0,000		
82,000	10,805	886,010		0,000	10,805	0,000		
		0,000				-26 388,878		
		1 671,573				0,000		
		0,000				-26 388,878		
0,000	40,315	0,000		1,000	40,315	40,315		ozn.2A
0,000	10,397	0,000		6,000	10,397	62,382		ozn.7
0,000	8,456	0,000		23,000	8,456	194,488		ozn.7
0,000	19,579	0,000		2,000	19,579	39,158		ozn.7
0,000	253,219	0,000		56,000	253,219	14 180,264		ozn.3+5
0,000	44,379	0,000		20,000	44,379	887,580		ozn.3+5
0,000	454,227	0,000		16,000	454,227	7 267,632		ozn.4
0,000	44,379	0,000		16,000	44,379	710,064		ozn.4
0,000	44,265	0,000		12,000	44,265	531,180		ozn.1
0,000	26,604	0,000		5,000	26,604	133,020		ozn.12
0,000	39,453	0,000		18,000	39,453	710,154		ozn.10
0,000	53,436	0,000		10,000	53,436	534,360		ozn.13

104	M	348P.13	Sv. prísadené/zavesné polykarbonát IP65 LED 27W, 4000K, ECG, PC-OPAL	ks	9,000	100,050	0,000	8,000	100,050	800,490	ozn.11
105	M	348P.14	Sv. prísadené plast IP54 LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	ks	1,000	30,986	0,000	1,000	30,986	30,986	ozn.2A
106	M	348P.15	Sv. prísadené plast IP54 2x LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	ks	3,000	55,615	0,000	3,000	55,615	166,845	ozn.1
NOVÉ POLOŽKY											
						0,000				33 790,725	
	M	348P.01/N	Sv. prísadené - Philips 16461/93/P3 LED vonkajšie svetidlo s čidlom ARBOUR 1xLED/16W/230V	ks	0,000	0,000	63,675	1,000	63,675	63,675	pol. č. 92/2A
	M	348P.09/N	Sv. prísadené - DELIA 1 LED- 1L14C03KN62/PC22 HF 4000K 15W IP54	ks	0,000	0,000	79,673	12,000	79,673	956,076	pol. č.100/1
	M	348P.05/N	Sv. prísadené/zavesné - Lana C/S 600 h120 SOP 4200 lm 41 W 840 DALI IP20 silver aluminium	ks	0,000	0,000	265,140	56,000	265,140	14 847,840	pol. č. 96/3+5
	M	348P.06/N	Záves 2,5m komplet - RH ceiling cup with transparent cable 5x0,75 mm2 L=5000 mm white	sada	0,000	0,000	32,153	24,000	32,153	771,672	pol. č. 97/3
	M	348P.06/N1	Záves 2,5m komplet - Adjustable wire suspension S10F 5000 mm white	sada	0,000	0,000	9,056	72,000	9,056	652,032	pol. č. 97/3
	M	348P.07/N	Sv. prísadené/zavesné - Lana C/S 900 h120 SOP 9800 lm 93 W 840 DALI IP20 silver aluminium	ks	0,000	0,000	504,484	16,000	504,484	8 071,744	pol. č. 98/4
	M	348P.08/N	Záves 4m komplet - RH ceiling cup with transparent cable 5x0,75 mm2 L=5000 mm white	sada	0,000	0,000	32,153	16,000	32,153	514,448	pol. č. 99/4
	M	348P.08/N1	Záves 4m komplet - Adjustable wire suspension S10F 5000 mm white	sada	0,000	0,000	9,056	64,000	9,056	579,584	pol. č. 99/4
	M	348P.02/N	Sv. prísadené - Nitor RV Flat DPR 1050-2350 lm 9-25 W 350-900mA 27V 840 IP44 white/white	ks	0,000	0,000	49,613	6,000	49,613	297,678	pol. č. 93/7
	M	348P.03/N	Sv. prísadené - Nitor RV Flat DPR 1050-2350 lm 9-25 W 350-900mA 27V 840 IP44 white/white	ks	0,000	0,000	49,613	23,000	49,613	1 141,099	pol. č. 94/7
	M	348P.04/N	Sv. prísadené - Nitor RV Flat DPR 1050-2350 lm 9-25 W 350-900mA 27V 840 IP44 white/white	ks	0,000	0,000	49,613	2,000	49,613	99,226	pol. č. 95/7
	M	348P.11/N	Sv. prísadené/zavesné - Gyon C/S DPR 3200 lm 28 W 840 L1136mm FO IP43 silver aluminium	ks	0,000	0,000	135,900	18,000	135,900	2 446,200	pol. č.102/10
	M	348P.10/N	Sv. prísadené - Gyon line C/S L AS 2350 lm 28 W 840 L1128mm FO IP20 silver aluminium	ks	0,000	0,000	184,995	5,000	184,995	924,975	pol. č.101/12
	M	348P.12/N	Sv. do podlahu - Gyon line RV L MPR 3600 lm 34 W 840 L1309mm DALI IP20 silver aluminium	ks	0,000	0,000	191,505	10,000	191,505	1 915,050	pol. č.103/13
	M	348P.13/N	Sv. prísadené/zavesné - 5700 3200 lm 27 W 840 FO L1277mm IP66	ks	0,000	0,000	51,683	4,000	51,683	206,732	pol. č.104/11
	M	348P.14/N	Sv. prísadené plast - Philips 16461/93/P3 LED vonkajšie svetidlo s čidlom ARBOUR 1xLED/16W/230V	ks	0,000	0,000	63,675	1,000	63,675	63,675	pol. č. 105/2A

M	348P.15/N	Sv. priložené DELIA 1 LED-1L14C03KN62/PC22 HF 4000K 15W IP54	ks	0,000	0,000	0,000	3,000	79,673	239,019	239,019
---	-----------	---	----	-------	-------	-------	-------	--------	---------	---------

STAVBA:		MATERSKÁ ŠKOLA DOBŠINSKÉHO 2885 NITRA		Revízia listu : A	
				Číslo : 7	
ZMENOVÝ LIST					
Zhotoviteľ:	INPEK HOLDING, a.s.		dátum:	28.10.2019	
Objednatel':	Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra		inpek holding		
Spôsob odoslania / predania/dátum	poštou	poslom	e-mailom	osobne	faxom
				☒	
Popis navrhovanej zmeny :					
E1202 - E1.2.2 SO.01 - stavebná časť „B“ - navýšenie množstva zemných prác na základe geodetického zamerania					
Dôvod k zmene :					
Chybná výmera potrebných výkopov a odvozu zeminy v projektovej dokumentácii.					
Dôvod ku zmene:	sprešnenie zámeru RP	úspora nákladov	vynútená zmena PP	chyba v projekte	chyba dodávateľa
				☒	
Cenový dopad - viacnáklady:	cena bez DPH		44 134,49 €		
	DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť		
	Cena celkom vč. DPH		44 134,49 €		
Cenový dopad - odpočet nákladov	cena bez DPH		0,00 €		
	DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť		
	Cena celkom vč. DPH		0,00 €		
Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady	cena bez DPH		44 134,49 €		
	DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť		
	Cena celkom vč. DPH		44 134,49 €		
Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženom rozsahu.					
Zhotoviteľ	Ing. Stanislav Pekný	Podpis :		Dátum :	16 12 2019
	Ing. Ján Juhás				
Stavebno - technický dozor	Ing. František Halás	Podpis :		Dátum :	16 12 2019
Objednávateľ		Podpis :		Dátum :	
Príloha č.1 - Rozpočet					
Príloha č.2 - Geodetické zameranie					

STAVBA:		MATERSKÁ ŠKOLA DOBŠINSKÉHO 2885 NITRA				Revízia listu : A				
						číslo : 9				
ZMENOVÝ LIST										
Zhotoviteľ:	INPEK HOLDING, a.s.			dátum:	11.12.2019					
Objednatel':	Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra									
Spôsob odoslania / predania/dátum				poštou	poslom	e-mailom	osobne	faxom		
							☒			
Popis navrhovanej zmeny :										
SO.01 - stavebná časť „A“ - doplnenie zateplenia stien z interiérovej strany objektu v zmysle RPD zo dňa 7.6.2019										
Dôvod k zmene :										
Kontaktný zateplovací systém nie je možné realizovať z dôvodu požiadavky od KPU na zachovanie pôvodného vzhľadu fasády.										
Dôvod ku zmene:				sprešnenie zámeru RP	úspora nákladov	vynútená zmena PP	chyba v projekte	chyba dodávateľa	vyššia moc	iná okolnosť
							☒			
Cenový dopad - viacnáklady:				cena bez DPH		17 357,07 €				
				DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť				
				Cena celkom vč. DPH		17 357,07 €				
Cenový dopad - odpočet nákladov				cena bez DPH		0,00 €				
				DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť				
				Cena celkom vč. DPH		0,00 €				
Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady				cena bez DPH		17 357,07 €				
				DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť				
				Cena celkom vč. DPH		17 357,07 €				
Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženom rozsahu.										
Zhotoviteľ	Ing. Stanislav Pekný		Podpis :		Dátum :	11.12.2019				
	Ing. Ján Juhás									
Stavebno - technický dozor	Ing. František Halás		Podpis :		Dátum :	11.12.2019				
Objednávateľ			Podpis :		Dátum :					
Príloha č.1 - Rozpočet										

ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materská škola nariadená pod zmluvou na realizáciu a príslušný objekt na
Materskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt



Časť: E12 - E12 SO.01 - stavebná časť

Uroveň: 3.

E1.2.1 SO.01 - stavebná časť „A - Zateplenie vnútorných stien

Miesto: 11.12.2019
Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s.
Projektant: SAN - HUMA '90 s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Výkaz výmer - súčinnosť		Rozdielový výkaz výmer		Poznámka	
								Množstvo	Cena	Množstvo	J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu													
D			Práce a dodávky HSV				28 686,880	0,000		17 357,066		17 357,066	
D	HSV						28 686,880	0,000		198,731		198,731	
D	9ij		Presun hmôt HSV				28 686,880	0,000		198,731		198,731	
##	K	99928111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 442,059	19,893	28 686,880	0,000	0,000	198,731	9,990	19,893	198,731
NOVÉ POLOŽKY													
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000	0,000		17 158,335		17 158,335	
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				0,000	0,000		15 276,760		15 276,760	
##	K	346258033	Teplotizolačný obklad stien hr. 100 mm YTONG Multipor 600x500 mm, lepený + kotvený	m2		40,202		0,000	0,000	380,000	40,202	380,000	15 276,760
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	0,000		1 184,719		1 184,719	
##	K	625251421	Kontaktný zateplovací systém ostienia hr. 20 mm (riešenie XPS)	m2		26,599		0,000	0,000	44 540	26,599	44 540	1 184,719
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	0,000		696,856		696,856	
##	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2		3,834		0,000	0,000	92,688	3,834	92,688	355,366
##	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2		6,467		0,000	0,000	52,805	6,467	52,805	341,490

STAVBA:		MATERSKÁ ŠKOLA DOBŠINSKÉHO 2885 NITRA				Revízia listu : A	
						číslo : 10	
ZMENOVÝ LIST							
Zhotoviteľ:	INPEK HOLDING, a.s.			dátum:	12.12.2019		
Objednateľ:	Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra						
Spôsob odoslania / predania/dátum			poštou	poslom	e-mailom	osobne	faxom
						☒	
Popis navrhovanej zmeny :							
E1.2.10 Štruktúrovaná kabeláž - Doplnenie prívodov pre štruktúrovanú kabeláž							
Dôvod k zmene :							
Požiadavka objednávateľa							
Dôvod ku zmene:		sprešnenie zámeru RP	úspora nákladov	vynútená zmena PP	chyba v projekte	chyba dodávateľa	vyššia moc
		☒					
Cenový dopad - viacnáklady:		cena bez DPH		3 809,416 €			
		DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť			
		Cena celkom vč. DPH		3 809,416 €			
Cenový dopad - odpočet nákladov		cena bez DPH		0,000 €			
		DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť			
		Cena celkom vč. DPH		0,000 €			
Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady		cena bez DPH		3 809,416 €			
		DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť			
		Cena celkom vč. DPH		3 809,416 €			
Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženom rozsahu.							
Zhotoviteľ	Ing. Stanislav Pekný	Podpis :		Dátum :	1612 2019		
	Ing. Ján Juhás						
Stavebno - technický dozor	Ing. František Halás	Podpis :		Dátum :	1612 2019		
Objednávateľ		Podpis :		Dátum :			
Príloha č.1 - Rozpočet							

E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

29.06.2018

Dátum:

SAN - HUMA '90 S.r.l.

Projektant:

Spracovatel:

Zhotoviteľ:

INPEX HOLDING, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
1	M	03001	Kábel FTP 24AWG/C6LSOH	m	580,000	0,317	183,666
2	M	020	Patch panel 24 port/1U/1 FTP/19"	ks	1,000	43,978	43,978
9	M	03036	Káblový PVC žlab MAK 60/40	m	105,000	1,853	194,613
22	M	03042	Detová združka /biela/ 1xRJ45/FTP/10 Gigabit/	ks	12,000	10,554	126,652
000 - Ostatné montážne práce							
0 - inštalácie							
30	K	027	Inštalácia kábla FTP 24AWG/C6/LSOH do rúrok HFX IEC a PVC žlabov	m	580,000	0,565	327,833
32	K	034	Detová združka 1xRJ45/Htenená/C6/zapojenie	ks	12,000	7,539	90,464
35	K	038	Inštalácia Patch panela 12-port/FTP/10" do RACKu/pripojenie	ks	1,000	7,539	7,539
40	K	051	Inštalácia PVC žlabu MAK 60/40 až 50/100	m	105,000	0,691	72,578
44	K	057	Vyhodnotenie meracích správ a protokolov pre DAT site	Nh	12,000	40,837	490,048

Nové položky:

Z1-Elektromontáže

48	K	Z106667787	Mikro trubička	m	0,000	1,560	0,000
49	K	Z105448779	Chránička Kopflex Ø 50	m	0,000	1,560	0,000
50	K	Z105448660	Zaťahovanie kábla do chráničky	m	0,000	0,910	0,000
51	K	Z105448678	Rúrka tok 25mm uložená pevne	m	0,000	1,079	0,000
52	K	OST-1	Zväčšenie Dát rozvádzača 19"	ks	0,000	260,000	0,000
53	K	OST-2	Meranie kabeľáže	ks	0,000	4,914	0,000
54	K	PPV	Podiel prídružených výkonov	%	0,000	25,857	0,000

Z1 - Dodávka materiálu

55	M	345111	Mikrotrubička pre zaříkznutie optiky 14/10MM YE	m	0,000	0,650	0,000
56	M	345222	Chránička Kopflex Ø 50	m	0,000	0,949	0,000
57	M	345778	Rúrka uložená pod omlietku FKP 25	m	0,000	0,962	0,000
58	M	PV	Podružný materiál	%	0,000	19,149	0,000

Výkaz výmer - skutočnosť		Výkaz výmer		Rozdeloví výkaz výmer		Poznámka
Množstvo	J.cena [EUR]	Cena	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena	
5 346,785						3 809,416
1 113,652						564,742
1 210,000	0,317	383,165	630,000	0,317	199,499	
2,000	43,978	87,956	1,000	43,978	43,978	
210,000	1,853	389,226	105,000	1,853	194,613	
24,000	10,554	253,305	12,000	10,554	126,652	
2 514,026						1 525,567
1 210,000	0,565	683,938	630,000	0,565	356,095	
124,000	7,539	934,795	112,000	7,539	844,331	
2,000	7,539	15,077	1,000	7,539	7,539	
210,000	0,691	145,155	105,000	0,691	72,578	
18,000	40,837	735,071	6,000	40,837	246,024	
1 273,610						1 273,610
80,000	1,560	124,800	80,000	1,560	124,800	
50,000	1,560	78,000	50,000	1,560	78,000	
300,000	0,910	273,000	300,000	0,910	273,000	
300,000	1,079	323,700	300,000	1,079	323,700	
1,000	260,000	260,000	1,000	260,000	260,000	
12,000	4,914	58,968	12,000	4,914	58,968	
6,000	25,857	155,142	6,000	25,857	155,142	
445,497						445,497
80,000	0,650	52,000	80,000	0,650	52,000	
50,000	0,949	47,450	50,000	0,949	47,450	
300,000	0,962	288,600	300,000	0,962	288,600	
3,000	19,149	57,447	3,000	19,149	57,447	


Nové položky:

21-Elektromontáže

21-Elektromontáže								
48	K	Z106667787	Mikro trubička	m	0,000	1,560		0,000
49	K	Z105448779	Chránička kopoflex Ø 50	m	0,000	1,560		0,000
50	K	Z105448660	Zatiahovanie kábľa do chráničky	m	0,000	0,910		0,000
51	K	Z105448678	Rúrka tok 25mm uložená pevne	m	0,000	1,079		0,000
52	K	OŠT-1	Zväčšenie Dät rozvádzača 19"	kpl	0,000	260,000		0,000
53	K	OŠT-2	Meranie kabeľáže	ks	0,000	4,914		0,000
54	K	PPV	Podiel prítlužených výkonov	%	0,000	25,857		0,000

21 - Dodávka materiálu

Z1 - Dodávka materiálu							0,000
55	M	345111	Mikrotrubička pre zašuknuté optiky 14/10MM YE	m	0,650	0,000	0,000
56	M	345222	Chránička Kapařex d 50	m	0,000	0,949	0,000
57	M	345778	Rúrka uložená pod omietku FXP 25	m	0,000	0,962	0,000
58	M	PV	Podružný materiál	%	0,000	19,149	0,000

STAVBA:		MATERSKÁ ŠKOLA DOBŠINSKÉHO 2885 NITRA				Revízia listu : A	
						číslo : 11	
ZMENOVÝ LIST							
Zhotoviteľ:	INPEK HOLDING, a.s.			dátum:	12.12.2019		
Objednateľ:	Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra						
Spôsob odoslania / predania/dátum				poštou	poslom	e-mailom	osobne
							☒
Popis navrhovanej zmeny : E1.2.9 Elektrická inštalácia A - Napojenie strešných okien							
Dôvod k zmene : Požiadavka objednávateľa							
Dôvod ku zmene:	sprešnenie zámeru RP	úspora nákladov	vynútená zmena PP	chyba v projekte	chyba dodávateľa	vyššia moc	iná okolnosť
				☒			
Cenový dopad - viacnáklady:		cena bez DPH		911,663 €			
		DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť			
		Cena celkom vč. DPH		911,663 €			
Cenový dopad - odpočet nákladov		cena bez DPH		0,000 €			
		DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť			
		Cena celkom vč. DPH		0,000 €			
Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady		cena bez DPH		911,663 €			
		DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť			
		Cena celkom vč. DPH		911,663 €			
Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženom rozsahu.							
Zhotoviteľ	Ing. Stanislav Pekný	Podpis :		Dátum :	16 12 2019		
	Ing. Ján Juhás						
Stavebno - technický dozor	Ing. František Halás	Podpis :		Dátum :	16 12 2019		
Objednávateľ		Podpis :		Dátum :			
Príloha č.1 - Rozpočet							



ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Slavba: Materská škola Kasárne pod Zborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2.50.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1209a - E1.2.9 Elektrická inštalácia A

Miesto: 29.06.2018
Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s.
Projektant: SAN - HUMA '90 s.r.o.
Spracovateľ:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

CZ10M - MONTÁŽ SILNOPRÚDU

1	K	210010043	Rúrka tok 23mm uložená pevne	m	970,000	1,069	1 037,095
18	K	210810046	Kábel 3x2,5 mm2 pevne uložený	m	470,000	3,814	1 792,392

CZ10NM - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL

63	M	345.2	Rúrka PVC super monoflex 1225	m	231,000	0,777	179,597
89	M	341.6	Kábel Cu jadro C'VKY 3Cx2,5 mm2	m	493,300	0,487	240,293

Nové položky:

CZ10M - MONTÁŽ SILNOPRÚDU

207	M	2106748987	Obo krabica OBO A11	ks	0,000	4,973	0,000
208	M	2106667787	Klipy 25	ks	0,000	0,225	0,000
209	M	OST-1	Sekanie drážky	m	0,000	1,350	0,000
210	M	OST-2	Doplnenie rozvádzača	kpl	0,000	33,750	0,000
211	M	OST-2	Podiel prídružených výkonov	%	0,000	3,128	0,000

CZ10NM - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL

212	M	345468	Klipy 25	ks	0,000	0,180	0,000
213	M	345111	Krabica OBO A11	ks	0,000	1,260	0,000
214	M	123544	Doplnenie rozvádzača	ks	0,000	16,875	0,000
215	M	PV	Podružný materiál	%	0,000	2,430	0,000

ODPOČET	PRIPOČET	Výkaz výmer - skutočnosť			Rozdielový výkaz výmer			Pozitívka
		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena	
				4 161,040			911,663	
				4 030,041			780,664	
				3 453,555			624,068	
		120,000	1,069	1 165,395	120,000	1,069	129,000	
		120,000	3,814	2 288,160	120,000	3,814	459,768	
				576,486			156,596	
		120,000	0,777	272,894	120,000	0,777	91,297	
		120,000	0,487	303,592	120,000	0,487	63,299	
				89,914			89,914	
		2,000	4,973	9,946	2,000	4,973	9,946	
		80,000	0,225	18,000	80,000	0,225	18,000	
		7,000	1,350	9,450	7,000	1,350	9,450	
		1,000	33,750	33,750	1,000	33,750	33,750	
		6,000	3,128	18,768	6,000	3,128	18,768	
				41,085			41,085	
		80,000	0,180	14,400	80,000	0,180	14,400	
		2,000	1,260	2,520	2,000	1,260	2,520	
		1,000	16,875	16,875	1,000	16,875	16,875	
		3,000	2,430	7,290	3,000	2,430	7,290	

STAVBA:		MATERSKÁ ŠKOLA, Dobšinského 2885, Nitra		Revízia listu : A			
				číslo : 12			
ZMENOVÝ LIST							
Zhotoviteľ:	INPEK HOLDING, a.s.		dátum:				
Objednateľ:	Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra						
Spôsob odoslania / predania/dátum		poštou				poslom	e-mailom
Popis navrhovanej zmeny : E1201 SO 01 Stavebná časť "A", naviac háky pre žľaby s ornamentom							
Dôvod k zmene : Požiadavka objednávateľa							
Dôvod ku zmene:	spresnenie zámeru RP	úspora nákladov	vynútená zmena PP	chyba v projekte	chyba dodávateľa	vyššia moc	iná okolnosť
							
Cenový dopad - viacnáklady:	cena bez DPH	1 948,80 €					
	DPH 20 %	prenesená daň. povinnosť					
	Cena celkom vč. DPH	1 948,80 €					
Cenový dopad - odpočet nákladov	cena bez DPH	0,00 €					
	DPH 20 %	prenesená daň. povinnosť					
	Cena celkom vč. DPH	0,00 €					
Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady	cena bez DPH	1 948,80 €					
	DPH 20 %	prenesená daň. povinnosť					
	Cena celkom vč. DPH	1 948,80 €					
Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženom rozsahu.							
Zhotoviteľ	Ing. Stanislav Pekný	Podpis :		Dátum :	16.12.2019		
	Ing. Ján Juhás						
Stavebno - technický dozor	Ing. František Halás	Podpis :		Dátum :	16.12.2019		
Objednávateľ		Podpis :		Dátum :			
Príloha č.1 - Rozpočet							



ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť



Úroveň 3: E1201 - E1.2.1 SO.01 - stavebná časť „A“

Miesto: 29.06.2018

Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA `90 s.r.o.
Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
					0,000		
NOVÉ POLOŽKY							
764 - Konštrukcie klampiarske							
284	K		D+M hákov pre žlab 150 s ornamentom	ks	0,000	18,560	0,000

Výkaz výmer - súčnosť			Rozdielový výkaz výmer			Poznámka
Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
		1 948,800			1 948,800	
105,000	18,560	1 948,800	105,000	18,560	1 948,800	

STAVBA:		MATERSKÁ ŠKOLA DOBŠINSKÉHO 2885 NITRA				Revízia listu : A	
						číslo : 13	
ZMENOVÝ LIST							
Zhotoviteľ:	INPEK HOLDING, a.s.			dátum:	12.12.2019		
Objednateľ:	Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra						
Spôsob odoslania / predania/dátum	poštou	poslom	e-mailom	osobne	faxom		
Popis navrhovanej zmeny : E1.2.2 Stavebná časť objekt "B", "C", "D" - časť odvetraná fasáda - zmena typu kotvenia dosiek zo skrutkovania na lepenie Zmena spôsobu uloženia dosiek - zrušenie spôsobu prekladania dosiek, nakoľko sa predmetný spôsob už nevyrába, nahradenie spôsobu ukladania vedľa seba bez špár.							
Dôvod k zmene :							
Požiadavka objednávateľa							
Dôvod ku zmene:	spresnenie zámeru RP	úspora nákladov	vynútená zmena PP	chyba v projekte	chyba dodávateľa	vyššia moc	iná okolnosť
Cenový dopad - viacnáklady:	cena bez DPH		5 049,469 €				
	DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť				
	Cena celkom vč. DPH		5 049,469 €				
Cenový dopad - odpočet nákladov	cena bez DPH		0,000 €				
	DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť				
	Cena celkom vč. DPH		0,000 €				
Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady	cena bez DPH		5 049,469 €				
	DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť				
	Cena celkom vč. DPH		5 049,469 €				
Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predložennom rozsahu.							
Zhotoviteľ	Ing. Stanislav Pekný	Podpis :		Dátum :	16.12.2019		
	Ing. Ján Juhás						
Stavebno - technický dozor	Ing. František Halás	Podpis :		Dátum :	16.12.2019		
Objednávateľ		Podpis :		Dátum :			
Príloha č.1 - Rozpočet							

Úroveň 3: E1202 - E1.2.2 SO.01 - stavebná časť "B", "C", "D"

CAN - HIMA, 005 F 0

Nové položky:

STAVBA:		MATERSKÁ ŠKOLA DOBŠINSKÉHO 2885 NITRA		Revízia listu : A			
				číslo : 1.1			
ZMENOVÝ LIST							
Zhotoviteľ:	INPEK HOLDING, a.s.		dátum:	28.10.2019			
Objednateľ:	Mesto Nitra, Štefániková trieda č.60, 950 06 Nitra						
Spôsob odoslania / predania/dátum		poštou	poslom	e-mailom	osobne	faxom	
					☒		
Popis navrhovanej zmeny :							
Balík naviacprác č.1							
Dôvod k zmene :							
Dôvod ku zmene:	spresnenie zámeru RP	úspora nákladov	vynútená zmena PP	chyba v projekte	chyba dodávateľa	vyššia moc	iná okolnosť
				☒			
Cenový dopad - viacnáklady:		cena bez DPH		66 250,762 €			
		DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť			
		Cena celkom vč. DPH		66 250,762 €			
Cenový dopad - odpočet nákladov		cena bez DPH		0,000 €			
		DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť			
		Cena celkom vč. DPH		0,000 €			
Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady		cena bez DPH		66 250,762 €			
		DPH 20 %		prenesená daň. povinnosť			
		Cena celkom vč. DPH		66 250,762 €			
Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženom rozsahu.							
Zhotoviteľ	Ing. Stanislav Pekný	Podpis :		Dátum :	16.12.2019		
	Ing. Ján Juhás						
Stavebno - technický dozor	Ing. František Halás	Podpis :		Dátum :	17.12.2019		
Objednávateľ		Podpis :		Dátum :			
Príloha č.1 - Rozpočet							

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra

Miesto: NITRA

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: SAN - HUMA '90 s.r.o.

Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s.

Spracovateľ: INPEK HOLDING, a.s.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1.	Stavebná časť „A“ - murivo základov z DT tvárnic	650,310 €	780,372 €
2.	Stavebná časť „B“ - murovi z DT tvárnic	300,833 €	361,000 €
3.	Stavebná časť „A“ - výstuž nadzákladových múrov	2 146,328 €	2 575,594 €
4.	Stavebná časť „B“ - výstuž nadzákladových múrov	328,606 €	394,327 €
5.	Búracie práce v objekte na parcele č. 4450/78 - demontáž azbest. krytiny	3 795,298 €	4 554,358 €
6.	Stavebná časť „A“ - betonáž základov	667,670 €	801,204 €
7.	Stavebná časť „A“ - základové pätky stĺpov	1 272,291 €	1 526,749 €
8.	Stavebná časť „A“ - podbetónovanie rohov obvodovej steny	2 922,605 €	3 507,126 €
9.	Dodatočná elektromontáž	5 532,476 €	6 638,971 €
10.	Úprava Venca	12 014,360 €	14 417,232 €
11.	Zavetranie krovu	712,972 €	855,566 €
12.	Úprava stropnej konštrukcie objektu A	15 307,991 €	18 369,589 €
13.	Úprava krovu objektu A	12 149,708 €	14 579,650 €
14.	Demontáž krokiev	1 598,080 €	1 917,696 €
15.	Demontáž podbíjania	1 393,019 €	1 671,623 €
16.	Armatúra základov	4 241,396 €	5 089,675 €
17.	Tepelná izolácia	1 216,819 €	1 460,183 €

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

66 250,762 €

79 500,914 €

ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1201 - E1.2.1 SO.01 - stavebná časť „A“

Miesto: 29.06.2018

Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA s.r.o.

Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 971,366

HSV - Práce a dodávky HSV

30 971,366

2 - Zakladanie

11	K	274271304	Murivo základových pásov (m3) z debniacich tvárnic 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	17,978	127,071	2 284,486
----	---	-----------	--	----	--------	---------	-----------

2 284,486

2 284,486

99 - Presun hmôt HSV

107	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 442,059	19,893	28 686,880
-----	---	-----------	---	---	-----------	--------	------------

28 686,880

28 686,880

ODPOČET		PRÍPOČET		Výkaz výmer - súčnosť			Rozdielový výkaz výmer			Poznámka
				Množstvo	J.cena [EUR]	Cena	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena	
						31 621,675			650,310	-650,309
						31 621,675			650,310	
						2 757,191			472,705	
				3,720	127,071	2 757,191	3,720	127,071	472,705	
						28 864,484			177,605	
				8,928	19,893	28 864,484	8,928	19,893	177,605	

ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materská škola Kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a pristavba objektu na Martinskom vrchu
Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt
Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1202 - E1.2.2 SO.01 - stavebná časť „B“

Miesto: Mesto Nitra
Objednávateľ: INPEK HOLDING, a.s.
Dátum: 29.06.2018
Projektant: SAN - HUMA '90 s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakladanie							
12	K	274271299	Murivo základových pásov (m3) z debniacich tvarnic 50x20x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 200 mm	m3	9,833	116,719	1 147,697
99 - Presun hmot HSV							
27	K	998011002	Presun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvarnic, z kovu výšky do 12 m	t	2 257,487	5,583	12 603,697

ODPOČET		Výkaz výmer - skutočnosť		Rozdielový výkaz výmer			Poznámka
				Množstvo	J.cena [EUR]	Cena	
				14 052,227			300,833
				14 052,227			300,833
				1 417,551			269,854
		2,312	12,145	116,719	1 417,551	269,854	
				12 634,676			30,979
		5,549	2 263,036	5,583	12 634,676	30,979	

ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stravba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a pristavba objektu na Martinskom vichu
Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt
Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1201 - E1.2.1 SO.01 - stavebná časť „A“

Miesto: 29.06.2018
Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s.
Projektant: SAN - HUMA '90 s.r.o.
Spracovateľ:

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 244,466

HSV - Práce a dodávky HSV

31 244,466

3 - Zvislé a komplementné konštrukcie

21	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	2,296	1 113,931	2 557,586
							2 557,586

99 - Presun hmôt HSV

107	K	999281111	Presun hmot pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 442,059	19 893	28 686,880
-----	---	-----------	---	---	-----------	--------	------------

ODPOČET		Výkaz výmer - skutočnosť		Rozdielový výkaz výmer			Poznámka
Množstvo	PRÍPOČET	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena	Množstvo	J.cena [EUR]	
				33 390,794			2 146,328
				33 390,794			2 146,328
				4 666,257			2 146,671
				4 666,257			3 146,671
				28 724,537			37,657
				28 724,537			37,657

ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra, prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu
Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt
Časť: E12 E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1202 - E1.2.2 SO.01 - stavebná časť „B“

Miesto: 29.06.2018
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: SAN - HUMA '90 s.r.o.
Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s. Spracovateľ:

Č.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie							
25	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	10,747	1 089,770	11 711,761
							24 315,458
99 - Presun hmôt HSV							
127	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z ťehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2 257,487	5,583	12 603,697

ODPOČET		Výkaz výmer - súčasnosi		Rozdielový výkaz výmer		Poznámka
Množstvo	Prípočet	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena	J.cena [EUR]	
				24 644,064		328,606
				24 644,064		328,606
				12 038,692		326,931
				12 038,692		326,931
				12 603,372		1,675
				12 603,372		1,675

ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a pristavba objektu na Martinským vrchu
 Objekt: E1 - E1 - Pozemný stavebný objekt

Časť: E11 - E1.1 SO.01 - búradie práce v objekte na parcele č. 4450/78

Miesto: 29.06.2018
 Objednávateľ: Mesto Nitra
 Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s.
 Projektant: SAN - HUMA '90 s.r.o.
 Spracovateľ:

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
HSV - Práce a dodávky HSV							
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé							
59	K	76521000	Demonáž azbestocementovej krytiny vr. odvozu a uskladnenia na skládku a potrebných dokladov	m2	430,000	8,513	3 660,375
					3 660,375		

ODPOČET		Výkaz výmer - súčnosť		Rozdielový výkaz výmer			Poznáčka
Množstvo	Prípočet	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena	Množstvo	J.cena [EUR]	
				7 455,673		3 795,298	
				7 455,673		3 795,298	
				7 455,673		3 795,298	
				875,850	8,513	445,650	
						8,513	
						3 795,298	

ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materská škola kasárne pod Zohorom Nitra prestavba a pristavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: E12 - E1.2 SO.01 - stavebná časť

Úroveň 3: E1201 - E1.2.1 SO.01 - stavebná časť „A“

Miesto: Mesto Nitra
Objednávateľ: INPEX HOLDING, a.s.
Zhotoviteľ: SAN - HUMA '90 s.r.o.
Dátum: 29.06.2018
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakladanie

6	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	121,880	85,790	10 456,099
							39 142,979

99 - Presun hmôt HSV

107	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 442,059	19,893	28 686,880
							28 686,880

ODPOČET		PRÍPOČET		Výkaz výmer - skutočnosť				Rozdielový výkaz výmer				Poznámka
Množstvo		Množstvo		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena		
						39 810,645				667,670		
						39 810,645				667,670		
						10 885,049				428,951		
						10 885,049				428,951		
						85,790				85,790		
						28 925,596				238,716		
						28 925,596				238,716		

ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materska škola kasárne pod Zborom, Nitra - prestavba a prístavba objektu na Martinskóm vrchu
 Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt
 Časť: Základové päťty stĺpov

Úroveň 3: E1201 - E1.2.1 SO.01 - stavebná časť „A“

Miesto: 29.06.2018
 Objednávateľ: Mesto Nitra
 Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s.
 Projektant: SAN - HUMA - 90 s.r.o.
 Spracovateľ:

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

99 - Presun hmôt HSV							
107	K	99928111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 442,059	19,893	28 686,880

Nové položky

2 - Zakladanie							
278	K	275321312	Beťón základových päťiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,000	97,246	0,000
279	K	275351217	Debnenie stien základových päťiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,000	18,271	0,000
280	K	275351218	Debnenie stien základových päťiek, odstránenie-tradičné	m2	0,000	6,120	0,000
281	K	275360201	Výstuž základových päťiek zo zvar. sietí KARI	t	0,000	1 344,124	0,000

ODPOČET	PRÍPOČET	Výkaz výmer - skutočnosť			Rozdielový výkaz výmer			Poznámka
		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena	
				29 959,170			1 272,291	
				29 959,170			1 272,291	
		18,950		29 062,857	18,950	19,893	375,978	
				29 062,857			375,978	
		4,394		896,313	4,394	97,246	896,313	
		14,000		427,275	14,000	18,271	427,275	
		14,000		255,794	14,000	6,120	255,794	
		0,095		85,680	0,095	1 344,124	85,680	
				127,564			127,564	

ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: podbetónovanie obvodových stien

Úroveň 3: E1201 - E1.2.1 SO.01 - stavebná časť „A“

Miesto: Mesto Nitra
 Objednávateľ: INPEK HOLDING, a.s.
 Zhotoviteľ: SAN - HUMA '90 s.r.o.
 Dátum: 29.06.2018
 Projektant: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3	K	162501122	Vodovnné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	116,694	3,575	417,181
4	K	162501123	Vodovnné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príslušk k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	816,858	0,341	278,549
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemlna a kamenivo	t	210,049	8,513	1 786,147
1 - Zemné práce							31 170,757
HSV - Práce a dodávky HSV							31 170,757
1 - Zemné práce							2 483,877

99 - Presun hmôt HSV

107	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 442,059	19,893	28 686,880
1 - Zemné práce							28 686,880

Nové položky:

282	K	132201401	Hlírený výkop pod základmi s odklonením výkopu na vzdialenosť 3 m alebo naložením v hornine 3	m3	0,000	69,439	0,000
283	K	162201102	Vodovnné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,000	1,980	0,000

2 - Zakladanie

284	K	279311115	Postupné podbet. základného muríva bez výkopu, zapáž. a dobrušenia prostým betónom tr. C 20/25 vrátane výstuže	m3	0,000	176,410	0,000
-----	---	-----------	--	----	-------	---------	-------

ODPOČET		Výkaz výmer - slúčenosť			Rozdeľový výkaz výmer			Poznámka
Množstvo	Prípočet	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena	
				34 093,363			2 922,605	
				34 093,363			2 922,605	
				2 614,088			130,210	
				124,119				
				824,283				
				221,929				
				1 487,390				
				29 588,643				
				29 588,643				
				575,341				
				75,920				
				563,706				
				11,635				
				1 315,291				
				185,579				
				1 315,291				

ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinská vrtchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: Doplnenie štrukturovanej kabeľáže pre WIFI

Úroveň 3: Dodatočné elektroinštalácie

Miesto: 29.06.2018
Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: INPEX HOLDING, a.s.
Spracovateľ: SAN - HUMA '90 s.r.o.

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 954,918
2	M	020	Patch panel 24 port/1U/ FTP/19"	ks	1,000	43,978	43,978
5	M	03053	Polica výštvrd 19" /PP-13,350mm-1U/	ks	1,000	43,978	43,978
20	M	0375.1	WIFI Access point	ks	1,000	30,785	30,785
23	K	220060312	Premenné izoláčného stavu a kontinuity žlt kábla úprava a uzavretie koncov kábel telefónny do 20 žlt	ks	10,000	4,084	40,837
4	K	210010063	Rúria tpa 21mm uložená pevne	m	260,000	1,213	315,462
66	M	345.5	Rúrka PVC pancierová 8025	m	273,000	1,258	343,319
122	M	345.30	Zásuvka 10/16A domová 5599M-A02357 01	ks	7,000	21,584	151,090
163	M	Pol82	Pomocný materiál	%	3,000	77,615	232,844
18	K	210810055	Kábel 5x1,5 mm2 pevne uložený	m	155,000	0,726	112,530
46	K	210111103	Zásuvka priemyselná 3P+N+PE nástenná 16A	ks	2,000	3,349	6,699
42	K	PPV1	PPV	%	6,000	165,267	991,602
65	M	341.6	Kábel Cu Jadro C1KY 5Cx1,5 mm2	m	162,750	0,806	131,177
83	M	345.22	Zásuvka 10/16A domová 3519M-A02357 01	ks	83,000	4,835	401,305
32	K	034	Datová zásuvka 1xRJ45/čistená/C6/zapojenie	ks	12,000	7,539	90,464
35	K	038	Inštalácia Patch panela 12-port/FTP/10" do RACKU/pripojenie	ks	1,000	7,539	7,539
39	K	042.1	Inštalácia WIFI Access Pointu	ks	1,000	11,309	11,309

ODOPOČET		Výkaz výmer - súčtadosť				Rozdielový výkaz výmer			Poznámka
Množstvo	Prípočet	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena		
				8 487,392			5 532,476		
1,000		2,000	43,978	87,956	1,000	43,978	43,978	E1.2.10 - pol.č.2	
1,000		2,000	43,978	87,956	1,000	43,978	43,978	E1.2.10 - pol.č.5	
8,000		9,000	30,785	277,061	8,000	30,785	248,277	E1.2.10 - pol.č.20	
16,000		26,000	4,084	106,177	16,000	4,084	85,140	E1.2.10 - pol.č.23	
680,000		910,000	1,213	1 104,117	650,000	1,213	788,655	E1.2.9a - pol.č.4	
680,000		923,000	1,258	1 160,746	650,000	1,258	817,473	E1.2.9a - pol.č.66	
8,000		15,000	21,584	323,764	8,000	21,584	172,674	E1.2.9a - pol.č.122	
3,000		8,000	77,615	620,918	5,000	77,615	388,074	E1.2.9a - pol.č.163	
1 100,000		1 255,000	0,726	911,130	1 100,000	0,726	798,500	E1.2.9b - pol.č.18	
16,000		18,000	3,349	60,289	16,000	3,349	53,940	E1.2.9a - pol.č.46	
6,000		12,000	165,267	1 983,204	6,000	165,267	991,602	E1.2.9.b - pol.č.83	
1 100,000		1 262,750	0,806	1 017,777	1 100,000	0,806	886,600	E1.2.9a - pol.č.83	
14,000		99,000	4,835	478,665	16,000	4,835	77,560	E1.2.9a - pol.č.83	
8,000		20,000	7,539	150,773	8,000	7,539	60,300	E1.2.10 - pol.č.32	
1,000		2,000	7,539	15,077	1,000	7,539	7,539	E1.2.10 - pol.č.35	
8,000		9,000	11,309	101,782	8,000	11,309	90,473	E1.2.10 - pol.č.39	

ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materská škola Kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vchodu
 Objekt: E1 - E1 - Pozemný stavebný objekt
 Časť: Úprava vencia

Úroveň 3: E1201 - E1.2.1 50.01 - stavebná časť „A“

Miesto: 29.06.2018
 Objednávateľ: Mesto Nitra
 Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s.
 Projektant: SAN - HUMA '90 s.r.o.
 Spracovateľ:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 469,396

HSV - Práce a dodávky HSV

40 469,396

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

15	K	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nad základného nepalenyimi tvárnicami	m3	3,369	200,070			859,311
35	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm. -1,97500t	m3	3,572	51,869			185,276

4 - Vodorovné konštrukcie

39	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zatáženie do 12 kPa zhotovenie	m2	156,041	5,640			880,071
40	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zatáženie do 12 kPa odstránenie	m2	156,041	1,393			217,365
49	K	417321515	Bežón stúžujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	3,147	92,299			290,465
27	K	311362051	Montáž a dodávka vyhlanovacích stavebných dielcov napr. STA 09B1015 dl. 1000 mm	ks	7,000	14,415			100,905
50	K	417351115	Dobrenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	21,351	5,929			126,590
51	K	417351116	Dobrenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	21,351	1,976			42,190
52	K	417361821	Výstuž stúžujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	0,210	1 080,308			226,865

9 - Ostatné konštrukcie a práce búranie

86	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	750,665	1,444			1 083,960
88	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	750,665	0,917			688,360
89	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenievej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	165,282	5,015			828,889
102	K	979081111	Odvaz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	8,057	4,370			35,209
103	K	979081121	Odvaz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	72,513	0,284			20,594
102	K	941941291	Príprava zariadení na výstavbu stavby z ľahkých tvarov. použitie lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	3 255,444	1,486			4 837,990

ODPOČET	PRÍPOČET	Výkaz výmer - skutočnosť		Rozdielový výkaz výmer		Pozitívka
		Množstvo	J.cena [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	
			52 483,754		12 014,360	
			52 483,754		12 014,360	
			3 278,652		2 419,340	
		9,824	200,070	9,824	200,070	pol. Z obj. E1.2.2 50.01 - búracie práce na parcele č. 4450/78
		8,750	51,869	8,750	51,869	pol. Z obj. E1.2.2 50.01 - stavebná časť „B“
			6 792,871		4 908,421	
		306,000	5,640	300,000	5,140	pol. Z obj. E1.2.2 50.01 - stavebná časť „B“
		306,000	1,393	300,000	1,393	pol. Z obj. E1.2.2 50.01 - stavebná časť „B“
		7,000	92,299	7,000	92,299	pol. Z obj. E1.2.2 50.01 - stavebná časť „B“
		71,000	14,415	71,000	14,415	pol. Z obj. E1.2.2 50.01 - stavebná časť „B“
		40,000	5,929	40,000	5,929	pol. Z obj. E1.2.2 50.01 - stavebná časť „B“
		40,000	1,976	40,000	1,976	pol. Z obj. E1.2.2 50.01 - stavebná časť „B“
		0,210	1 080,308	0,739	1 080,308	pol. Z obj. E1.2.2 50.01 - stavebná časť „B“
			12 844,682		4 108,391	
		1 137,965	1,444	1 137,965	1,444	pol. Z obj. E1.2.2 50.01 - stavebná časť „B“
		1 137,965	0,917	1 137,965	0,917	pol. Z obj. E1.2.2 50.01 - stavebná časť „B“
		552,582	5,015	552,582	5,015	pol. Z obj. E1.2.2 50.01 - stavebná časť „B“
		16,754	4,370	16,754	4,370	pol. Z obj. E1.2.2 50.01 - stavebná časť „B“
		246,453	0,284	246,453	0,284	pol. Z obj. E1.2.2 50.01 - stavebná časť „B“
		3 972,503	1,486	3 972,503	1,486	pol. Z obj. E1.2.2 50.01 - stavebná časť „B“

10	K	171209005	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu - súč	€	109,400	11,350	1 241,690
99 - Presun hmot HSY							
107	K	999281111	Presun hmot pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	€	1 442,059	19,893	28 686,880
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							
235	K	9998767202	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	242,163	1,249	302,462

		8,697	118,097	11,350	1 340,401	8,697	11,350	24,711	pol. Z obj. E2.1 50.03 - Správne plochy a komunikácie
					29 077,737			390,858	
		19,648	1 461,707	19,893	29 077,737	19,648	19,893	340,858	
		150,000	392,163	1,249	489,812	150,000	1,249	187,350	

ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materská škola Kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu
 Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt
 Časť: Realizácia zavetrenia krovu

Úroveň 3: E1201 - E1.2.1 SO.01 - stavebná časť „A“

Miesto: 29.06.2018
 Objednávateľ: Mesto Nitra
 Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s.
 Projektant: SAN - HUMA '90 s.r.o.
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
HSV - Práce a dodávky HSV							
762 - Konštrukcie tesárske							
137	K	762337120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	241,260	4,362	1 052,376
139	M	605159101	Dodávka reziva krovu	m3	8,128	261,050	2 121,814
143	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceť, vruty	m3	34,176	30,626	1 046,674
148	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	171,469	5,108	875,864
							5 096,728
							5 096,728
							5 096,728

ODPOČET		Výkaz výmer - skutočnosť		Rozdielový výkaz výmer		Poznámka	
Množstvo	Množstvo	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo		J.cena [EUR]
				5 809,701			712,972
				5 809,701			712,972
				5 809,701			712,972
	57,400	298,660	4,362	1 302,755	57,400	4,362	250,379
	1,469	9,597	261,050	2 505,297	1,469	261,050	383,482
	1,469	35,645	30,626	1 091,664	1,469	30,626	44,990
	6,680	178,149	5,108	909,985	6,680	5,108	34,121

ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu
 Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt
 Časť: Úprava stropnej konštrukcie

Úroveň 3: E1201 - E1.2.1 SO.01 - stavebná časť „A“

Miesto: 29.06.2018
 Objednávateľ: Mesto Nitra
 Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s.
 Projektant: SAN - HUMA '90 s.r.o.
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
HSV - Práce a dodávky HSV							
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
89	K	94195003	Leštenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešerovej podlažky nad 1,90 do 2,50 m	m2	165,282	5,016	829,055
							829,055
PSV - Práce a dodávky PSV							
713 - Izolácie tepelné							
123	K	713161400	Montáž parotesnej fólie strechy	m2	171,836	0,446	76,639
124	M	2832208027	Paronepriepustná fólia s páskou	m2	197,611	1,810	357,676
125	K	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech sklonových	m2	343,671	5,025	1 726,947
127	M	631367082	Kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	175,272	11,462	2 008,968
							4 170,230
762 - Konštrukcie tesárske							
143	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krokov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové kĺby - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	34,176	30,626	1 046,674
148	K	998762202	Presun hmot pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	171,469	5,107	875,692
189B	M	6051522000	Dodávka reziva krova a stropu	m3	3,048	284,164	866,132
190B	K	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontraktaty drevozrieškovými OSB doskami na zráz	m2	1 644,423	2,143	3 523,998
192B	M	6072628106	Doska drevozriešková OSB 3 do vlhkeho prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)	m2	42,020	9,647	411,155

ODPOČET		Príloha E1		Výkaz výmer - skutočnosť		Rozdielový výkaz výmer		Poznámka
Množstvo	J.cena [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	
				27 030,927		15 307,991		
				1 644,155		815,100		
				1 644,155		815,100		
162,500				327,782	5,016	162,500	5,016	
				25 386,772		14 492,891		
				12 114,051		7 943,822		
325,000				496,836	0,446	325,000	0,446	
373,750				571,361	1,810	373,750	1,810	
413,000				775,671	5,025	413,000	5,025	
432,000				607,272	11,462	432,000	11,462	
				13 272,721		6 549,069		
6,825				41,001	30,626	6,825	30,626	
				221,469	5,107	50,000	5,107	
6,825				9,873	284,164	6,825	284,164	
325,000				1 969,423	2,143	325,000	2,143	
357,500				400,120	9,647	357,500	9,647	

pol. z obj.
E1.2.2 SO.01
pol. z obj.
E1.2.2 SO.01
pol. z obj.
E1.2.2 SO.01

ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: Úprava krovu

Úroveň 3: E1201 - E1.2.1 SO.01 - stavebná časť „A“

Miesto: 29.06.2018

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

IPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

762 - Konštrukcie tesárske

135	K	762331941	Výrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 450 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m - 0,02500t	m	49,200	4,591	225,877
137	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	241,260	4,362	1 052,376
138	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	59,040	6,675	394,092
139	AA	605159101	Dodávka reziva krovu	m3	8,128	261,050	2 121,814
143	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spadové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceť, vruty	m3	34,176	30,626	1 046,674
148	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	171,469	5,108	875,864
783 - Dokončovacie práce - nátery							7 845,302
262	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia napr. Bochemitom QB	m2	3 077,796	2,549	7 845,302

ODOČET		PRIPOČET		Výkaz výmer - skutočnosť		Rozdielový výkaz výmer		Poznámka
Množstvo		Množstvo		J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	
					25 711,707			12 149,708
					25 711,707			12 149,708
					17 355,178			11 638,481
		130,000		199,200	4,591	150,000	4,591	689,650
		888,000		1 129,260	4,362	888,000	4,362	3 873,456
		163,000		222,040	6,675	163,000	6,675	1 088,025
		17,291		25,419	261,050	17,291	261,050	4 513,816
		17,291		51,467	30,626	17,291	30,626	529,554
		185,000		356,469	5,108	185,000	5,108	944,980
								511,227
		200,560		3 278,356	2,549	200,560	2,549	511,227

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Úroveň 3: E1201 - E1.2.1 SO.01 - stavebná část „A“

Objednávatel:
hotoviteľ:
Mesto Nitra
INPEK HOLDING, a.s.
Projektant:
Spracovateľ:

29.06.2018
SAN - HUMA '90 S.r.l.

SAN - HUMA '90 S.r.l.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

E1201 - E1.2.1 SO.01 - stavebná časť „A“

Mesto Nitra
INPEK HOLDING, a.s.

762 - Konštrukcie tesárske

ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: Demontáž podbitia

Úroveň 3: E1201 - E1.2.1 SO.01 - stavebná časť „A“

Miesto: 29.06.2018

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: SAN - HUMA '90 s.r.o.

Spracovateľ:

IPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 408,795

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

89	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	165,282	5,016	829,055
102	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	8,057	9,690	78,072
103	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	72,513	0,343	24,872
104	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	8,057	6,282	50,614
105	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	145,026	0,706	102,388
106	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	8,057	10,215	82,302
762 - Konštrukcie tesárske							241,492

51	K	762841811	Demont. podbitia obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	193,348	1,249	241,492
----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

ODPOČET		PRIPOČET		Výkaz výmer - skutočnosť		Rozdielový výkaz výmer		Poznámka
Množstvo	Množstvo	Množstvo	J.cena [EUR]	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	
					2 801,815			1 393,019
					2 801,815			1 393,019
					2 139,410			972,106
			276,492	5,016	1 386,884	111,210	5,016	557,829
			12,775	9,690	123,790	4,718	9,690	45,717
			116,213	0,343	39,861	43,700	0,343	14,949
			51,757	6,282	325,137	43,700	6,282	274,523
			188,726	0,706	133,241	43,700	0,706	30,852
			12,775	10,215	130,497	4,718	10,215	48,194
					662,405			420,913
			530,348	1,249	662,405	337,000	1,249	50,01 - búracie práce v objekte na
			337,000					poi. z obj. č.1.1

pot. z obj. E1.1
SO.01 - búranie
práce v
objekte na
kategória 2

ROZDIELOVÝ VÝKAZ VÝMER

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Časť: Armatúra základových dosiek C,D

Úroveň 3: E1202 - E1.2.2 SO.01 - stavebná časť „B“, „C“, „D“

Miesto: 29.06.2018

Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: INPEK HOLDING, a.s.

Projektant: SAN - HUMA '90 s.r.o.
Spracovateľ:

IPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
HSV - Práce a dodávky HSV							
2 - Zakladanie							
10	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	1,902	1 082,834	2 059,551
11	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	8,869	1 062,890	9 426,772
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							
25	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	10,747	1 089,770	11 711,761
99 - Presun hmôt HSV							
127	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehlí, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	2 257,487	5,583	12 603,697

ODPOČET	Množstvo	PRÍPOČET		Výkaz výmer-skutočnosť		Rozdielový výkaz výmer		Poznámka
		Množstvo	J.cena [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	
					40 043,177		4 241,396	
					40 043,177		4 241,396	
					15 672,984		4 186,661	
		1,116	1 082,834	3,018	1 082,834	1,116	1 082,834	
		2,802	1 062,890	11,671	1 062,890	2,802	1 062,890	
		0,030		10,777	1 089,770	0,030	1 089,770	
		3,948		2 261,435	5,583	3,948	5,583	
					12 625,739		22,042	

Objekt: E1 - E1. Pozemný stavebný objekt

Úroveň 3: E1202 - E1.2.2 SO.01 - stavebná časť „B“, „C“, „D“

Dátum: 29.06.2018

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
HSV - Práce a dodávky HSV							
713 - Izolácie tepelné							
166	K	713132213	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením	m2	136,658	2,935	401,091
167	M	2837650050	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80 mm	m2	139,391	9,840	1 371,607
						1 772,698	1 772,698
						1 772,698	1 772,698
						1 772,698	1 772,698

ODPOČET		prípočet		Výkaz výmer - skutočnosť			Rozdielový výkaz výmer			Poznámka
Množstvo	Množstvo	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]			
					2 989,517		1 216,819			
					2 989,517		1 216,819			
					2 989,517		1 216,819			
	95,250	231,908	2,935	680,650		95,250	2,935	279,559		
	95,250	234,641	9,840	2 308,867		95,250	9,840	937,260		