

Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, Trenčín
Stavebné úpravy pracoviska magnetickej rezonancie FN Trenčín,
Legionárska 28, Trenčín

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

F				
E				
D				
C				
B				
A				
Rev.	Opis zmeny/Revision description	Strana/ Page	Dátum/Date	Podpis/Signature
SO 02 VONKAJŠIE ROZVODY NN			25072022.02.vv	
Stupeň: RP Level:			Arch.č./Order No.	
PEVLUMA s.r.o. Trieda KVP č.4 040 23 Košice tel.:+421 905 984 309 klesc@netkosice.sk	Vypracoval Prepared	Ing.Klešč V..	07/2022	
	Kontroloval Revise	Ing.Klešč M.	07/2022	
	Projektant SO Project leader	Ing.Šuty J..	07/2022	
	Status	Meno/Name	Dátum/Date	Podpis/Signature

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Kaleta

JKSO :

Dátum: 19.08.2022

Stavba : Stavebné úpravy pracoviska magnetickej rezonancie FN Trenčín, Legionárska 28

Objekt : SO 02 - Vonkajšie rozvody NN

Ing. Gabriel Kaleta

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY M

210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice

1	921	210010125	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d100)mm	80,000	m		0,00		0,00
2	MAT	345658I018	Chránička PE-LD kábelová ohybná, 110, bezhalogénová, čierna	80,000	m			0,00	0,00
210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00

210 10 Ukončenie vodičov - súbory pre káble

3	921	210100257	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x240 mm2	8,000	kus		0,00		0,00
4	921	210102004	Montáž kábelovej spojky pre 1kV celoplastové káble 4x 185-240 mm2	4,000	kus		0,00		0,00
5	MAT	354400H073	Spojka kábelová do 4x240	4,000	sada			0,00	0,00
210 10 Ukončenie vodičov - súbory pre káble spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00

210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.

6	921	210191542	Montáž skrine SR3	2,000	kus		0,00		0,00
7	MAT	357512H952-01	Skriňa rozpojovacia, plastová SR3 DIN0 VV 3/1 P2 , 3xkáblový a zemný diel, keramzit	1,000	kus			0,00	0,00
8	MAT	357512H953-01	Skriňa rozpojovacia, plastová SR3 DIN0 VV1/3 P2 , 3xkáblový a zemný diel, keramzit	1,000	kus			0,00	0,00
9	921	210191543	Montáž skrine SR 4	1,000	kus		0,00		0,00
10	MAT	357513H952-01	Skriňa rozpojovacia, plastová SR4 DIN0 VV 5/0 P2, 3xkáblový a zemný diel, keramzit	1,000	kus			0,00	0,00
210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork. spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00

210 22 Vedenia uzemňovacie

11	921	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	60,000	m		0,00		0,00
12	MAT	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	60,000	kg			0,00	0,00
210 22 Vedenia uzemňovacie spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00

210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové

13	921	210900609	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený NAYY 4x240	680,000	m		0,00		0,00
14	MAT	341410M480	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x240	680,000	m			0,00	0,00
210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00

213 2 PPV a HZS

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
15	921	213280010	PPV (pomocné a podružné výkony) 1%		%		0,00		0,00
16	MAT	000000001	Podružný materiál		%			0,00	0,00
17	921	213290010-R	Vytýčenie inžinierskych sietí	20,000	hod		0,00		0,00
18	921	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	20,000	hod		0,00		0,00
213 2 PPV a HZS spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach									
19	946	460030071	Búranie živičných povrchov do 5 cm	10,000	m2		0,00		0,00
20	946	460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	20,000	m		0,00		0,00
21	946	460070343	Jama pre pripojkove skrine	3,000	kus		0,00		0,00
22	946	460200263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	130,000	m		0,00		0,00
23	946	460200303	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	20,000	m		0,00		0,00
24	946	460420373	Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, tehly	130,000	m		0,00		0,00
25	946	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	130,000	m		0,00		0,00
26	946	460560263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	130,000	m		0,00		0,00
27	946	460560303	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	20,000	m		0,00		0,00
28	946	460650016	Podkladová vrstva cesty, betón, hlinobetón	1,000	m3		0,00		0,00
29	946	4606500235	Úprava asfaltu	10,000	m2		0,00		0,00
30	946	460650024	Vozovka z betónu, jedna vrstva 20cm	10,000	m2		0,00		0,00
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00
Za rozpočet celkom:				0,00			0,00	0,00	0,00