

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Univerzitná nemocnica Bratislava Mickiewiczova ul.

Objekt: Rekonštrukcia striech areál UNB Staré Mesto

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažitkova 4, 821 01 Bratislava, pracovisko: Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000
	D	2		Zakladanie				0,000
1	K	005	216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie ocelovými kefami	m2	1 394,252		0,000
2	K	005	216904411	Očistenie vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí	m2	1 394,252		0,000
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
1	K	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	5 845,000		0,000
2	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	11 690,000		0,000
3	K	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	5 845,000		0,000
4	K	003	944941101	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	325,000		0,000
5	K	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	5 845,000		0,000
6	K	003	944945012	Montáž, demontáž záchytnéj striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m vrátane materialu	m	250,000		0,000
7	K	003	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	226,000		0,000
8	K	HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie ostatne nepredvídané búracie práce	hod	520,000		0,000
9	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	65,000		0,000
10	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	190,000		0,000
11	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	65,000		0,000
12	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	225,720		0,000
13	K	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	65,000		0,000
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000
	D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				0,000
1	K	711	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	210,000		0,000
2	K	711	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	1 394,252		0,000
3	M	MAT	111630002900.S	Penetračný náter základný pre zálievky a asfaltové pásy	l	330,175		0,000
4	K	711	712341759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy	m2	1 394,525		0,000
5	K	711	712841559.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi pritavením NAIP	m2	249,000		0,000

6	M	MAT	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. min. 4,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	1 890,054		0,000
7	K	711	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	420,000		0,000
8	M	MAT	311690001000	Rozperný nit napr. FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA alebo ekvivalent	ks	1 212,000		0,000
9	M	MAT	607260000300	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm, JAFHOLZ alebo ekvivalent	m2	370,000		0,000
10	K	711	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000		0,000
	D		762	Konštrukcie tesárske				0,000
1	K	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	122,000		0,000
2	M	MAT	605120007400	Hranoly zo smrekovca neopracované hrane akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 120 mm, š. 120, 140, 180 mm	m3	4,500		0,000
3	K	762	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	0,000		0,000
	D		764	Konštrukcie klampiarske				0,000
1	K	764	764323440	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 400 mm	m	252,500		0,000
2	K	764	764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	252,500		0,000
3	K	764	764333420	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 250 mm	m	245,000		0,000
4	K	764	764341420	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, rúr, konzol alebo držiakov na vlnitej, hladkej, drážk. krytine, D 75-100 mm	ks	120,000		0,000
5	K	764	764341430	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, rúr, konzol alebo držiakov na vlnitej, hladkej, drážk. krytine, D 100-150 mm	ks	45,000		0,000
6	K	764	764352423	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	221,000		0,000
7	K	764	764352800	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	121,000		0,000
8	K	764	764430430	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	145,000		0,000
9	K	764	764430440	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	50,240		0,000
10	K	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	85,200		0,000
11	K	764	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	58,500		0,000
12	K	764	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	48,500		0,000
13	K	764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000		0,000
	D		783	Nátery				0,000
1	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	155,000		0,000
	D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				0,000
	D		VRN06	Zariadenie staveniska				0,000
1	K	PK	000600011	Zariadenie staveniska - oplotenie a zabezpečenia staveniska	sub	1,000		0,000
	D		VRN08	Vplyv pracovného prostredia				0,000
1	K	PK	000800013	Vplyv pracovného prostredia - prevádzka investora a vplyv prostredia prestávky v práci	sub	1,000		0,000

Celkom bez DPH v EUR

DPH 20%

SPOLU s DPH v EUR

0,00 €

0,00 €

0,00 €