

miestnosť 2.11 (výkres 1/1)
materiálové prevedenie - LDTD hr.18/25mm 112 PE BU Šedá svetlá
- 1ks panel s vešiakmi (800x1490)
- 2ks kontajner so zámkom 4x zásuvka (430x585x620mm)
- 2ks pracovný stôl (1800x800x740mm) so zástenou a nástenkou
- 2ks skriňa na šanóny 2x dvere zo zámkom a police (400x800x1851mm)

POZNÁMKY
- elektrické rozvody je vhodné upraviť podla rozmiestnenia a potrieb jednotlivých pracovných miest
- tento realizačný projekt nenahrádza výrobnú dokumentáciu
- pred realizáciou je nutné všetky rozmery skutkového stavu zamerať priamo na stavbe. Za správnosť a spôsob uchytenia a technologický postup realizácie zodpovedá výrobca / dodávateľ
- výrobnú dokumentáciu vrátane vzoriek materiálov a farebného prevedenia je nutné odsúhlasiť investorom pred zadaním do výroby!

M 1:25 TN Uni - Budova A - 2.11 08/2022