


ROZPOČET		ČEREŠŇOVÝ SAD - LEGIONÁRSKA STARÉ MESTO	BRATISLAVA -	date: 10/2020	rev	Archívne číslo: 20-195						
		Ing. Kačík Ing. Golec		Etapa I.								
<p>a) Všetky položky na prípomoc, lešenie, presuny hmôt a sutí, uloženie sute na skládku, dopravu, montáž, atd... sú zahrnuté v jednotlivých jednotkových cenách</p> <p>b) Súčasťou prác sú všetky skúšky, potrebné merania a inšpekcie</p> <p>c) Súčasťou dodávky je spracovanie všetkej realizačnej a dielenskej dokumentácie a projektu skutočného vyhotovenia</p> <p>d) Všetky položky obsahujú náklady na prípravu dokumentácie pre realizáciu stavby</p> <p>e) V rozsahu prác zhotoviteľa sú tiež akékoľvek prvky, zariadenia, práce a pomocné materiály, nešpecifikované v tomto výkaze výmer, ktoré sú ale nevyhnutne potrebné na dodanie, inštaláciu, dokončenie a prevádzkovanie diela, ktoré sa vykonalo riadne a je plne funkčný a je v súlade so zákonmi a predpismi platnými v Slovenskej Republike.</p> <p>f) Súčasťou dodávky sú všetky geodetické merania ako napríklad vytýčenie konštrukcií, kontrolné merania, zameranie skutočného stavu a pod.</p> <p>g) Súčasťou dodávky sú aj náklady na prípadne opatrenia súvisiace s ochranou existujúcich sietí, komunikácií alebo stavieb</p> <p>h) Súčasťou jednotkových cien sú aj náklady na zariadenie staveniska zhotoviteľa, dodatočné náklady súvisiace s výstavbou v zimnom období, priebežné upratovanie staveniska, likvidáciu odpadov, dočasné</p> <p>i) Všetky zariadenia a prvky uvedené v dokumentácii DRS v rámci jednotlivých stavebných objektov sú odporúčané. Môžu byť nahradené iba ekvivalentnými zariadeniami a prvkami, ktoré majú rovnaké technické parametre a kvalitu alebo lepšie. Metodika posudzovania ekvivalencie použitého riešenia je súčasťou tejto dokumentácie</p>												
Číslo položky	Typ / číslo	Skrátený popis	M.J.	Počet CELKOM	Cena v EUR (bez DPH)		Cena v EUR (bez DPH)					
					Jednotková		Spolu		Jednotková		Spolu	
					Materiál	Montážne práce, revízie, merania	Materiál	Montážne práce, revízie, merania	Dopravné náklady	Inžiniering, projektovanie, konzultácie a iné služby	Dopravné náklady	Inžiniering, projektovanie, konzultácie a iné služby
1	Svietidlo	LED svietidlo parkové typu P1 podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT	ks	26	995,00 €	30,00 €	25 870,00 €	780,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Svietidlo	LED svietidlo parkové typu P2 podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT	ks	3	995,00 €	30,00 €	2 985,00 €	90,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	,00 €
3	Základy	Prefabrikovaný základ pre parkové svietidlo, vrátane výkopu základovej jamy a osadenia, uvedenie okolia do pôvodného stavu.	ks	29	95,00 €	110,00 €	2 755,00 €	3 190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Svorkovnica	Stožiarová svorkovnica napr. EKM 2072 ALEBO EKVIVALENT vrátane poistiek, montáž svorkovnice, prípevnenie, úprava káblov, montáž vodičov, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice, min. IP43	ks	31	42,00 €	16,00 €	1 302,00 €	496,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	,00 €
5	Svietidlo	LED svietidlo cestné typu L1 podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT	ks	2	580,00 €	15,00 €	1 160,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	,00 €
6	Demontáže	Demontáž existujúceho svietidla do výšky 6m	ks	5	0,00 €	15,00 €	0,00 €	75,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Demontáže	Demontáž existujúceho svetelného miesta - demontáž a likvidácia elektrovýzbroje, stožiara, betónového základu.	ks	3	0,00 €	35,00 €	0,00 €	105,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Stožiar	Prevedenie ochranného náteru existujúcich stožiarov výšky 6m, odtieň DB 702S	ks	2	30,00 €	20,00 €	60,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Svietidlo	LED svietidlo zemné typu Z_SV podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT	ks	3	730,00 €	30,00 €	2 190,00 €	90,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	,00 €
10	Svetelný bod Z_SV	Zemný box pre zemné svietidlo	ks	3	195,00 €	40,00 €	585,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	00 €
11	Betónový základ - dlažba	Betónový základ pre zemné svietidlo Výkop betónového základu v dlažbe, odvoz sutiny na skládku, zhutnenie dna výkopu, zhotovenie betónového základu kruhového tvaru v súlade s tvarom svietidla, osadenie svietidla do základu, úprava dlažbových kociek v okolí svietidla	ks	3	25,00 €	60,00 €	75,00 €	180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Napojenie	Gélová spojka priebežná pre pripojenie zemných svietidiel	ks	3	80,00 €	10,00 €	240,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Výkopové práce	Výkop v zemi do hĺbky 70 cm, ručne, pokládka chráničiek, pokládka uzemňovacieho vedenia, fólia, piesok, uvedenie do pôvodného stavu.	m	685	2,00 €	16,00 €	1 370,00 €	10 960,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Výkopové práce	Výkop v chodníku do hĺbky 30 cm v dlažbe, odvoz sutiny na skládku, pokládka chráničiek, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia, pokládka dlažby, uvedenie do pôvodného stavu	m	35	2,00 €	30,00 €	70,00 €	1 050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	000 €
15	Uzemňovacie vedenie	Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi (1kg=1,06m). Pokládka uzemňovacieho vedenia, pásovinu FeZn 30x4 mm do výkopu	kg	650	1,65 €	1,50 €	1 072,50 €	975,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	000 €
16	Uzemňovacie vedenie	Gufatina FeZn 10mm (1kg/1,61m). Uloženie do výkopu, montáž, úprava, prípevnenie k stožiaru.	kg	40	1,35 €	1,50 €	54,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Uzemňovacie vedenie	Svorka odbočovacia spojovacia (pásovina-pásovina), FeZn	ks	60	0,65 €	0,50 €	39,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Uzemňovacie vedenie	Svorka SR03 (pásovina-gufatina) d=8-10mm, FeZn	ks	31	0,95 €	1,25 €	29,45 €	38,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Uzemňovacie vedenie	Svorka odbočovacia pripojovacia (gufatina-stožiar), FeZn	ks	31	0,75 €	1,25 €	23,25 €	38,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



ROZPOČET		ČEREŠŇOVÝ SAD - LEGIONÁRSKA BRATISLAVA - STARÉ MESTO		date: 10/2020		rev		Archívne číslo: 20-195				
				Ing. Kačík Ing. Golec		Etapa I.						
a)		Všetky položky na prípomoc, lešenie, presuny hmôt a sutí, uloženie sute na skládku, dopravu, montáž, atď... sú zahrnuté v jednotlivých jednotkových cenách										
b)		Súčasťou prác sú všetky skúšky, potrebné merania a inšpekcie										
c)		Súčasťou dodávky je spracovanie všetkej realizačnej a dielenskej dokumentácie a projektu skutočného vyhotovenia										
d)		Všetky položky obsahujú náklady na prípravu dokumentácie pre realizáciu stavby										
e)		V rozsahu prác zhotoviteľa sú tiež akékoľvek prvky, zariadenia, práce a pomocné materiály, nešpecifikované v tomto výkaze výmer, ktoré sú ale nevyhnutne potrebné na dodanie, inštaláciu, dokončenie a prevádzkovanie diela, ktoré sa vykonalo riadne a je plne funkčný a je v súlade so zákonmi a predpismi platnými v Slovenskej Republike.										
f)		Súčasťou dodávky sú všetky geodetické merania ako napríklad vytyčenie konštrukcií, kontrolné merania, zameranie skutočného stavu a pod.										
g)		Súčasťou dodávky sú aj náklady na prípadne opatrenia súvisiace s ochranou existujúcich sietí, komunikácií alebo stavieb										
h)		Súčasťou jednotkových cien sú aj náklady na zariadenie staveniska zhotoviteľa, dodatočné náklady súvisiace s výstavbou v zimnom období, priebežné upratanie staveniska, likvidáciu odpadov, dočasné										
i)		Všetky zariadenia a prvky uvedené v dokumentácii DRS v rámci jednotlivých stavebných objektov sú odporúčané. Môžu byť nahradené iba ekvivalentnými zariadeniami a prvkami, ktoré majú rovnaké technické parametre a kvalitu alebo lepšie. Metodika posudzovania ekvivalencie použitého riešenia je súčasťou tejto dokumentácie										
												
Číslo položky	Typ / číslo	Skrátený popis	M.J.	Počet CELKOM	Cena v EUR (bez DPH)				Cena v EUR (bez DPH)			
					Jednotková		Spolu		Jednotková		Spolu	
					Materiál	Montážne práce, revízie, merania	Materiál	Montážne práce, revízie, merania	Dopravné náklady	Inžiniering, projektovanie, konzultácie a iné služby	Dopravné náklady	Inžiniering, projektovanie, konzultácie a iné služby
20	Uzemňovacie vedenie	Gumoasfaltová hydroizolácia. Izolácia spojov v zemi.	kg	10	2,10 €	1,50 €	21,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Káblové vedenie	Kábel CYKY-J 4x10	m	820	3,10 €	0,60 €	2 542,00 €	492,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Káblové vedenie	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	10	0,70 €	0,50 €	7,00 €	5,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Káblové vedenie	Kábel H07RN-F 3x2,5	m	20	1,75 €	0,50 €	35,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Chránička	Chránička ohybná Ø63mm, zaťahovanie kábla	m	850	0,90 €	0,50 €	765,00 €	425,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Chránička	Chránička ohybná Ø20mm so zaťahovacím lankom, zaťahovanie kábla	m	20	0,40 €	0,20 €	8,00 €	4,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Chránička	Chránička optického kábla 40/32,6mm, predpríprava pre metropolitnú sieť	m	720	1,30 €	0,50 €	936,00 €	360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Napojenie	Zhotovenie napojenia z existujúceho svetelného miesta, vrátane podružného materiálu, výkopových a búracích prác	ks	3	35,00 €	25,00 €	105,00 €	75,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Vytyčenie	Predrealizačné vytyčenie inžinierskych sietí	mer.	1	0,00 €	350,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Revízie správy	Súhrnná revízia vrátane prípojek a vedení	mer.	1	0,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Inžinierske práce	Geodetické zameranie svetiel v teréne / sv.bod, vrátane káblových vedení	ks	31	0,00 €	12,00 €	0,00 €	372,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	Projektová dokumentácia	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €
	MEDZISÚČET - REALIZÁCIA DIELA					bez DPH	44 299 €	20 737 €			0 €	300 €
						SPOLU bez DPH	65 336 €					
						SPOLU s DPH	78 403 €					

