MIERKA 1:250

5 0 5 10 15

METER

1080P HD-TVI kompaktná kamera
72pcs IR LEDs, dosvit 45m
3MPx1920x1080, 1/2.8
Panasonic sensor, High-quality ICR filter
Kábelová trasa 75,0m pre KA5 85,0m pre KA4

ŠTRKOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY
trasa pre manipuláciu s BRO odpadom
uskladnenie spracovaného BRO odpadu v skladovacích boxoch
dĺžka priamej časti komunikácie 160,0 m
na konci komunikácie obratisko s manipulačnou plochou

1080P HD-TVI kompaktná kamera
72pcs IR LEDs, dosvit 45m
3MPx1920x1080, 1/2.8
Panasonic sensor, High-quality ICR filter
Kábelová trasa 135,0 m pre KA6

1080P HD-TVI kompaktná kamera
72pcs IR LEDs, dosvit 45m
3MPx1920x1080, 1/2.8
Panasonic sensor, High-quality ICR filter
Kábelová trasa 11,0m pre KA1 110,0m pre KA3

Manipulačná brána posuvna

ZELENÉ PLOCHY
plochy určené na výsadbu krovín a drevín
optické oddelenie od súbežnej komunikácie

1080P HD-TVI kompaktná kamera
72pcs IR LEDs, dosvit 45m
3MPx1920x1080, 1/2.8
Panasonic sensor, High-quality ICR filter
Kábelová trasa 40,0 m pre KA2

CENTÁLA KAMEROVÉHO SYSTÉMU
Monitor 23"
Digitálny videorekordér
Napájací zdroj, UPS zálohovaný 230V/16A, Switch
Kábel UTP CAT 5E, 4 páry, drôt netienený v ochrannej rúrke FXKV 40

Vstupná brána s bránkou posúvna

LEGENDA:

- dopravna zancka
- semafor 2916/9
- samostatne stojaci strom vacsieho vyznamu
- PRIS 228 · 584
- skrina UPC
- lampa ulicneho osvetlenia
- stlp trolejoveho vedenia so svietidlom
- stlp trolejoveho vedenia
- oznacenie zelenej plochy
- kanalizacna sachta
- kanalizacný vpust
- plynove supatko
- vodovodne supatko
- hydrant
- sachta vodovodu
- vstupna sachta parovodu
- vstupna sachta kabelovodu
- sachta bez rozlisenia vyznamu
- uroven upravenej podlahy vstupov do objektov

Š... – REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA

- elektrika NN
- elektrika VN
- elektrika verejne osvetlenie
- vodovod
- kanalizacia
- UPC
- kabelovod T–Com
- kabel T–Com
- plyn NTL
- plyn STL
- parovod
- UV1 – ULIČNÝ VPUST

LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTOV:

SO01 Príprava územia
SO02 Komunikácie a spevnené plochy
SO03 Terénne a sadové úpravy
SO04 Oplotenie
SO05 Vodné hospodárstvo
- SO05.1 Vodovodná prípojka
- SO05.2 Splašková kanalizačná prípojka, žumpa
- SO05.3 Dažďová kanalizácia, vsakovanie

SO06 NN rozvody
SO07 Kamerový systém
SO08 Areálové osvetlenie
SO09 Zariadenia zberného dvora
- SO09.1 Prevádzkové budovy
- SO09.2 Zariadenia zberného dvora

LEGENDA:

	OPLOTENÁ PLOCHA CELKOM = 11 200,0 m²
	ZAZELENENÉ PLOCHY = 1940,0 m²
	ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ PLOCHY = 1995,0 m²
	KOMUNIKÁCIE BETÓNOVÉ = 3690,0 m²
	MANIPULAČNÉ PLOCHY BETÓNOVÉ = 2930,0 m²
	STAVEBNÉ OBJEKTY = 580,0 m²
	CESTNÁ VÁHA = 65,0 m²
	NN ROZVODY
	VODOVODNÁ PRÍPOJKA HDPe DN 40
	NAVRHOVANÉ OPLOTENIE_ vlastníctvo z jednej strany
	HRANICA PARCELY m²
	DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA PVC-U DN 200 SN8, V SPÁDE 2,0%
	SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA PVC-U DN 150 SN10

POZNÁMKY
- ZMRAŠŤOVACIE ŠKÁRY CEMENTOBETÓNOVEJ VRSTVY REALIZOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU

LEGENDA:

- Monitor 23"
- Digitálny videorekordér
- 1080P HD-TVI kompaktná kamera s IR, 3MPx1920x1080, 1/2.8 Panasonic sensor, High-quality ICR filter 72pcs IR LEDs, dosvit 45m, 2,8–12mm lens, 89st–24,6st. horizontalny uhol zaberu, Weather-proof IP66, servisný BNC vystup, 12VDC
- Napájací zdroj, UPS zálohovaný 230V/16A
- Switch
- Kábel UTP CAT 5E, 4 páry, drôt netienený v ochrannej rúrke FXKV 40
- Stlp osvetlenia 6m so svietidlom

SO07 KAMEROVÝ SYSTÉM

date/dátum	revision/zmena	vypracoval/elaborated by	kontroloval/checked by

profession/profesia :

VYPRACOVAL/ELABORATED BY:	Ing. Juraj Barčiak	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT/RESP.PROJECT ENGINEER:	Ing. Miloslav Remiš	
KONTROLOVAL/CHECKED BY:	Ing. Miloslav Remiš	
STUPEŇ/LEVEL: dokumentácia pre stavebné povolenie	ZÁK.ČÍSLO: 2016/59	VODNÉ HOSPODÁRSTVO

general designer/generálny projektant :

HLAVNÝ PROJEKTANT/PROJECT MANAGER: Ing. Miloslav Remiš
AUTOR/AUTHOR: Ing. Miloslav Remiš
INVESTOR/INVESTOR: Obec Chtelnica, Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica
PARCELA/PARCEL OF LAND: správavodna správa
MIESTO STAVBY/LOCATION BUILDING: Chtelnica

AQUABEST environmental technology
Projektovanie, výstavba, servis vodohospodárskych stavieb
Brodno č.10, 010 14, 0903/545 585

PROJEKT/PROJECT: ZBERNÝ DVOR OBCE CHTELNICA
SO07 KAMEROVÝ SYSTÉM

OBSAH VÝKRESU/NAME DESIGN: SITUÁCIA STAVBY

MIERKA/SCALE: 1:250
ZÁK. ČÍSLO/PROJECT No.: 2016/59
DÁTUM/DATE: 12/2016
ČÍSLO VÝKRESU/DRAWING No.: PRIL–E1
FORMÁT/FORMAT: 10xA4