MIERKA 1:250

5 0 5 10 15

METER

PREFABRIKOVANÁ ŽUMPA

3200 x 2500 x 1700 mm
PVC–U DN 150, dl. 12,0 m z objektu šatne

NAPOJENÝ OBJEKT DO ŽUMPY

prevádzkový objekt garáží a skladov
sociálne zázemie objektu

ŠTRKOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY

trasa pre manipuláciu s BRO odpadom
uskladnenie spracovaného BRO odpadu v skladovacích boxoch
dĺžka priamej časti komunikácie 160,0 m
na konci komunikácie obratisko s manipulačnou plochou

SKLADOVACIE BOXY

betónové oddelovacie boxy na dočasné uskladnenie
spracovaný stavebný odpad pred odvozom
rozdelenie drviny na jednotlivé frakcie

LEGENDA:

- dopravna zancka
- semafor
- samostatne stojaci strom vacsieho vyznamu
- PRIS
- skrina UPC
- lampa ulicneho osvetlenia
- stlp trolejoveho vedenia so svietidlom
- stlp trolejoveho vedenia
- oznacenie zelenej plochy
- kanalizacna sachta
- kanalizačný vpust
- plynove supatko
- vodovdne supatko
- hydrant
- sachta vodovodu
- vstupna sachta parovodu
- vstupna sachta kabelovodu
- sachta bez rozlisenia vyznamu
- uroven upravenej podlahy vstupov do objektov

Š... – REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA

- elektrika NN
- elektrika VN
- elektrika verejne osvetlenie
- vodovod
- kanalizacia
- UPC
- kabelovod T–Com
- kabel T–Com
- plyn NTL
- plyn STL
- parovod

UV1 – ULIČNÝ VPUST

BETÓNOVÉ KOMUNIKÁCIE

trasa pre manipuláciu s maloobjemovým odpadom
šírka komunikácie 3,5 m

SKLADOVACIE BOXY

betónové oddelovacie boxy na dočasné uskladnenie
drobný stavebný odpad pred spracovaním

ZELENÉ PLOCHY

plochy určené na výsadbu krovín a drevín
optické oddelenie od súbežnej komunikácie

Manipulačná brána posuvna

Vstupná brána s bránkou posúvna

PREFABRIKOVANÁ ŽUMPA

3200 x 2500 x 1700 mm
PVC–U DN 150, dl. 2,0 m z objektu šatne

SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA ŽUMPA

prítok do žumpy PVC–U dN 150, dĺžka 2,0 m

NAPOJENÝ OBJEKT DO ŽUMPY

prevádzkový objekt šatní
sociálne zázemie objektu

LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTOV:

- SO01 Príprava územia
- SO02 Komunikácie a spevnené plochy
- SO03 Terénne a sadové úpravy
- SO04 Oplotenie
- SO05 Vodné hospodárstvo
  - SO05.1 Vodovodná prípojka
  - SO05.2 Splašková kanalizačná prípojka, žumpa
  - SO05.3 Dažďová kanalizácia, vsakovanie
- SO06 NN rozvody
- SO07 Kamerový systém
- SO08 Areálové osvetlenie
- SO09 Zariadenia zberného dvora
  - SO09.1 Prevádzkové budovy
  - SO09.2 Zariadenia zberného dvora

LEGENDA:

	OPLOTENÁ PLOCHA CELKOM = 11 200,0 m²
	ZAZELENENÉ PLOCHY = 1940,0 m²
	ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ PLOCHY = 1995,0 m²
	KOMUNIKÁCIE BETÓNOVÉ = 3690,0 m²
	MANIPULAČNÉ PLOCHY BETÓNOVÉ = 2930,0 m²
	STAVEBNÉ OBJEKTY = 580,0 m²
	CESTNÁ VÁHA = 65,0 m²
	VODOVODNÁ PRÍPOJKA HDPe DN 40
	NAVRHOVANÉ OPLOTENIE_ vlastnictvo z jednej strany
	HRANICA PARCELY m²
	DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA PVC-U DN 200 SN8, V SPÁDE 2,0%
	SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA PVC-U DN 150 SN10

POZNÁMKY

ZMRŠŤOVACIE ŠKÁRY CEMENTOBETÓNOVEJ VRSTVY REALIZOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU

SO05.2 SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA, ŽUMPA

date/dátum	revision/zmena	vypracoval/elaborated by	kontroloval/checked by

profession/profesia :

VYPRACOVAL: ELABORATED BY:	Ing. Miloslav Remiš	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: RESP.PROJECT ENGINEER:	Ing. Miloslav Remiš	
KONTROLOVAL: CHECKED BY:	Ing. Miloslav Remiš	
STUPEŇ: LEVEL: dokumentácia pre stavebné povolenie	ZÁK.ČÍSLO: 2016/59	VODNÉ HOSPODÁRSTVO

general designer/generálny projektant :

HLAVNÝ PROJEKTANT: PROJECT MANAGER: Ing. Miloslav Remiš	AUTOR: AUTHOR: Ing. Miloslav Remiš	AQUAREST environmental technology Projektovanie, výstavba, servis vodohospodárskych stavieb Bodno č.10, 010 14, 0903/545 585
INVESTOR: INVESTOR: Obec Chtelnica, Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica		
PARCELA: PARCEL OF LAND: správovdna správa	MIESTO STAVBY: LOCATION BUILDING: Chtelnica	
PROJEKT: PROJECT: ZBERNÝ DVOR OBCE CHTELNICA SO05.2 SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA, ŽUMPA	MIERKA: SCALE: 1:250	ZÁK. ČÍSLO: PROJECT No.: 2016/59
OBSAH VÝKRESU: NAME DESIGN: SITUÁCIA STAVBY	DÁTUM: DATE: 12/2016 FORMÁT: FORMAT: 10xA4	ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING No.: PRIL–E1