

Stavba: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr.
okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - II. etapa“

STRABAG

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23,974 01 Banská Bystrica
Ing.Monika Debnárová

OSOBNÉ DORUČENÉ

BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	
Ev. č.	66244/2022-1/10
Došlo dňa	20. 12. 2022
Čas.	11:10
Spis č.	Vybavuje
Číslo doporučenia	11

STRABAG s.r.o.
Neresnická cesta 3,
960 01 Zvolen

Vybavuje
Ing.Pavol Garai

Mobil +421 902 978 234
pavol.garai@strabag.com

20. 12. 02022

Vec: Predloženie ZoD vrátane príloh .

Na základe oznámenia zo dňa 23.11.2022 o prijatí našej ponuky na realizáciu zákazky „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - II. etapa“ a na základe listu zo dňa 06.12.2022 „Výzva na poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy“, Vám predkladáme v šiestich vyhotoveniach kompletnú zmluvu o dielo vrátane príloh.



325 18 Bratislava

Ing. Pavol Garai
vedúci PJ DI

Príloha:

- Vyplnená a podpísaná zmluva o dielo
 - Ocenený Výkaz výmer
 - Vecný a časový harmonogram postupu prác
 - Zoznam subdodávateľov
 - Identifikácia výrobní asfaltových zmesí
 - Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka
 - Potvrdenie o vystavení poistenia záruky/bankovej záruky/zložení realizačnej zábezpeky
 - Potvrdenie o zriadení transparentného účtu zhotoviteľa
- v tlačenej forme 6x
– v tlačenej forme 6x
– v tlačenej forme 6x
– v tlačenej forme 6x
– v tlačenej forme 6x
– v tlačenej forme 6x
– v tlačenej forme 6x
– v tlačenej forme 6x

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) a

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa: 2022/DI/01/001

na zhotovenie diela s názvom:

„Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - II. etapa“

(ďalej len ako „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo :

Štatutárny orgán:
kraja

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón/ fax :

Osoba oprávnená rokovať
v zmluvných veciach:

Úradu BBSK

Osoby oprávnené rokovať
v realizačných veciach:
oddelenia,

Telefón:

E-mail:

(ďalej len ako „objedávateľ“ na strane jednej)

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
37828100

2
S
S
350

Mgr. Martin Daniš, riaditeľ odboru verejného obstarávania a investícií

Ing. Alena Martincová, dočasne poverená výkonom funkcie vedúcej

Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície

048/4325111, 048/4355527, 048/4325609

alena.martincova@bbsk.sk, miroslav.bobak@bbsk.sk

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Viera Nádaská - konateľka spoločnosti

Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti

spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B

17 317 282

Slovenská sporiteľňa a.s.,

Číslo účtu:

Telefón/fax:

E-mail:

Oprávnení konať

vo veciach zmluvy:

S

+

p

Ing. Pavel Müller, riaditeľ oblasti STRED Zvolen

Ing. Aneta Mojžišová, ekonómka oblasti STRED Zvolen

(ďalej len ako „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Objednávateľ zrealizoval verejné obstarávanie s predmetom „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - II. etapa**“, ktoré bolo vyhlásené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 195 dňa 10.10.2022 pod značkou oznámenia 2022/S 195-551639 (ďalej len „**verejné obstarávanie**“) ako nadlimitná verejná súťaž v zmysle § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“). Dňa 23.11.2022 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto Zmluva je uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania.

2. Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom pomoci, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „**poskytovateľ NFP**“) a objednávatelom, a to na základe jeho žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

3. Realizácia diela definovaného v čl. III. tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku (ďalej len ako „**NFP**“), ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi objednávatelom a poskytovateľom NFP, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, špecifický cieľ: 1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja, kód výzvy: IROP - PO1 - SC11 - 2020 - 60.

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých dotknutých úsekov ciest a všetkých mostov, na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované v čl. III. tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je odborne spôsobilý po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.

3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávatelom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny za dielo.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Čl. II.

Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku III tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v článku III tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V. tejto Zmluvy.

Čl. III.

Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác - „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - II. etapa**“ (ďalej len ako „dielo“). Špecifikácia diela v členení na jednotlivé stavebné objekty je vymedzená v ocenenom Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - II. etapa**“ vyhotovenou projektantom ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, so sídlom Slovenská 86, 080 01 Prešov, IČO: 17 085 501, spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl. č. 262/P (ďalej len ako „dokumentácia“).

3. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

3.1. oznámenie stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác vydané Okresným úradom Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod zn. OU-ZV-OCDPK-2021/002131-002 zo dňa 05.02.2021

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v jednotlivých povoleniach a oznámeniach špecifikovaných v bode 3 čl. III. tejto Zmluvy a podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu, STN, STN EN, KL a VL MDPT SR, TP a TKP MDVRR SR časť 6 – Hutné asfaltové zmesi účinnosť od 15.05.2015, KLAZ 1/2010 Katalógové listy asfaltových zmesí, MDPT SR: 2010, Dodatok č. 1 ku KLAZ 1/2010, MDVRR SR: 2015; KKL 1/2012 Katalógové listy kameniva, MDVRR SR: 2012; KLA 1/2014 Katalógové listy asfaltov, MDVRR SR: 2014; KLEaZ 1/2014 Katalógové listy emulzií a zálievok, MDVRR SR: 2014, TP MDPT SR č. 2/2009 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí, (k dispozícií na www.ssc.sk),

technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania diela a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Teplota asfaltovej zmesi pri pokládke musí spĺňať minimálne požadované hodnoty podľa príslušných noriem (STN EN 13108-1, STN EN 13108-2, STN 73 6121). Recyklácia podkladových vrstiev musí byť realizovaná v súlade s TP 07/2011 Opätovné spracovanie vrstiev netuhých vozoviek za studena na mieste.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávatelom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.
7. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktne dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávatelovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ je povinný v mene objednávateľa v súlade s vydanými povoleniami špecifikovanými v bode 3 tohto článku v spojení s vecným a časovým harmonogramom prác (ďalej len „harmonogram prác“), ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, zabezpečiť povolenia na uzávierky, určenie dopravného značenia, výnimky z ochranných pásiem a určenie trvalého dopravného značenia po realizácii diela.

Čl. IV.

Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:
 - 1.1. začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska,
 - 1.2. dokončenie realizácie: najneskôr do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela. V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v bode 1.2. tohto článku, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.



3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa bodu 1.2. tohto článku, resp. v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu podatelna@bbsk.sk. .

Čl. V.

Cena za dielo

1. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne vyhlasuje, že:

- do ceny za dielo zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a podmienok uložených za účelom realizácie diela orgánmi verejnej moci, s ktorými sa na účely tejto Zmluvy riadne vopred oboznámil,
- pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že akékoľvek rokovania o zmene ceny diela podliehajú právnej úprave ZVO a že k zmene v tejto Zmluve dohodnutej ceny môže dôjsť iba formou písomného dodatku k tejto Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so ZVO a ostatnými uplatniteľnými právnymi predpismi,
- do ceny za dielo zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie diela,
- do ceny za dielo v celom rozsahu zahrnul aj práce v dokumentácii neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,
- u všetkých položiek oceneného Výkazu výmer platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností, vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov,
- mu je úplne a presne známy rozsah diela, a že (i) nebude voči objednávateľovi uplatňovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyše, že (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela, vrátane toho, ako je dielo vymedzené prílohami k Zmluve a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu za dielo, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny za dielo aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Celková cena za dielo predstavuje:

Cena bez DPH: 759 235,72 Eur

DPH vo výške 20%: 151 847,14 Eur

Cena s DPH: 911 082,86 Eur

(slovom: deväťstojedenásťtisíc osemdesiatdva eur a osemdesiatšesť centov s DPH) (ďalej aj ako „cena diela“).

4. Cena diela je zhodná s cenou diela, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania.
5. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzáverok, dočasného dopravného značenia, územné a prevádzkové vplyvy, náklady na obchádzky, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality

materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, a iné).

Čl. VI.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v štyroch fakturačných celkoch, pričom cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku nebude nižšia ako 20 % z ceny diela s DPH podľa čl. V. bod 3. tejto Zmluvy a cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci štvrtého fakturačného celku (konečná faktúra) bude minimálne 10 % z ceny diela s DPH podľa čl. V. bod 3. tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry na základe akceptovaného plnenia stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa bodu 2. tohto článku, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku.
4. Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa, technickým dozorom a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.
5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do 30 kalendárnych dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto bode. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov diela podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
6. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný účet ktorý si zhotoviteľ zriadil za týmto účelom. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom na ich bankové účty. V prípade, ak zhotoviteľ nemá ku dňu predloženia faktúry objednávateľovi uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, uhradí ich po pripísaní úhrady zo strany objednávateľa na bankový účet subdodávateľa bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od pripísania úhrady zo strany objednávateľa.
7. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti voči svojmu subdodávateľovi podľa predošlého odseku o viac ako 30 kalendárnych dní, objednávateľ si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške záväzku zhotoviteľa voči svojmu subdodávateľovi.
8. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na transparentný účet zhotoviteľa.




9. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry oprávnený uplatniť si voči objednávateľovi úroky z omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
10. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **60 kalendárnych dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.
11. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
12. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti alebo prílohy uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu a/alebo doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť odo dňa doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.
13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP (ďalej len ako „Zmluva o NFP“), a to kombináciou predfinancovania a refundácie.
14. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.
15. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
16. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

Čl. VII.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu pavol.garai@strabag.com na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do dvoch pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
- hlavné body pre vytýčenie objektov stavby prostredníctvom autorského dozoru (AD)
 - dokumentáciu (DSP s DRS)
 - stavebné povolenia a oznámenia k ohláseniu stavebných úprav špecifikované v bode 3 čl. III. tejto Zmluvy.
3. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za technický dozor a osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.



4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.

5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri kalendárne dni po prevzatí staveniska odovzdať objednávateľovi zoznam riadiacich pracovníkov na predmetnej stavbe na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri kalendárne dni pred realizáciou prác na diele, na ktorých vykonanie sa vyžaduje osobitné oprávnenie, predložiť objednávateľovi zoznam oprávnených pracovníkov realizovať práce na diele spolu s platným oprávnením (certifikátom).

7. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ po začatí realizácie stavebných prác zabezpečí označenie stavebného objektu v súlade s podmienkami Zmluvy o NFP a za týmto účelom poskytne zhotoviteľ objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť.

8. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a bodom 29. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.

9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

10. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.

11. Vytýčenie stavby a dočasných záberov, vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku u správcom jednotlivých vedení zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady v termínoch podľa harmonogramu postupu prác na diele (príloha č. 2 tejto Zmluvy).

12. Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovací kolíky a klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytýčenie objektov, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia.

13. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:

- 13.1. certifikáty a vyhlásenia o zhode asfaltových zmesí, ktoré budú použité na zhotovenie diela;
- 13.2. aktualizovaný harmonogram prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy);
- 13.3. kontrolný skúšobný plán.

14. Zhotoviteľ predloží, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, objednávateľovi „Plán povodňových zabezpečovacích prác“, odsúhlasený príslušným vodohospodárskym orgánom, po predchádzajúcom odsúhlasení správcom povodia.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávkou tovaru, vykonaním diela a poskytovaním služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o NFP za účelom financovania predmetných tovarov, diela a služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008

Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zmluvy o NFP a jej príloh vrátane všeobecných zmluvných podmienok pre takéto zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta - autorský dohľad a stavebný dozor.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorý podpíše všetci zúčastnení.
18. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to technický dozor objednávateľa, stavebný dozor, projektant - autorský dohľad. Technický dozor objednávateľa bude určený objednávateľom najneskôr ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ je oprávnený uskutočniť zmenu v osobe zodpovednej za technický dozor kedykoľvek v priebehu realizácie diela.
19. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas realizácie diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez vád a nedorobkov.
20. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta - autorský dohľad.
21. Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: p. Peter Kováč. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho pre mosty: Ing. Mila Botek.
22. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať: NoPe PLUS s.r.o., Námestie Slobody 22, 971 01 Prievidza.

23. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.
24. Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného stanoviska projektanta - autorského dohľadu, stavebného dozoru a technického dozoru objednávateľa, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.
25. Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonávajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.
26. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.
27. Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asphalt, cement a pod.) v čase zhotovovania diela nesmú byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa ich použitia počas realizácie diela, inak sa považujú za neplatné.
28. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 kalendárnych dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.
29. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi), o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené.
30. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; **poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela.** Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi uzatvoriť poistné zmluvy podľa tohto odseku, ktorých overené kópie predloží najneskôr ku dňu prevzatia staveniska objednávateľovi (alebo ich overenú kópiu na toto dielo), a to konkrétne:
- A. **Stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie**, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako spolupoistenému, vrátane poistenia testovania, a to až do uplynutia požadovanej záručnej doby podľa tejto Zmluvy, alebo min. dvadsaťštyri (24) mesiacov. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť túto poistnú zmluvu minimálne:
- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela a i.) a

- v rozsahu poistenia okolitého majetku Objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poistnej sumy minimálne 400.000,- EUR (slovom: štyristotisíc Eur) a
- poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.

B. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela, vo výške poistnej sumy 1.000.000,- EUR (slovom: jedenmilión Eur) a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa a objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní väd diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.

31. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucích sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.
32. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto bodu Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.
33. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.
34. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovedností.

Čl. VIII.

Využitie subdodávateľov

1. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá doklad o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť doklad, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“) pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) ods. 7 Zákona o RPVS budú riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z týchto povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy ex tunc a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela



dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

3. Povinnosti uvedené v bode 1. tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

5. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela alebo jeho časti skontrolovať materiál a dodávky subdodávateľov zhotoviteľa a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti, vhodnosť a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

Čl. IX.

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. bod 1. Zmluvy a prílohy č. 1 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV. bod 1.2. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti diela môže zhotoviteľ odovzdať, a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa článku IV. bod 1.2. Zmluvy, ak to povaha časti diela pripúšťa a ak je to účelné alebo nevyhnutné z hľadiska obnovenia dopravy na dotknutom úseku cesty.

3. V prípade postupu podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy, sa musí vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti diela pre každý stavebný objekt zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy s tým, že dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť (stavebný objekt).

4. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej pätnásť (15) kalendárnych dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.

5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:

5.1. tri kópie stavebných denníkov,

5.2. tri vyhotovenia dokumentácie skutočnej realizácie stavby (ďalej aj ako „DSRS“) so zakreslenými farebnými zmenami oproti DSP a geodetickým zameraním inžinierskych sietí v súradnicovom systéme; DSRS musí byť vypracovaná v súlade s TP 19 vrátane komplexného vyhotovenia geodetickej dokumentácie (porealizačné zameranie stavby v troch vyhotoveniach, porealizačné geometrické plány stavby v troch vyhotoveniach). DSRS predloží zhotoviteľ min. 7 kalendárnych dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi na odsúhlasenie,

5.3. dokumentáciu kvality diela v troch vyhotoveniach (jedno vyhotovenie v origináli), t. j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas realizácie diela a po jeho ukončení vrátane aktualizovaného kontrolného a skúšobného plánu, túto dokumentáciu predloží zhotoviteľ objednávateľovi min. 10 kalendárnych dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi (pracovníkom zodpovedným za kvalitu) na odsúhlasenie,



- 5.4. mostné zošity a výkony hlavných prehliadok mostov pred ich spustením do dopravy v troch vyhotoveniach,
- 5.5. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,
- 5.6. dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy)

Doklady uvedené v bode 5.1. až 5.6. je zhotoviteľ povinný odovzdať v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v bode 5. tohto článku.

7. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. **Protokol o odovzdaní a prevzatí diela** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/väd alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.

9. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

10. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

11. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

Čl. X.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.



3. Záručná doba diela je **60 mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „reklamácia“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto bodu vyjadriť sa k oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje vyjadrenie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

7. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamacii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si zmluvné strany dohodnú písomne.

8. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa bodu 7. tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

9. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.

10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:

- a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
- b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.

11. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.

12. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XI.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

- 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII. bod 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV: bod 1.1. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu

vo výške **0,05 % z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;

- 1.4. v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením povinností podľa čl. VII. bod 6 Zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.5. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII. bod 7, 8 a 10 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,- Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinností zhotoviteľa podľa čl. VII. bod 13 a 14 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia povinností zhotoviteľa podľa čl. VII. bod 15 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,25 % z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia povinností zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa čl. VII. bod 28, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.9. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII. bod 19 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.10. v prípade nesplnenia/porušenia povinností zhotoviteľa podľa čl. VII. bod 23 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.11. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na dielo podľa čl. VII. bod 30 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.12. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinností zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. VIII. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.13. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky objednávateľovi podľa čl. XIII. tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.14. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. IV. bod 1.2. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.15. v prípade nesplnenia/porušenia povinností podľa čl. IX. bod 5 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.16. v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov;
- 1.17. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov;

- 1.18.** v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. IX. bod 9 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.19.** v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,- Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- 1.20.** za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1 % z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
- 2.** Zmluvné strany vyhlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XI. tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaniach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.
- 3.** Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť.

Čl. XII.

Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :

- 1.1.** riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- 1.2.** písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
- 1.3.** jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa z titulu jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:
- 1.3.1.** zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
- 1.3.2.** zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,
- 1.3.3.** zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1.1. tejto Zmluvy,
- 1.3.4.** zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendárnych dní,
- 1.3.5.** je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 2 tejto Zmluvy),
- 1.3.6.** zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
- 1.3.7.** zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
- 1.3.8.** zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení/zhotovovaní diela,
- 1.3.9.** zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,
- 1.3.10.** objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,

- 1.3.11.** zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
- 1.3.12.** zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XIII. Zmluvy,
- 1.3.13.** zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. bod 12 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
- 1.3.14.** zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
- 1.3.15.** voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
- 1.3.16.** ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela.
- 1.3.17.** z iných dôvodov, ktoré sú v tejto zmluve uvedené ako podstatné porušenia Zmluvy v jej osobitných ustanoveniach
- 1.4.** jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní.
- 2.** Ak nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené v osobitných ustanoveniach inak, odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.
- 3.** Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody zmluvných strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.
- 4.** V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.
- 5.** V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
- 6.** Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XIII.

Bankové záruky

- 1.** Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová banková



záruka“).

2. Výkonová banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Výkonová banková záruka bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 kalendárnych dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.

4. Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

5. V prípade využitia výkonovej bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa výkonová banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splátnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5 % z ceny diela bez DPH; plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len dorúčením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len „garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedení doby odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) kalendárnych dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo

b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

8. Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky vystavujúcej garančnú bankovú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

Čl. XIV.

Naviac práce

1. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.
2. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä, nie však výlučne, ZVO) a súčasne tak iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii Výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j. ešte pred tým ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce zhotoviteľ.
3. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté vo Výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

Čl. XV.

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ, ak po vyhodnotení oznámených nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vádí) hrozí, že pokračovaním v prácach na diele vznikne objednávateľovi škoda, prostredníctvom stavebného denníka bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia upozornenia:
 - práce na diele, a to až do času skončenia tohto prerušenia, ktorý objednávateľ zhotoviteľovi bez meškania oznámi,



- určí lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)**,
- určí ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** dokumentácie alebo inej dokumentácie,
- pričom v prípade takéhoto prerušenia prác na diele sa lehota zhotoviteľa na odovzdanie diela podľa Zmluvy predĺži o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne dielo nevyhotovovalo (počet dní sa určí súčtom dní medzi oznámením objednávateľa o prerušení prác na diele až po deň, v ktorom oznámi objednávateľ zhotoviteľovi skončenie prerušenia).

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 2) alebo v článku IV. Zmluvy.

Čl. XVI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a ustanoveniami ostatných uplatniteľných všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

4. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.

6. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

7. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na

odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy *ex tunc* a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaníach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

9. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej) a povinnosti uložené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

10. Prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Ocenený Výkaz výmer

Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram postupu prác

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4: Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka

Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení poistenia záruky/bankovej záruky/zložení realizačnej zábezpeky.

Príloha č. 6: Potvrdenie o zriadení transparentného účtu zhotoviteľa

Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

V Banskej Bystrici dňa:

Vo Zvolene, dňa: 19.12.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ba
Me
pre
Ba

.....
Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

.....
Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 3013-II-2020

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , II. etapa

JKSO:
Miesto: k. ú. Banská Bystrica

KS:
Dátum: 4.11.2022

Objednávateľ:
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STRABAG s.r.o.

IČO: 17 317 282
IČ DPH: 2020316298

Projektant:
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Čurík Ján

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			759.235,72
DPH základná znižaná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	759.235,72	151.847,14
Cena s DPH v EUR			911.082,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3013-II-2020

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , II. etapa

Miesto: k. ú. Banská Bystrica

Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Čurík Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		759.235,72	911.082,86
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 106-00 až		
106-00	106-00	21.719,52	26.063,42
106-00	106-00 Cesta II/591, úsek 6	531.900,17	638.280,20
106-001	Komunikácia	465.754,95	558.905,94
106-006	Rekonštrukcia priepustov	66.145,22	79.374,26
06061	Priepust č.1 v km 18,220 - P21777	14.208,38	17.050,06
06062	Priepust č.2 v km 18,568 - P21778	6.871,69	8.006,03
06063	Priepust č.3 v km 19,181 - P21779	7.215,04	8.658,05
06064	Priepust č.4 v km 19,395 - P21780	7.209,60	8.651,52
06065	Priepust č.5 v km 19,534 - P21781	16.982,97	20.355,56
06066	Priepust č.6 v km 19,586 - P21782	13.877,54	16.853,05
205-00	205-00 Most ev. č.591-009	101.890,38	122.268,46
206-00	206-00 Most ev. č.591-010	103.725,65	124.470,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská
Slatina, II. etapa

Objekt:

000-00 - 000-00 Všeobecné položky pre objekty 106-00 až 106-00

JKSO:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica

KS:

Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

IČO:

17 317 282

IČ DPH:

2020316298

Projektant:

ISPO spol.s r.o., Prešov

IČO:

17085501

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Čurlik Ján

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21.719,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	21.719,52	20,00%	4.343,90

Cena s DPH

v EUR

26.063,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská
Slatina , II. etapa

Objekt:

000-00 - 000-00 Všeobecné položky pre objekty 106-00 až 106-00

Miesto:

k. ú. Banská Bystrica

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ISPO spol.s r.o. ,
Prešov

Žhotoviteľ:

STRABAG.s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Čurlik Ján

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21.719,52

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

21.719,52

VRN03 - Geodetické práce

4.129,09

VRN04 - Projektové práce

17.590,43

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská
Slatina, II. etapa

Objekt:

000-00 - 000-00 Všeobecné položky pre objekty 106-00 až 106-00

Miesto: k. ú. Banská Bystrica

Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant: ISPO spol.s r.o.,
Prešov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Čurlik Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21.719,52

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

21.719,52

D VRN03 Geodetické práce

4.129,09

1	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	859,23	859,23
2	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	1.634,93	1.634,93
3	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1.634,93	1.634,93

D VRN04 Projektové práce

17.590,43

4	K	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie dokumentácie na vyhotovenie prác (DVP)	eur	1,000	13.127,19	13.127,19
5	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS)	eur	1,000	4.463,24	4.463,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská
Slatina, II. etapa.

Objekt:

106-00 - 106-00 Cesta II/591, úsek 6

Časť:

106-001 - Komunikácia

JKSO:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica

Objednávateľ:

BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Projektant:

ISPO spol.s r.o., Prešov

Spracovateľ:

Macura M.

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.11.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

17 317 282

IČ DPH:

2020316298

IČO:

17085501

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

465.754,95

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

465.754,95

20,00%

93.150,99

Cena s DPH

v EUR

558.905,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , II. etapa

Objekt:

106-00 - 106-00 Cesta II/591, úsek 6

Časť:

106-001 - Komunikácia

Miesto:

k. ú. Banská Bystrica

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ISPO spol.s r.o. ,
Prešov

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Macura.M.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

465.754,95

HSV - Práce a dodávky HSV

465.754,95

1 - Zemné práce

18.382,89

5 - Komunikácie

304.777,72

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7.254,15

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

135.304,07

99 - Presun hmôt HSV

36,12

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská

Slatina, II. etapa

Objekt:

106-00 - 106-00 Cesta II/591, úsek 6

Časť:

106-001 - Komunikácia

Miesto:

k. ú. Banská Bystrica

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ISPO spol.s r.o.,
Prešov

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Macura M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							465.754,95
D	HSV		Práce a dodávky HSV				465.754,95
D	1		Zemné práce				18.382,89
1	K	113152340.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	2.912,000	1,47	4.280,64
	W		"konštr. č.1" 2912		2.912,000		
2	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	8.086,000	1,04	8.409,44
	W		"konštr. č.1" 8088,0		8.086,000		
3	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1.270,716	4,48	5.692,81
	W		"krajnica" 3666,75*0,252		924,021		
	W		"prečist. priekopy" 1129*0,195+312*0,195+715,5*0,088		343,959		
	W		"prečist. priepustov" 48*0,057		2,736		
	W		Súčet		1.270,716		
D	5		Komunikácie				304.777,72
4	K	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrinou hr. 100 mm	m2	3.666,750	3,97	14.557,00
	W		"krajnica - ŠD fr. 0/22mm" 1998*0,75+1445*1,5		3.666,750		
5	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	21.996,000	0,47	10.338,12
	W		"konštr. č.1" 10998*2		21.996,000		
6	K	573911122.S	Oprava trhlín - pneumatrysk	m2	549,900	10,57	5.812,44
	W		"konštr. č.1 - 5%" 10998*0,05		549,900		
7	K	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	10.998,000	10,31	113.389,38
	W		"konštr. č.1" 10998,0		10.998,000		
8	K	577154341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	10.998,000	14,61	160.680,78
	W		"konštr. č.1" 10998		10.998,000		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				7.254,15
9	K	627456210.S	Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivo nad 4 m2	m2	513,750	14,12	7.254,15
	W		"dlaždená rigol-50%" 312*1,0*0,5		166,000		
	W		"dlaž. rigol-prídlážba-50%" 477*1,5*0,5		357,750		
	W		Súčet		513,750		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				135.304,07
10	K	911332322.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpkov pri vz. 2,0 m	m	1.445,200	9,55	13.801,66
	W		1366+8,8*9		1.445,200		
11	M	553550000300	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia H1, komplet	m	1.445,200	48,93	70.713,64
12	K	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	81,000	4,18	338,58
13	M	404490000400.S	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy	ks	81,000	14,32	1.159,92
14	K	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	40,000	8,95	358,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	M	404490000600.S	Zvodidlý stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	ks	40,000	17,30	692,00
16	K	912371111.S	Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky	ks	363,000	0,84	304,92
VV					121*3	363,000	
17	M	404490000900.S	Odrážová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia III. triedy	ks	242,000	0,84	203,28
18	M	404490000701.S	Štvorek samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 mm	ks	121,000	7,16	866,36
19	K	914001101	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	ks	1,000	954,70	954,70
20	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	7,000	23,87	167,09
VV					7	7,000	
21	M	404410037600	202 - Značka upravujúca prednosť P2 (Sloj dať prednosť v jazde), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	107,40	107,40
22	M	404410038500	301 - Značka upravujúca prednosť P6 (Križovatka s vedľajšou cestou), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	71,60	143,20
23	M	404410169300	305 - Informatívna smerová značka IS36a (Obec), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	95,47	95,47
24	M	404410169400	306 - Informatívna smerová značka IS36b (Koniec obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	95,47	95,47
25	M	404410167600	355 - Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 600x300 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda	ks	2,000	41,77	83,54
26	M	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺž.3,5m	ks	7,000	41,77	292,39
VV					"stĺpiky" 7	7,000	
27	M	404490008403.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky	ks	2,000	29,83	59,66
28	M	404490008800.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	9,000	1,19	10,71
29	M	404490008700.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	18,000	4,77	85,86
VV					9*2	18,000	
30	K	915712312.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	322,000	4,77	1.535,94
VV					"601" 322	322,000	
31	K	915712322.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	1.450,000	2,98	4.321,00
VV					"602-š. 12,5cm" 1450	1.450,000	
32	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodlacie pružky	m	1.772,000	0,24	425,28
VV					322+1450	1.772,000	
33	K	919726172.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živíc. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	1.772,000	0,89	1.577,08
VV					"os cesty" 1772	1.772,000	
34	K	919726711.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	1.772,000	1,33	2.356,76
35	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	22,000	5,76	126,72
VV					"ZU a KU, križovatky" 22,0	22,000	
36	K	919735210	Pružná asfaltová zálievka	m	22,000	1,34	29,48
37	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	10.998,000	0,14	1.539,72
VV					"konštr. 6." 10998	10.998,000	
38	K	938909412.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frérou pri šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t	m	312,000	3,11	970,32
VV					"dláždená rigol" 312*1,0	312,000	
39	K	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	1.129,000	2,33	2.630,57
VV					"zemna priekopa" 1129	1.129,000	
40	K	938909511.S	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov strojne hrúbky do 100 mm, -0,08800 t	m2	715,500	1,17	837,14
VV					"dlaž. rigol-prídlažba" 477*1,5	715,500	
41	K	938909612.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200 mm, -0,25200 t	m2	3.666,750	1,39	5.096,78
VV					"krajnica - ŠD fr. 0/22mm" 1999*0,75+1445*1,5	3.666,750	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	938909712.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t	m	48,000	19,42	932,16
	WV		"priep. na hospod. vjazde" 48		48,000		
43	K	966005111.S	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pátkami, -0,03500t	m	21,000	9,51	199,71
	WV		"v krajnici" 21		21,000		
44	K	966005311.S	Rozobratie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	881,000	5,88	5.180,28
	WV		"zvodidlo" 881		881,000		
45	K	966006132.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraňovanie so stĺpkami s bet. pátkami, -0,08200t	ks	6,000	18,64	111,84
46	K	966006133.S	Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi kameňmi alebo obetónované, zabaranené - 0,03700t	ks	36,000	9,29	334,44
47	K	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	4,000	8,00	32,00
48	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3.285,691	1,40	4.599,97
	WV		"asf. frezov." 2912*0,254+8086*0,127		1.766,570		
	WV		"DZ+smer. stĺpiky" 3*0,082+3*0,004+30*0,037		1,368		
	WV		"zvod.+zabr." 881*0,042+210,035		247,037		
	WV		"krajnica" 3666,75*0,252		924,021		
	WV		"prečist. priekopy" 1129*0,195+312*0,195+715,5*0,088		343,959		
	WV		"prečist. priepustov" 48*0,057		2,736		
	WV		Súčet		3.285,691		
49	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	49.720,969	0,24	11.933,03
	WV		"asf. frezov." (2912*0,254+8086*0,127)*19		33.564,830		
	WV		"DZ+smer. stĺpiky" (3*0,082+3*0,004+30*0,037)*19		25,992		
	WV		"zvod.+zabr." (881*0,042+210,035)*19		4.693,703		
	WV		"krajnica" 3666,75*0,252*9		8.316,189		
	WV		"prečist. priekopy" (1129*0,195+312*0,195+715,5*0,088)*9		3.095,631		
	WV		"prečist. priepustov" 48*0,057*9		24,624		
	WV		Súčet		49.720,969		
	D	99	Presun hmôt HSV				36,12
50	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	3.612,076	0,01	36,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská
Slatina , II. etapa

Objekt:

106-00 - 106-00 Cesta II/591, úsek 6

Časť:

106-006 - Rekonštrukcia priepustov

Úroveň 3:

06061 - Priepust č.1 v km 18,220 - P21777

JKSO:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica

KS:

Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

IČO:

17 317 282

IČ DPH:

2020316298

Projektant:

ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO:

17085501

IČ DPH:

Spracovateľ:

Macura M.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		14.208,38	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	14.208,38	20,00%	2.841,68
Cena s DPH		v EUR	17.050,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská
Slatina , II. etapa

Objekt:

106-00 - 106-00 Cesta II/591, úsek 6

Časť:

106-006 - Rekonštrukcia priepustov

Úroveň 3:

06061 - Priepust č.1 v km 18,220 - P21777

Miesto:

k. ú. Banská Bystrica

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ISPO spol.s r.o. ,
Prešov

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Macura M.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14.208,38

HSV - Práce a dodávky HSV

14.208,38

1 - Zemné práce	301,23
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	6.241,41
4 - Vodorovné konštrukcie	4.512,88
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	969,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2.182,39
99 - Presun hmôt HSV	0,62

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina, II. etapa

Objekt:

106-00 - 106-00 Cesta II/591, úsek 6

Časť:

106-006 - Rekonštrukcia priepustov

Úroveň 3:

06061 - Priepust č.1 v km 18,220 - P21777

Miesto:

k. ú. Banská Bystrica

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ISPO spol.s r.o.,
Prešov

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Macura M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14.208,38
D HSV Práce a dodávky HSV							14.208,38
D 1 Zemné práce							301,23
1	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	40,000	0,95	38,00
2	K	114203102.S	Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so zaliatymi škárami cementovou maltou	m3	2,000	47,42	94,84
	WV		"dlažba-vtok a vytok" 5,0*2,0*0,12		2,000		
3	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,813	11,51	32,38
	WV		"zaistov. prah-vtok+vytok" (7,0+5,5)*0,75*0,3		2,813		
4	K	132201109.S	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,844	0,01	0,01
	WV		2,813		2,813		
	WV		2,813*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva		0,844		
5	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,840	8,63	33,14
	WV		"nad čelami" 12,8*1,0*0,3		3,840		
	WV		Súčet		3,840		
6	K	132201209.S	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,152	0,01	0,01
	WV		3,84		3,840		
	WV		3,84*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva		1,152		
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,653	2,98	19,83
	WV		2,813+3,84		6,653		
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	46,571	0,38	17,70
	WV		6,653*7		46,571		
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,653	0,90	5,99
10	K	171209002.S	Poplatek za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,243	4,48	59,33
	WV		"zemina" 6,653*1,5		9,980		
	WV		"čist. priepustu" 16,8*0,107		1,808		
	WV		"čist. priekop" 15,0*0,097		1,455		
	WV		Súčet		13,243		
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							6.241,41
11	K	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	2,714	139,69	379,12
	WV		"rímka priep." (6,7+6,1)*0,8*0,265		2,714		
12	K	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	8,912	66,26	590,51
	WV		"rímky priep." (6,7+6,1)*0,265*2+12,8*0,1+0,8*0,265*4		8,912		
	WV		Súčet		8,912		
13	K	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	8,912	14,32	127,62
14	K	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,451	1.936,95	873,56
	WV		12,8*35,2*0,001		0,451		
15	M	553100010	Kotevný materiál rímky	kg	64,000	4,36	279,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		*priep. 12,8*5,0		64,000		
16	K	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	12,800	29,83	381,82
	WV		*vtok+vytok 6,7+6,1		12,800		
	WV		Súčet		12,800		
17	M	5534660001	Zábradlie oceľové trojmadľové vč. povrchovej úpravy	m	12,800	263,74	3.375,87
18	M	5531000001	Koľový materiál zábradlia	kg	25,120	9,31	233,87
	WV		*stĺpiky 8*3,14		25,120		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				4.512,88
19	K	451311711.S	Podklad pod dlažbu z prostého betónu . vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	37,000	11,97	442,89
	WV		*vtok a vylot 37,0		37,000		
20	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo škrodivy 0-32 mm	m3	0,563	42,56	23,98
	WV		*zalstov. prah-vtok+vytok (7,0+5,5)*0,15*0,3		0,563		
21	K	451571222.S	Podklad pre dlažbu zo škrodivu, hr. nad 100 do 160 mm	m2	37,000	6,62	244,94
22	K	452318510.S	Zalstovaci prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m3	2,250	129,38	291,11
	WV		*zalstov. prah-vtok+vytok (7,0+5,5)*0,6*0,3		2,250		
23	K	452471101.S	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m2	0,320	53,70	17,18
	WV		*pod kotviace platne - zábradlie 0,2*0,2*8		0,320		
24	K	465511511.S	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárováním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	m2	37,000	94,40	3.492,80
	WV		*vtok+vytok 37,0		37,000		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				969,85
25	K	622661221.S	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	10,240	3,52	36,04
	WV		*ochrana proti soliam - rímsa priep. (6,7+6,1)*0,8		10,240		
26	K	622661327	Náter betónu kotevno - adhézný	m2	20,420	6,83	139,47
	WV		*čelo -vtok 6,7*1,75-3,14*0,7*0,7		10,188		
	WV		*čelo -vytok 6,1*1,93-3,14*0,7*0,7		10,234		
	WV		Súčet		20,420		
27	K	627471152.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	20,420	38,80	794,34
	WV		20,42		20,420		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2.182,39
28	K	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	4,000	8,95	35,80
29	M	404490000600.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	ks	4,000	17,30	69,20
30	K	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	59,67	59,67
31	K	915912211.S	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	2,000	2,98	5,96
32	M	4044500006000	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	2,000	83,54	167,08
	WV		66,66666666666666*0,03 Prepočítané koeficientom množstva		2,000		
33	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	20,420	6,94	141,71
	WV		*čelo -vtok 6,7*1,75-3,14*0,7*0,7		10,188		
	WV		*čelo -vytok 6,1*1,93-3,14*0,7*0,7		10,234		
	WV		Súčet		20,420		
34	K	938909404.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme-náosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	m	15,000	1,56	23,40
	WV		*vtok+vytok prítoky 5,0*3		15,000		
35	K	938909713.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, hrúbka náosu do 25%, -0,10708 t	m	16,900	38,84	656,40
	WV		16,9		16,900		
36	K	959941122.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm	ks	32,000	13,84	442,88
	WV		* kotvenie zábradlia-stĺpiky 8*4		32,000		
	WV		Súčet		32,000		
37	K	959941151.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	13,000	17,12	222,56
	WV		* kotvenie rímsy-vtok+vytok 7+6		13,000		
	WV		Súčet		13,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	1,920	118,71	227,92
	W		"vlok+vytok - rímsa" (6,7+6,1)*0,5*0,3		1,920		
	W		Súčet		1,920		
39	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	9,008	1,40	12,61
	W		"dlažba" 2,0*2,2		4,400		
	W		"bet." 1,92*2,4		4,608		
40	K	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	171,152	0,24	41,08
	W		9,008*19		171,152		
41	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3,263	1,40	4,57
	W		"čist. priepustu" 16,8*0,107		1,808		
	W		"čist. priekop" 15,0*0,097		1,455		
	W		Súčet		3,263		
42	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	29,367	0,24	7,05
	W		3,263*9		29,367		
43	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,008	7,16	64,50
	W		"dlažba+bet." 9,008		9,008		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,62
44	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	t	62,044	0,01	0,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská
Slatina, II. etapa

Objekt:

106-00 - 106-00 Cesta II/591, úsek 6

Časť:

106-006 - Rekonštrukcia priepustov

Úroveň 3:

06062 - Priepust č.2 v km 18,568 - P21778

JKSO:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica

Objednávateľ:

BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Projektant:

ISPO spol.s r.o. , Prešov

Spracovateľ:

Macura M.

Poznámka:**KŠ:**

Dátum: 04.11.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

17 317 282

IČ DPH:

2020316298

IČO:

17085501

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6.671,69

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

6.671,69

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1.334,34

Cena s DPH

v EUR

8.006,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , II. etapa

Objekt:

106-00 - 106-00 Cesta II/591, úsek 6

Časť:

106-006 - Rekonštrukcia priepustov

Úroveň 3:

06062 - Priepust č.2 v km 18,568 - P21778

Miesto:

k. ú. Banská Bystrica

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ISPO spol.s r.o. ,
Prešov

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Macura M.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6.671,69

HSV - Práce a dodávky HSV

6.671,69

1 - Zemné práce	190,94
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1.768,28
4 - Vodorovné konštrukcie	3.364,94
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	202,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.144,89
99 - Presun hmôt HSV	0,46

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská
Slatina, II. etapa

Objekt:

106-00 - 106-00 Cesta II/591, úsek 6

Časť:

106-006 - Rekonštrukcia priepustov

Úroveň 3:

06062 - Priepuť č.2 v km 18,568 - P21778

Miesto:

k. ú. Banská Bystrica

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ISPO spol.s r.o.,
Prešov

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Macura M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6.671,69
D HSV Práce a dodávky HSV							6.671,69
D 1 Zemné práce							190,94
1	K	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	40,000	0,95	38,00
2	K	114203102.S	Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so zaliatymi škárami cementovou maltou	m ³	2,000	47,42	94,84
			dlažba-vlók a výtok 5,0*2,0*0,1*2		2,000		
3	K	132201101.S	Výkop rhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	0,563	11,51	6,48
			zalstov. prah-výtok 2,5*0,75*0,3		0,563		
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hĺbke 3	m ³	0,169	0,01	0,00
			0,563		0,563		
			0,563*0,3 *Prepočítané koeficientom množstva		0,169		
5	K	132201201.S	Výkop rhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	1,692	8,63	14,60
			nad čelami 7,05*0,8*0,3		1,692		
			Súčet		1,692		
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m ³	0,508	0,01	0,01
			1,692		1,692		
			1,692*0,3 *Prepočítané koeficientom množstva		0,508		
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	2,255	2,98	6,72
			0,563+1,692		2,255		
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	15,785	0,38	6,00
			2,255*7		15,785		
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	2,255	0,90	2,03
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,969	4,48	22,26
			zemina 2,255*1,5		3,383		
			čistenie priekop+čistenie priep. 10*0,097+10,8*0,057		1,586		
			Súčet		4,969		
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							1.768,28
11	K	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m ³	1,495	139,69	208,84
			rímka priep. (3,65+3,4)*0,8*0,285		1,495		
12	K	317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m ²	5,290	66,26	350,52
			rímky priep. (3,65+3,4)*0,285*2+7,05*0,1+0,8*0,285*4		5,290		
			Súčet		5,290		
13	K	317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m ²	5,290	14,32	75,75
14	K	317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,248	1.936,95	480,36
			7,05*35,2*0,001		0,248		
15	M	553100010	Koťevný materiál rímky	kg	35,250	4,27	150,52
			priep. 7,05*5,0		35,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	334313118.S	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	m3	0,816	113,65	92,74
	WV		"nadbetonavka-čelo výtok" 3,4*0,3*0,8		0,816		
	WV		Súčet		0,816		
17	K	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,580	113,65	65,92
	WV		"driek priepustu, -dobet. - typ2"				
	WV		"výtok" (3,4*1,0-3,14*0,4*0,4)*0,2		0,580		
	WV		Súčet		0,580		
18	K	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	5,818	45,38	264,02
	WV		"nadbetonavka-čelo výtok" 3,4*0,3*2+0,3*0,8*2		2,520		
	WV		"driek priep. výtok" 3,4*1,0-3,14*0,4*0,4+1,0*0,2*2		3,298		
	WV		Súčet		5,818		
19	K	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	5,818	7,85	45,67
20	K	334362212.S	Výsluž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,015	2.262,39	33,94
	WV		"kaň sietí" 2,898*5,26*0,001		0,015		
	WV		Súčet		0,015		
D 4				Vodorovné konštrukcie			3.364,94
21	K	451311711.S	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	29,000	11,97	347,13
	WV		"vlok a výtok" 29,0		29,000		
22	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo šktrkodívy 0-32 mm	m3	0,158	42,56	6,72
	WV		"zalstov. prah-vlok+výtok" 3,5*0,15*0,3		0,158		
23	K	451671222.S	Podklad pre dlažbu zo šktrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	m2	29,000	6,62	191,98
24	K	452318510.S	Zalstovaci prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanátov s pátkami alebo bez pátk	m3	0,630	129,38	81,51
	WV		"zalstov. prah-výtok" 3,5*0,6*0,3		0,630		
25	K	465511511.S	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárováním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	m2	29,000	94,40	2.737,60
	WV		"vlok+výtok" 29,0		29,000		
D 6				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			202,18
26	K	622661221.S	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	5,640	3,52	19,85
	WV		"ochrana proti soliam - rímsa priep." (3,65*3,4)*0,8		5,640		
27	K	622661327	Náter betónu kotevno - adhézný	m2	8,768	6,83	59,87
	WV		"čelo-vlok" 3,65*1,0-3,14*0,4*0,4		3,148		
	WV		"čelo-výtok" 3,4*1,0-3,14*0,4*0,4		2,898		
	WV		"pod dobet.. vlok" 3,4*0,8		2,720		
	WV		Súčet		8,768		
28	K	627471152.S	Reprofilácia stien sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	3,148	38,90	122,46
	WV		"čelo-vlok" 3,65*1,0-3,14*0,4*0,4		3,148		
D 9				Ostatné konštrukcie a práce-búranie			1.144,89
29	K	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	59,67	59,67
30	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	3,148	6,94	21,85
	WV		"čelo-vlok" 3,65*1,0-3,14*0,4*0,4		3,148		
	WV		Súčet		3,148		
31	K	938902302.S	Čistenie betónového podkladu vysoko tlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	5,618	6,94	38,99
	WV		"pod dobet. výtok" 3,4*0,8		2,720		
	WV		"driek priep. výtok" 3,4*1,0-3,14*0,4*0,4		2,898		
	WV		Súčet		5,618		
32	K	938909404.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	m	10,000	1,66	15,60
	WV		"vlok- prítoky" 5,0*2		10,000		
33	K	938909712.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t	m	10,800	19,42	209,74
	WV		10,8		10,800		
34	K	959941151.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou armpulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	8,000	17,12	136,96
	WV		"kotvenie rímsy-vlok+výtok" 4*4		8,000		
	WV		Súčet		8,000		
35	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	1,058	118,71	125,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"vtok+vytok - rimsa" (3,65+3,4)*0,5*0,3		1,058		
	W		Súčet		1,058		
36	K	971056001.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	cm.	421,350	0,73	307,59
	W		"typ2-kotvlace trny 5ks/m2"				
	W		"driek priep. vtok" 2,898*5*15		217,350		
	W		"nadbetonavka-čelo vtok" 3,4*0,8*5*15		204,000		
	W		Súčet		421,350		
37	M	553002002	Kotva lepená -16mm	ks	28,090	4,37	122,75
	W		"kotv. trny - 5ks/m2"				
	W		"driek priep. vtok" 2,898*5		14,490		
	W		"nadbetonavka-čelo vtok" 3,4*0,8*5		13,600		
	W		Súčet		28,090		
38	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	8,525	1,40	11,94
	W		"čistenie priekop+čistenie priep." 10*0,097+10,8*0,057		1,586		
	W		"dlažba" 2,0*2,2		4,400		
	W		"bet." 1,058*2,4		2,539		
39	K	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	161,975	0,24	38,87
	W		8,525*19		161,975		
40	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,586	1,40	2,22
	W		"čist. priepustu" 10,8*0,057		0,616		
	W		"čist. priekop" 10,0*0,097		0,970		
	W		Súčet		1,586		
41	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	14,274	0,24	3,43
	W		1,586*9		14,274		
42	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,939	7,16	49,68
	W		"dlažba+bet." 6,939		6,939		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,46
43	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	46,450	0,01	0,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská
Slatina , II. etapa

Objekt:

106-00 - 106-00 Cesta II/591, úsek 6

Časť:

106-006 - Rekonštrukcia priepustov

Úroveň 3:

06063 - Priepust č.3 v km 19,181 - P21779

JKSO:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica

KS:

Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ:

BĀNSKOBYSSTRICKÝ SĀMOSPRĀVNY KRAJ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

IČO:

17 317 282

IČ DPH:

2020316298

Projektant:

ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO:

17085501

IČ DPH:

Spracovateľ:

Macura M.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7.215,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7.215,04	20,00%	1.443,01

Cena s DPH

v EUR

8.658,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská
Slatina , II. etapa

Objekt:

106-00 - 106-00 Cesta II/591, úsek 6

Časť:

106-006 - Rekonštrukcia priepustov

Úroveň 3:

06063 - Priepust č.3 v km 19,181 - P21779

Miesto:

k. ú. Banská Bystrica

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ISPO spol.s r.o. ,
Prešov

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Macura M.

Kód dielu - Popis**Cena celkom [EUR]****Náklady z rozpočtu.**

7.215,04

HSV - Práce a dodávky HSV

7.215,04

1 - Zemné práce

105,16

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2.661,98

4 - Vodovodné konštrukcie

2.831,64

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

588,74

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1.027,14

99.- Presun hmôt HSV

0,38

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská
Slatina, II. etapa

Objekt:

106-00 - 106-00 Cesta II/591, úsek 6

Časť:

106-006 - Rekonštrukcia priepustov

Úroveň 3:

06063 - Priepust č.3 v km 19,181 - P21779

Miesto:

k. ú. Banská Bystrica

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ISPO spol.s r.o.,

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Macura M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7.215,04
D HSV Práce a dodávky HSV							7.215,04
D 1 Zemné práce							105,16
1	K	111101101.S	Odstánenie tráv a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	40,000	0,93	37,20
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,013	11,51	11,66
WV					1,013		
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,304	0,01	0,00
WV					1,013		
WV					0,304		
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	1,560	8,63	13,46
WV					1,560		
WV					1,560		
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,468	0,01	0,00
WV					1,56		
WV					1,56*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva		
					0,468		
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,573	2,98	7,67
WV					1,013+1,56		
					2,573		
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	18,011	0,38	6,84
WV					2,573*7		
					18,011		
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,573	0,90	2,32
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,805	4,48	26,01
WV					zemina" 2,573*1,5		
WV					"čist. priepustu" 8,6*0,057		
WV					"čist. priekop" 15,0*0,097		
WV					Súčet		
					5,805		
D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie							2.661,98
10	K	317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,654	139,69	231,05
WV					"rimsa priep." (4,0+3,8)*0,8*0,265		
					1,654		
11	K	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	5,762	66,26	381,79
WV					"rimsy priep." (4,0+3,8)*0,265*2+7,8*0,1+0,8*0,265*4		
WV					Súčet		
					5,762		
12	K	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	5,762	14,32	82,51
13	K	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,275	1.936,95	532,66
WV					7,8*35,2*0,001		
					0,275		
14	M	563100010	Kotevný materiál rímasy	kg	39,000	4,41	171,99
WV					"priep." 7,8*5,0		
					39,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	4,000	29,83	119,32
	WV		"vtok" 4,0		4,000		
	WV		Súčet		4,000		
16	M	5531000001	Kotevný materiál zábradlia	kg	9,420	9,31	87,70
	WV		"súpliky" 3*3,14		9,420		
17	M	5534660002	Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej úpravy	m	4,000	263,74	1.054,96
	WV		4,0		4,000		
D 4							2.831,64
18	K	451311711.S	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	24,000	11,97	287,28
	WV		"vtok a vytok" 24,0		24,000		
19	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	m3	0,203	42,56	8,64
	WV		"zaistov. prah-vytok" 4,5*0,15*0,3		0,203		
20	K	451571222.S	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	m2	24,000	6,62	158,88
21	K	452318510.S	Zaistovaci prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m3	0,810	129,38	104,80
	WV		"zaistov. prah-vytok" 4,5*0,6*0,3		0,810		
22	K	452471101.S	Podkladová vrstva z modifikovanej maly cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m2	0,120	53,70	6,44
	WV		"pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*3		0,120		
23	K	465511511.S	Dlažba kladená do maly s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárováním maltou MCS do 20 mm, hr. 200 mm	m2	24,000	94,40	2.265,60
	WV		"vtok+vytok" 24,0		24,000		
D 6							588,74
24	K	617472002.S	Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a betónov objektov kryštalicou hydroizolačnou hmotou ručne, netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm	m2	12,962	5,18	67,14
	WV		"vyspravka telesa priep.-30%" 3,14*0,8*8,6*2*0,3		12,962		
	WV		Súčet		12,962		
25	K	622661221.S	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	6,240	3,52	21,96
	WV		"ochrana proti soľam - rímša priep." (4,0+3,8)*0,8		6,240		
26	K	622661327	Náter betónu kotevno - adhézný	m2	21,952	6,83	149,93
	WV		"čelo -vtok" 4,0*1,5-3,14*0,5*0,5		5,215		
	WV		"čelo -vytok" 3,8*1,2-3,14*0,5*0,5		3,775		
	WV		"vyspravka telesa priep.-30%" 3,14*0,8*8,6*2*0,3		12,962		
	WV		Súčet		21,952		
27	K	627471152.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	8,990	38,90	349,71
	WV		8,99		8,990		
D 9							1.027,14
28	K	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	2,000	8,95	17,90
29	M	404490000600.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	ks	2,000	17,30	34,60
30	K	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	59,67	59,67
31	K	915912211.S	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	1,000	2,98	2,98
32	M	404450006000	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	1,000	83,54	83,54
	WV		33,33333333333333*0,03 "Prepočítané koeficientom množstva		1,000		
33	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	8,990	6,94	62,39
	WV		"čelo -vtok" 4,0*1,5-3,14*0,5*0,5		5,215		
	WV		"čelo -vytok" 3,8*1,2-3,14*0,5*0,5		3,775		
	WV		Súčet		8,990		
34	K	938902301.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stropov	m2	12,962	6,94	89,96
	WV		"vyspravka telesa priep.-30%" 3,14*0,8*8,6*2*0,3		12,962		
	WV		Súčet		12,962		
35	K	938909404.S	Čistenie priekop spaynených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme náosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	m	15,000	1,56	23,40
	WV		"vtok+vytok prítoky" 5,0*3		15,000		
36	K	938909712.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka náosu do 25%, -0,05711 t	m	8,600	19,42	167,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		8,6		8,600		
37	K	959941122.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm	ks	12,000	13,84	166,08
	WV		" kotvenie zábradlia-súpičky" 3*4		12,000		
	WV		Súčet		12,000		
38	K	959941151.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	8,000	17,12	136,96
	WV		" kotvenie rimsy-vtok+vytok" 4*4		8,000		
	WV		Súčet		8,000		
39	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	1,170	118,71	138,89
	WV		"vtok+vytok - rímsa" (4,0+3,8)*0,5*0,3		1,170		
	WV		Súčet		1,170		
40	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	2,808	1,40	3,93
	WV		"bet." 1,17*2,4		2,808		
41	K	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	53,352	0,24	12,80
	WV		2,808*19		53,352		
42	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,945	1,40	2,72
	WV		"čist. priepustu" 8,6*0,057		0,490		
	WV		"čist. priekop" 15,0*0,097		1,455		
	WV		Súčet		1,945		
43	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	17,505	0,24	4,20
	WV		1,945*9		17,505		
44	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,808	7,16	20,11
	WV		2,808		2,808		
D 99			Presun hmôt HSV				0,38
45	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	38,231	0,01	0,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská
Slatina, II. etapa

Objekt:

106-00 - 106-00 Cesta II/591, úsek 6

Časť:

106-006 - Rekonštrukcia priepustov

Úroveň 3:

06064 - Priepust č.4 v km 19,395 - P21780

JKSO:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica

KS:

Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

IČO:

17 317 282

IČ DPH:

2020316298

Projektant:

ISPO spol.s r.o. ,Prešov

IČO:

17085501

IČ DPH:

Spracovateľ:

Macura M.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 7.209,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7.209,60	20,00%	1.441,92

Cena s DPH v EUR 8.651,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Bratislava

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , II. etapa

Objekt:

106-00 - 106-00 Cesta II/591, úsek 6

Časť:

106-006 - Rekonštrukcia priepustov

Úroveň 3:

06064 - Priepust č.4 v km 19,395 - P21780

Miesto:

k. ú. Banská Bystrica

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ISPO spol.s r.o. ,
Prešov

Zhotoviteľ:

STRABAĞ s.r.o.

Spracovateľ:

Macura M.

Kód djelu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7.209,60

HSV - Práce a dodávky HSV

6.992,83

1 - Zemné práce

1.124,01

4 - Vodorovné konštrukcie

2.395,98

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

288,23

8 - Rúrové vedenie

536,39

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2.647,84

99 - Presun hmôt HSV

0,38

PSV - Práce a dodávky PSV

216,77

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

216,77

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina, II. etapa

Objekt:

106-00 - 106-00 Cesta II/591, úsek 6

Časť:

106-006 - Rekonštrukcia priepustov

Úroveň 3:

06064 - Priepust č.4 v km 19,395 - P21780

Miesto:

k. ú. Banská Bystrica

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ISPO spol.s r.o.,
Prešov

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Macurá M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7.209,60
D HSV Práce a dodávky HSV							6.992,83
D 1 Zemné práce							1.124,01
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	1,260	11,51	14,50
	VV		"zalstov. prah" (1,5*2+2,6)*0,75*0,3		1,260		
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v homine 3	m3	0,378	0,01	0,00
	VV		1,26		1,260		
	VV		1,26*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva		0,378		
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3	m3	47,962	8,63	413,91
	VV		"výtok" 10,0*3,0*1,0+3,25*0,8*0,2		30,520		
	VV		"vtokova jama" 3,4*3,6*1,8-1,8*1,7*1,5		17,442		
	VV		Súčet		47,962		
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	m3	14,389	0,01	0,14
	VV		47,962		47,962		
	VV		47,962*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva		14,389		
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,056	2,98	104,47
	VV		1,26+47,962-14,166		35,056		
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	m3	245,392	0,38	93,25
	VV		35,056*7		245,392		
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,056	0,90	31,55
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	55,111	4,48	246,90
	VV		"zemina" 35,056*1,5		52,584		
	VV		"čist. priekopy" 20,0*0,097		1,940		
	VV		"čist. priep." 10,3*0,057		0,587		
	VV		Súčet		55,111		
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,166	15,48	219,29
	VV		"vtokova jama" 3,4*3,6*1,8-1,9*2,3*1,8		14,166		
	VV		Súčet		14,166		
D 4 Vodorovné konštrukcie							2.395,98
10	K	451311711.S	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodorovného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	19,500	11,97	233,42
	VV		"vtok-kalova jama" 1,5*1,0		1,500		
	VV		"vtok-výtok" 18,0		18,000		
11	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	0,252	42,56	10,73
	VV		"zalstov. prah" (1,5*2+2,6)*0,3*0,15		0,252		
12	K	451571222.S	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	m2	18,000	6,62	119,16
	VV		"vtok-výtok" 18,0		18,000		
13	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,437	140,62	61,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"pod vtokovú jamu" 1,9*2,3*0,1		0,437		
14	K	452318510.S	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melloračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m3	1,008	129,38	130,42
	W		"zaistov. prah" (1,5*2+2,6)*0,6*0,3		1,008		
15	K	465511511.S	Dlažba kladená do malty s vyplnením skár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	m2	19,500	94,40	1.840,80
	W		"vtok-kalova jama" 1,5*1,0		1,500		
	W		"vtok+vytok" 18,0		18,000		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				288,23
16	K	622661221.S	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	3,960	3,52	13,94
	W		"ochrana proti solum -rimsy" (1,7+3,25)*0,8		3,960		
17	K	622661327	Náter betónu kotvno - adhézy	m2	5,998	6,83	40,97
	W		reprofil. - typ1				
	W		"čelo priep.+rimsa" 3,25*1,2-3,14*0,4*0,4+3,25*0,8		5,998		
	W		Súčet		5,998		
18	K	627471152.S	Reprofilácia stien sáhačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	5,998	38,90	233,32
D 8			Rúrové vedenie				536,39
19	K	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	1,000	35,17	35,17
	W		"vtokova jama" 1		1,000		
20	M	552425100301	Mreža ocelová, s rámom vč. povrchovej úpravy	ks	1,000	429,62	429,62
21	K	899501111	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri múrovaní a betónovaní	ks	5,000	14,32	71,60
	W		"vtokova jama" 5		5,000		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2.647,84
22	K	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	59,67	59,67
23	K	919413116	Vtaková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	1.692,49	1.692,49
24	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	5,998	6,94	41,63
	W		reprofil. - typ1				
	W		"čelo priep.+rimsa" 3,25*1,2-3,14*0,4*0,4+3,25*0,8		5,998		
	W		Súčet		5,998		
25	K	938909404.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	m	20,000	1,56	31,20
	W		"prítok" 5,0*4		20,000		
26	K	938909712.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t	m	10,300	19,42	200,03
27	K	981051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	3,924	118,71	465,82
	W		"vtokova jama" 1,7*0,5*1,2+(1,7+0,9*2)*0,4*1,2+1,8*1,7*0,4		3,924		
	W		Súčet		3,924		
28	K	966075141.S	Odstánenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, - 0,01800t	m	1,700	14,37	24,43
29	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	9,418	1,40	13,19
	W		3,924*2,4		9,418		
30	K	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	178,942	0,24	42,95
	W		9,418*19		178,942		
31	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,527	1,40	3,54
	W		"čist. priekopy" 20*0,097		1,940		
	W		"čist. priepustu" 10,3*0,057		0,587		
	W		Súčet		2,527		
32	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	22,743	0,24	5,46
	W		2,527*9		22,743		
33	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,418	7,16	67,43
	W		"bet" 9,418		9,418		
D 99			Presun hmôt HSV				0,38
34	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	38,309	0,01	0,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				216,77
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				216,77
35	K	711511201.S	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šacht za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	16,800	0,80	13,44
	W		"vtoková jama" (2,3+1,9)*2*2,0		16,800		
	W		Súčet		16,800		
36	M	240170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,006	1,908,13	11,45
	W		16,8*0,00035 *Prepočítané koeficientom množstva		0,006		
37	K	711521141.S	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šacht za tepla asfaltovým náterom	m2	33,600	1,19	39,98
	W		16,8*2		33,600		
38	M	117070000700.S	Asfalt izolačný v bubnoch	t	0,064	2.373,42	151,90
	W		33,6*0,0019 *Prepočítané koeficientom množstva		0,064		
39	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,078	0,01	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská
Slatina , II. etapa

Objekt:

106-00 - 106-00 Cesta II/591, úsek 6

Časť:

106-006 - Rekonštrukcia priepustov

Úroveň 3:

06065 - Priepust č.5 v km 19,534 - P21781

JKSO:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica

KS:

Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

IČO:

17 317 282

IČ DPH:

2020316298

Projektant:

ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO:

17085501

IČ DPH:

Spracovateľ:

Macura M.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

16.962,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	16.962,97	20,00%	3.392,59

Cena s DPH

v EUR

20.355,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská
Slatina, II. etapa

Objekt:

106-00 - 106-00 Cesta II/591, úsek 6

Časť:

- 106-008 - Rekonštrukcia priepustov

Úroveň 3:

06065 - Priepust č.5 v km 19,534 - P21781

Miesto:

k. ú. Banská Bystrica

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKÓBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ISPO spol.s r.o.,
Prešov

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Macura M.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16.962,97

HSV - Práce a dodávky HSV

16.742,68

1 - Zemné práce

3.091,27

4 - Vodorovné konštrukcie

2.930,84

5 - Komunikácie

769,44

8 - Rúrové vedenie

536,39

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9.413,50

99 - Presun hmôt HSV

1,24

PSV - Práce a dodávky PSV

220,29

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

220,29

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina, II. etapa

Objekt:

106-00 - 106-00 Cesta II/591, úsek 6

Časť:

106-006 - Rekonštrukcia priepustov

Úroveň 3:

06065 - Priepust č.5 v km 19,534 - P21781

Miesto:

k.ú. Banská Bystrica

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ISPO spol.s r.o.,
Prešov

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Macura M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							16.962,97
D HSV Práce a dodávky HSV							16.742,68
D 1 Zemné práce							3.091,27
1	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	40,000	0,95	38,00
	WV		10*4		40,000		
2	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	21,000	6,32	132,72
	WV		7,0*3,0		21,000		
3	K	113307124.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	21,000	2,76	57,96
	WV		7,0*3,0		21,000		
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,638	11,51	7,34
	WV		*zalstov. prah-vytok* 2,5*0,85*0,3		0,638		
5	K	132201109.S	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	0,191	0,01	0,00
	WV		0,638		0,638		
	WV		0,638*0,3 *Prepočítané koeficientom množstva		0,191		
6	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	71,278	8,63	615,13
	WV		*priep* 8,35*3,0*1,7-8,35*3,14*0,4*0,4-8,35*1,5*0,35		34,006		
	WV		*šelo-vytok* (4,7*1,2*2,8-4,7*1,2*0,8)+2,5*3,0*0,4		13,152		
	WV		*vtokova jama* 4,2*3,6*2,0-1,8*1,7*2,0		24,120		
	WV		Súčet		71,278		
7	K	132201209.S	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	21,383	0,01	0,21
	WV		71,278		71,278		
	WV		71,278*0,3 *Prepočítané koeficientom množstva		21,383		
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,696	2,98	73,59
	WV		0,638*71,278-47,22		24,696		
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	172,872	0,38	65,69
	WV		24,696*7		172,872		
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	34,596	0,90	31,14
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	66,579	4,48	298,27
	WV		*zemina* 34,596*1,5		51,894		
	WV		*podklad. vrstva* 21,0*0,560		11,760		
	WV		*čist. priekopy* 15*0,195		2,925		
	WV		Súčet		66,579		
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	47,220	15,48	730,97
	WV		*priep* 11,0*3,0*1,7-11,0*3,0*1,0		23,100		
	WV		*vtokova jama* 4,2*3,6*2,0-1,8*1,7*2,0		24,120		
	WV		Súčet		47,220		
13	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	27,474	19,52	536,29
	WV		*priep.* 11,0*1,0*3,0-11,0*3,14*0,4*0,4		27,474		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	083310003200	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	46,706	10,79	503,96
	W		27,474*1,7		46,706		
D 4							2.930,84
15	K	451311711.S	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	12,950	11,97	155,01
	W		*vytok* 5,0+ 2,7*2,5		11,750		
	W		*vtok-kalova jama* 1,2*1,0		1,200		
16	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	3,375	42,56	143,64
	W		*zalstov. prah* 2,5*0,3*0,1		0,075		
	W		*pod potrubie* 11,0*3,0*0,1		3,300		
17	K	451571222.S	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	m2	11,750	6,62	77,79
	W		*vytok-pod dlažbu* 5,0+ 2,5*2,7		11,750		
	W		Súčet		11,750		
18	K	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	8,670	145,79	1.264,00
	W		*priepust* 11,0*3,0*0,25		8,250		
	W		*pod vtokovu jamu* 2,1*2,0*0,1		0,420		
	W		Súčet		8,670		
19	K	452318510.S	Zalstovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m3	0,525	129,38	67,92
	W		*zalstov. prah* 2,5*0,7*0,3		0,525		
20	K	465511511.S	Dlažba kladená do malty s vyplnením škar maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	m2	12,950	94,40	1.222,48
	W		*vytok* 5,0+ 2,7*2,5		11,750		
	W		*vtok-kalova jama* 1,2*1,0		1,200		
D 5							769,44
21	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	21,000	7,28	152,88
	W		7,0*3,0		21,000		
22	K	565141111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	21,000	13,74	288,54
23	K	567133115.S	Podklad z kameniva streleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	21,000	15,06	316,26
24	K	573131100.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	21,000	0,56	11,76
	W		21		21,000		
D 8							536,39
25	K	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	1,000	35,17	35,17
	W		*vtokova jama* 1		1,000		
26	M	552425100301	Mreža ocelová s rámom vč. povrchovej úpravy	ks	1,000	429,62	429,62
27	K	899501111	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	5,000	14,32	71,60
	W		*vtokova jama* 5		5,000		
D 9							9.413,50
28	K	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	59,67	59,67
29	K	919413116	Vtaková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	1.692,49	1.692,49
30	K	919541114.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN. 600	m	11,000	88,00	968,00
31	M	286410017301.S	Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 10 SN 15000 DN 600	m	11,000	382,02	4.202,22
32	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	14,000	7,20	100,80
	W		7,0*2		14,000		
33	K	938909405.S	Cistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, - 0,19460 t	m	15,000	2,33	34,95
	W		*prietok* 5,0*3		15,000		
34	K	961041211.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	m3	11,109	118,71	1.318,75
	W		*vtokova jama* (1,7+0,8)*2*1,6*0,4+1,8*1,7*0,4		4,552		
	W		*čelo vytok* 4,7*0,7*0,8+4,7*1,2*0,7-3,14*0,4*0,4*0,7		6,557		
	W		Súčet		11,109		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	966008113.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05600t	m	8,350	47,42	395,96
36	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	24,440	1,40	34,22
	W		11,108*2,2		24,440		
37	K	979082119	Příplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	464,360	0,24	111,45
	W		24,44*19		464,360		
38	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	24,135	1,40	33,79
	W		"asf." 21,0*0,450		9,450		
	W		"podklad. vrstva" 21,0*0,560		11,760		
	W		"čist. priekopy" 15*0,195		2,925		
	W		Súčet		24,135		
39	K	979082219.S	Příplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	311,715	0,24	74,81
	W		"asf." 21,0*0,450*19		179,550		
	W		"podklad. vrstva" 21,0*0,560*9		105,840		
	W		"čist. priekopy" 15*0,195*9		26,325		
	W		Súčet		311,715		
40	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	17,159	1,59	27,28
	W		8,35*2,055		17,159		
41	K	979084219.S	Příplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	51,477	1,19	61,26
	W		17,159*3		51,477		
42	K	979089012.S	Příplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	41,599	7,16	297,85
	W		"bet" 24,44*17,159		41,599		
D 99 Presun hmôt HSV							1,24
43	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	124,188	0,01	1,24
D PSV Práce a dodávky PSV							220,29
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							220,29
44	K	711511201.S	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	17,160	0,80	13,73
	W		"vrtková jama" (2,0+1,9)*2*2,2		17,160		
	W		Súčet		17,160		
45	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,006	1.908,13	11,45
	W		17,16*0,00035 "Prepočítané koeficientom množstva"		0,006		
46	K	711521141.S	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	m2	34,320	1,19	40,84
	W		17,16*2		34,320		
47	M	111610000700.S	Asfalt izolačný v bubnoch	t	0,065	2.373,42	154,27
	W		34,32*0,0019 "Prepočítané koeficientom množstva"		0,065		
48	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,079	0,01	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská
Slatina , II. etapa
Objekt: 106-00 - 106-00 Cesta II/591, úsek 6
Časť: 106-006 - Rekonštrukcia priepustov
Úroveň 3: 06066 - Priepust č.6 v km 19,586 - P21782

JKSO: k. ú. Banská Bystrica

KS: 04.11.2022
Dátum:

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

IČO: 17 317 282
IČ DPH: 2020316298

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501
IČ DPH:

Spracovateľ: Macura M.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 13.877,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
zľúžená	13,877,54	20,00%	2.775,51

Cena s DPH v EUR 16.653,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská
Slatina , II. etapa

Objekt:

106-00 - 106-00 Cesta II/591, úsek 6

Časť:

106-006 - Rekonštrukcia priepustov

Úroveň 3:

06066 - Priepust č.6 v km 19,586 - P21782

Miesto:

k. ú. Banská Bystrica

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ISPO spol.s r.o. ,
Prešov

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Macura M.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13.877,54

HSV - Práce a dodávky HSV

13.877,54

1 - Zemné práce

2.063,07

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

809,24

4 - Vodorovné konštrukcie

2.741,97

5 - Komunikácie

769,44

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

257,24

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7.235,43

99 - Presun hmôt HSV

1,15

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská
Slatina ; II. etapa

Objekt:

106-00 - 106-00 Cesta II/591, úsek 6

Časť:

106-006 - Rekonštrukcia priepustov

Úroveň 3:

06066 - Priepust č.6 v km 19,586 - P21782

Miesto:

k. ú. Banská Bystrica

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ISPO spol.s r.o.,
Prešov

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Macura M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							13.877,54
D HSV Práce a dodávky HSV							13.877,54
D 1 Zemné práce							2.063,07
1	K	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	40,000	0,95	38,00
	VV		10*4		40,000		
2	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	21,000	6,32	132,72
	VV		7,0*3,0		21,000		
3	K	113307124.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,56000t	m2	21,000	2,76	57,96
	VV		7,0*3,0		21,000		
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,638	11,51	7,34
	VV		*zalstov, prah-výtok 2,5*0,85*0,3		0,638		
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,191	0,01	0,00
	VV		0,638		0,638		
	VV		0,638*0,3 *Prepočítané koeficientom množstva		0,191		
6	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	34,210	8,63	295,23
	VV		*priep 8,4*3,0*1,7-8,4*3,14*0,4*0,4-8,4*1,5*0,35		34,210		
	VV		Súčet		34,210		
7	K	132201208.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,263	0,01	0,10
	VV		34,21		34,210		
	VV		34,21*0,3 *Prepočítané koeficientom množstva		10,263		
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,748	2,98	35,01
	VV		0,638+34,21-23,1		11,748		
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	82,236	0,38	31,25
	VV		11,748*7		82,236		
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,748	0,90	10,57
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,735	4,48	57,05
	VV		*zemina 11,7481,5				
	VV		*podklad. vrstva 21,0*0,560		11,760		
	VV		*čist. priekopy 5*0,195		0,975		
	VV		Súčet		12,735		
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	23,100	15,48	357,59
	VV		*priep 11,0*3,0*1,7-11,0*3,0*1,0		23,100		
	VV		Súčet		23,100		
13	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	27,474	19,52	536,29
	VV		*priep 11,0*1,0*3,0-11,0*3,14*0,4*0,4		27,474		
14	M	083310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	46,706	10,79	503,96
	VV		27,474*1,7		46,706		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				809,24
15	K	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	0,954	139,69	133,26
	WV		*rímka priep. 4,5*0,8*0,265		0,954		
16	K	317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zholovenie	m2	3,259	66,26	215,94
	WV		*rímky priep. 4,5*0,265*2+4,5*0,1+0,8*0,265*2		3,259		
	WV		Súčet		3,259		
17	K	317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	3,259	14,32	46,67
18	K	317361216.S	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,158	1.936,95	306,04
	WV		4,5*35,2*0,001		0,158		
19	M	553100010	Kotevný materiál rímky	kg	22,500	4,77	107,33
	WV		*priep. 4,5*5,0		22,500		
D 4			Vodorovné konštrukcie				2.741,97
20	K	451311711.S	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	11,750	11,97	140,85
	WV		*výtok 5,0+ 2,7*2,5		11,750		
21	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo škodrivy 0-32 mm	m3	3,375	42,56	143,64
	WV		*zalstov. prah 2,5*0,3*0,1		0,075		
	WV		*pod potrubie 11,0*3,0*0,1		3,300		
22	K	451571222.S	Podklad pre dlažbu zo škropiesku, hr. nad 100 do 150 mm	m2	11,750	6,62	77,79
	WV		*výtok-pod dlažbu 5,0+ 2,5*2,7		11,750		
	WV		Súčet		11,750		
23	K	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	8,250	145,79	1.202,77
	WV		*priepust 11,0*3,0*0,25		8,250		
	WV		Súčet		8,250		
24	K	452318510.S	Zalstovaci prah z betónu prostého-vodostavebného melloračných kanálov s pátkami alebo bez pátk	m3	0,525	129,38	67,92
	WV		*zalstov. prah 2,5*0,7*0,3		0,525		
25	K	465511511.S	Dlažba kladená do malty s vyplnením skár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	m2	11,760	94,40	1.109,20
	WV		*výtok 5,0+ 2,7*2,5		11,760		
D 5			Komunikácie				769,44
26	K	564871111.S	Podklad zo škodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	21,000	7,28	152,88
	WV		7,0*3,0		21,000		
27	K	565141111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	21,000	13,74	288,54
28	K	567133115.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	21,000	15,06	316,26
29	K	573131100.S	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom, z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	21,000	0,56	11,76
	WV		21		21,000		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				257,24
30	K	622661221.S	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	3,600	3,52	12,67
	WV		*ochrana proti soľam - rímka priep. 4,5*0,8		3,600		
31	K	622661327	Náter betónu kotevno - adhézny	m2	5,348	6,83	36,53
	WV		*čelo drák -výtok 4,5*1,3-3,14*0,4*0,4		5,348		
	WV		Súčet		5,348		
32	K	627471152.S	Reprofilácia stien sanacnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	5,348	38,90	208,04
	WV		5,348		5,348		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7.235,43
33	K	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	59,67	59,67
34	K	919541114.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600	m	11,000	88,00	968,00
35	M	288410017301.S	Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 10 SN 15000 DN 600	m	11,000	382,02	4.202,22
36	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	14,000	7,20	100,80
	WV		7,0*2		14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou - reprofil. - typ1 "čelo driek -vtok" 4,5*1,3-3,14*0,4*0,4 "reprofil. - typ3, pod rimsu" 4,5*0,8 Súčet	m2	8,948	6,94	62,10
	VV						
	VV				5,348		
	VV				3,600		
	VV				8,948		
38	K	938909405.S	Cislenie prekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, - 0,19460 t "prtok" 5,0	m	5,000	2,33	11,65
	VV				5,000		
39	K	959941151.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/15/260 mm "kotvenie rimsy-vtok" 5,0 Súčet	ks	5,000	17,12	85,60
	VV				5,000		
	VV				5,000		
40	K	961041211.S	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t "čelo vtok" 5,0*0,7*0,9+5,0*1,2*0,7-3,14*0,4*0,4*0,7 Súčet	m3	6,998	118,71	830,73
	VV				6,998		
	VV				6,998		
41	K	966008113.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	8,400	47,42	398,33
42	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m 6,998*2,2	t	15,396	1,40	21,55
	VV				15,396		
43	K	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	292,524	0,24	70,21
	VV				15,396*19		
	VV				292,524		
44	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km "asf." 21,0*0,450 "podklad. vrstva" 21,0*0,560 "čist. priekopy" 5*0,195 Súčet	t	22,185	1,40	31,06
	VV				9,450		
	VV				11,760		
	VV				0,975		
	VV				22,185		
45	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny "asf." 21,0*0,450*19 "podklad. vrstva" 21,0*0,560*9 "čist. priekopy" 5*0,195*9 Súčet	t	294,165	0,24	70,60
	VV				179,550		
	VV				105,840		
	VV				8,775		
	VV				294,165		
46	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km 8,4*2,055	t	17,262	1,59	27,45
	VV				17,262		
47	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km 17,262*3	t	51,786	1,19	61,63
	VV				51,786		
48	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné "bet" 15,396+17,262	t	32,658	7,16	233,83
	VV				32,658		
D	99		Presun hmôt HSV				1,15
49	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	115,065	0,01	1,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská
Slatina, II. etapa

Objekt:

205-00 - 205-00 Most ev. č.591-009

JKSO:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica

KS:

Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

IČO:

17 317 282

IČ DPH:

2020316298

Projektant:

ISPO spol.s r.o., Prešov

IČO:

17085501

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Čurlik Ján

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

101.890,38

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

101.890,38

20,00%

20.378,08

Cena s DPH

v EUR

122.268,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská
Slatina , II. etapa

Objekt:

205-00 - 205-00 Most ev. č.591-009

Miesto:

k. ú. Banská Bystrica

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ISPO spol.s r.o. ,
Prešov

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Čurík Ján

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

101.890,38

HSV - Práce a dodávky HSV

79.891,23

1 - Zemné práce

10.179,40

2 - Zakladanie

8.662,45

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

4.761,83

4 - Vodorovné konštrukcie

25.030,98

5 - Komunikácie

5.443,76

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4.055,00

8 - Rúrové vedenie

549,91

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21.203,26

99 - Presun hmôt HSV

4,64

PSV - Práce a dodávky PSV

2.609,04

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2.609,04

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

19.390,11

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina, II. etapa

Objekt:

205-00 - 205-00 Most ev. č.591-009

Miesto:

k. ú. Banská Bystrica

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ISPO spol.s r.o.,
Prešov

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Čurlik Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

101.890,38

D		HSV	Práce a dodávky HSV				79.891,23
D 1			Zemné práce				10.179,40
1	K	113153130.S	Frezovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm	m2	92,625	2,94	272,32
	W		"vozovkové vrstvy mosta " 6,5*4,25		27,625		
	W		"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2		65,000		
	W		Súčet		92,625		
2	K	113307124.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -	m2	65,000	2,76	179,40
	W		"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2		65,000		
	W		Súčet		65,000		
3	K	116001106.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	60,000	31,88	1.912,80
	W		30*2		60,000		
4	K	121101111.S	Odstánenie omice s vodor. premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	9,000	4,63	41,67
	W		0,15*5*3*2*2		9,000		
5	K	124203101.S	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	225,000	6,91	1.554,75
	W		" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku = odstránenie "		225,000		
	W		30*1,5*2,5*2		225,000		
	W		Súčet		225,000		
6	K	124203109.S	Výkopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	112,500	0,01	1,13
	W		225.		225,000		
	W		225*0,5 'Prepočítané koeficientom množstva		112,500		
7	K	129203201.S	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m hornina3	m3	43,572	11,51	501,51
	W		" vyčistenie koryta toku a odkop pre opevnenie koryta "		43,572		
	W		(2,9*7,8+(2,0+1,5*2)*5*2)*0,6		43,572		
8	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	48,240	6,91	333,34
	W		" výkop pre prechodové vrstvy za oporou a úpravu kridla "		48,240		
	W		0,8*3,0*6,8*2+1*1,3*3,0*2*2		48,240		
9	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	14,472	0,01	0,14
	W		48,24		48,240		
	W		48,24*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva		14,472		
10	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,200	11,51	128,91
	W		" zaisťovací prah " (1,0+1,5*2)*0,5*0,8*2		3,200		
	W		"bet. pátky" 5*0,8*0,5*2*2		8,000		
	W		Súčet		11,200		
11	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,360	0,01	0,03
	W		11,2		11,200		
	W		11,2*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva		3,360		
12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	87,412	2,98	260,49
	W		" prebytočný výkopok " 43,572+48,24+11,2-15,6		87,412		
13	K	171103101.S	Zemné hrádze prírodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1-4	m3	225,000	16,66	3.748,50
	W		" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku " 30*1,5*2,5*2		225,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	87,412	0,90	78,67
	VV		"prebytočný výkopok" 43,572+48,24+11,2-15,8		87,412		
15	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	166,083	4,48	744,05
	VV		(43,572+48,24+11,2-15,8)*1,9		166,083		
16	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,600	15,48	241,49
	VV		"spätné obsypy okolo krídiel a prechodovej oblasti po úroveň pôvodného terénu"				
	VV		1*1,3*3,0*2*2		15,600		
17	K	180401213.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	40,000	0,48	19,20
	VV		5*2*2*2		40,000		
18	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	1,236	9,55	11,80
	VV		40*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		1,236		
19	K	181101102.S	Uprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	65,000	1,04	67,60
	VV		"vozovka na ceste" 6,5*5,0*2		65,000		
	VV		Súčet		65,000		
20	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	40,000	0,87	34,80
	VV		5*2*2*2		40,000		
21	K	182301132.S	Rozprestretie omíčky na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	40,000	1,17	46,80
	VV		5*2*2*2		40,000		
D 2			Zakladanie				8.662,45
22	K	231943111.S	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic do 10 m	m2	60,000	5,97	358,20
	VV		"predelenie medzi etapami"				
	VV		"v cene uvažovať s prenájom štetovnic d.l.x.v"				
	VV		6*5*2		60,000		
23	K	231943211.S	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	m2	60,000	41,77	2.506,20
24	M	134600000101.S	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n - prenájom	t	9,300	347,27	3.229,61
	VV		6*5*2		60,000		
	VV		60*0,155 "Prepočítané koeficientom množstva		9,300		
25	K	237941111.S	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	60,000	11,93	715,80
26	K	273362516.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t	cm	2.160,000	0,79	1.706,40
	VV		"kotvenie krídiel = 4 * 38*60		2.160,000		
	VV		Súčet		2.160,000		
27	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	0,325	127,64	41,48
	VV		"pod drenážne potrubie za oporami" 6,5*0,25*2*0,1		0,325		
28	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	1,300	66,26	86,14
	VV		"pod drenážne potrubie za oporami" 6,5*2*0,1		1,300		
	VV		Súčet		1,300		
29	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	1,300	14,32	18,62
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie.				4.761,83
30	K	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	16,000	1,59	25,44
	VV		8+8		16,000		
31	M	55330110003	Kotva rímsovej dosky	ks	16,000	21,48	343,68
	VV		"dodávka kotvy rímsy bez lepenej kotvy = 4,5 kg/ ks vč. konečnej povrchovej úpravy" 8+8		16,000		
32	K	317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	2,937	181,06	531,77
	VV		"betón s použitím rozptýlených polypropylénových vlákien dĺžky 12mm s dávkovaním 0,6kg/m3 BZ"				
	VV		(0,224*0,8-0,03*0,15*0,5)*(7,9+8,7)		2,937		
33	K	317353121.S	Debnenie mostných rím s všetkých tvarov - zhotovenie	m2	11,585	66,26	767,62
	VV		"mostné rímasy"				
	VV		0,224*0,8*4*2+(0,224*2+0,135)*8,7+(0,224*2+0,195)*7,9		11,585		
34	K	317353221.S	Debnenie mostových rím s všetkých tvarov - odstránenie	m2	11,585	14,32	165,90
35	K	317361216.S	Vystuž mostných rím z betonárskej ocele B500	t	0,878	1.936,95	1.700,64
	VV		(10505)				
	VV		"rímasy a krídla" 0,878		0,878		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	334323138.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	4,077	118,32	482,39
	W		"nadbetonovanie krídel"				
	W		0,68*0,665*2,1*2+0,72*0,605*(2,45+2,55)		4,077		
37	K	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	14,688	42,83	629,09
	W		"nadbetonovanie krídel"				
	W		0,68*(0,665+2*2,1)*2+0,72*(0,605*2+2*2,45+2*2,55)		14,688		
	W		Súčet		14,688		
38	K	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	14,688	7,85	115,30
	W		14,688		14,688		
D 4 Vodôrovnné konštrukcie							25.030,98
39	K	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	16,773	119,02	1.996,32
	W		"nová doska"				
	W		4,22*7,92*(0,335+0,305*2+0,4*2+0,34*2+0,38)/8+7,92*(0,21*0,4+0,28*0,4)		13,271		
	W		"ozuby" 6,55*0,27*(1,025+0,955)		3,502		
	W		Súčet		16,773		
40	K	421351221.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	2,996	42,83	128,32
	W		"nová doska" 0,4*3,745*2		2,996		
	W		Súčet		2,996		
41	K	421351231.S	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	21,000	48,33	1.014,93
	W		"nová doska" 0,21*0,85*2+0,28*0,8*2		0,805		
	W		"ozuby" 6,55*(0,27*2+1,025+0,955+0,2*2)+0,27*1,025*2+0,27*0,85*2		20,195		
	W		Súčet		21,000		
42	K	421351321.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	2,996	7,85	23,52
43	K	421351331.S	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - odstránenie	m2	21,000	9,42	197,82
44	K	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	2,096	1.936,95	4.059,85
	W		"doska a zazubenie" 2,096		2,096		
	W		Súčet		2,096		
45	K	451312311.S	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	95,007	15,40	1.463,11
	W		"koryto toku" (2,9*7,8+(2,0+1,5*2)*5*2)*1,1		79,882		
	W		"opevnenie za rímou" (1,0*1,5*2+1,5*1,5*2)*1,1		8,250		
	W		"opevnenie za krídlom" (3,0+3,5+3,0+3,0)*0,5*1,1		6,875		
	W		Súčet		95,007		
46	K	451478011.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,048	1.485,28	71,29
	W		"podlžný a priečny drenážny kanálik" 0,1*0,05*4,76*2		0,048		
	W		"okolo odvodňovačov a tvaroviek" 0,05*0,5*0,5*0		0,000		
	W		Súčet		0,048		
47	K	451571112.S	Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	95,007	6,38	606,14
	W		"koryto toku" (2,9*7,8+(2,0+1,5*2)*5*2)*1,1		79,882		
	W		"opevnenie za rímou" (1,0*1,5*2+1,5*1,5*2)*1,1		8,250		
	W		"opevnenie za krídlom" (3,0+3,5+3,0+3,0)*0,5*1,1		6,875		
48	K	452318510.S	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného mŕšťračných kanálov s pátkami alebo bez pátk	m3	11,200	129,38	1.449,06
	W		"zaisťovací prah" (1,0+1,5*2)*0,5*0,8*2		3,200		
	W		"bat. pátka" 5*0,8*0,5*2*2		8,000		
	W		Súčet		11,200		
49	K	452471101.S	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m2	1,080	53,70	58,00
	W		"pod platne zábradlia" 0,25*0,25*0		0,000		
	W		"pod platne zábradľového zvodidla" 0,3*0,45*4*2		1,080		
	W		Súčet		1,080		
50	K	458311131.S	Filtlačná vrstva za oporou z betónu drenážneho tr. C 8/10 hutneného po vrstvách	m3	39,000	96,45	3.761,55
	W		1,0*3,0*6,5*2		39,000		
51	K	462511270.S	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	8,000	41,23	329,84
	W		"pred zaisť. prah" (1,0+1,5*2)*0,5*2*2		8,000		
52	K	465513327.S	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm	m2	86,370	114,29	9.871,23
	W		"koryto toku" (2,9*7,8+(2,0+1,5*2)*5*2)		72,620		
	W		"opevnenie za rímou" (1,0*1,5*2+1,5*1,5*2)		7,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"opevnenie za krídlom " (3,0+3,5+3,0+3,0)*0,5		6,250		
	W		Súčet		86,370		
	D	5	Komunikácie				5,443,76
53	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	67,000	7,29	488,43
	W		"napojenia mosta na vozovku " UM ŠD; 0-63 Gp "		67,000		
	W		6,7*5,0*2				
54	K	565141221.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	67,000	13,36	895,12
	W		"napojenia mosta na vozovku " 6,7*5,0*2		67,000		
55	K	567133115.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	67,000	15,06	1,009,02
	W		"napojenia mosta na vozovku " 6,7*5,0*2		67,000		
56	K	573111111.S1	Postrek asfaltový infiltrančný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	67,000	1,29	86,43
	W		"napojenia mosta na vozovku " 6,7*5,0*2		67,000		
	W		Súčet		67,000		
57	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	130,784	0,47	61,47
	W		"napojenia mosta na vozovku " 6,7*5,0*2		67,000		
	W		"most " 6,7*4,76*2		63,784		
	W		Súčet		130,784		
58	K	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	98,892	10,31	1,019,58
	W		"most " 6,7*4,76		31,892		
	W		"napojenia mosta na vozovku " 6,7*5,0*2		67,000		
	W		Súčet		98,892		
59	K	5771342811	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 mm	m2	31,892	13,37	426,40
	W		"most " 6,7*4,76		31,892		
	W		Súčet		31,892		
60	K	577154341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	67,000	14,61	978,87
	W		"napojenia mosta na vozovku " 6,7*5,0*2		67,000		
	W		Súčet		67,000		
61	K	597761111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	5,580	68,18	380,44
	W		"dláždený rigol " (4,6+4,7)*0,6		5,580		
62	K	599141110	Pružná asfaltová zálievka	m	28,160	3,48	98,00
	W		"pracovná škára " 5,0*2+4,76+6,7*2		28,160		
	W		Súčet		28,160		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4,055,00
63	K	622661211.S	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-A	m2	19,920	3,52	70,12
	W		"ochrana proti soliam = rímasy "				
	W		(0,15+0,8+0,25)*(7,9+8,7)		19,920		
	W		Súčet		19,920		
64	K	6226612111	Náter betónu mostu - adhézný mostík	m2	85,090	6,83	581,16
	W		"adhézný mostík na zvýšenie prínavosti "				
	W		"nadbetónovanie krídiel "				
	W		0,5*2,1*2+0,5*(2,45+2,55)		4,600		
	W		"nová mostovková doska " (3,75+0,4*2)*7,8		35,490		
	W		"pre reprofiláčne úpravy "				
	W		"steny "				
	W		"opory "				
	W		1,0*7,8*2		15,600		
	W		"krídla "				
	W		1,0*1,5*2*2		6,000		
	W		"podhlad " 3,0*7,8		23,400		
	W		Súčet		85,090		
65	K	622661221.S	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	19,920	3,52	70,12
	W		"ochrana proti soliam = rímasy "				
	W		(0,15+0,8+0,25)*(7,9+8,7)		19,920		
	W		Súčet		19,920		
66	K	622661336.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze cementov	m2	49,625	7,44	369,21
	W		"ochranný a zjednocujúci náter "				
	W		"NK = strop "				
	W		7,8*3,0		23,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"NK = steny"				
	W		0,75*3,75*2		5,625		
	W		"opory"				
	W		7,8*1,0*2		15,600		
	W		"krídla"				
	W		1,0*2,5*0,5*2*2		5,000		
	W		Súčet		49,625		
67	K	627458111.S	Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s vyčistením škár, pri hĺbky škár do 70 mm	m2	26,760	28,44	761,05
	W		"oprava škárovania kamenných opôr a krídiel"		26,760		
68	K	627471132.S	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	16,380	38,90	637,18
	W		"podhlád" 3,0*7,8*0,7		16,380		
69	K	627471134.S	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	7,020	73,39	515,20
	W		"podhlád" 3,0*7,8*0,3		7,020		
70	K	627471152.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	15,120	29,36	443,92
	W		"steny"				
	W		"opory"				
	W		1,0*7,8*2*0,7		10,920		
	W		"krídla"				
	W		1,0*1,5*2*2*0,7		4,200		
	W		Súčet		15,120		
71	K	627471154.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	6,480	55,49	359,58
	W		"steny"				
	W		"opory"				
	W		1,0*7,8*2*0,3		4,680		
	W		"krídla"				
	W		1,0*1,5*2*2*0,3		1,800		
	W		Súčet		6,480		
72	K	627471431.S	Ochrana výstuže podhládu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm	m2	3,510	36,66	128,68
	W		"podhlád" 3,0*7,8*0,15		3,510		
73	K	627471451.S	Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm	m2	3,240	36,66	118,78
	W		"steny"				
	W		"opory"				
	W		1,0*7,8*2*0,15		2,340		
	W		"krídla"				
	W		1,0*1,5*2*2*0,15		0,900		
	W		Súčet		3,240		
D 8			Rúrové vedenie				549,91
74	K	871238111.S	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	17,000	2,34	39,78
	W		"za oporami" 8,5*2		17,000		
75	M	286110016200.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná	m	17,000	2,80	47,60
76	K	899621112.S	Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 100-160	m	13,000	16,93	220,09
	W		"za oporami" 6,5*2		13,000		
77	K	8999121011	Montáž oceľových chráničiek D 120x7	m	4,000	11,93	47,72
	W		"pre vyustenie drenážnej rúrky" 1,0*2*2		4,000		
78	M	1413089600	Rúrka hladká kruhová bezošvová D 114 mm, hrúbka steny 7,0mm ozn.11 353,0.	m	4,000	48,68	194,72
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				21.203,26
79	K	911332322.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpkov pri vz. 2,0 m	m	62,400	9,55	595,92
	W		38,8*12,8*2		62,400		
80	M	553550000400.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpkov 2,0 m, úroveň zachytenia H1, komplet	m	62,400	48,93	3.053,23
	W		62,4		62,400		
81	K	911334122.S	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsov s výplňou zo zvislých tyčí	m	20,000	285,22	5.704,40
	W		10*10		20,000		
82	K	913151111.S1	Demontáž a spätné osadenie alebo montáž nivelizačnej značky	ks	1,000	119,34	119,34
83	K	914001101	Dočasné dopravné značenie - prenosné	kpl	1,000	1.193,38	1.193,38
	W		"montáž, použitie a prenájom, demontáž, vrátane betónových zvodidiel" * 1		1,000		
84	K	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	59,67	119,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betonového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou podporou	m	6,000	17,63	105,78
	WV		"opevnenie za rímou "1,5*2*2		6,000		
86	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxsxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	6,060	7,64	46,30
	W		6		6,000		
	W		6*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		6,060		
87	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betonového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou podporou	m	32,800	12,39	406,39
	WV		"opevnenie za rímou " (1,0+1,5)*2+(1,5+1,5)*2		11,000		
	W		"opevnenie za krídlom " 3,0+3,5+3,0+3,0		12,500		
	W		"skliz z betónových tváric " 4,6+4,7		9,300		
	W		Súčet		32,800		
88	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxsxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	33,128	2,58	85,47
	W		32,8*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		33,128		
89	K	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	m	35,900	10,13	363,67
	W		"okolo ríms-most" 7,9+8,7+1,5*2*2		22,600		
	W		"nad ozubom " 6,65*2		13,300		
	W		Súčet		35,900		
90	K	931941111	Osadenie mostného ocel. krycieho plechu do trvalo pružnej zálievky	m	13,300	38,38	510,45
	WV		6,85*2		13,300		
91	M	133340000101	Tyč oceľová T 160x50x10 mm, ozn. 11 373	t	0,235	3.580,14	841,33
	W		6,85*2*(12,57+3,93)*0,001*1,07		0,235		
92	K	931992121.S	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	20,197	9,28	187,43
	W		"polystyrén 20 mm "				
	W		"rímsy " 0,23*0,8*2*2		0,736		
	W		"medzi oporou a ozubom " 6,55*0,15*2		1,965		
	W		"medzi krídlom a priečnikom "				
	W		0,88*0,865*2+0,72*0,605*2		1,776		
	W		"medzi ozubom a prechodovým klinom z medzerovitého betónu "				
	W		1,2*6,55*2		15,720		
	W		Súčet		20,197		
93	K	931994142.S	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	2,800	13,64	38,19
	W		"medzi krídlom a priečnikom " 0,68*2+0,72*2		2,800		
	W		Súčet		2,800		
94	K	931994151.S	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/20 mm	m	25,400	6,65	168,91
	W		"tesnenie medzi cestou a rímou " 7,9+8,7+1,5*4		22,600		
	W		"medzi krídlom a priečnikom " 0,68*2+0,72*2		2,800		
	W		Súčet		25,400		
95	K	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, -0,02200t	m2	31,500	6,94	218,61
	W		"podhľad " 3,0*7,8*0,7		16,380		
	W		"stěny "				
	W		"opory "				
	W		1,0*7,8*2*0,7		10,920		
	W		"krídla "				
	W		1,0*1,5*2*2*0,7		4,200		
	W		Súčet		31,500		
96	K	938902032.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm, -0,05500t	m2	13,500	6,94	93,69
	W		"podhľad " 3,0*7,8*0,3		7,020		
	W		"stěny "				
	W		"opory "				
	W		1,0*7,8*2*0,3		4,680		
	W		"krídla "				
	W		1,0*1,5*2*2*0,3		1,800		
	W		Súčet		13,500		
97	K	938902051.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	50,644	5,37	271,96
	W		"betónová doska - obrobokovanie pod pečatenie "				
	W		4,75*7,92		37,675		
	W		"ozuby " (1,025+0,955)*6,55		12,969		
	W		Súčet		50,644		
98	K	938902311.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov	m2	23,400	6,56	153,50
	W		"podhľad " 3,0*7,8		23,400		
99	K	938902312.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	26,225	6,56	172,04
	W		"NK = stěny "				
	W		0,75*3,75*2		5,625		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"opory "				
	W		7,8*1,0*2		15,600		
	W		"krídla "				
	W		1,0*2,5*0,5*2*2		5,000		
	W		Súčet		26,225		
100	K	938902313.S	Čistenie betónového podkladu-vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	m2	43,912	6,58	288,06
	W		"nadbetonovanie krídel "				
	W		0,5*2,1*2+0,5*(2,45+2,55)		4,600		
	W		"NK po odbúraní nadbetónávky " (3,75+0,4*2)*7,8		35,490		
	W		"po odbúraní záverných múrikov " (0,21+0,28)*7,8		3,822		
	W		Súčet		43,912		
101	K	944941101.S	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	30,000	17,58	527,40
	W		15*2		30,000		
102	K	959941131.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	16,000	10,04	160,64
	W		"zábradľové zvodidlo " 2*(4+4)		16,000		
103	K	959941132.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm	ks	16,000	18,51	296,16
	W		"zábradľové zvodidlo " 2*(4+4)		16,000		
104	K	959941151.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	16,000	17,12	273,92
	W		"kotvenie rímky - lepená kotva 24/200 mm " 8+8		16,000		
105	K	961051111.S	Búranie mostných základov, múriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	25,099	118,71	2.979,50
	W		"odbúranie krídel "		4,077		
	W		0,68*0,665*2,1*2+0,72*0,605*(2,45+2,55)		13,166		
	W		"ŽB mostná NK s nadbetónávkou " 4,22*7,8*0,4		5,984		
	W		"ŽB rímky " 0,36*1,1*7,91+0,36*0,9*8,8		1,872		
	W		"ŽB záverný múrik " 0,3*0,4*7,8*2		25,099		
	W		Súčet				
106	K	966076141.S	Odstánenie zvodidlého zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	m	18,500	19,15	354,28
	W		9+9,5		18,500		
107	K	971058019.S	Jadrové vŕty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	320,000	2,38	761,60
	W		"otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 80*2*2		320,000		
108	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	144,995	1,40	202,99
	W		"na skládku investora pre ďalšie využitie "				
	W		"frez. asf. "				
	W		"vozovkové vrstvy mosta " 6,5*4,25*0,508		14,034		
	W		"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2*0,508		33,020		
	W		"zvodičlá " (9+9,5)*0,054		0,999		
	W		Medzisúčet		48,053		
	W		"na riadenú skládku odpadov "				
	W		"podklad z kameniva "				
	W		"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2*0,56		36,400		
	W		Medzisúčet		36,400		
	W		"odbúranie krídel "				
	W		(0,68*0,665*2,1*2+0,72*0,605*(2,45+2,55))*2,4		9,785		
	W		"ŽB mostná NK s nadbetónávkou " 4,22*7,8*0,4*2,4		31,599		
	W		"ŽB rímky " (0,36*1,1*7,91+0,36*0,9*8,8)*2,4		14,361		
	W		"ŽB záverný múrik " 0,3*0,4*7,8*2*2,4		4,493		
	W		"otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 80*2*2*0,00095		0,304		
	W		Medzisúčet		60,542		
	W		Súčet		144,995		
109	K	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1.304,955	0,24	313,19
	W		144,995		144,995		
	W		144,995*9 "Prepočítané koeficientom množstva		1.304,955		
110	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	96,942	6,15	596,19
	W		"podklad z kameniva "				
	W		"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2*0,56		36,400		
	W		"odbúranie krídel "				
	W		(0,68*0,665*2,1*2+0,72*0,605*(2,45+2,55))*2,4		9,785		
	W		"ŽB mostná NK s nadbetónávkou " 4,22*7,8*0,4*2,4		31,599		
	W		"ŽB rímky " (0,36*1,1*7,91+0,36*0,9*8,8)*2,4		14,361		
	W		"ŽB záverný múrik " 0,3*0,4*7,8*2*2,4		4,493		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže "		0,304		
	WV		80*2*2*0,00095		96,942		
			Súčet				
D	99		Presun hmôt HSV				4,64
111	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	463,956	0,01	4,64
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2.609,04
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				2.609,04
112	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	11,460	1,19	13,64
	WV		" nadbetónovanie krídiel "				
	WV		0,68*(0,665+1,5*2,1)*2+0,72*(0,605*2+1,5*2,45+1,5*2,55)		11,460		
	WV		Súčet		11,460		
113	M	240170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,004	1.908,13	7,63
	WV		11,46*0,00035 "Prepočítané koeficientom množstva		0,004		
114	K	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	22,920	2,39	54,78
	WV		11,46*2		22,920		
115	M	111620000500.S	Asfalt poloľukávaný	t	0,039	2.373,42	92,56
	WV		22,92*0,0017 "Prepočítané koeficientom množstva		0,039		
116	K	711131101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na suchu	m2	11,466	4,77	54,69
	WV		" na úložný prah " (0,21+0,28)*7,8*3		11,466		
117	M	628310000700.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	13,186	12,89	169,97
	WV		11,466*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		13,186		
118	K	711170040.S	Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textiliou	m2	39,300	5,54	217,72
	WV		3,0*6,55*2		39,300		
119	K	711170140.S	Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textiliou	m2	17,030	6,17	105,08
	WV		" Odvedenie vody z rubu opory "				
	WV		1,3*6,55*2		17,030		
	WV		Súčet		17,030		
120	K	711311111.S	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek	m2	50,644	5,06	256,26
	WV		" pečatanie povrchu mostovky "				
	WV		" betónová doska " 4,757*7,92		37,675		
	WV		" ozuby " (1,025+0,955)*6,55		12,969		
	WV		Súčet		50,644		
121	M	240070001300.S	2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica	kg	25,322	14,18	359,07
	WV		50,644*0,5 "Prepočítané koeficientom množstva		25,322		
122	K	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP priľavením cestných mostoviek	m2	60,158	4,77	286,95
	WV		" betónová doska " 4,757*7,92		37,675		
	WV		" ozuby " (1,025+0,955)*6,55		12,969		
	WV		" rímky " 1,0*4,757*2		8,514		
	WV		Súčet		60,158		
123	M	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	69,182	14,32	990,69
	WV		60,158*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		69,182		
124	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		0,01	0,00
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				19.390,11
125	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	334,15	334,15
126	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	716,03	716,03
127	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	716,03	716,03
128	K	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie dokumentácie na vyhotovenie prác (DVP)	eur	1,000	358,01	358,01
129	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	119,34	119,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
130	K	000400024	Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky k preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu	eur	1,000	179,01	179,01
	vv		* MZ vrátane hlavnej prehliadky mosta pred jeho spustením do prevádzky * 1		1,000		
131	K	000600025	Zariadenie staveniska - zriadenie	eur	1,000	3.452,88	3.452,88
132	K	000600026	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes.	5,000	2.437,86	12.189,30
133	K	000600027	Zariadenie staveniska - demontáž	eur	1,000	1.325,36	1.325,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská
Slatina , II. etapa

Objekt:

206-00 - 206-00 Most ev. č.591-010

JKSO:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica

KS:

Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

IČO:

17 317 282

IČ DPH:

2020316298

Projektant:

ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO:

17085501

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

103.725,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	103.725,65	20,00%	20.745,13

Cena s DPH

v EUR

124.470,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská
Slatina , II. etapa

Objekt:

206-00 - 206-00 Most ev. č.591-010

Miesto:

k. ú. Banská Bystrica

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ISPO spol.s r.o. ,
Prešov

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Čurík Ján

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

103.725,65

HSV - Práce a dodávky HSV

78.361,34

1 - Zemné práce

10.473,23

2 - Zakladanie

7.482,69

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3.451,81

4 - Vodorovné konštrukcie

32.951,64

5 - Komunikácie

8.114,85

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3.900,25

8 - Rúrové vedenie

699,26

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11.281,52

99 - Presun hmôt HSV

6,09

PSV - Práce a dodávky PSV

3.536,34

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3.536,34

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

21.827,97

ROZPOČET

Stavba:

Rékonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina, II. etapa

Objekt:

206-00 - 206-00 Most ev. č.591-010

Miesto:

k. ú. Banská Bystrica

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ISPO spol.s r.o.,
Prešov

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Čurlik Ján

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							103.725,65
D	HSV		Práce a dodávky HSV				78.361,34
D	1		Zemné práce				10.473,23
1	K	113153130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytú s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm	m2	98,800	2,94	290,47
	VV		"vozovkové vrstvy mosta" 6,5*5,2		33,800		
	VV		"napojenia mosta na vozovku" 6,5*5,0*2		65,000		
	VV		Súčet		98,800		
2	K	113307124.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -	m2	65,000	2,76	179,40
	VV		"napojenia mosta na vozovku" 6,5*5,0*2		65,000		
	VV		Súčet		65,000		
3	K	115001106.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	60,000	31,88	1.912,80
	VV		30*2		60,000		
4	K	121101111.S	Odstánenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	9,000	4,63	41,67
	VV		0,15*5*3*2*2		9,000		
5	K	124203101.S	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	225,000	6,91	1.554,75
	VV		"ochranné hrádzky pre práce v koryte toku = odstránenie"		225,000		
	VV		30*1,5*2,5*2		225,000		
	VV		Súčet		225,000		
6	K	124203109.S	Výkopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	112,500	0,01	1,13
	VV		225		225,000		
	VV		225*0,5 "Prepočítané koeficientom množstva"		112,500		
7	K	129203201.S	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m hornina 3	m3	48,792	11,51	561,60
	VV		"vyčistenie koryta toku a odkop pre opevnenie koryta"		48,792		
	VV		(2,9*10,8+(2,0+1,5*2)*5*2)*0,6		48,792		
8	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	59,800	6,91	413,22
	VV		"výkop pre prechodové vrstvy za oporu a úpravu krídla"		59,800		
	VV		0,8*3,0*6,5*2+1*1,3*(4,5+6,5)*2		59,800		
9	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	17,940	0,01	0,18
	VV		59,8		59,800		
	VV		59,8*0,3 "Prepočítané koeficientom množstva"		17,940		
10	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,200	11,51	128,91
	VV		"zaisťovací prah" (1,0+1,5*2)*0,5*0,8*2		3,200		
	VV		"bet. páčka" 5*0,8*0,5*2*2		8,000		
	VV		Súčet		11,200		
11	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,360	0,01	0,03
	VV		11,2		11,200		
	VV		11,2*0,3 "Prepočítané koeficientom množstva"		3,360		
12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na: vzdialenosť do 3000 m	m3	82,120	2,98	244,72
	VV		"prebytočný výkopok" 48,792+59,8+11,2-28,6-9,072		82,120		
13	K	171103101.S	Zemné hrádze prírodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1-4	m3	225,000	16,66	3.748,50
	VV		"ochranné hrádzky pre práce v koryte toku" 30*1,5*2,5*2		225,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	82,120	0,90	73,91
	W		" prebytočný výkopok " 48,792+59,8+11,2-28,6-9,072		82,120		
15	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	156,028	4,48	699,01
	W		(48,792+59,8+11,2-28,6-9,072)*1,9		156,028		
16	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	28,600	15,48	442,73
	W		" spätné obsypy okolo krídiel a prechodovej oblasti po úrovni pôvodného terénu "				
	W		1*1,3*(4,5+6,5)*2		28,600		
17	K	180401213.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	40,000	0,48	19,20
	W		5*2*2*2		40,000		
18	M	005720001300.S	Oslivá tráv - trávové semeno	kg	1,236	9,55	11,80
	W		40*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		1,236		
19	K	181101102.S	Uprava pláne v zárezoch v horníne 1-4 so zhutnením	m2	65,000	1,04	67,60
	W		" vozovka na ceste " 6,5*5,0*2		65,000		
	W		Súčet		65,000		
20	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	40,000	0,87	34,80
	W		5*2*2*2		40,000		
21	K	182301132.S	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	40,000	1,17	46,80
	W		5*2*2*2		40,000		
D 2			Zakladanie				7.482,69
22	K	231943111.S	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic do 10 m	m2	60,000	5,97	358,20
	W		" predelenie medzi etapami "				
	W		" v cene uvažovať s prenájom štetovnic dl.x.v "				
	W		6*5*2		60,000		
23	K	231943211.S	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	m2	60,000	41,77	2.506,20
24	M	134600000101.S	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n - prenájom	t	9,300	347,27	3.229,61
	W		6*5*2		60,000		
	W		60*0,155 "Prepočítané koeficientom množstva		9,300		
25	K	237941111.S	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	60,000	11,93	715,80
26	K	273362516.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t	cm	432,000	1,06	457,92
	W		" kotvenie krídiel = 3.* 36*12		432,000		
	W		Súčet		432,000		
27	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	0,500	127,64	63,82
	W		" pod drenážne potrubie za oporami " 10,0*0,25*2*0,1		0,500		
28	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dĺžka	m2	2,000	66,26	132,52
	W		" pod drenážne potrubie za oporami " 10,0*2*0,1		2,000		
	W		Súčet		2,000		
29	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dĺžka	m2	1,300	14,32	18,62
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				3.451,81
30	K	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	2,586	181,06	468,22
	W		" betón s použitím rozptýlených polypropylénových vlákien dĺžky-12mm s dávkovaním 0,9kg/m3 BZ "				
	W		0,35*0,65*(4,73+6,635)		2,586		
31	K	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	10,457	66,26	692,88
	W		" mostné rímky "				
	W		0,35*0,65*6+(0,35*2+0,1)*(4,73+6,635)		10,457		
32	K	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	10,457	14,32	149,74
33	K	317361216.S	Vystuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,314	1.936,95	608,20
	W		" rímky a krídla " 0,314		0,314		
34	K	334323138.S	Mostné krídla a záväzné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,945	118,32	111,81
	W		" nadbetónovanie krídiel "				
	W		0,5*0,945*1,0*2		0,945		
35	K	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	4,725	42,83	202,37
	W		" nadbetónovanie krídiel "				
	W		0,945*(0,5+1,0*2)*2		4,725		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		Súčet		4,725		
36	K	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	4,725	7,85	37,09
	WV		4,725		4,725		
37	K	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	10,000	29,24	292,40
	WV		" mostné zábradlie so zvislou výplňou " 4,0*6,0		10,000		
38	M	5534610002	Zábradlie oceľové trojtrubkové , vč. konečnej povrchovej úpravy	m	10,000	88,91	889,10
	WV		" mostné zábradlie trojtrubkové " 4,0*6,0		10,000		
	WV		" povrchová úprava v zmysle PD "				
	WV		" vrátane dilatácie a nevodivého prepojenia nad mostnými závermi "				
	WV		Súčet		10,000		
D	4		Vodorovné konštrukcie				32.951,64
39	K	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	22,360	119,02	2.681,29
	WV		" nová doska "		19,108		
	WV		4,7*10,38*(0,252+0,3*2+0,252)/4+0,45*0,3*10,38*2+0,5*(0,75+0,35)*5,165				
	WV		" ozuby " 9,75*0,23*0,725*2		3,252		
	WV		Súčet		22,360		
40	K	421351221.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	2,280	42,83	97,65
	WV		" nová doska " 0,3*3,8*2		2,280		
	WV		Súčet		2,280		
41	K	421351231.S	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	28,342	48,33	1.369,77
	WV		" nová doska " 0,23*0,725*2*2		0,667		
	WV		" ozuby " 9,75*(0,23*2+0,725+0,2)*2+0,23*0,725*2*2		27,675		
	WV		Súčet		28,342		
42	K	421351321.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	2,280	7,85	17,90
43	K	421351331.S	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - odstránenie	m2	28,342	9,42	266,98
44	K	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	3,187	1.936,95	6.173,06
	WV		" doska a zažubenie " 3,187		3,187		
	WV		Súčet		3,187		
45	K	451312311.S	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m2	102,696	15,40	1.581,52
	WV		" koryto toku " (2,9*10,8+(2,0+1,5*2)*5*2)*1,1		89,452		
	WV		" opevnenie za rímsou "		9,394		
	WV		(0,5*1,5+0,5*2,5+0,5*2,0+0,5*1,0+7,2*0,7)*1,1				
	WV		" opevnenie za krídlom " (1,5+1,5+2,0*2)*0,5*1,1		3,850		
	WV		Súčet		102,696		
46	K	451571112.S	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	102,696	6,38	655,20
	WV		" koryto toku " (2,9*10,8+(2,0+1,5*2)*5*2)*1,1		89,452		
	WV		" opevnenie za rímsou "		9,394		
	WV		(0,5*1,5+0,5*2,5+0,5*2,0+0,5*1,0+7,2*0,7)*1,1				
	WV		" opevnenie za krídlom " (1,5+1,5+2,0*2)*0,5*1,1		3,850		
47	K	452318510.S	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátk	m3	11,200	129,38	1.449,06
	WV		" zaistovací prah " (1,0+1,5*2)*0,5*0,8*2		3,200		
	WV		" bet. pátky " 5*0,8*0,5*2*2		8,000		
	WV		Súčet		11,200		
48	K	452471101.S	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m2	0,438	53,70	23,52
	WV		" pod platne zábradlia " 0,25*0,25*(3+4)		0,438		
	WV		" pod platne zábradľového zvodidla " 0,3*0,45*0		0,000		
	WV		Súčet		0,438		
49	K	457451133.S	Ochranná betónová vrstva na izoláciu presypaných objektov hr. 60 mm s výstužou zo sietí, betón tr. C 25/30	m2	48,551	41,47	2.013,41
	WV		" ochrana hydroizolácie = betónová doska " 5,165*9,4		48,551		
50	K	458311131.S	Filtračná vrstva za oporou z betónu drenážneho tr. C 8/10 hutneného po vrstvách	m3	58,500	96,45	5.642,33
	WV		1,0*3,0*9,75*2		58,500		
51	K	462511270.S	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	8,000	41,23	329,84
	WV		" pred zaist. prah " (1,0+1,5*2)*0,5*2*2		8,000		
52	K	465513327.S	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm	m2	93,360	114,29	10.670,11
	WV		" koryto toku " (2,9*10,8+(2,0+1,5*2)*5*2)		81,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"opevnenie za rímou "		8,540		
	W		(0,5*1,5+0,5*2,5+0,5*2,0+0,5*1,0+7,2*0,7)		3,500		
	W		"opevnenie za krídlom " (1,5+1,5+2,0*2)*0,5		93,360		
			Súčet				
D	5		Komunikácie				8.114,85
53	K	564871111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	125,320	7,29	913,58
	W		"vozovkové vrstvy na ceste = UM ŠD; 0-63 Gp "		118,320		
	W		7,85*(5,2+5,0*2)		6,000		
	W		"vyasfaltovaná plocha = UM ŠD; 0-63 Gp " 7,5*0,8		125,320		
			Súčet				
54	K	565141221.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	112,400	13,36	1.501,66
	W		"vozovkové vrstvy na ceste " 7,0*(5,2+5,0*2)		106,400		
	W		"vyasfaltovaná plocha " 7,5*0,8		6,000		
			Súčet		112,400		
55	K	567133115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	115,440	15,06	1.738,53
	W		"vozovkové vrstvy na ceste " 7,2*(5,2+5,0*2)		109,440		
	W		"vyasfaltovaná plocha " 7,5*0,8		6,000		
			Súčet		115,440		
56	K	569251111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 160 mm	m2	34,650	5,51	190,92
	W		(15,2*2-5,2)*1,25*1,1		34,650		
57	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	9,072	12,50	113,40
	W		0,6*0,6*(15,2*2-5,2)		9,072		
58	K	573111111.S1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	112,400	1,29	145,00
	W		"vozovkové vrstvy na ceste " 7,0*(5,2+5,0*2)		106,400		
	W		"vyasfaltovaná plocha " 7,5*0,8		6,000		
			Súčet		112,400		
59	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	224,800	0,47	105,66
	W		"vozovkové vrstvy na ceste " 7,0*(5,2+5,0*2)*2		212,800		
	W		"vyasfaltovaná plocha " 7,5*0,8*2		12,000		
			Súčet		224,800		
60	K	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	100,240	10,31	1.033,47
	W		"vozovkové vrstvy na ceste " 6,2*(5,2+5,0*2)		94,240		
	W		"vyasfaltovaná plocha " 7,5*0,8		6,000		
			Súčet		100,240		
61	K	577154341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	100,240	14,61	1.464,51
	W		"vozovkové vrstvy na ceste " 6,2*(5,2+5,0*2)		94,240		
	W		"vyasfaltovaná plocha " 7,5*0,8		6,000		
			Súčet		100,240		
62	K	597761111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	11,880	68,18	809,98
	W		"dláždený rigol " (4,8+2,3+7,2+2,5+3,0)*0,6		11,880		
63	K	599141110	Pružná asfaltová zálievka	m	28,200	3,48	98,14
	W		"pracovná škára " 5,0*2+5,2+6,5*2		28,200		
			Súčet		28,200		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3.900,25
64	K	622661211.S	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-A	m2	15,343	3,52	54,01
	W		"ochrana proti sollam = rímasy "		15,343		
	W		(0,35*2+0,65)*(4,73+6,835)		15,343		
			Súčet				
65	K	6226612111	Náter betónu mostu - adhézný mostík	m2	99,140	6,83	677,13
	W		"adhézný mostík na zvýšenie priľnavosti "				
	W		"nadbetónovanie krídla "				
	W		0,5*1,0*2		1,000		
	W		"nová mostovková doska " (3,8+0,3*2)*10,4		45,760		
	W		"pre reprofilačné úpravy "				
	W		"stěny "				
	W		"opory "				
	W		0,9*10,8*2		19,440		
	W		"krídla "				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		0,9*0,9*0,5*2*2		1,620		
	W		"podhlad " 2,9*10,8		31,320		
	W		Súčet		99,140		
66	K	622661221.S	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	15,343	3,52	54,01
	W		" ochrana proti soliam = rímasy "				
	W		(0,35*2+0,65)*(4,73+6,635)		15,343		
	W		Súčet		15,343		
67	K	622661336.S	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze cementov	m2	67,369	7,44	501,23
	W		" ochranný a zjednocujúci náter "				
	W		"NK = strop "				
	W		10,8*2,9		31,320		
	W		" NK = steny "				
	W		(4,73+0,5*2)*1,35+(6,635+0,5*2)*0,95		14,989		
	W		" opory "				
	W		10,8*0,9*2		19,440		
	W		" krídla "				
	W		0,9*0,9*0,5*2*2		1,620		
	W		Súčet		87,369		
68	K	627471132.S	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	21,924	38,90	852,84
	W		"podhlad " 2,9*10,8*0,7		21,924		
69	K	627471134.S	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	9,396	73,39	689,57
	W		"podhlad " 2,9*10,8*0,3		9,396		
70	K	627471152.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	14,742	29,36	432,83
	W		" steny "				
	W		" opory "				
	W		0,9*10,8*2*0,7		13,808		
	W		" krídla "				
	W		0,9*0,9*0,5*2*0,7		1,134		
	W		Súčet		14,742		
71	K	627471164.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	6,318	55,49	350,59
	W		" steny "				
	W		" opory "				
	W		0,9*10,8*2*0,3		5,832		
	W		" krídla "				
	W		0,9*0,9*0,5*2*0,3		0,486		
	W		Súčet		6,318		
72	K	627471431.S	Ochrana výstuže podhladu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm	m2	4,698	36,66	172,23
	W		"podhlad " 2,9*10,8*0,15		4,698		
73	K	627471451.S	Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm	m2	3,159	36,66	115,81
	W		" steny "				
	W		" opory "				
	W		0,9*10,8*2*0,15		2,916		
	W		" krídla "				
	W		0,9*0,9*0,5*2*0,15		0,243		
	W		Súčet		3,159		
D 8		Rúrové vedenie					699,26
74	K	871238111.S	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	23,000	2,34	53,82
	W		"za oporami " 11,5*2		23,000		
75	M	286110015200.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná	m	23,000	2,80	64,40
76	K	899621112.S	Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 100-160	m	20,000	16,93	338,60
	W		"za oporami " 10,0*2		20,000		
77	K	8999121011	Montáž oceľových chráničiek D 120x7	m	4,000	11,93	47,72
	W		" pre vyustenie drenážnej rúrky " 1,0*2*2		4,000		
78	M	1413089600	Rúrka hladká kruhová bezošv D 114 mm, hrúbka steny 7,0mm ozn.11 353.0.	m	4,000	48,68	194,72
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					11.281,52
79	K	914001101	Dočasné dopravné značenie - prenosné	kpl	1,000	1.193,38	1.193,38
	W		" montáž, použitie a prenájom, demontáž, vrátane betónových zvodidiel " 1		1,000		
80	K	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	59,67	119,34
81	K	917862112.S	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	53,600	12,39	664,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"opevnenie za rímsou "				
			(0,5*2+1,5+0,5*2+2,5+1,5+0,5*2+2,0+0,5*2+1,0+7,2+0,5+1,0)		21,200		
			"opevnenie za krídlom " (1,5+1,5+2,0*2)+0,5*4		9,000		
			"dláždený rigol " (4,8+2,3+7,2+2,5+3,0)+6*0,8		23,400		
			Súčet		53,600		
82	M	592170001800.S	Obrubník parkový, bšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	54,136	2,58	139,67
			53,6*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva"		54,136		
83	K	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	m	39,700	10,13	402,16
			"okolo ríms-žlab " 4,8*2+7,2*2+0,6*2*2		26,400		
			"nad ozubom " 6,85*2		13,300		
			Súčet		39,700		
84	K	931992121.S	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	18,950	9,28	175,86
			"polystyrén 20 mm "				
			"rímsy " 0,35*0,85*2		0,455		
			"medzi oporou a ozubom " 9,75*0,15*2		2,925		
			"medzi krídlom a priečnikom "				
			0,5*0,845*2		0,945		
			"medzi ozubom a prechodovým klínom z medzerovitého betónu "				
			0,75*9,75*2		14,625		
			Súčet		18,950		
85	K	931994142.S	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	1,890	13,64	25,78
			"medzi krídlom a priečnikom " 0,945*2		1,890		
			Súčet		1,890		
86	K	931994151.S	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/20 mm	m	1,890	6,65	12,57
			"tesnenie medzi cestou a rímsou " 0		0,000		
			"medzi krídlom a priečnikom " 0,945*2		1,890		
			Súčet		1,890		
87	K	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, -0,02200t	m2	36,666	6,94	254,46
			"podhľad " 2,9*10,8*0,7		21,924		
			"steny "				
			"opory "				
			0,9*10,8*2*0,7		13,608		
			"krídla "				
			0,9*0,9*0,5*2*2*0,7		1,134		
			Súčet		36,666		
88	K	938902032.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm, -0,05500t	m2	15,714	6,94	109,06
			"podhľad " 2,9*10,8*0,3		9,396		
			"steny "				
			"opory "				
			0,9*10,8*2*0,3		5,832		
			"krídla "				
			0,9*0,9*0,5*2*2*0,3		0,488		
			Súčet		15,714		
89	K	938902051.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	68,152	5,37	365,98
			"betónová doska - obrokovanie pod pečatenie "		54,014		
			5,165*9,4+4,75*(0,75+0,4)				
			"ozuby " 0,725*9,75*2		14,138		
			Súčet		68,152		
90	K	938902311.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov	m2	31,320	6,56	205,46
			"podhľad " 2,9*10,8		31,320		
91	K	938902312.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	36,049	6,56	236,48
			"NK = steny "				
			(4,73+0,5*2)*1,35+(6,835+0,5*2)*0,95		14,989		
			"opory "				
			10,8*0,9*2		19,440		
			"krídla "				
			0,9*0,9*0,5*2*2		1,620		
			Súčet		36,049		
92	K	938902313.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh	m2	59,320	6,56	389,14
			"nadbetonovanie krídla "				
			0,5*1,0*2		1,000		
			"NK po odbúrání nadbetónávky " (3,8+0,3*2)*10,8		47,520		
			"po odbúrání záverných múrikov " 0,5*10,8*2		10,800		
			Súčet		59,320		
93	K	944941101.S	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	30,000	17,58	527,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		15*2		30,000		
94	K	959941123.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	28,000	18,03	504,84
	W		zábradlie " 4*(3+4)		28,000		
95	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	25,599	118,71	3.038,86
	W		"odbúranie krídiel "		6,080		
	W		((2,65+1,7+1,1+1,65)*0,8*0,5+0,8*0,3*(1,5+2,1+5,7+4,2))				
	W		" ŽB mostná NK s nadbetónávkou " 4,7*10,8*0,3		15,228		
	W		" ŽB rímasy " 0,25*0,5*(6,3+4,7)		1,375		
	W		" ŽB záverný múrik " 0,3*0,45*10,8*2		2,916		
	W		Súčet		25,599		
96	K	966076141.S	Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	m	45,000	19,15	861,75
	W		22,4+22,6		45,000		
97	K	971056019.S	Jadrové vŕty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	320,000	2,38	761,60
	W		" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže "		320,000		
	W		80*2*2				
98	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	169,689	1,40	237,56
	W		" na skládku investora pre ďalšie využitie "				
	W		"frez. asf. "				
	W		"vozovkové vrstvy mosta " 6,5*5,2*0,508		17,170		
	W		"napojenia mosta na vozovku " 6,5*5,0*2*0,508		33,020		
	W		"zvodidlá " (22,4+22,6)*0,054		2,430		
	W		Medzisúččet		52,620		
	W		" na riadenú skládku odpadov "				
	W		" podklad z kameniva "				
	W		"napojenia mosta na vozovku " 6,5*(5,2+5,0*2)*0,56		55,328		
	W		Medzisúččet		55,328		
	W		"odbúranie krídiel "				
	W		((2,65+1,7+1,1+1,65)*0,8*0,5+0,8*0,3*(1,5+2,1+5,7+4,2))*2		14,592		
	W		4				
	W		" ŽB mostná NK s nadbetónávkou " 4,7*10,8*0,3*2,4		36,547		
	W		" ŽB rímasy " 0,25*0,5*(6,3+4,7)*2,4		3,300		
	W		" ŽB záverný múrik " 0,3*0,45*10,8*2*2,4		6,998		
	W		" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže "		0,304		
	W		80*2*2*0,00095				
	W		Medzisúččet		61,741		
	W		Súčet		169,689		
99	K	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1.527,201	0,24	366,53
	W		169,689		169,689		
	W		169,689*9 'Prepočítané koeficientom množstva		1.527,201		
100	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	117,069	5,89	689,54
	W		" podklad z kameniva "				
	W		"napojenia mosta na vozovku " 6,5*(5,2+5,0*2)*0,56		55,328		
	W		"odbúranie krídiel "				
	W		((2,65+1,7+1,1+1,65)*0,8*0,5+0,8*0,3*(1,5+2,1+5,7+4,2))*2		14,592		
	W		4				
	W		" ŽB mostná NK s nadbetónávkou " 4,7*10,8*0,3*2,4		36,547		
	W		" ŽB rímasy " 0,25*0,5*(6,3+4,7)*2,4		3,300		
	W		" ŽB záverný múrik " 0,3*0,45*10,8*2*2,4		6,998		
	W		" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže "		0,304		
	W		80*2*2*0,00095				
	W		Súčet		117,069		
D	99		Presun hmôt HSV				6,09
101	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	608,846	0,01	6,09
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3.536,34
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				3.536,34
102	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	9,243	1,19	11,00
	W		" nadbetónovanie krídiel "				
	W		0,945*(0,5+1,0*1,5)*2		3,780		
	W		"NK pod rímsami " 4,75*(0,75+0,4)		5,463		
	W		Súčet		9,243		
103	M	240170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,003	1.908,13	5,72
	W		9,243*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva		0,003		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	K	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla " nadbetónovanie krídla " 0,945*(0,5+1,0*1,5)*2*2	m2	7,560	2,39	18,07
	W				7,560		
105	M	71102000050U.	Asfalt poloľukáň 7,56*0,0017 'Prepočítané koeficientom množstva	t	0,013	2,373,42	30,65
	W				0,013		
106	K	711131101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho " na úložný prah " 0,5*2*10,8*3	m2	32,400	4,77	154,55
	W				32,400		
107	M	628310000700.	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vyslužený sklenenou rohožou 32,4*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva	m2	37,260	12,89	480,28
	W				37,260		
108	K	711170040.S	Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textiliou 3,0*9,75*2	m2	58,500	5,54	324,09
	W				58,500		
109	K	711170140.S	Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textiliou " Odvedenie vody z rubu opory " 1,0*9,75*2	m2	19,500	6,17	120,32
	W				19,500		
	W				19,500		
110	K	711311111.S	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek " pečatenie povrchu mostovky " " betónová doska " 5,165*9,4+4,75*(0,75+0,4) " ozuby " 0,725*9,75*2	m2	68,152	5,06	344,85
	W				54,014		
	W				14,138		
	W				68,152		
	W				68,152		
111	M	243610001300.	2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica 68,152*0,5 'Prepočítané koeficientom množstva	kg	34,076	14,18	483,20
	W				34,076		
112	K	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP priľavením cestných mostoviek " betónová doska " 5,165*9,4+4,75*(0,75+0,4)*2 " ozuby " 0,725*9,75*2	m2	73,614	4,77	351,14
	W				59,478		
	W				14,138		
	W				73,614		
113	M	628340000100.	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vyslužený netkanou polyesterovou rohožou 73,614*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva	m2	84,656	14,32	1.212,27
	W				84,656		
114	K	998711201.S	Présun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		0,01	0,00

D VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				21.827,97	
115	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	334,15	334,15
116	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	716,03	716,03
117	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	716,03	716,03
118	K	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie dokumentácie na vyhotovenie prác (DVP)	eur	1,000	358,01	358,01
119	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	119,34	119,34
120	K	000400024	Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta, lávky k preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu	eur	1,000	179,01	179,01
	W		" MZ vrátane hlavnej prehliadky mosta pred jeho spustením do prevádzky " 1		1,000		
121	K	000600025	Zariadenie staveniska - zriadenie	eur	1,000	3.452,88	3.452,88
122	K	000600026	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes.	6,000	2.437,86	14.627,16
123	K	000600027	Zariadenie staveniska - demontáž	eur	1,000	1.325,36	1.325,36

Vecný a časový harmonogram realizácie prác

Identif.	Realizácia	Pracovník	Začiatok	Dokončenie	1. etapa	2. etapa	3. etapa	4. etapa	5. etapa	6. etapa	7. etapa	8. etapa	9. etapa	10. etapa	11. etapa	12. etapa
0	Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. 88/ZV - Zvolenská Slatina - II. etapa		214 dní Po 16.1.23	Ut 31.10.23												
1	Prevzatia staveniska		0 dní Po 16.1.23	Po 16.1.23												
2	Ukončenie zmluvnej údržby		0 dní So 1.4.23	So 1.4.23												
3	000-00 - 000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 105-22		212 dní Po 3.4.23	Ut 31.10.23												
4	106-001 - Komunikácia		212 dní Po 3.4.23	Ut 31.10.23												
5	06061 - Priecestie 1 v km 18,220 - P21777		61 dní Po 1.6.23	Pi 30.6.23												
6	06062 - Priecestie 2 v km 18,568 - P21778		61 dní Št 1.6.23	Po 31.7.23												
7	06063 - Priecestie 3 v km 19,181 - P21779		61 dní Št 1.6.23	Po 31.7.23												
8	06064 - Priecestie 4 v km 19,395 - P21780		61 dní Št 1.6.23	Po 31.7.23												
9	06065 - Priecestie 5 v km 19,534 - P21781		62 dní So 1.7.23	Št 31.8.23												
10	06066 - Priecestie 6 v km 19,586 - P21782		61 dní Ut 1.8.23	So 30.9.23												
11	205-00 Most ev. č.591-009		181 dní Po 3.4.23	So 30.9.23												
12	205-00 Most ev. č.591-010		212 dní Po 3.4.23	Ut 31.10.23												



Identif.	Realizácia	Pracovník	Začiatok	Dokončenie	1. etapa	2. etapa	3. etapa	4. etapa	5. etapa	6. etapa	7. etapa	8. etapa	9. etapa	10. etapa	11. etapa	12. etapa
0	Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. 88/ZV - Zvolenská Slatina - II. etapa		214 dní Po 16.1.23	Ut 31.10.23												
1	Prevzatia staveniska		0 dní Po 16.1.23	Po 16.1.23												
2	Ukončenie zmluvnej údržby		0 dní So 1.4.23	So 1.4.23												
3	000-00 - 000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 105-22		212 dní Po 3.4.23	Ut 31.10.23												
4	106-001 - Komunikácia		212 dní Po 3.4.23	Ut 31.10.23												
5	06061 - Priecestie 1 v km 18,220 - P21777		61 dní Po 1.6.23	Pi 30.6.23												
6	06062 - Priecestie 2 v km 18,568 - P21778		61 dní Št 1.6.23	Po 31.7.23												
7	06063 - Priecestie 3 v km 19,181 - P21779		61 dní Št 1.6.23	Po 31.7.23												
8	06064 - Priecestie 4 v km 19,395 - P21780		61 dní Št 1.6.23	Po 31.7.23												
9	06065 - Priecestie 5 v km 19,534 - P21781		62 dní So 1.7.23	Št 31.8.23												
10	06066 - Priecestie 6 v km 19,586 - P21782		61 dní Ut 1.8.23	So 30.9.23												
11	205-00 Most ev. č.591-009		181 dní Po 3.4.23	So 30.9.23												
12	205-00 Most ev. č.591-010		212 dní Po 3.4.23	Ut 31.10.23												

Zoznam subdodávateľov

Názov zákazky: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - II. etapa“

obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO	Druh práce časť diela, ktorú bude subdodávateľ realizovať	% podiel subdodávky	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
			meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Slovenská 88 Prešov 080 01 IČO : 17 085 501	Projektové práce	2,57%	Ing. Jozef Antol	Levošská 10 Prešov 080 01	
			Ing. Michal Dúbravský	Dúbravská 73 Prešov 080 01	
			Bc. Matúš Delnár	Zelezničarska 595/2; Banská Bystrica 074 01	
GEOMAD s.r.o. Pejčlenova 15891/7 Banská Bystrica 074 01 IČO: 47 418 387	Geodetické práce	1,22%	Ing. Jozef Delnár	Vikarovská 293 ; Vikarová 878 31	
			Ing. Radoslav Prokop	M. Schneidera Trnavského 3608/2E, Bratislava - mestská časť Ružinov 841 01	
SAT SLOVENSKO s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava IČO: 44 628 480	frézovanie, rýčkovácia osádňov za studena	1,75%	Ing. Mária Melichová	228 Složok 962 12 Složok	
			Ing. Karol Rys	Ošlomoditeľov 60, Lieskovec 962 21	
VIAZNAK s.r.o. Lieskovská cesta 2279 Lieskovec 962 21 IČO: 38 038 431	Dopravné značenie	1,63%			

STRABAG

Identifikácia výrobní asfaltových zmesí

**NÁZOV STAVBY: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr.
BB/ZV - Zvolenská Slatina - II. etapa“**

1) Výrobňa asfaltových zmesí STRABAG s.r.o. – OS Hontianske Nemce

Obchodné meno/sídlo: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Adresa výroby asfaltových zmesí/GPS: 962 65 Hontianske Nemce, GPS: 48°18'28.7"N 18°58'25.4"E

Kontaktná osoba/tel.č.: Ing. Milan Vencel, [REDACTED]



Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 03.03.2014



**Potvrdenie o poistnom krytí pre dielo: „Rekonštrukcia
cesty a mostov II591 Banská Bystrica - hr. okr. BBZV -
Zvolenská Slatina - II. etapa“**

Poistovateľ

Generali Poist'ovňa, pobočka poist'ovne z iného členského štátu
IČO: 54 228 573,
so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.:
8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v
Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so
sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v
obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny
Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č.
026

Poistovateľ potvrdzuje, že dielo „Rekonštrukcia cesty a mostov II591 Banská
Bystrica - hr. okr. BBZV - Zvolenská Slatina - II. etapa“, Prihláška č. 044 je stavba
zaradená k Rámcovej poisťnej zmluve č. 2408093060 v rozsahu:

Poistník/Poistený

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika
IČO / ID: 17 317 282
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.:
991/B

Spolupoistený/i

1. Poistenie členov koncernu:
- táto zmluva stanovuje podmienky poistenia pre budované diela, ktorých zhotoviteľom
sú spoločnosti, ktoré sú v priebehu doby poistenia súčasťou koncernu STRABAG S.E.,
v Slovenskej republike (sídlo a miesto poistenia na území SR).
2. Poistenými sú poistník (ako zhotoviteľ) a objednávateľ ako zmluvné strany príslušnej
zmluvy o dielo uzavretej za účelom budovania špecifikovaného stavebného diela,
dodávaného poistníkom v súlade s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú aj
subdodávatelia zmluvne zúčastnení na budovanom diele, ktorí majú príslušné
oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté v
poisťnej sume pre budované dielo.

Druh poistenia

Stavebné poistenie vrátane zodpovedností za škodu

Rozsah poistenia

Poistenie vecí je dojednané v rozsahu podľa Všeobecných poisťných podmienok
stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká PPSM 15 - VPP PPSM15
09/2015v5 (ďalej len „VPP PPSM 15“) Časť A (vzťahuje sa na Sekciu I zmluvy)
a B (vzťahuje sa na Sekciu II zmluvy) a doložiek:

- 001** - Poistenie škôd vzniknutých v dôsledku štrajku, vzbury alebo občianskeho
nepokoja
- 002*** - Poistenie krížovej zodpovednosti
- 003** - Poistenie údržby**
- 004** - Rozšírené poistenie údržby - 24 mesiacov (škody z činností, ktoré nie sú
uvedené v projekte sú vylúčené)
- 006** - Poistenie dodatočných nákladov na prácu nadčas, nočnú prácu, prácu vo
sviatok a na expresnú prepravu
- 007** - Poistenie dodatočných nákladov na leteckú prepravu



013 - Majetok v skladoch mimo staveniska

014 - Výluka terorizmu

107 - Dočasné príbytky a sklady

110 - Zvláštne podmienky týkajúce sa bezpečnostných opatrení v súvislosti s dažďovými zrážkam, povodňou a záplavou

113 - Vnútroštátna doprava

116 - Poistenie častí diela prevzatých alebo uvedených do prevádzky

119 - Investorov jestvujúci majetok alebo majetok vo vlastníctve, opatere, úschove alebo správe poisteného.

120* - Vibrácie, odstránenie alebo oslabenie nosného prvku

DE 5 - Výluka vylepšenia chybných častí

* platné pre sekciu II - Stavebno-montážna zodpovednosť za škody na majetku a zdraví tretích osôb

**** voliteľné možnosti:**

a) 004 Rozšírené poistenie údržby (24 mesiacov)

+12 mesiacov = + 8% prirážka sadzby poistného v sekcii I

b) 003 Poistenie údržby

+ 12 mesiacov = +5% prirážka sadzby poistného v sekcii I Rozšírené poistenie údržby nesmie presiahnuť 36 mesiacov

Dojednáva sa že poistnou zmluvou sú kryté aj následné finančné škody vyplývajúce zo straty alebo poškodenia (škody na zdraví alebo škody na majetku).

Limity plnenia

Poistenie je dojednané s nasledovnými limitmi plnenia poisťovateľa počas doby trvania poistenia:

Pre Sekciu I platia nasledovné limity plnenia:

20 000 000,00 EUR	Na jednu a všetky poistné udalosti v súhrne počas doby poistenia na každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia
10 000 000,00 EUR *	Povodeň, záplava
750 000,00 EUR *	Povodeň, záplava – pokiaľ je stavba situovaná v povodňovej zóne HQ 30 (doba opakovania do 30 rokov)

* limit pre každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia

Pre Sekciu II platia nasledovné limity plnenia:

1 000 000,00 EUR*	možnosť č. 2
-------------------	--------------

* každé jednotlivé stavebné dielo prihlásené do poistenia počas trvania tohto poistenia

Dodatočné náklady

Poistenie sa ďalej dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia / poistnými sumami, ktoré boli stanovené zaistovateľom.

Všetky nasledovné limity plnenia / poistné sumy platia na každú jednu a zároveň na všetky škody z jednotlivého stavebného diela:

1 000 000,00 EUR	Výkopové práce a presun zemín
1 000 000,00 EUR	pre odpratávacie náklady a zachraňovacie náklady*
100 000,00 EUR	Náklady na premiestnenie a ochranu majetku
100 000,00 EUR	Zariadenie staveniska
100 000,00 EUR	Veci dodané investorom
100 000,00 EUR	Rádioaktívna kontaminácia
50 000, 00 EUR	Plány a dokumenty
50 000,00 EUR	pre náklady na likvidáciu nebezpečného odpadu/
50 000,00 EUR	poplatky expertom
130 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 006
20 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 007
130 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 013
100 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 107
130 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 113
500 000,00 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 119
1 000 000,00 EUR (20% poistnej sumy, min. 500 000,00 EUR, max. 1 000 000,00 EUR)	Pre poistné udalosti podľa Doložky pre okolitý majetok tretích strán/
1 000 000,00 EUR	Pre chybné časti podľa doložky DE 5
100 000,00 EUR	Dodatočné náklady na náklady na lokalizáciu strát, lokalizáciu a zemné práce a stavebné činnosti

*Zachraňovacie náklady. Pod týmto pojmom sa rozumejú nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na to, aby bola prípadná poistná udalosť odvrátená, alebo aby sa zmenšilo nebezpečenstvo jej vzniku, prípadne aby sa zabránilo zvýšeniu škody. Poisťovateľ hradí zachraňovacie náklady aj v prípade ich neúspešnosti, ale celkové plnenie za škodu na stavebnom diele a zachraňovacie náklady nesmú presiahnuť limit plnenia stanovený v poistnej zmluve. Zachraňovacie náklady nie sú náklady na zmiernenie a odstránenie už vzniknutej škody napr. opravou stavebného diela alebo jeho častí, ani náklady na uvedenie do pôvodného stavu.

Spoluúčast'

Sekcia I:

10 000,00 EUR	na každú jednu poistnú udalosť okrem nižšie menovaných
20 000,00 EUR	na každú jednu poistnú udalosť vzniknutú poisteným rizikom záplava, povodeň, zemetrasenie, výbuch sopky, tsunami, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy, búrka presahujúca Beauford 8*

* Pre účely tohto poistenia sa pod škodami spôsobenými víchricou rozumejú škody spôsobené vetrom s rýchlosťou presahujúcou stupeň 8 Beaufortovej stupnice (~62km/h)

Sekcia II: Poistenie sa dojednáva so spoluúčastou poisteného na plnení poisťovateľa z každej poistnej udalosti vo výške **10 000,00 EUR**



**Doba trvania
poistenia**

Pre stavebné dielo „**Rekonštrukcia cesty a mostov II591 Banská Bystrica - hr. okr. BBZV - Zvolenská Slatina - II. etapa**“ je doba trvania poistenia dojednaná pre obdobie od 20.12.2022 do 31.10.2023.

Zároveň Vám potvrdzujeme, že dielo „**Rekonštrukcia cesty a mostov II591 Banská Bystrica - hr. okr. BBZV - Zvolenská Slatina - II. etapa**“ realizované spoločnosťou STRABAG s. r. o., a spolupoistenými dodávateľmi a subdodávateľmi, je poistené do celkovej výšky hodnoty diela **911 082,86 EUR bez DPH** s rozsahom poistenia v zmysle uzavretej poisťnej zmluvy.

Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu pre stavebné poistenie vystaveného pre spoločnosti skupiny STRABAG. Nositeľom medzinárodného programu je Generali Versicherung AG, Rakúsko.

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poisťnú zmluvu.

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.

V Bratislave dňa 16.12.2022

.....
K
L
S
P
G
M
B

Generali Poisťovňa,

pobočka poisťovne z iného členského štátu

Ing. Hana Kvintová

underwriter medzinárodného programového poistenia



Príhlásenie a potvrdenie o prijatí stavby do poistenia k rámcovej poisťovnej zmluve č. 2 408 093 060
Registration and acknowledgement about acceptance of construction to General agreement Nr.: 2 408 093 060

Polstník a zodpovedná osoba:
Policyholder and Contact Person

Nákladové stredisko stavby:
Internal Cost center

810/DIAG

Objednávateľ:
Principal:

STRABAG s.r.o.
Ing. Pavol Garal
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Názov projektu: "Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - II. etapa"
Name of the Project

Celková hodnota diela - poisťná suma
Net Contract Value

911 082,88

Menzo: EUR
Currency:

Doba výstavby od
Insurance period: from

20.12.2022

do
to

31.10.2023

vrátane oboch dní
Including both days

max. doba trvania - 72 mesiacov
max. period 72 months

Predĺženie doby výstavby č. 1

☐ áno

do dd.mm.mrrr

vrátane oboch dní

Predĺženie / Extension:

Extension insurance period no. 1

☐ yes

to dd.mm.mrrr

Including both days

prvých 6 mesiacov - sadzba 0,00%
First 6 months premium free

Predĺženie doby výstavby č. 2

☐ áno

do dd.mm.mrrr

vrátane oboch dní

6-18 mesiacov - sadzba 0,1% z celk. hodnoty diela/mesiacne
6 to 18 months additional premium 0,1 % / month

Extension insurance period no. 2

☐ yes

to dd.mm.mrrr

Including both days

Over 18 months only with prior acceptance of Generali

Predĺženie doby výstavby č. 3

☐ áno

do dd.mm.mrrr

vrátane oboch dní

Extension insurance period no. 3

☐ yes

to dd.mm.mrrr

Including both days

Predĺženie doby výstavby č. 4

☐ áno

do dd.mm.mrrr

vrátane oboch dní

Extension insurance period no. 4

☐ yes

to dd.mm.mrrr

Including both days

Predĺženie doby výstavby č. 5

☐ áno

do dd.mm.mrrr

vrátane oboch dní

Extension insurance period no. 5

☐ yes

to dd.mm.mrrr

Including both days

Navýšenie hodnoty diela
Increase of net contract value

Navýšenie č. 1 / Increase No. 1

0,00

dátum navýšenia / date of increase

dd.mm.mrrr

Navýšenie č. 2 / Increase No. 2

0,00

dátum navýšenia / date of increase

dd.mm.mrrr

Navýšenie č. 3 / Increase No. 3

0,00

dátum navýšenia / date of increase

dd.mm.mrrr

Poistenie všeobecnej zodpovednosti (Munichre Sec. II)
Third Party Liability Insurance

☒

áno
yes

ná
no

Spoluopistený
Co-insured

Všetci podnikatelia, ktorí sú zahrnutí do zmluvy so zadávateľom, vrátane subdodávateľov a dodatočných dodávateľov zakazkým so svojimi dodávkami a službami
All contractors who are included in the contract with the contracting authority, including subcontractors and additional suppliers each with their supplies and services

Poistené riziká
Risks Insured

Stavebné poistenie na báze All-Risks podľa predpísanej zmluvy / CAR Insurance based on All-Risks according to the framework contract

Všeobecné podmienky
General Terms

Munichre CAR vrátane dohodnutých klauzúl / Munichre CAR, including agreed clauses

Dodatočné doložky
Additional Clauses

podľa Rámcovej poisťovnej zmluvy / as set forth in the framework contract

Územná platnosť
Territorial Limit

Slovenská republika / Slovak Republic

Rozsah poistenia
Volume Insured

All Risk

Nachádza sa v okruhu 50 metrov iné stavebné dielo prihlásené do poistenia, ktoré je aktuálne vo výstavbe alebo v období údržby? ☐ áno ☒ nie
Is there a Strabag project within in radius of 50meters, which is under constructions or in Maintenance Phase?

Číslo príhlášky / rok prihlásenia do poistenia a názov stavebného diela v okruhu 50m Príhláška č. 020, číslo rámcovej poisťovnej zmluvy: 2 407 162 920
Project description within radius 50m

Sekcia I:

Hodnota kontraktu podľa zmluvy o dielo (s DPH) = poisťná suma pre budované dielo v EUR: 911 082,88

Názov a kód budovaného diela	Sazba poisťného (v %)	Doložka 003/004	Príhláška poisťného (v %)	Poisťná suma v EUR	Poisťné (mln. 500,00 EUR)
Okresná cesta 200103	1,28	004 Maint. Period	0,00%	911 082,88	1 168,19

Spoluúčast/Deductible : EUR 10.000 (general deductible) a/and EUR 20.000 (natural perils)

Sekcia II:

Hodnota kontraktu podľa zmluvy o dielo (s DPH) = poisťná suma pre budované dielo v EUR: 911 082,88

Maintenance Period	Sazba poisťného (v %)	Limit poisťného plnenia 1 000 000,00 €	Poisťná suma v EUR	Poisťné min. 500,00 EUR
Section II	0,2000	Spoluúčast 10.000 EUR	911 082,88	500,00

Sekcia I. + Sekcia II.

Poisťné (bez dane) v EUR:	1 666,19
---------------------------	----------

Daň (EUR):	133,29 €
Poisťné (vrátane dane) spolu (EUR):	1 799,48 €
Dátum splatnosti poisťného (vyplní poisťovateľ)	30.12.2022

Polstné k úhrade (EUR):	1 799,48 €	vrátane dane
Polstné k úhrade - predĺženie č.1 (EUR):	0,00 €	vrátane dane
Polstné k úhrade - predĺženie č.2 (EUR):	0,00 €	vrátane dane
Polstné k úhrade - predĺženie č.3 (EUR):	0,00 €	vrátane dane
Polstné k úhrade - predĺženie č.4 (EUR):	0,00 €	vrátane dane
Polstné k úhrade - predĺženie č.5 (EUR):	0,00 €	vrátane dane

Bankové spojenie poisťovateľa

Názov banky poisťovateľa	Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN poisťovateľa	SK35 0200 0000 0000 4813 4112
Konštantný symbol	3558
Variabilný symbol	2 408 093 060
Špecifický symbol	044



V Bratislave, 16.12.2022

Za poisťovateľa: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
For Insurer: Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Maklár
Broker

Strabag BRVZ a.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Slovenská republika

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO 54 728 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Slovenského súdu Bratislava I, oddiel P, vložka č. 8774/B, organizačná zložka poisťovního podniku, vstredníctvom ktornej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 958, so sídlom Spálené nám. 110/60 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1484, člen Skupiny Generali, zapísaná v listinnom registri poisťovních skupín, vedenom IVAS, pod č. 026



Potvrdenie o poistnom krytí k poistnej zmluve

č. 2408352301

Certificate of insurance

Poistovateľ
Insurer

Generali Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO / ID: 54 228 573,

so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026

with its registered office at Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovak Republic, listed in the Business Register at District Court Bratislava I, Section: Po, Insert No.8774/B, the organizational unit of the enterprise of a foreign entity, through which conducts the business in the Slovak Republic Generali Česká pojišťovna a.s., ID: 452 72 956, with its registered seat Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, Section: B, File No.: 1464, the member of the Generali Group which is included in the Italian List of Groups of Insurance Companies maintained by IVASS under No. 026.

Poistník/Poistený
Policy holder /
Insured

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / Slovak Republic

IČO / ID: 17 317 282

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 991/B

Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 991/B

Druh poistenia
Insured risks

Poistenie sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 - VPP_VZ14_01/2014v8 (ďalej len „VPP VZ 14“) pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Všeobecná zodpovednosť“) vrátane zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú inej osobe vadným výrobkom ním vyrobeným alebo dodaným (ďalej len „Zodpovednosť za výrobok“).

Insurance is regulated by the General Terms and Conditions for Third Party Liability Insurance VPP VZ 14 - VPP_VZ14_01/2014v8 (Hereinafter „VPP VZ 14“) for the case of legal liability of the insured for the damage arising in connection with the insured activities of the insured (Hereinafter the „General Liability“) inclusive the case of legal liability of the insured for the damage arising in connection with application or consumption of defective product introduced by the insured (Hereinafter the „Product Liability“).

Rozsah poistenia
Scope of insurance

Predmet poistenia <i>Insured risk</i>	Poistná suma <i>Sum insured</i> <i>in EUR</i>	Limit plnenia <i>Limit of indemnity in EUR</i> <i>**</i>	Spoluúčasť <i>Deductible</i> <i>in EUR</i>	Územný rozsah <i>Territorial scope</i>
Všeobecná zodpovednosť <i>General Liability</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	20 000,00 *	celý svet mimo USA a Kanady **** world-wide except USA and Canada ****
Zodpovednosť za výrobok <i>Product Liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Úschova hnutelných vecí <i>Custody of movable goods</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Nakládka/vykládka vozidiel <i>Vehicles Loading/Unloading</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Činnosti na nehnuteľných veciach <i>Damage to work in progress on immovables</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Vozidlá zamestnancov a návštevníkov <i>Employee's and visitor's cars</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Profesná zodpovednosť <i>Professional liability</i> *****		5 000 000,00	20 000,00 *	
Čisté finančné škody <i>Pure financial losses</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Krížová zodpovednosť <i>Cross liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Zodpovednosť za subdodávateľa <i>Contractual liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Environmentálna zodpovednosť <i>Environmental liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	Krajiny EÚ <i>Countries of EU</i>
Regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne <i>Employer's liability – health and social recourses</i>		1 500 000,00 ***	500 000,00	SR Slovakia

* Poisťovateľ je viazaný aj k úprave nárokov pod hranicou spoluúčasti, zatiaľ čo v prípade, ak sa strata vyrovnáva v rozsahu limitov spoluúčasti, poisťovateľ má nárok späťne požadovať už vyplatené náklady (okrem tých na vlastnú obhajobu). / Zmluvne odsúhlasená spoluúčasť má byť uplatnená u všetkých poistných platieb, ktoré

poskytuje poisťovateľ, v rozsahu jeho záväzku k plneniu (poistné platby za majetkové, finančné a telesné ujmy, plus náklady na právnych poradcov, súdy a expertov zainteresovaných do týchto strát) voči tretím stranám, ktoré majú nárok na odškodnenie. Spoluúčasť sa nevzťahuje na náklady, ktoré poisťovateľ vynaloží na účely obhajoby alebo ustanovenia legálnosti oprávnených strát voči tretím stranám (náklady na právnych poradcov, expertov a pod., ktoré vzniknú na podnet poisťovateľa, plus sprievodné výdavky poisťovateľa)

* *each and every loss The insurer is to be committed to adjust also claims below deductible, whereas in case the loss is settled within the limit of deductible, the insurer is entitled to reclaim any already paid costs (except for own defense). The contractually agreed deductible is to be used for all insurance payments the insurer provides, within the scope of his promise of performance (insurance payments for property, financial and bodily damages, plus the costs for lawyers, court or experts associated with these losses) towards third parties entitled to damages. The deductible does not apply for costs, the insurer spends for the purposes of defense or determination of the legality of entitled losses towards third parties (costs for lawyers, experts and similar which are instructed by the insurer plus own expenditures of the insurer)*

** Limit plnenia na každú poistnú udalosť vzniknutú počas doby trvania poistenia / *Limit applies each and every loss*

*** Pre tento predmet poistenia platí limit plnenia uvedený v tabuľke na jednu a všetky poistné udalosti v súhrne vzniknuté počas doby trvania poistenia. / *Limit stated in the Schedule above applies per occurrence and in the annual aggregate.*

**** Pre poistné udalosti zo zodpovednosti za škodu v dôsledku nepredvídanej poruchy ochranného zariadenia (článok III. ods. 1. písm. e) VPP VZ 14) platí územný rozsah Slovenská republika. / *The territorial scope Slovak Republic applies for liability for losses occurred due to sudden and unforeseen defect of protection equipment (article III. point 1 letter e) of VPP VZ 14).*

***** Profesijná zodpovednosť pre Architektov, Projektantov, Stavebných inžinierov, Poradenstvo v oblasti konštrukcií / *Professional Indemnity for Architects, Designers, Construction Engineers and Consulting in Constructions (Planning Liability)*

Odchyľne od článku V. bodu 2. VPP VZ 14 sa dojednáva, že plnenia vyplatené zo všetkých poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu doby trvania poistenia, nesmú presiahnuť poistnú sumu 15 000 000,00 EUR.

At variance with article V. point 2. of VPP VZ 14, it is agreed, that claim settlements from all claims that occurred during policy period can not exceed the amount of 15 000 000,00 EUR

Doba trvania
poistenia
*Period of
insurance*

Začiatok poistenia: 01.01.2023, 00:00 hod.

Koniec poistenia: 31.12.2023, 23:59 hod.

This insurance begins on 01.01.2023 00:00 a.m. and is agreed till 31.12.2023 23:59 p.m.

Číslo poistnej
zmluvy
No. of policy

2408352301



Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu pre poistenie zodpovednosti pre spoločnosti skupiny STRABAG. Nositeľom medzinárodného programu je Generali Versicherung AG, Rakúsko.

This contract is part of an international program for TPL insurance issued for the STRABAG Group companies. Carrier of the international program is Generali Versicherung AG, Austria.

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zmluvu.
This certificate of insurance in no manner alters, extends or replaces the valid policy.

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.

This Certificate of insurance was issued upon the request of the customer.

V Bratislave dňa 25.11.2022

In Bratislava on 25th of November 2022

.....
Generali Poistovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Hana Kvintová
underwriter medzinárodného programového
poistenia / Underwriter



**Potvrdenie o poistnom krytí k poistnej zmluve
č. 2408093044**

Certificate of insurance

**Poistovateľ
Insurer**

Generali Poistovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic*

IČO / ID: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B

Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava I, Section: Sa, Insert No.1325/B

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS

Company is part of the Generali group that is stated in the Italian list of groups of insurers controlled by IVASS

**Poistník/Poistený
Policy holder /
Insured**

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic*

IČO / ID: 17 317 282

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 991/B

Listed in the Commercial Register at District Court Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 991/B

**Druh poistenia
Insured risks**

Poistenie sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 - VPP_VZ14_01/2014v8 (ďalej len „VPP VZ 14“) pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Všeobecná zodpovednosť“) vrátane zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú inej osobe vadným výrobkom ním vyrobeným alebo dodaným (ďalej len „Zodpovednosť za výrobok“).

Insurance is regulated by the General Terms and Conditions for Third Party Liability Insurance VPP VZ.14 - VPP_VZ14_01/2014v8 (Hereinafter „VPP VZ 14“) for the case of legal liability of the insured for the damage arising in connection with the insured activities of the insured (Hereinafter the „General Liability“) inclusive the case of legal liability of the insured for the damage arising in connection with application or consumption of defective product introduced by the insured (Hereinafter the „Product Liability“).

Rozsah poistenia
Scope of insurance

Predmet poistenia <i>Insured risk</i>	Poistná suma <i>Sum insured</i> <i>in EUR</i>	Limit plnenia <i>Limit of indemnity</i> <i>in EUR</i>	Spoluúčasť <i>Deductible</i> <i>in EUR</i>	Územný rozsah <i>Territory scope</i>
Všeobecná zodpovednosť <i>General Liability</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	20 000,00 *	celý svet mimo USA a Kanady <i>world-wide except USA and Canada</i>
Zodpovednosť za výrobok <i>Product Liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Úschova hnuťelných vecí <i>Custody of movable goods</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Nakládka/vykládka vozidiel <i>Vehicles Loading/Unloading</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Činnosti na nehnuteľných veciach <i>Damage to work in progress on immovables</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Vozidlá zamestnancov a návštevníkov <i>Employee's and visitor's cars</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Profesná zodpovednosť <i>Professional liability**</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Čisté finančné škody <i>Pure financial losses</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Krížová zodpovednosť <i>Cross liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Zodpovednosť za subdávateľa <i>Contractual liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	
Environmentálna zodpovednosť <i>Environmental liability</i>		5 000 000,00	20 000,00 *	Krajiny EÚ <i>Countries of EU</i>
Regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne <i>Employer's liability – health and social recourses</i>		1 500 000,00	500 000,00	SR Slovakia

* each and every loss The insurer is to be committed to adjust also claims below deductible, whereas in case the loss is settled within the limit of deductible, the insurer is entitled to reclaim any already paid costs (except for own defense). The contractually agreed deductible is to be used for all insurance payments the insurer



provides, within the scope of his promise of performance (insurance payments for property, financial and bodily damages, plus the costs for lawyers, court or experts associated with these losses) towards third parties entitled to damages. The deductible does not apply for costs, the insurer spends for the purposes of defense or determination of the legality of entitled losses towards third parties (costs, for lawyers, experts and similar which are instructed by the insurer plus own expenditures of the insurer) / Poistovateľ je viazaný aj k úprave nárokov pod hranicou spoluúčasti, zatiaľ čo v prípade, ak sa strata vyrovnáva v rozsahu limitov spoluúčasti, poisťovateľ má nárok späťne požadovať už vyplatené náklady (okrem tých na vlastnú obhajobu). / Zmlúvne odsúhlasená spoluúčasť má byť uplatnená u všetkých poistných platieb, ktoré poskytuje poisťovateľ, v rozsahu jeho záväzku k plneniu (poistné platby za majetkové, finančné a telesné ujmy, plus náklady na právnych poradcov, súdy a expertov zainteresovaných do týchto strát) voči tretím stranám, ktoré majú nárok na odškodnenie. Spoluúčasť sa nevzťahuje na náklady, ktoré poisťovateľ vynaloží na účely obhajoby alebo ustanovenia legálnosti oprávnených strát voči tretím stranám (náklady na právnych poradcov, expertov a pod., ktoré vzniknú na podnet poisťovateľa, plus sprievodné výdavky poisťovateľa)..

** Profesijsná zodpovednosť pre Architektov, Projektantov, Stavebných inžinierov, Poradenstvo v oblasti konštrukcií / Professional Indemnity for Architects, Designers, Construction Engineers and Consulting in Constructions (Planning Liability)

Odchylné od článku V. bodu 2. VPP VZ 14 sa dojednáva, že plnenia vyplatené zo všetkých poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu doby trvania poistenia, nesmú presiahnuť poistnú sumu 15 000 000,00 EUR.

At variance with article V. point 2. of VPP VZ 14, it is agreed, that claim settlements from all claims that occurred during policy period can not exceed the amount of 15 000 000,00 EUR

Doba trvania poistenia
Period of insurance

Začiatok poistenia: 01.01.2022, 00:00 hod.

Koniec poistenia: 31.12.2022, 23:59 hod.

This insurance begins on 01.01.2022 00:00 h. and is agreed till 31.12.2022 23:59 h.

Číslo poistnej zmluvy
No. of policy

2408093044

Táto zmluva je súčasťou medzinárodného programu pre poistenie zodpovednosti pre spoločnosti skupiny STRABAG. Nositeľom medzinárodného programu je Generali Versicherung AG, Rakúsko.

This contract is part of an international program for TPL insurance issued for the STRABAG Group companies. Carrier of the international program is Generali Versicherung AG, Austria.

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahrádza platnú poistnú zmluvu.
This certificate of insurance in no manner alters, extends or replaces the valid policy.

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.

This Certificate of insurance was issued upon the request of the customer.

V Bratislave dňa 17.12.2021

In Bratislava on 17th of December 2021

Generali Poistovňa, a. s.
Ing. Hana Kvintová
underwriter / underwriter

Underwriter: Ing. Hana Kvintová
Sprostredkovateľ: Strabag BRVZ (Mgr. Miroslav Javorský)

tel: 00421 2 5857 2198
tel: 02/3262 1170

e-mail: hana.kvintova@generali.com
e-mail: miroslav.javorsky@strabag.com

COPY

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
IČO: 37 828 100

Bratislava, 19. decembra 2022

Banková záruka za realizáciu kontraktu č. 03343-02-0070003

Boli sme informovaní, že ste pripravení so spoločnosťou **STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava**, IČO: 17 317 282, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B (ďalej len „Zhotoviteľ“) uzatvoriť zmluvu o dielo, predmetom ktorej bude zhotovenie diela „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - II. etapa**“ (ďalej len „Dielo“) v celkovej cene za Dielo 759.235,72 EUR bez DPH (ďalej len „Zmluva“).

V súlade s podmienkami Zmluvy sa požaduje, aby Vám Zhotoviteľ poskytol za účelom zabezpečenia riadneho plnenia jeho záväzkov a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy počas doby realizácie Diela bankovú záruku vo výške 10% z celkovej ceny Diela bez DPH, tzn. 75.923,57 EUR.

Na základe vyššie uvedených skutočností a na žiadosť Zhotoviteľa my, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka číslo: 3608, organizačná zložka: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika**, IČO: 47 251 336, týmto preberáme voči Vám neodvolateľnú záruku a zaväzujeme sa, zriekajúc sa všetkých práv námietok a obrany vyplývajúcich z vyššie opísaného zmluvného záväzkového vzťahu, zaplatiť Vám na základe Vašej prvej požiadavky, v prospech bankového účtu uvedeného vo Vašej požiadavke na zaplatenie, akúkoľvek čiastku, neprevyšujúcu maximálnu sumu:

= 75.923,57 EUR

(slovom: Sedemdesiatpäťtisícdeväťstodvadsaťtri 57/100 euro)

v lehote do 15 (pätnástich) dní po prijatí Vašej písomnej požiadavky na zaplatenie, podpísanej Vaším(i) oprávneným(i) zástupcom/zástupcami a obsahujúcej Vaše vyhlásenie, že Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky zo Zmluvy počas doby realizácie Diela, pričom nespĺnené záväzky Zhotoviteľa presne popíšete.

V záujme overenia nám musí byť Vaša písomná požiadavka na zaplatenie predložená:

- a) prostredníctvom Vašej banky, ktorá písomne potvrdí pravosť a právnu záväznosť podpisu/podpisov Vášho/Vašich oprávneného/oprávnených zástupcu/zástupcov uvedeného/uvedených na Vašej požiadavke na zaplatenie, alebo
- b) Vami s tým, že podpis/podpisy Vášho/Vašich oprávneného/oprávnených zástupcu/zástupcov uvedený/uvedené na Vašej požiadavke na zaplatenie musí/musia byť úradne overený/overené.

Táto banková záruka nadobudne účinnosť dňom doručenia fotokópie Zmluvy podpísanej Vami a Zhotoviteľom do našej banky, bez povinnosti na našej strane skúmať pravosť a právnu záväznosť podpisu/podpisov uvedeného/uvedených na Zmluve.

Táto banková záruka platí najneskôr do **31. októbra 2023** (dátum platnosti) vrátane. Vaša písomná požiadavka na zaplatenie spĺňajúca podmienky tejto bankovej záruky nám musí byť doručená doporučenou poštou alebo kuriérskou službou najneskôr do dátumu platnosti tejto bankovej záruky. Uplynutím dátumu platnosti táto banková záruka zanikne plne a automaticky, nezávisle od vrátenia originálu tejto záručnej listiny do našej banky.

V prípade vrátenia originálu tejto záručnej listiny do našej banky pred uplynutím dátumu platnosti zaniká platnosť tejto bankovej záruky plne a automaticky dňom vrátenia originálu tejto záručnej listiny do našej banky.

Túto bankovú záruku je možné uplatniť aj po čiastkach. S každou nami vyplatenou čiastkou v rámci tejto bankovej záruky sa znižuje náš záväzok o výšku rovnajúcu sa výške vyplatenej čiastky.

Akékoľvek dokumenty, vrátane Vašej požiadavky na zaplatenie, súvisiace s touto bankovou zárukou nám musia byť doručené v listinnej podobe na adresu: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava**.

Nároky vyplývajúce z tejto bankovej záruky nie je možné postúpiť, založiť ani vinkulovať v prospech tretích osôb. Táto banková záruka sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory budú riešené na príslušnom súde v Slovenskej republike.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slsk.sk

Sporotel 0850 111 888
info@slsk.sk

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Bratislava
15. 12. 2022

Vec: Potvrdenie

Banka potvrdzuje, že ku dňu vystavenia potvrdenia má Klient:

Obchodné meno/názov: **STRABAG s.r.o.**
IČO: **17317282**

v Banke vedený transparentný účet číslo: **SK14 0900 0000 0051 9753 6492** s názvom Rekonštrukcia cesty a mostov BB ZV

BIC – SWIFT kód Slovenskej sporiteľne, a. s., je GIBASKBX.

Potvrdenie sa vystavuje na žiadosť Klienta.

Slovenská sporiteľňa, a. s.


Katarína Kordíková
špecialista

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
49

SLOVENSKÁ 
sporiteľňa

IČO: 00151653, DIČ: 2020411536, IČ DPH: SK7020000262,
obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B