

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 256(1811/2022/ODDIPVIS)

číslo zhotoviteľa: OS22050348

na zhotovenie diela s názvom:
„Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa“

(ďalej len ako "**Dodatok č. 2**")

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán:	Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
IČO:	37828100
DIČ:	2021627333
IČ DPH:	SK2021627333
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávnená konať v zmluvných veciach:	Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry
Osoby oprávnené konať v technických (realizačných) veciach:	Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK, Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK
Telefón/ fax:	048/4325111, 048/4325523
E-mail:	podatelna@bbsk.sk

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Metrostav DS a.s.
Sídlo:	Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B
Štatutárny orgán:	Ing. Pavol Hružík, predseda predstavenstva Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva

IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK2023231892
Bankové spojenie:

Číslo účtu:
Telefón číslo:
E-mail: dusan.teltsch@metrostavds.sk
Oprávnení konať
vo veciach Zmluvy: Ing. Dušan Teltsch

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.12.2022 Zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa 1811/2022/ODDIPVIS na zhotovenie diela s názvom: **„Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa“**, ktorá nadobudla účinnosť dňa 04.01.2023 (ďalej len ako „**Hlavná zmluva**“) ku ktorej bol dňa 14.09.2023 uzatvorený Dodatok č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 20.09.2023 (ďalej len ako „**Dodatok č. 1**“) (Hlavná zmluva a Dodatok č. 1 ďalej len ako „**Zmluva**“).
2. V súlade s ustanovením čl. XIV ods. 2 a čl. XVI ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, keďže pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia navyše prác a menej prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a 4 tejto preambuly.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku č. 2 je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania navyše prác a menej prác v rozsahu v akom tieto vyplývajú z odsúhlasených oznámení špecifikovaných v bode 4 tejto preambuly. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje zmenu zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác a menej prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a zmenu celkovej ceny za realizáciu diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou navyše prác a menej prác podľa tohto Dodatku č. 2 nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.
4. Potreba vykonania navyše prác a menej prác je špecifikovaná v nasledovných oznámeniach, ktoré tvoria prílohu č. 1A tohto Dodatku č. 2:
 - Oznámenie o navyše prácach- zmena triedy ťažiteľnosti
 - Oznámenie o nepredvídateľných skutočnostiach na mostných objektoch
 - Oznámenie o nepredvídateľných skutočnostiach na SO 102-02
 - Oznámenie o nepredvídateľných skutočnostiach na hlavnej trase
 - Oznámenie o nepredvídateľných skutočnostiach na SO 103
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“), nakoľko ide o doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ (zhotoviteľ), zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, ako aj z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, keďže potreba zmeny Zmluvy vyplývala z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Čl. I
PREDMET DODATKU Č. 2

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok č. 2 nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

- 1.1. **Čl. V. ods. 3 Zmluvy** sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3. Celková cena za dielo predstavuje:

Cena bez DPH:	7 006 600,92	Eur
DPH vo výške 20 %:	1 401 320,18	Eur
Cena s DPH:	8 407 921,10	Eur

(slovom: osem miliónov štyristosedemtisícdeväťstodvadsaťjeden EUR a desať centov s DPH)“.

- 1.2. **V čl. XVI. ods. 10 Zmluvy** sa dopĺňa príloha č. 1A: Oznámenia o naviac prácach a nepredvídateľných skutočnostiach s odsúhlasením.
- 1.3. Týmto Dodatkom č. 2 sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa znenie Prílohy č. 1 Zmluvy **dopĺňa** o Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2.
- 1.4. Týmto Dodatkom č. 2 sa zároveň mení znenie Prílohy č. 2 Zmluvy tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 2 nahrádza jej novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto Dodatku č. 2 a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2 ako jeho Príloha č. 2.
2. Za účelom predídania akýchkoľvek pochybností vo veci výkladu Zmluvy alebo tohto Dodatku č. 2 je predmetom tohto Dodatku č. 2 aj dohoda zmluvných strán o tom, že na účely výkladu Zmluvy sa pod Prílohou č. 1 Zmluvy, do dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 2 (pred doplnením Prílohy č. 1 Zmluvy v zmysle bodu 1.3 čl. I tohto Dodatku č. 2) rozumie Príloha č. 1 Hlavnej zmluvy **vrátane** Prílohy č. 1 Dodatku č. 1. Zmluvné strany súčasne vyhlasujú, že o tomto výklade nie je medzi nimi akýkoľvek spor alebo pochybnosť a toto porozumenie má prednosť pred jazykovým výkladom Dodatku č. 2.

Čl. II
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom č. 2 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.

4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 2, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 2. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 2 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 2 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 2 nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer – doplnenie naviac prác
Príloha č. 1A: Oznámenia o naviac prácach a nepredvídateľných skutočnostiach s odsúhlasením.
Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram postupu prác – doplnenie naviac prác

V Banskej Bystrici dňa:

V Bratislave dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter,
predseda Banskobystrického
samosprávneho kraja

.....
Metrostav DS a.s
Ing. Pavol Hruzík,
predseda predstavenstva

.....
Metrostav DS a.s
Ing. Lenka Sýkorová,
podpredseda predstavenstva

Príloha č. 1:
Ocenený výkaz výmer – doplnenie naviac prác

Cenová časť 02

Skutočnosť

Rekonštrukcia cesty a mostov III/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

024-01

024-01 Rekonštrukcia cesty a mostov III/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

024-01

202-00 Most ev. č. 591-005

		Naviac práce			ZoD + Naviac práce		
PČ	Typ	Kód	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	273362516.S	cm	2 520,000	0,39	982,80	1 096,68
34	K	317361216.S	t	2,409	1 607,50	4 065,19	4 127,46
40	K	421321239.S	m3	81,240	169,75	13 709,25	15 477,75
			m2	0,000	4,50	0,00	434,70
			m2	0,000	17,25	0,00	1 086,75
122	K	998212111.S	t	1 469,890	4,50	6 614,51	6 758,37
SPOLU :						26 371,75	28 981,71

124-01

203-00 Most ev. č. 591-007

		Naviac práce			ZoD + Naviac práce		
PČ	Typ	Kód	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	273362516.S	cm	2 015,000	0,39	786,24	1 319,76
33	K	317361216.S	t	0,707	1 687,50	1 193,06	1 271,03
98	K	971056919.S	cm	320,000	3,94	1 260,80	1 576,00
102	K	998212111.S	t	956,454	4,50	4 304,04	4 305,66
SPOLU :						7 544,14	8 472,45

124-01

204-00 Most ev. č. 591-008

		Naviac práce			ZoD + Naviac práce		
PČ	Typ	Kód	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	317361216.S	t	1,579	1 607,50	2 538,56	3 474,56
115	K	998212111.S	t	551,447	4,50	2 481,51	2 483,67
SPOLU :						5 146,07	5 958,23

Cena podľa ZoD	38 061,96
Cena za Naviac práce	5 350,43
Cena podľa ZoD + Cena za Naviac práce	43 412,39

Vypracoval : Ing. Tomáš Dorčík

Predkladá : Metrostav DS a.s.
Korešpondenčná adresa
Košická 17180/49
821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Odsúhlasil za Zhotoviteľa:
Ing. Dušan Telisch
hlavný stavbyvedúci

Odsúhlasil za Objednávateľa:

Vecne odsúhlasil za Dozor stavby:

Rekapitulácia - Nárok č. 1 - Zmena ťažiteľnosti

Predmet zmluvy: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Objekt	ZoD	Nárok č. 1	ZoD + Nárok
101-601 Prieput č.1 v km 1,635 - P18858	4 808,48	869,29	5 677,77
101-602 Prieput č.2 v km 1,763 - P18859	8 024,07	869,29	8 893,36
101-603 Prieput č.3 v km 1,853 - P18860	7 072,69	460,28	7 532,97
101-604 Prieput č.4 v km 2,012 - P18861	9 208,12	401,31	9 609,43
102-613 Prieput č.13 v km 6,719 - P	13 211,94	1 429,26	14 641,20
CELKOM	42 325,30	4 029,43	46 354,73

Nárok č. 1

Predmet zmluvy: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina, I. etapa
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: Matroslav DS a.s.

Číslo a názov objektu: 101-601 Prlepusť č.1 v km 1,635 - P18858

Poradové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	Množstvo	Cena podľa ZoD		Nárok č. 1		ZoD + Nárok	
					Jednotková cena €	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €
1	111201101.5	Odstánenie krovín a súrovov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	30,000	2,28	67,50			30,000	67,50
2	132201101.5	Výkop ryh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	0,593	27,00	15,20			0,593	15,20
3	132201100.5	Príplatek k cene za lepiťosť pri kladení ryh š. nad 600 do 2000 mm zapáž. i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	0,169	5,63	0,95			0,169	0,95
4	132201201.5	Výkop ryh šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m ³	m ³	20,340	15,75	320,38	-7,902	-124,44	12,438	195,90
5	132201209.5	Príplatek k cenám za lepiťosť pri kladení ryh š. nad 600 do 2000 mm zapáž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m ³	5,102	4,50	22,45			5,102	22,46
6	162501102.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	4,923	9,00	44,31			4,923	44,31
7	162501105.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	34,461	1,13	38,94			34,461	38,94
8	171201201.5	Uloženie spániny na skládke do 100 m ³	m ³	4,923	1,13	5,56			4,923	5,56
9	171209002.5	Poplatek za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	l	9,098	5,63	51,21			9,098	51,21
10	174101001	Zásyp spáninou so zhutnením jám, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	15,980	9,00	143,82			15,980	143,82
11	317321119.5	Mostové rímky z betónu železobetónovej triedy C 35/45	m ³	0,362	168,75	60,46			0,362	60,46
12	317353121.5	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - zhotovenie	m ²	1,558	39,38	61,35			1,558	61,35
13	317353221.5	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odšťavnenie	m ²	1,558	5,63	8,77			1,558	8,77
14	317361216.5	Výstuž mostových rím z betónárskej ocele B500 (10505)	l	0,063	1 087,50	106,31			0,063	106,31
15	553100010	Kotvený materiál - rímky	kg	10,000	11,25	112,50			10,000	112,50
16	334313118.5	Mosťné opory z betónu prostého tr. C 30/37	m ³	0,540	128,81	69,56			0,540	69,56
17	334351112.5	Debnenie mostových konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m ²	1,680	39,38	66,16			1,680	66,16
18	334351212.5	Debnenie mostových konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m ²	1,680	5,63	9,46			1,680	9,46
19	451311711.5	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m ²	8,280	14,63	121,14			8,280	121,14
20	451541111	Lážka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkovej 0-32 mm	m ³	0,113	45,00	5,09			0,113	5,09
21	451571222.5	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	m ²	6,750	5,63	38,00			6,750	38,00
22	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m ³	0,570	157,50	89,78			0,570	89,78
23	452318510.5	Založovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pákami alebo bez pálek	m ³	0,450	157,50	70,88			0,450	70,88
24	452471101.5	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m ²	0,240	281,25	67,50			0,240	67,50
25	465511511.5	Dlažba kladená do malty s vyplnením škrár malťou MC 10 a s vykárovaním inaltou MCS do 20 m ² , hr. 200 mm	m ²	8,280	39,38	326,07			8,280	326,07
26	622601221.5	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepuľný OS-B	m ²	2,000	11,25	22,50			2,000	22,50
27	622661327	Náter betónu kotvený - adhézný	m ²	1,738	5,63	9,78			1,738	9,78
28	6227471152.5	Reprofičcia stien sanačnou malťou, 1 vrstva hr. 20 mm	m ²	1,738	33,75	58,66			1,738	58,66
29	699203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosť jednotlive nad 100 do 150 kg	ks	1,000	56,25	56,25			1,000	56,25
30	552425100301	Mreža oceľová, s rámom s povrchovou úpravou	ks	1,000	281,25	281,25			1,000	281,25
31	899501111	Stupadla do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	5,000	28,13	140,65			5,000	140,65
32	914112111.5	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	39,38	39,38			1,000	39,38
33	919413116	Vlaková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 prispustu z rúr do DN 600	ks	1,000	731,25	731,25			1,000	731,25
34	919514112.5	Zhotovenie prispustu z rúr železobetónových DN 600	m	0,750	58,31	43,73			0,750	43,73
35	59221000800	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TŽP 4-60, DN 600, dl. 1000 mm, zosadená	ks	1,000	109,94	109,94			1,000	109,94
36	938902071.5	Očistenie povrchu betónových konštrukcií úpravou vedou	m ²	1,738	11,25	19,55			1,738	19,55
37	938909404.5	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm s objem náosu do 0,15 m ³ /m, -0,05730 l	m	10,000	16,80	168,80			10,000	168,80
38	938909712.5	Čistenie prispustu ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka náosu do 25%, -0,05711 l	m	13,000	22,50	292,50			13,000	292,50
39	959941151	Chemická kotva s kotveným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/15/250 mm	ks	2,000	16,00	36,00			2,000	36,00
40	961051111.5	Boranie mostných základov, muriva a pilierov alebo masy konštrukcií zo železabetónu, -2,40000l	m ³	3,152	78,75	248,22			3,152	248,22
41	979082113	Vodorovná doprava súľny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	l	7,565	4,50	34,04			7,565	34,04
42	979082119	Príplatek k cene za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu súľny	l	143,735	0,01	1,44			143,735	1,44
43	979082213.5	Vodorovná doprava súľny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	l	1,711	4,50	7,70			1,711	7,70
44	979082219.5	Príplatek k cene za každý ďalší aj začiatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu súľny	l	15,399	0,01	0,15			15,399	0,15
45	979089012.5	Poplatek za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	l	7,565	20,25	153,19			7,565	153,19
46	998225311.5	Presun hmot. pre opravy a údržbu komunikácií a telísk a krytom asfaltovým alebo betónovým	l	25,964	5,63	146,18			25,964	146,18
47	711511201.5	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	m ²	17,320	2,81	48,67			17,320	48,67
48	246176000900	Lak asfaltový penetračný	l	0,006	1 856,25	11,14			0,006	11,14
49	711521141.5	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za teplu asfaltovým náterom	m ²	34,640	4,50	155,88			34,640	155,88
50	111610000700	Asfalt izoláčny v bubnoch	l	0,066	843,75	55,69			0,066	55,69
51	998711101.5	Presun hmot. pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	l	0,080	45,00	3,60			0,080	3,60
52	138501101.5	Dolamovanie jamy a zárezu hr. 1000 mm horn. 6	m ³		116,50		7,902	912,68	7,902	912,68
53	167101151.5	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m ³	m ³		10,26		7,902	81,07	7,902	81,07
Cena celkom bez DPH						4 808,46		869,20		5 677,77

Cena objektu podľa ZoD	4 808,46
Cena za Nárok	869,20
Cena objektu podľa ZoD + Cena za Nárok	5 677,77

Nárok č. 1

Predmet zmluvy: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina, I. etapa
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: Melrostav DS a.s.

Číslo a názov objektu: 101-602 Prieput č.2 v km 1,763 - P18859

Paradové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	Oceňovaný výkaz výbor			Nárok č. 1		ZoD + Nárok	
				Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €
1	111201101.5	Odstánenie krovín a strmov s kárahom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	30,000	2,25	67,50			30,000	67,50
2	132201101.5	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hĺb. 3 do 100 m ³	m ³	0,900	27,00	24,30			0,900	24,30
3	132201109.5	Príplatek k cene za lepiť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapáženíh i nezapáženíh s urovnávaním dna v hĺbkach 3	m ³	0,270	5,63	1,52			0,270	1,52
4	132201201.5	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺb. 3 do 100m ³	m ³	20,340	15,75	320,36			20,340	320,36
5	132201209.5	Príplatek k cenám za lepiť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 600 mm zapáž. i nezapáženíh, s urovnávaním dna v hĺbkach 3	m ³	6,102	4,50	27,46			6,102	27,46
6	162501102.5	Vodorovné premiestnenie výkopu po správnej ceste z horniny hr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	5,280	9,00	47,34			5,280	47,34
7	162501109.5	Vodorovné premiestnenie výkopu po správnej ceste z horniny hr. 1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	36,820	1,13	41,61			36,820	41,61
8	171201201.5	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m ³	m ³	5,260	1,13	5,94			5,260	5,94
9	171205002.5	Poplatok za skladovanie - zemina a kameniva (17 05) ostatné	t	9,382	5,63	52,82			9,382	52,82
10	174101001	Zásep sypaninou so zhutnením jím, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	15,960	9,00	143,62			15,960	143,62
11	317321110.5	Mostové rímky z betónu železobetónovej triedy C 35/45	m ³	0,933	168,76	157,44			0,933	157,44
12	317353121.5	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m ²	3,196	39,38	125,86			3,196	125,86
13	317353221.5	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - odstránenie	m ²	3,196	8,63	27,69			3,196	27,69
14	317361216.5	Výstuž mostných rím z betónárskej ocele B500 (10505)	t	0,155	1 087,50	168,56			0,155	168,56
15	553100010	Kotevný materiál rímky	kg	25,000	11,25	281,25			25,000	281,25
16	334313116.5	Mostné opory z betónu prestého hr. C 30/37	m ³	0,880	128,81	113,35			0,880	113,35
17	334351112.5	Debnenie mostných konštrukcií-opor výšky do 20 m, zhotovenia	m ²	3,240	39,38	127,59			3,240	127,59
18	334351212.5	Debnenie mostných konštrukcií-opor výšky do 20 m, odstránenie	m ²	3,240	5,63	18,24			3,240	18,24
19	348171111	Ošadenie zabrádla oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	4,400	23,30	102,52			4,400	102,52
20	5534690001	Zabrádla oceľová trojramenná vč. povrchovej úpravy	m	4,400	256,03	1 126,33			4,400	1 126,33
21	5531000001	Kotevný materiál zabrádla	kg	9,430	11,14	104,94			9,430	104,94
22	451311711.5	Podklad pod diaľnicu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m ²	12,330	14,03	180,39			12,330	180,39
23	451541111	Lôžka pod pultubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkovej 0-32 mm	m ³	0,180	45,00	8,10			0,180	8,10
24	451571222.5	Podklad pre diaľnicu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	m ²	10,800	5,63	60,80			10,800	60,80
25	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope hr. C 16/20	m ³	0,588	157,50	92,61			0,588	92,61
26	452318510.5	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pákami alebo bez pálek	m ³	0,720	157,50	113,40			0,720	113,40
27	452471101.5	Podkladová vrstva z modifikovanej maly cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m ²	0,120	281,25	33,75			0,120	33,75
28	465511511.5	Dlažba kladená do maly s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškľabaním maltou MC5 do 20 m ² , hr. 200 mm	m ²	12,330	39,38	485,58			12,330	485,58
29	622661221.5	Náler betónu mosta opodkovej disperzy 2x ochranný neutrálny OS-8	m ²	5,520	11,25	62,10			5,520	62,10
30	622661327	Náler betónu koľevne - asfaltový	m ²	8,218	5,63	46,27			8,218	46,27
31	622741152.5	Reprezentačný stien zoznamu maly, 1 vrstva hr. 20 mm	m ²	8,218	33,75	277,36			8,218	277,36
32	699203111	Ošadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koľa na bahno hmotnosti jednotlivá nad 100 do 150 kg	ks	1,000	56,25	56,25			1,000	56,25
33	652425100301	Mreža oceľová, s rámom a povrchovou úpravou	ks	1,000	281,25	281,25			1,000	281,25
34	699501111	Stupadlo do ľahky liatinové vidlicové ošadené pri murovaní a betónovaní	ks	5,000	28,13	140,65			5,000	140,65
35	912293111.5	Ošadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zväčšenie	ks	2,000	14,63	29,26			2,000	29,26
36	404490000600	Zväčšidlový stĺpik Z5 - 300 mm, s kovovým držiakom, trieda III, triedy, so spevňovacím materiálom	ks	2,000	13,50	27,00			2,000	27,00
37	914112111.5	Tabuľka s označením evidencie diaľnic	ks	1,000	39,38	39,38			1,000	39,38
38	816912211.5	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	1,000	10,02	10,02			1,000	10,02
39	404450000000	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obdĺžniková, plastová	ks	1,000	40,50	40,50			1,000	40,50
40	918431116	Výšková nádržka z betónu prestého hr. C 30/37 prieplavu z rúr do DN 800	ks	1,000	731,25	731,25			1,000	731,25
41	919541112.5	Zhotovenie prieplavu z rúr železobetónových DN 800	m	0,750	58,31	43,73			0,750	43,73
42	552310000800	Rúra železobetónová pre diaľnicu odpadné vody T2P 4-60, DN 600, gl. 1000 mm, zosilnená	ks	1,000	109,94	109,94			1,000	109,94
43	936902071.5	Očistenie povrchu betónových konštrukcií liakovou vodou	m ²	8,218	11,25	92,45			8,218	92,45
44	936909404.5	Očistenie pískoprávkových ručných pri šírke dna nad 400 mm o objeme nádsu do 0,15 m ³ /m, -0,05711 t	m	10,000	16,88	168,80			10,000	168,80
45	936909712.5	Očistenie prieplavov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nádsu do 25%, -0,05711 t	m	9,150	22,50	205,88			9,150	205,88
46	959411122.5	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ZB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm	ks	12,000	4,77	57,24			12,000	57,24
47	959411151	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ZB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	5,000	18,00	90,00			5,000	90,00
48	961051111.5	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m ³	6,394	78,75	503,53			6,394	503,53
49	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnávaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	15,346	4,50	69,06			15,346	69,06
50	979082119	Príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	291,574	0,01	2,92			291,574	2,92
51	979082213.5	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,711	4,50	7,70			1,711	7,70
52	979082219.5	Príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	15,399	0,01	0,15			15,399	0,15
53	979088012.5	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	15,346	20,25	310,78			15,346	310,78
54	999225311.5	Prasun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	34,585	5,63	194,60			34,585	194,60
55	711511201.5	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	m ²	17,200	2,81	48,33			17,200	48,33
56	246170000300	Lak asfaltový penetračný	l	0,000	1 056,25	11,14			0,000	11,14
57	711521141.5	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	m ²	34,400	4,50	154,80			34,400	154,80
58	111510000700	Asfalt izoláčny v bubnech	t	0,065	643,75	54,84			0,065	54,84
59	999711101.5	Prasun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,070	45,00	3,58			0,070	3,58
60	136501101.5	Oslamovanie jamy a zárezy hr. 1000 mm hĺb. 6	m ³	115,50	115,50		7,002	912,68	7,002	912,68
61	167101151.5	Nakladanie neufatnutého výkopu z hornín hr. 5-7 do 100 m ³	m ³	10,26	10,26		7,002	81,07	7,002	81,07
Cena celkom bez DPH						6 924,07		869,29		8 893,36

Cena objektu podľa ZoD	6 924,07
Cena za Nárok	869,29
Cena objektu podľa ZoD + Cena za Nárok	8 893,36

Nárok č. 1

Predmet zmluvy: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. ok. BB/ZV - Zvolenská Slatina, I. etapa
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: Múrešlav DS a.s.

Číslo a názov objektu: 101-603 Prieput č.3 v km 1,853 - P18860

Poradové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	Očenený výkaz výmer		Nárok č. 1		ZoD + Nárok		
				Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €
1	111201101.8	Odstánenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	30,000	2,25	67,50			30,000	67,50
2	132201101.8	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn 3 do 100 m ³	m ³	0,450	27,00	12,15			0,450	12,15
3	132201109.8	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hĺbine 3	m ³	0,135	5,63	0,76			0,135	0,76
4	132201201.8	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn 3 do 100m ³	m ³	18,540	15,75	292,01	-4,184	-65,90	14,356	226,11
5	132201209.8	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zápaž. i nezapážených, s urovaním dna v hĺbine 3	m ³	5,562	4,50	25,03			5,562	25,03
6	162501102.8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z hĺbiny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	5,910	9,00	53,19			5,910	53,19
7	162501105.8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z hĺbiny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	41,370	1,13	46,75			41,370	46,75
8	171201201.8	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m ³	m ³	5,910	1,13	6,68			5,910	6,68
9	171209002.8	Poplatok za skladovanie - zemina a kameniva (17 05) ostatné	t	10,394	5,63	58,52			10,394	58,52
10	174101001	Žasyn sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	13,080	9,00	117,72			13,080	117,72
11	248171111	Ošadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosť do 100 kg/m	m	4,400	23,30	102,52			4,400	102,52
12	5534660001	Zábradlie oceľové treťnádiové vč. povrchovej úpravy	m	4,400	258,03	1 135,33			4,400	1 135,33
13	5531000001	Koleviny materiál zábradlia	kg	9,420	11,14	104,94			9,420	104,94
14	451311711.8	Podklad pod diažbu z prstého betónu vodostavebného C 25/20 vs vrstva hr. do 100 mm	m ²	8,950	14,83	130,94			8,950	130,94
15	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorených výkopoch do šírky 0-32 mm	m ³	0,090	45,00	4,05			0,090	4,05
16	451571222.8	Podklad pre diažbu zo šikopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	m ²	6,750	5,63	38,00			6,750	38,00
17	452311141	Dosky, bloky, veglá z betónu v otvorených výkopoch tr. C 16/20	m ³	0,728	157,50	114,35			0,728	114,35
18	452318510.8	Zaisťovací prah z betónu prstého vodostavebného maloznačných kanálov s pákami alebo bez pák	m ³	0,380	157,50	59,70			0,380	59,70
19	452471101.8	Podkladová vrstva z modifikovanej maly cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m ²	0,120	281,25	33,75			0,120	33,75
20	455511511.8	Diažba kladená do maly s vyplnením škár malou MC 10 a s vyškľávaním malou MC5 do 20 m ² , hr. 200 mm	m ²	8,950	39,38	352,45			8,950	352,45
21	622661221.8	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m ²	5,920	11,26	66,60			5,920	66,60
22	622661327	Náter betónu koleviny - adhézy	m ²	13,818	5,63	77,60			13,818	77,60
23	627471152.8	Reprofilácia stien sáňacnou malou, 1 vrstva hr. 20 mm	m ²	13,818	33,75	466,36			13,818	466,36
24	892203111	Ošadenie listinovej mreže vrátane rámu a keby na bahno hmotnosť jednotlivá nad 100 do 150 kg	ks	1,000	56,25	56,25			1,000	56,25
25	552425100301	Mreža oceľová, s rámmi a povrchovou úpravou	ks	1,000	281,25	281,25			1,000	281,25
26	895011111	Súpadlo do šachty listinovej vidlicovej ošadené pri murovaní a betónovaní	ks	5,000	28,13	140,65			5,000	140,65
27	912203111.8	Ošadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	2,000	14,63	29,26			2,000	29,26
28	404450000000	Zvodidlový stĺpik 25 - 300 mm, s kevným držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	ks	2,000	13,50	27,00			2,000	27,00
29	914112111.8	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	kg	1,000	39,38	39,38			1,000	39,38
30	915012211.8	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej 24	kg	1,000	10,02	10,02			1,000	10,02
31	404450000000	Zariadenie dopravnej 24a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	1,000	40,50	40,50			1,000	40,50
32	919413116	Vtková nádržka z betónu prstého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	731,25	731,25			1,000	731,25
33	919514112.8	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	0,500	58,31	29,16			0,500	29,16
34	502210000000	Kúra železobetónová pre diažbu odpadné vody T2P 4-60, DN 600, dl. 1000 mm, zosilená	ks	1,000	109,94	109,94			1,000	109,94
35	93902071.8	Očistenie povrchu betónových konštrukcií liakovou vodou	m ²	13,818	11,25	155,45			13,818	155,45
36	93909404.8	Čistenie prílepk spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme náosu do 0,15 m ³ /m, -0,09730 t	m	10,000	16,85	168,80			10,000	168,80
37	93909712.8	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka náosu do 25%, -0,05711 t	m	9,800	22,50	220,50			9,800	220,50
38	95941122.8	Chemická kúra s kolevným svorkom tesnená chemickou ampuľou do betónu, 28, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/35/180 mm	ks	12,000	4,77	57,24			12,000	57,24
39	961051111.8	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m ³	8,328	78,75	655,83			8,328	655,83
40	979082113	Vodorovná doprava suliny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	19,987	4,50	89,94			19,987	89,94
41	979082110	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu suliny	t	379,582	0,01	3,80			379,582	3,80
42	979082213.8	Vodorovná doprava suliny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,529	4,50	6,88			1,529	6,88
43	979082219.8	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu suliny	t	13,761	0,01	0,14			13,761	0,14
44	979085012.8	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01) ostatné	t	19,987	20,25	404,74			19,987	404,74
45	998225311.8	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	24,604	5,63	139,65			24,604	139,65
46	711511201.8	Zhotovenie izolácie polrubu, stôk a šacht za studena asfaltovým lakom penetracným	m ²	19,600	2,81	55,08			19,600	55,08
47	340170500900	Lak asfaltový penetracný	t	0,007	1 896,25	12,99			0,007	12,99
48	711521141.8	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šacht za tepla asfaltovým náterom	m ²	39,200	4,50	176,40			39,200	176,40
49	111610000700	Asfalt izolovaný v bubnoch	t	0,074	843,75	62,44			0,074	62,44
50	098711101.8	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,090	45,00	4,05			0,090	4,05
51	138501101.8	Dešarnovanie jamy a zárezu hr. 1000 mm horn. 6	m ³		115,50		4,184	483,25	4,184	483,25
52	167101151.8	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m ³	m ³		10,28		4,184	42,93	4,184	42,93
Cena celkom bez DPH						7 072,69		460,28		7 532,97

Cena objektu podľa ZoD	7 072,69
Cena za Nárok	460,28
Cena objektu podľa ZoD + Cena za Nárok	7 532,97

Nárok č. 1

Predmet zmluvy: Rekonštrukcia cesty a mostov II/991 Banská Bystrica - hr. ukr. B9/ZV - Zvolenská Slatina, I. etapa
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: Metroslav DS a.s.

Číslo a názov objektu: 101-604 Prieprava č.4 v km 2,012 - P18861

Poradové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	Ocenený výkaz výmer		Nárok č. 1		ZoD + Nárok		
				Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €
1	111201101.5	Odsíranenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	30,000	2,25	67,50			30,000	67,50
2	132201101.5	Výkop ryhy do šírky 800 mm v hĺb. 3 do 100 m ³	m ³	0,450	27,00	12,15			0,450	12,15
3	132201108.5	Príplatek k cene za lepiťosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	m ³	0,135	5,63	0,76			0,135	0,76
4	132201201.5	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺb. 3 do 100m ³	m ³	44,955	15,75	708,94	-3,618	-57,45	41,307	650,58
5	132201209.5	Príplatek k cenám za lepiťosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapá. i nezapážených, s urovaním dna v hornine 3	m ³	13,487	4,50	60,69			13,487	60,69
6	162501102.8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny Ir.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	10,150	9,00	91,35			10,150	91,35
7	162501105.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny Ir.1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	71,050	1,13	80,29			71,050	80,29
8	171201201.5	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m ³	m ³	10,150	1,13	11,47			10,150	11,47
9	171209002.5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,097	5,63	94,00			16,097	94,00
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	35,255	9,00	317,30			35,255	317,30
11	34e171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	6,500	23,30	151,45			6,500	151,45
12	5534660001	Zábradlie oceľové trojradové vč. povrchovej úpravy	m	6,500	258,03	1 677,20			6,500	1 677,20
13	5531000001	Kovový materiál zábradlia	kg	12,560	11,14	139,92			12,560	139,92
14	451311711.5	Podklad pod dlažbu z prestého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m ²	11,100	14,63	162,39			11,100	162,39
15	451541111	Lážka pod potrubie, stĺpy a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkopiesku 0-32 mm	m ³	0,090	45,00	4,05			0,090	4,05
16	451571222.8	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	m ²	11,100	5,63	62,49			11,100	62,49
17	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope Ir. C 18/20	m ³	0,864	157,50	136,08			0,864	136,08
18	452318510.8	Zaistovací prah z betónu prestého vodostavebného melioračných kanálov s pákami alebo bez pálek	m ³	0,360	157,50	56,70			0,360	56,70
19	452471101.5	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m ²	0,160	281,25	45,00			0,160	45,00
20	465511511.3	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárováním maltou MGS do 20 m ² , hr. 200 mm	m ²	11,100	39,38	437,12			11,100	437,12
21	622661221.8	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m ²	7,840	11,25	88,20			7,840	88,20
22	699203111	Osadenie latínového mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	1,000	56,25	56,25			1,000	56,25
23	552425100301	Mreža oceľová, s rámom s povrchovou úpravou	ks	1,000	281,25	281,25			1,000	281,25
24	699501111	Slúpadlo do šachty latínové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	5,000	28,13	140,65			5,000	140,65
25	912293111.5	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	4,000	14,63	58,52			4,000	58,52
26	404490000600	Zvodidlá s výškou 25 - 300 mm, s kovovým držiakom, 1000 m ² , III. triedy, so spojovacím materiálom	ks	4,000	13,50	54,00			4,000	54,00
27	914112111.5	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	39,38	39,38			1,000	39,38
28	915912211.5	Montáž dopravných smerových dosiek základnej 24	ks	2,000	10,02	20,04			2,000	20,04
29	404450000600	Zariadenie dopravné 24a (smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	2,000	40,50	81,00			2,000	81,00
30	919411131	Čelo priepustu z betónu prestého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	1,000	562,50	562,50			1,000	562,50
31	919413116	Vleková nádržka z betónu prestého Ir. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	731,25	731,25			1,000	731,25
32	919514112.8	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	2,000	58,31	116,62			2,000	116,62
33	592210000800	Rúra železobetónová pre dažďovú odpadnú vodu T2P 4-60, DN 600, dl. 1000 mm, zosilná	ks	2,020	109,94	222,08			2,020	222,08
34	938909404.5	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme náosu do 0,15 m ³ /m, -0,09730 t	m	10,000	16,80	168,00			10,000	168,00
35	938909712.3	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka náosu do 25%, -0,0571 t	m	8,800	22,50	198,00			8,800	198,00
36	959941122.6	Chemická kúra s kotveným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, žb, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	ks	16,000	4,77	76,32			16,000	76,32
37	961051111.5	Búranie masných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,4000 t	m ³	9,712	76,75	764,82			9,712	764,82
38	979082113	Vodorovná doprava suliny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	23,309	4,50	104,89			23,309	104,89
39	979082118	Príplatek k cene za každý ďalší i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu suliny	t	442,871	0,01	4,43			442,871	4,43
40	979082213.5	Vodorovná doprava suliny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,472	4,50	6,62			1,472	6,62
41	979082219.5	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu suliny	t	13,248	0,01	0,13			13,248	0,13
42	979082219.5	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu suliny	t	13,248	0,01	0,13			13,248	0,13
43	979082219.5	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu suliny	t	13,248	0,01	0,13			13,248	0,13
44	979082219.5	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu suliny	t	13,248	0,01	0,13			13,248	0,13
45	979082219.5	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu suliny	t	13,248	0,01	0,13			13,248	0,13
46	979082219.5	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu suliny	t	13,248	0,01	0,13			13,248	0,13
47	979082219.5	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu suliny	t	13,248	0,01	0,13			13,248	0,13
48	979082219.5	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu suliny	t	13,248	0,01	0,13			13,248	0,13
49	979082219.5	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu suliny	t	13,248	0,01	0,13			13,248	0,13
50	979082219.5	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu suliny	t	13,248	0,01	0,13			13,248	0,13
Cena celkom bez DPH						9 208,12		401,31	9 609,43	

Cenová časť 03

Stavba

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Objekt

101-00 Cesta II/591, úsek 1.2

102-00 Cesta II/591 úsek 2.1 a 2.2

Časť

101-002 - Komunikácia, úsek 1.2

Naviac práce

ZoD + Naviac práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
6	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	303,360	8,35	2 533,06	-3,000	-25,05	300,360	2 508,01
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	91,008	5,63	512,38	-0,900	-5,07	90,108	507,31
8	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	101,657	22,50	2 287,28	-3,600	-81,00	98,057	2 206,28
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	30,497	4,50	137,24	-1,080	-4,86	29,417	132,38
10	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	275,017	1,78	489,53	-6,600	-11,75	268,417	477,78
11	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 925,490	0,01	19,25	-46,200	-0,46	1 879,290	18,79
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	275,017	1,13	310,77	-6,600	-7,46	268,417	303,31
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	533,460	5,63	3 003,38	-9,900	-55,74	687,560	3 758,36
								144,000	810,72		
140	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3 539,919	4,50	15 929,64	6,000	27,00	3 545,919	15 956,64
141	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	66 048,861	0,01	660,49	114,000	1,14	66 162,861	661,63
142	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	442,395	20,25	8 958,50	6,000	121,50	448,395	9 080,00
nové		132401101.S	Výkop ryhy do šírky 800 mm v horn.5 pre akékoľvek množstvo	m3	0,000	157,34	0,00	3,000	472,02	3,000	472,02
		122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	1,82	0,00	96,000	174,72	96,000	174,72
		122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,000	0,82	0,00	96,000	78,72	96,000	78,72
		162501162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	1,78	0,00	96,000	170,88	96,000	170,88
		162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,01	0,00	672,000	6,72	672,000	6,72
		171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	0,55	0,00	96,000	52,80	96,000	52,80
17	K	181201102.S	Úprava plánu v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5 644,800	0,37	2 088,58	960,000	355,20	6 604,800	2 443,78
129	K	935111912.S	Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	m2	797,500	0,41	326,98	7 179,360	2 943,54	7 976,860	3 270,51
SPOLU :							37 257,08	SPOLU :	5 023,57	SPOLU :	42 280,64

Časť

102-001 - Komunikácia, úsek 2.1

Naviac práce

ZoD + Naviac práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
10	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	197,600	22,50	4 446,00	-10,800	-243,00	186,800	4 203,00
11	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	59,280	4,50	266,76	-3,240	-14,58	56,040	252,18
12	K	162501162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3 407,739	1,78	6 065,78	-10,800	-19,22	3 397,939	6 046,56
								340,800	606,62		
13	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	23 854,173	0,01	238,54	-75,600	-0,76	23 778,573	237,78
								340,800	3,41		
15	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	3 407,739	0,55	1 874,26	-10,800	-5,94	3 397,939	1 868,32
								340,800	187,44		
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5 276,548	5,63	29 708,97	-16,200	-91,21	5 260,348	29 617,76
								511,200	2 878,06		
101	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4 751,210	4,50	21 380,45	109,000	490,50	4 860,210	21 870,95
102	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	88 623,600	0,01	886,24	2 071,000	20,71	90 694,600	906,95
103	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	628,340	20,25	12 723,89	109,000	2 207,25	737,340	14 931,14
nové		132401101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.5 pre akékoľvek množstvo	m3	0,000	157,34	0,00	10,800	1 699,27	10,800	1 699,27
6	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 245,000	1,82	4 085,90	340,800	620,20	2 585,800	4 706,10
7	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	673,500	0,82	552,27	340,800	279,46	1 014,300	831,73
20	K	181201102.S	Úprava plánu v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	18 484,800	0,37	6 839,38	340,800	126,10	18 825,600	6 965,47
88	K	935111912.S	Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	m2	548,250	0,41	223,96	6 517,710	2 672,26	7 063,960	2 896,22
1	K	113107132.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,500000	m2	40,000	33,75	1 350,00	174,800	5 899,50	214,800	7 249,50

		271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,000	45,00	0,00	163,880	7 374,60	163,880	7 374,60
20	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	18 484,800	0,37	6 839,38	655,500	242,54	19 140,300	7 081,91
104	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	11 247,341	5,63	63 322,53	278,590	1 568,46	11 525,931	64 890,99
					SPOLU :		160 802,31	SPOLU :		26 501,73	187 304,02

Časť

102-002 - Komunikácia, úsek 2.2

							Naviac práce		ZoD + Naviac práce		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
20	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 028,355	5,63	11 419,64	867,150	4 882,05	2 895,505	16 301,69
156	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	6 052,971	4,50	27 238,37	867,150	3 902,18	6 920,121	31 140,54
157	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	104 098,769	0,01	1 040,99	7 804,350	78,04	111 903,119	1 119,03
		122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	1,82	0,00	455,680	829,34	455,680	829,34
nové		115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	0,000	17,46	0,00	28,000	488,88	28,000	488,88
nové		115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	0,000	5,96	0,00	20,000	119,20	20,000	119,20
nové		971052331.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 150 mm, -0,03400l	ks	0,000	264,91	0,00	3,000	794,73	3,000	794,73
nové		9999990019	Zámočnícky výrobok + rodinný dom za UV8	ks	0,000	224,70	0,00	1,000	224,70	1,000	224,70
124	K	935111912.S	Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	m2	2 009,500	0,41	823,90	18 109,680	7 424,97	20 119,180	8 248,86
SPOLU :							40 522,90	SPOLU :	18 744,09	SPOLU :	59 266,97

Cena podľa ZoD	238 582,29
Cena za Naviac práce	50 269,39
Cena podľa ZoD + Cena za Naviac práce	288 851,63

Vypracoval : Ing. Tomáš Dorčík

Predkladá : Metrostav DS a.s.
Korešpondenčná adresa
Košícká 17180/49
821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Odsúhlasil za Zhotoviteľa:
Ing. Dušan Teltsch
hlavný stavbyvedúci

Odsúhlasil za Objednávateľa:

Vecne odsúhlasil za Dozor stavby:

Cenová časť 04

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Objekt:

103-00 Cesta II/591, úsek 3

104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

Časť:

103-001 - Komunikácia

Naviac práce								ZoD + Naviac práce			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
		122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	1,82	0,00	21,980	40,00	21,980	40,00
		122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za tepivosť horniny 3	m3	0,000	0,82	0,00	6,594	5,41	6,594	5,41
13	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	540,475	1,78	962,05	21,980	39,12	562,455	1 001,17
14	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 783,325	0,01	37,83	153,860	1,54	3 937,185	39,37
17	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	540,475	1,13	610,74	21,980	24,84	562,455	635,57
18	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 152,250	5,63	6 487,17	32,970	185,62	1 185,220	6 672,79
24	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhuťnaním	m2	613,200	0,37	226,88	219,750	81,31	832,950	308,19
113	K	935111912.S	Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	m2	210,250	0,41	86,20	1 892,250	775,82	2 102,500	862,03
SPOLU :							8 410,87	SPOLU :	1 153,66	SPOLU :	9 564,53

Časť:

104-001 - Komunikácia, úsek 4.1

Naviac práce								ZoD + Naviac práce			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
		122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	1,82	0,00	146,030	265,77	146,030	265,77
		122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za leplivosť horniny 3	m3	0,000	0,82	0,00	43,809	35,92	43,809	35,92
		162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	1,78	0,00	146,030	259,93	146,030	259,93
		162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,01	0,00	1 022,210	10,22	1 022,210	10,22
		171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,13	0,00	146,030	165,01	146,030	165,01
		181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	0,000	0,37	0,00	1 460,250	540,29	1 460,250	540,29
3	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	474,185	5,63	2 669,66	219,045	1 233,22	693,230	3 902,88
SPOLU :							2 669,66	SPOLU :	2 510,36	SPOLU :	5 180,02

Časť:

104-002 - Komunikácia, úsek 4.2

Naviac práce								ZoD + Naviac práce			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
		122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	1,82	0,00	278,030	506,01	278,030	506,01
		122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za leplivosť horniny 3	m3	0,000	0,82	0,00	83,409	68,40	83,409	68,40
		162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	1,78	0,00	278,030	494,89	278,030	494,89
		162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,01	0,00	1 946,210	19,46	1 946,210	19,46
		171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,13	0,00	278,030	314,17	278,030	314,17
		181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	0,000	0,37	0,00	2 780,250	1 028,69	2 780,250	1 028,69
3	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	959,135	5,63	5 399,93	417,045	2 347,96	1 376,180	7 747,89
SPOLU :							5 399,93	SPOLU :	4 779,58	SPOLU :	10 179,51

Časť:

105-001 - Komunikácia, úsek 5.1

Naviac práce								ZoD + Naviac práce			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
		122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	1,82	0,00	398,250	724,82	398,250	724,82
		122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za leplivosť horniny 3	m3	0,000	0,82	0,00	119,475	97,97	119,475	97,97
20	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	829,040	1,78	1 475,69	398,250	708,89	1 227,290	2 184,58
21	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 803,280	0,01	58,03	2 787,750	27,88	8 591,030	85,91
25	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	829,040	1,13	936,82	398,250	450,02	1 227,290	1 386,84
26	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 777,273	5,63	15 636,05	597,375	3 363,22	3 374,648	18 999,27
32	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	1 852,800	0,37	685,54	3 982,500	1 473,53	5 835,300	2 159,06

109	K	935111912.S	Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	m2	70,250	0,41	28,80	632,250	259,22	702,500	288,03	
							SPOLU :	18 820,93	SPOLU :	7 105,55	SPOLU :	25 926,48

Cost

105-002 - Komunikácia, úsek 5.2

							Naviac práce		ZoD + Naviac práce		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
		122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	1,82	0,00	228,380	415,65	228,380	415,65
		122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	0,000	0,82	0,00	68,514	56,18	68,514	56,18
11	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	169,124	1,78	301,04	228,380	406,52	397,504	707,56
12	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	1 183,868	0,01	11,84	1 598,660	15,99	2 782,528	27,83
15	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	169,124	1,13	191,11	228,380	258,07	397,504	449,18
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 141,860	5,63	6 428,67	342,570	1 928,67	1 484,430	8 357,34
22	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhuštením	m2	315,600	0,37	116,77	2 283,750	844,99	2 599,350	961,76
SPOLU :							7 049,43	SPOLU :	3 926,07	SPOLU :	10 975,50

Cena podľa ZoD	42 350,82
Cena za Naviac práce	19 475,22
Cena podľa ZoD + Cena za Naviac práce	61 826,04

Vypracoval : Ing. Tomáš Dorčík

Predkladá : Metrostav DS a.s.
Korešpondenčná adresa
Košická 17180/49
821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Odsúhlasil za Zhotoviteľa:
Ing. Dušan Teltsch
hlavný stavbyvedúci

Odsúhlasil za Objednávateľa:

Vecne odsúhlasil za Dozor stavby:

Rekapitulácia - Naviac práce - Zmena t'azitel'nosti

Predmet zmluvy: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Objekt	ZoD	Naviac práce	ZoD + Naviac práce
102-608 Prieput č.8 v km 5,184 - P	15 400,37	1 636,95	17 037,32
102-624 Prieput č.24 v km 8,925 - P18911	5 461,49	1 721,33	7 182,82
102-625 Prieput č.25 v km 9,054 - P18912	4 830,05	1 564,89	6 394,94
102-626 Prieput č.26 v km 9,217 - P18913	4 721,74	1 615,83	6 337,57
CELKOM	30 413,65	6 539,00	36 952,65

Cenová časť - Naviac práce - Zmena ťažiteľnosti

Predmet zmluvy: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Meloslav DS a.s.

Číslo a názov objektu:

102-608 Priepust č.8 v km 5,184 - P

Poradové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	Cena podľa ZoD			ZoD + Naviac práce		
				Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €	Celková cena €
1	111101101.S	Odsránenie trávín a trstia s príj. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²	m ²	40,000	1,13	45,20	40,000		45,20
2	113107144.S	Odsránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 150 do 200 mm, -0,450001	m ²	21,000	16,88	354,48	21,000		354,48
3	113307124.S	Odsránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého dvanásť, hr. 300 do 400mm, -0,560001	m ²	21,000	5,63	118,23	21,000		118,23
4	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	0,638	27,00	17,23	0,638		17,23
5	132201109.S	Príplatek k cene za ľepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm započatých i nezapočatých s urovňaním dna v hĺbke 3	m ³	0,191	5,63	1,08	0,191		1,08
6	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m ³	m ³	68,190	15,75	1 073,99	68,190		1 073,99
7	132201209.S	Príplatek k cenám za ľepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm započ. i nezapočatých, s urovňaním dna v hĺbke 3	m ³	20,457	4,50	92,06	20,457		92,06
8	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny š. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	52,748	9,00	474,73	52,748		474,73
9	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny š. 1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každý ďalších a začiatých 1000 m	m ³	369,236	1,13	417,24	369,236		417,24
10	171201201.S	Uloženie sypariny na sčísľky do 100 m ³	m ³	52,748	1,13	59,61	52,748		59,61
11	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 D5) ostatné	t	92,832	5,63	522,64	92,832		522,64
12	174101001	Zásyp syparinou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	16,080	9,00	144,72	16,080		144,72
13	175101101.S	Obsyp potrubia syparinou z vlnitých hornin 1 až 4 bez prehodenia sypariny	m ³	33,571	9,00	302,14	33,571		302,14
14	583310003200	Širokopísová frakcia 0-32 mm	t	57,071	14,63	834,95	57,071		834,95
15	451311711.S	Podklad pod diaľbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m ²	21,650	14,63	316,74	21,650		316,74
16	451541111	Ložko pod potrubie, skoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo šírky 0-32 mm	m ³	1,800	45,00	81,00	1,800		81,00
17	451571222.S	Podklad pre diaľbu zo širokopísku, hr. nad 100 do 150 mm	m ²	19,850	5,63	111,76	19,850		111,76
18	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope š. C 25/30	m ³	4,608	168,75	777,60	4,608		777,60
19	452319510.S	Zastavací prah z betónu prostého vodostavebného inštruktúrnych kanálov s pákami alebo bez páteľ	m ³	0,525	157,50	82,69	0,525		82,69
20	455511511.S	Dlažba kladená do maty s vyplnením škr. malbou MC 10 a s výškrovacím malbou MCS do 20 m ² , hr. 200 mm	m ²	21,650	39,38	852,58	21,650		852,58
21	564871111.S	Podklad zo štrkodriviny s rozprezrením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	21,000	4,61	96,81	21,000		96,81
22	565141111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprezrením a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	21,000	22,88	480,48	21,000		480,48
23	567133115.S	Podklad z kameniva smerleňného cementom s rozprezrením a zhutnením, C8/GM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	21,000	12,70	266,70	21,000		266,70

Poradové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	Cena podľa ZoD			ZoD + Naviac práce		
				Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €	Celková cena €
24	573131100.S	Posrek asfaltový infúzičný s posypom kamenivom z častnej emulzie v množstve 0,70 kg/m ²	m ²	21,000	0,56	11,76	21,000		11,76
25	899203111	Ošadenie kábrovej moče vrátane rámu a koša na báňno hmotnosť jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	1,000	56,25	56,25	1,000		56,25
26	552425100301	Mreža oceňová 1,2x1,5, s rámom s povrchovou úpravou	ks	1,000	281,25	281,25	1,000		281,25
27	899501111	Slupadlo do šachty lánové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	5,000	28,13	140,65	5,000		140,65
28	914112111.S	Tabuľka s označením evidencie čísla mostu	ks	1,000	39,38	39,38	1,000		39,38
29	919413116	Visková nádržka z betónu prosťáho tr. C 30/37 prepusťu z rúr do DN 800	ks	1,000	731,25	731,25	1,000		731,25
30	919541114.S	Zhotovenie prepusťu alebo zjazdú z rúr plastových HDPE	m	12,000	4,84	58,08	12,000		58,08
31	286410017301	Rúry z odstredivo lalého laminátu PN 10 SN 15000 DN 600	m	12,000	209,86	2 518,32	12,000		2 518,32
32	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 150 do 200 mm	m	14,000	16,88	236,32	14,000		236,32
33	938090405.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme náosu nad 0,15 do 0,30 m ³ /m, -0,19460 t	m	10,000	28,13	281,30	10,000		281,30
34	961041211.S	Búranie mostných základov, murva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prosť. betónu, -2,20000t	m ³	6,920	78,75	544,95	6,920		544,95
35	966008113.S	Búranie rúrového prepusťu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	10,600	28,13	298,16	10,600		298,16
36	979082113	Vodorovná doprava suťry, so zložením a hrubým urovňatím, na vzdialenosť do 1000 m	l	15,224	4,50	68,51	15,224		68,51
37	979082119	Pripojenie k cene za každý ďalší 1 začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu suťry	l	289,256	0,01	2,89	289,256		2,89
38	979082213.S	Vodorovná doprava suťry so zložením a hrubým urovňatím na vzdialenosť do 1 km	l	23,160	4,50	104,22	23,160		104,22
39	979082219.S	Pripojenie k cene za každý ďalší 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu suťry	l	208,440	0,01	2,08	208,440		2,08
40	979084216.S	Vodorovná doprava výbraných hmot po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	l	21,783	12,38	269,67	21,783		269,67
41	979084219.S	Pripojenie k cene za každý ďalší 1 km nad 5 km	l	65,349	3,38	220,88	65,349		220,88
42	979085012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	l	44,943	20,25	910,10	44,943		910,10
43	998225311.S	Presun hmot pre opravy a údržbu komunikácií a leiísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	l	133,131	5,63	749,53	133,131		749,53
44	711511201.S	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým laktom penetráciou	m ²	22,000	2,81	61,82	22,000		61,82
45	246170000900	Lak asfaltový perleťový	l	0,008	1 856,25	14,85	0,008		14,85
46	711521141.S	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	m ²	44,000	4,50	198,00	44,000		198,00
47	111610000700	Asfalt izolačný v bubnoch	l	0,084	843,75	70,86	0,084		70,86
48	998711101.S	Presun hmot pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	l	0,102	45,00	4,59	0,102		4,59
49	138501101.S	Odlapovanie jamy a zárezu hr. 1000 mm horn. 6 - doplniť k výkopu v zemine	m ³		96,75		14,880	1 484,28	1 484,28
50	167101151.S	Nakladanie neuhliadnutého výkopu z hornin tr.5-7 do 100 m ³	m ³		10,26		14,880	152,67	152,67
Cena celkom bez DPH						15 400,37		1 636,95	17 037,32

Cena objektu podľa ZoD	15 400,37
Cena za Naviac práce	1 636,95
Cena objektu podľa ZoD + Cena za Naviac práce	17 037,32

Cenová časť - Naviac práce - Zmena ťažiteľnosti

Predmet zmluvy: Rekonstrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Číslo a názov objektu: 102-624 Priepust č.24 v km 8,925 - P18911

Poradové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	Cena podľa ZoD			Cenová časť - Naviac práce - Zmena ťažiteľnosti		ZoD + Naviac práce	
				Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €
1	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,125	27,00	30,38			1,125	30,38
2	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,338	5,63	1,90			0,338	1,90
3	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	21,287	15,75	335,27			21,287	335,27
4	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážaných, s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,386	4,50	28,74			6,386	28,74
5	162501102.S	Vodorovné premiesnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,246	9,00	74,21			8,246	74,21
6	162501105.S	Vodorovné premiesnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	57,722	1,13	65,23			57,722	65,23
7	171201201.S	Uloženie spařaniny na skládky do 100 m3	m3	8,246	1,13	9,32			8,246	9,32
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) osiatné	t	13,401	5,63	75,45			13,401	75,45
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zářezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,166	9,00	127,49			14,166	127,49
10	451311711.S	Podklad pod diaľžbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	19,500	14,63	285,29			19,500	285,29
11	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo šírkořny 0-32 mm	m3	0,225	45,00	10,13			0,225	10,13
12	451571222.S	Podklad pre diaľžbu zo šírkořpiesku, hr. nad 100 do 150 mm	m2	18,000	5,63	101,34			18,000	101,34
13	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,437	157,50	68,83			0,437	68,83
14	452318510.S	Zaistovaci prah z betónu prostého vodostavebného meřiorařných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m3	0,900	157,50	141,75			0,900	141,75
15	465511511.S	Diaľžba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyskářovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	m2	19,500	39,38	767,91			19,500	767,91
16	622661221.S	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepruřný OS-B	m2	1,200	11,25	13,50			1,200	13,50
17	622661327	Náter betónu kotevno - adhezny	m2	8,778	5,63	49,42			8,778	49,42
18	627471152.S	Reprofilácia sřen sanařnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	8,778	33,75	296,26			8,778	296,26
19	899203111	Osadenie ľalínovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	1,000	56,25	56,25			1,000	56,25

Poradové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	Cena podľa ZoD			Cenová časť - Naviac práce - Zmena ťažiteľnosti		ZoD + Naviac práce	
				Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €
20	552425100301	Mreža oceľová, s rámtom s povrchovou úpravou	ks	1,000	281,25	281,25			1,000	281,25
21	899501111	Stúpadlo do šachty ľahinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	5,000	28,13	140,65			5,000	140,65
22	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	39,38	39,38			1,000	39,38
23	919413116	Výuková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	731,25	731,25			1,000	731,25
24	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	8,778	11,25	98,75			8,778	98,75
25	938909040.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	m	5,000	16,88	84,40			5,000	84,40
26	938909712.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrubka nánosu do 25%, -0,05711 t	m	9,600	22,50	216,00			9,600	216,00
27	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	5,972	78,75	470,30			5,972	470,30
28	966075141.S	Odstranenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zaberadla v celku, -0,01800t	m	1,500	11,25	16,88			1,500	16,88
29	979082113	Vodorovná doprava sulin, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	14,333	4,50	64,50			14,333	64,50
30	979082119	Priplatok k cene za každý ďalší 1 začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sulin	t	272,327	0,01	2,72			272,327	2,72
31	979082213.S	Vodorovná doprava sulin so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,032	4,50	4,64			1,032	4,64
32	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sulin	t	9,288	0,01	0,09			9,288	0,09
33	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,333	20,25	290,24			14,333	290,24
34	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a leísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	38,136	5,63	214,71			38,136	214,71
35	711511201.S	Zhotovenie izolácie potrubí, sĺk a šachiet za studena asfaltovým laktom penetračným	m2	16,800	2,81	47,21			16,800	47,21
36	246170000900	Lak asfaltový penetračný	t	0,006	1 856,25	11,14			0,006	11,14
37	711521141.S	Zhotovenie izolácie potrubí, sĺk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	m2	33,600	4,50	151,20			33,600	151,20
38	111610000700	Asfalt izolčný v bubnoch	t	0,064	843,75	54,00			0,064	54,00
39	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,078	45,00	3,51			0,078	3,51
40	138501101.S	Dolamovanie jamy a zárezu hr. 1000 mm horn. 6 - dĺžkou k výkopu v zemi	m3		99,75		15,847	1 560,79	15,847	1 560,79
41	167101151.S	Nakladanie neufahnutého výkopu z hĺbky tr.5-7 do 100 m3	m3		10,26		15,847	160,54	15,847	160,54
Cena celkom bez DPH						5 451,49		1 721,33		7 182,82

Cena objektu podľa ZoD	5 461,49
Cena za Naviac práce	1 721,33
Cena objektu podľa ZoD + Cena za Naviac práce	7 182,82

Cenová časť - Naviac práce - Zmena ťažiteľnosti

Predmet zmluvy: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Číslo a názov objektu:

102-625 Priepust č.25 v km 9,054 - P18912

Poradové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	Cena podľa ZoD			Cenová časť - Naviac práce - Zmena ťažiteľnosti		ZoD + Naviac práce	
				Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €
1	132201101.S	Výkop rýh do šírky 800 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,630	27,00	17,01			0,630	17,01
2	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,189	5,83	1,06			0,189	1,06
3	132201201.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	20,575	15,75	324,06			20,575	324,06
4	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážaných, s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,173	4,50	27,78			6,173	27,78
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,613	9,00	77,52			8,613	77,52
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	60,291	1,13	68,13			60,291	68,13
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,613	1,13	9,73			8,613	9,73
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,952	5,63	78,55			13,952	78,55
9	174101001	Zásyp sypatinou so zhuŕnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,592	9,00	113,33			12,592	113,33
10	451311711.S	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	12,500	14,83	182,88			12,500	182,88
11	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo šírkoj 0-32 mm	m3	0,113	45,00	5,09			0,113	5,09
12	451571222.S	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	m2	11,000	5,63	61,93			11,000	61,93
13	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,437	157,50	68,83			0,437	68,83
14	452318510.S	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátiiek	m3	0,450	157,50	70,88			0,450	70,88
15	465511511.S	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár malťou MC 10 a s vyskávaním malťou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	m2	12,500	39,38	492,25			12,500	492,25
16	622661221.S	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	1,200	11,25	13,50			1,200	13,50
17	622661327	Náter betónu kotvený - adhézný	m2	8,578	5,63	48,29			8,578	48,29
18	627471152.S	Reprofilácia stien sanačnou malťou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	8,578	33,75	289,51			8,578	289,51
19	899203111	Osadenie liatinovej mrieže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	1,000	56,25	56,25			1,000	56,25

				Cena podľa ZoD			Cenová časť - Naviac práce - Zmena ťažiteľnosti		ZoD + Naviac práce	
Poradové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €
20	552425100301	Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou	ks	1,000	281,25	281,25			1,000	281,25
21	899501111	Stúpadlo do šachty latínové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	5,000	28,13	140,65			5,000	140,65
22	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	39,38	39,38			1,000	39,38
23	919413116	Vrková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	731,25	731,25			1,000	731,25
24	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	8,578	11,25	96,50			8,578	96,50
25	938909404.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	m	5,000	16,88	84,40			5,000	84,40
26	938909712.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t	m	9,600	22,50	216,00			9,600	216,00
27	961051111.S	Búranie mostných základov, murňa a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	5,564	78,75	438,17			5,564	438,17
28	966075141.S	Odstánenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zariadenia v celku, -0,01800t	m	3,000	11,25	33,75			3,000	33,75
29	979082113	Vodorovná doprava suliny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	13,354	4,50	60,09			13,354	60,09
30	979082119	Priplatok k cene za každý ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu suliny	t	253,726	0,01	2,54			253,726	2,54
31	979082213.S	Vodorovná doprava suliny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,032	4,50	4,64			1,032	4,64
32	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu suliny	t	9,288	0,01	0,09			9,288	0,09
33	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	13,354	20,25	270,42			13,354	270,42
34	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	27,936	5,63	157,28			27,936	157,28
35	711511201.S	Zhotovenie izolácie potrubí, sít a šachiet za studena asfaltovým lakov penetračným	m2	16,800	2,81	47,21			16,800	47,21
36	246170000900	Lak asfaltový penetračný	t	0,006	1 856,25	11,14			0,006	11,14
37	711521141.S	Zhotovenie izolácie potrubí, sít a šachiet za tepla asfaltovým náterom	m2	33,600	4,50	151,20			33,600	151,20
38	111610000700	Asfalt izolčný v bubnoch	t	0,064	843,75	54,00			0,064	54,00
39	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,078	45,00	3,51			0,078	3,51
40	138501101.S	Dolamovanie jamy a zárezu hr. 1000 mm horn. 6 - dopyčet k výkopu v zemine	m3		99,75		14,225	1 418,94	14,225	1 418,94
41	167101151.S	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3		10,26		14,225	145,95	14,225	145,95
Cena celkom bez DPH						4 830,05		1 564,89		6 394,94

Cena objektu podľa ZoD	4 830,05
Cena za Naviac práce	1 564,89
Cena objektu podľa ZoD + Cena za Naviac práce	6 394,94

Cenová časť - Naviac práce - Zmena ťažiteľnosti

Predmet zmluvy: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: Melrostav DS a.s.

Číslo a názov objektu:

102-626 Priepust č.26 v km 9,217 - P18913

Poradové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	Cena podľa ZoD			Cenová časť - Naviac práce - Zmena ťažiteľnosti		ZoD + Naviac práce	
				Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €
1	132201101.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,630	27,00	17,01			0,630	17,01
2	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnávaním dna v hornine 3	m3	0,189	5,63	1,06			0,189	1,06
3	132201201.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	21,073	15,75	331,90			21,073	331,90
4	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážaných, s urovnávaním dna v hornine 3	m3	6,322	4,50	28,45			6,322	28,45
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,111	9,00	82,00			9,111	82,00
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	63,777	1,13	72,07			63,777	72,07
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,111	1,13	10,30			9,111	10,30
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,152	5,63	79,68			14,152	79,68
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,592	9,00	113,33			12,592	113,33
10	451311711.S	Podklad pod diazbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	12,500	14,93	182,88			12,500	182,88
11	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo šírky do 0-32 mm	m3	0,113	45,00	5,09			0,113	5,09
12	451571222.S	Podklad pre diazbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	m2	11,000	5,63	61,93			11,000	61,93
13	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,437	157,50	68,83			0,437	68,83
14	452318510.S	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pákami alebo bez páliek	m3	0,450	157,50	70,88			0,450	70,88
15	465511511.S	Diazba kladená do maľy s vyplnením šikár maltou MC 10 a s vyškávaním maltou MCS do 20 m2, hr. 200 mm	m2	12,500	39,38	492,25			12,500	492,25
16	622661221.S	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	1,200	11,25	13,50			1,200	13,50
17	622661327	Náter betónu kotelný - adhézný	m2	8,718	5,63	49,08			8,718	49,08
18	627471152.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	8,718	33,75	294,23			8,718	294,23

Poradové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	Cena podľa ZoD			Cenová časť - Naviac práce - Zmena ťažiteľnosti		ZoD + Naviac práce	
				Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €
19	899203111	Osadenie lalinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivé nad 100 do 150 kg	ks	1,000	56,25	56,25			1,000	56,25
20	552425100301	Mreža oceľová, s rámom s povrchovou úpravou	ks	1,000	281,25	281,25			1,000	281,25
21	899501111	Stúpadlo do šachty lalinovej vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	5,000	28,13	140,65			5,000	140,65
22	914112111.S	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	39,38	39,38			1,000	39,38
23	919413116	Vlčková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	731,25	731,25			1,000	731,25
24	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	8,718	11,25	98,08			8,718	98,08
25	938909404.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme náosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	m	5,000	16,88	84,40			5,000	84,40
26	938909712.S	Čistenie prepusťov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka náosu do 25%, -0,05711 t	m	9,700	22,50	218,25			9,700	218,25
27	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	4,824	78,75	379,89			4,824	379,89
28	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	11,578	4,50	52,10			11,578	52,10
29	979082119	Pripalok k cene za každý ďalší 1 km nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	219,982	0,01	2,20			219,982	2,20
30	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,038	4,50	4,67			1,038	4,67
31	979082219.S	Pripalok k cene za každý ďalší 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9,342	0,01	0,09			9,342	0,09
32	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,578	20,25	234,45			11,578	234,45
33	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	27,940	5,63	157,30			27,940	157,30
34	711511201.S	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	16,800	2,81	47,21			16,800	47,21
35	246170000900	Lak asfaltový penetračný	t	0,006	1 856,25	11,14			0,006	11,14
36	711521141.S	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	m2	33,600	4,50	151,20			33,600	151,20
37	111610000700	Asfalt izoláčny v bubnoch	t	0,064	843,75	54,00			0,064	54,00
38	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,078	45,00	3,51			0,078	3,51
39	136501101.S	Dolamovanie jamy a zárezu hr. 1000 mm horn. 6 - dopyčet k výkopu v zemi	m3		99,75		14,688	1 465,13	14,688	1 465,13
40	167101151.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3		10,26		14,688	150,70	14,688	150,70
Cena celkom bez DPH					4 721,74			1 615,83		6 337,57

Cena objektu podľa ZoD	4 721,74
Cena za Naviac práce	1 615,83
Cena objektu podľa ZoD + Cena za Naviac práce	6 337,57

Naviac práce 05

Číslo:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Stav:

572144 - 101-001 - Úsek I/591, úsek 1.1 a 1.2

101-001 - 052 - Naviac práce 05, úsek 1.1 a 1.2

Číslo:

101-001 - Komunikácia, úsek 1.1

Naviac práce ZoD + Naviac práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
		132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	0,000	27,00	0,00	28,710	775,17	28,710	775,17
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	34,086	1,78	60,67	42,038	74,83	76,124	135,50
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	238,602	0,01	2,39	200,970	2,01	439,572	4,40
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	34,086	0,62	21,13	42,038	26,06	76,124	47,20
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	51,129	5,63	287,86	43,065	242,46	94,194	530,31
		121101112.S	Odstránenie ornice s premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	0,000	0,89	0,00	13,328	11,86	13,328	11,86
		167101101.S	Nakladanie neuhlňutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	0,000	5,65	0,00	13,328	75,30	13,328	75,30
		182301122.S	Rozprestrelie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	0,000	2,34	0,00	66,640	155,94	66,640	155,94
		564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	0,000	4,61	0,00	27,360	126,13	27,360	126,13
		567133115.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	0,000	12,70	0,00	27,360	347,47	27,360	347,47
		573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	0,000	0,45	0,00	27,360	12,31	27,360	12,31
		181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	0,37	0,00	27,360	10,12	27,360	10,12
SPOLU :							372,05	SPOLU :	1 859,66	SPOLU :	2 231,71

101-002 - Komunikácia, úsek 1.2

Naviac práce

ZoD + Naviac práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
		132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	0,000	27,00	0,00	56,790	1 533,33	56,790	1 533,33
10	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	275,017	1,78	489,53	411,896	733,17	686,913	1 222,71
11	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	1 925,490	0,01	19,25	2 365,972	23,66	4 291,462	42,91
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	275,017	1,13	310,77	223,156	252,17	498,173	562,94
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	533,460	5,63	3 003,38	280,185	1 577,44	813,645	4 580,82
		181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	3,38	0,00	797,500	2 695,55	797,500	2 695,55
		167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	0,000	5,65	0,00	188,740	1 066,38	188,740	1 066,38
1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	287,100	1,69	485,20	861,300	1 455,60	1 148,400	1 940,80
140	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	t	631,620	4,50	2 842,29	171,235	770,56	802,855	3 612,85
141	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12 000,780	0,01	120,01	3 253,461	32,53	15 254,241	152,54
		961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0,000	65,52	0,00	39,467	2 585,88	39,467	2 585,88
nová		979086112	Nakladanie alebo prekládanie suty a vybúraných hmôt	t	0,000	6,00	0,00	86,827	520,96	86,827	520,96
142	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	442,395	20,25	8 958,50	86,827	1 758,25	529,222	10 716,75
		181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	0,37	0,00	1 524,170	563,94	1 524,170	563,94
		182301132.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr. nad 100 do 150 mm	m2	0,000	3,38	0,00	1 478,000	4 995,64	1 478,000	4 995,64
		564871111.S	Podklad zo štrkovej s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	0,000	4,61	0,00	46,170	212,84	46,170	212,84
		567133115.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	0,000	12,70	0,00	46,170	586,36	46,170	586,36

		573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	0,000	0,45	0,00	46,170	20,78	46,170	20,78
24	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m ³	0,450	101,05	45,47	4,500	454,73	4,950	500,20
	nová	451576111	Podkladná vrstva zo štrkopiesku hr. do 200 mm pod úložným prefabrikátom	m ²	0,000	25,27	0,00	30,000	758,10	30,000	758,10
	nová	999990100	Výkop vjazdu do domu, lôžka a zarovnanie pod panely	hod	0,000	46,46	0,00	16,000	743,36	16,000	743,36
	nová	999990200	Odstránenie panelov a betónovej rury, spátná montáž panelov	hod	0,000	38,33	0,00	7,500	287,48	7,500	287,48
	nová	999990300	Presun stavebných mechanizmov	kpl	0,000	406,50	0,00	1,000	406,50	1,000	406,50
	nová	999990400	D + M folie PVC pod nájazdy na autobus, zastávku	m ²	0,000	2,90	0,00	24,000	69,60	24,000	69,60
	nová	999990500	Zhotovenie nájazdov, dovoz, rozhrnutie a hutnenie (frézingu)	kpl	0,000	261,32	0,00	1,000	261,32	1,000	261,32
				SPOLU :		16 274,40		SPOLU :		24 366,13	
								SPOLU :		40 640,54	

102-001 - Komunikácia, úsek 2.1

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5 276,548	5,63	29 706,97	62,205	350,21	5 338,753	30 057,18
95	K	938909412.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frézou pri šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t	m	818,000	0,78	638,04	319,000	248,82	1 137,000	886,86
101	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4 751,210	4,50	21 380,45	717,452	3 228,54	5 468,662	24 608,98
102	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	88 623,600	0,01	886,24	8 726,146	87,26	97 349,746	973,50
		961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m ³	0,000	65,52	0,00	41,667	2 730,02	41,667	2 730,02
nová		979086112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vybúraných hmôt	t	0,000	6,00	0,00	91,667	550,00	91,667	550,00
		181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	0,000	3,38	0,00	1 728,500	5 842,33	1 728,500	5 842,33
12	K	162501162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	3 407,739	1,78	6 065,78	595,851	1 060,61	4 003,590	7 126,39
13	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	23 854,173	0,01	238,54	1 095,508	10,96	24 949,681	249,50
14	K	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m ³	20,000	1,85	37,00	72,991	135,02	92,981	172,02

		167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	0,000	5,65	0,00	522,870	2 954,22	522,870	2 954,22
20	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	18 484,800	0,37	6 839,38	2 929,000	1 083,73	21 413,800	7 923,11
		113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	0,000	1,69	0,00	1 380,000	2 332,20	1 380,000	2 332,20
4	K	114203103.S	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	194,700	101,25	19 713,38	194,700	19 713,38	389,400	39 426,75
103	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	628,340	20,25	12 723,89	520,007	10 530,15	1 148,347	23 254,03
				SPOLU :		98 229,67	SPOLU :		50 857,45	SPOLU : 149 087,09	

102-002 - Komunikácia, úsek 2.2

Naviac práce ZoD + Naviac práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
15	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	544,618	1,78	969,42	609,524	1 084,95	1 154,142	2 054,37
16	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 812,326	0,01	38,12	3 520,118	35,20	7 332,444	73,32
		167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000	5,65	0,00	474,650	2 681,77	474,650	2 681,77
		569903311.S	Zhotovenie zemných krajín z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	0,000	13,50	0,00	368,000	4 968,00	368,000	4 968,00
19	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	544,618	1,13	615,42	134,874	152,41	679,492	767,83
20	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 028,355	5,63	11 419,64	79,875	449,70	2 108,230	11 869,33
156	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	6 052,971	4,50	27 238,37	1 011,727	4 552,77	7 064,698	31 791,14
157	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	104 098,769	0,01	1 040,99	13 795,421	137,95	117 894,190	1 178,94
143	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	27,200	65,52	1 782,14	54,267	3 555,57	81,467	5 337,72
nová		979086112	Nakladanie alebo prekladanie suti a vybúraných hmôt	t	0,000	6,00	0,00	119,387	716,32	119,387	716,32
		181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	3,38	0,00	4 292,970	14 510,24	4 292,970	14 510,24
8	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	623,000	2,95	1 837,85	53,250	157,09	676,250	1 994,94

9	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	186,900	0,82	153,26	15,975	13,10	202,875	166,36
		182301132.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	0,000	3,38	0,00	2 133,000	7 209,54	2 133,000	7 209,54
45	K	564871111.S	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	1 370,600	4,61	6 318,47	11,970	55,18	1 382,570	6 373,65
47	K	567133115.S	Podklad z kameniva smeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 283,380	12,70	16 298,93	11,970	152,02	1 295,350	16 450,95
50	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	42 596,000	0,45	19 168,20	11,970	5,39	42 607,970	19 173,59
7	K	114203103.S	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	289,200	101,25	29 281,50	246,700	24 978,38	535,900	54 259,88
158	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01)	t	872,961	20,25	17 677,46	662,127	13 408,08	1 535,088	31 085,54
				SPOLU :		133 839,77	SPOLU :		78 823,66	SPOLU : 212 663,43	

Cena podľa ZoD		248 715,89
Cena za Naviac práce		155 906,90
Cena podľa ZoD + Cena za Naviac práce		404 622,77

Vypracoval : Ing. Tomáš Dorčík

Predkladá : Metrostav DS a.s.
Korešpondenčná adresa
Košická 17180/49
821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Odsúhlasil za Zhotoviteľa:
Ing. Dušan Teltsch
hlavný stavbyvedúci

Odsúhlasil za Objednávateľa:

Vecne odsúhlasil za Dozor stavby:

Príloha č. 1A:
**Oznámenia o naviac prácach a nepredvídateľných
skutočnostiach s odsúhlasením.**

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/	Miesto odoslania/dátum
	ZS II-591/101/2023/VN	Bc. Veronika Nociarová	Zvolen/

STAVBA: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica- hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina I. etapa (ďalej len „Stavba“ alebo „Zákazka“)

ZMLUVA: 1811/2022/ODDIPVIS (číslo Objednávateľa), OS22050348 (číslo Zhotoviteľa)

VEC: Oznámenie o naviac prácach - Zmena ťažiteľnosti

Vážený obchodný partner,

Na základe Zmluvy o Dielo, číslo Zhotoviteľa OS22050348 číslo Objednávateľa 1811/2022/ODDIPVIS zo dňa 29.12.2022, a v zmysle zmluvných podmienok pre projekt „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica- hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa“ (ďalej ako „ZoD“) Vám Zhotoviteľ predkladá Oznámenie o naviac prácach -Zmena ťažiteľnosti.

Pri hĺbení jám pre kalové jamy na objektoch SO 101-601 Priepust č.1 v km 1,635- P18858, SO 101-602 Priepust č.2 v km 1,763- P18859, SO 101-603 Priepust č.3 v km 1,853 – P18860, SO 101-604 Priepust č.4 v km 2,012 -P18861, SO 101-6013 Priepust č.13 v km 6,179 – P, sa zistila rozdielna trieda ťažiteľnosti oproti VV. Vo výkaze výmer bolo uvažované s výkopom v hornine triedy 3, ale v mieste realizovania výkopu sa vyskytovala skalná hornina a na rozpojovanie horniny muselo byť použité ťažké IPH kladivo. Zistená skutočnosť bola zaznamenaná v stavebnom denníku.

Popísané skutočnosti znamenajú, že v rámci realizácie stavebných objektov je nevyhnuté vykonať práce stanovené ZoD, ktoré nie sú uvedené v položkách v ocenenom súpise prác.

Na základe vyššie uvedených skutočností Zhotoviteľ žiada Objednávateľa o odsúhlasenie naviac prác vecne a finančne v celkovej výške 4 029.43 €.

S pozdravom

.....
Ing. Dušan Teltsch
hlavný stavbyvedúci

Prílohy:

- List 017-006/2023-3013-1-AD-ŠKr- Stanovisko proejktanta a AD k nároku č. 1- zmena ťažiteľnosti
- Zápis v Stavebnom denníku
- Fotodokumentácia
- Cenový dopad

Na vedomie:

- NoPe PLUS s.r.o., Námestie slobody 22 971 01 Prievidza, SD- Ing. Peter Novota

Stránka 1 z 1

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 3
974 01 Banská Bystrica

Vaša značka:

Naša značka:

017-006/2023-3013-1-AD-ŠKr

Vybavuje:

Ing. Krištof, kl.21
kristof@ispo.sk

Prešov dňa:

Vec:

Stanovisko projektanta a AD k nároku č.1- zmena ťažiteľnosti

Stavba: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV-Zvolenská Slatina – I.etapa“, č. z.: 3013/2019

Na základe Vašej žiadosti Vám ako projektant a AD predmetnej stavby dávame nasledovné stanovisko k nároku č.1 – zmena ťažiteľnosti:

Podľa predloženej fotodokumentácie sú evidentné rozdiely v ťažiteľnosti jednotlivých vrstiev výkopu.

Triedu ťažiteľnosti poloskalnej až skalnej vrstvy stanoví stavebný dozor, rovnako aj rozdelenie množstiev do jednotlivých tried ťažiteľnosti.

AD sa k skutočným množstvám realizovaných prác nevyjadruje. Rovnako AD nemá oprávnenie sa vyjadrovať k finančným dopadom.

Toto naše stanovisko nenahrádza súhlasné stanovisko investora stavby, resp. dozora stavby.

S pozdravom

Ing. Jozef Antol
konateľ spoločnosti

Doručuje sa:

BBSK Banská Bystrica, Ing. Miroslav Bobák, miroslav.bobak@bbsk.sk

Ing. Alena Martincová, alena.martincova@bbsk.sk

Ing. Janka Hřčková, janka.hreckova@bbsk.sk

NoPe PLUS s.r.o.

Ing. Peter Novota, nopepluspd@gmail.com

Na vedomie:

Metrostav DS a.s

Ing. Dušan Teltsch, Dusan.Teltsch@metrostavds.sk

Marian Dobrotka, Marian.Dobrotka@metrostavds.sk

Počasie: Slnečno 13°C

Mechanizácia: Traktorbager, Nakl. auto
UNC

Pracovníci: 8 osôb

Popis prác: Ručné čistenie priepusti
Nakladanie a odvoz
Priepust' č. 31

Počasie: Slnečno 14°C

Mechanizácia: Traktorbager, Nakl. auto

Pracovníci: 8 osôb

Popis prác: Ručné čistenie priepusti
Nakladanie a odvoz
Priepust' č. 31

Počasie slnečno 18°C

Mechanizácia: Traktorbager; Nakl. auto

Pracovníci: 4 osoby

Popis prác: Ručné ukladanie kameňa na
dno priepustu č. 31

- BÚRANIE BETÓNU PRIEPUSTOV 1. A 5

POČASIE: ZAHRIACENÉ +20°C

PRACOVNÍCI: 3

PRAC. Doba: 4 - 11³⁰

PREVEDENÉ PRÁCE:

1) BÚRANIE BETÓNU PRIEPUSTOV 1. A 5

POČASIE: DŇEŇ, ZAHRIACENÉ +16°C

POČET PRÁC: 5 PRAC. DOBA: 7 - 16¹⁵

PREVEDENÉ PRÁCE:

1) BÚRANIE PRIEPUSTOV č. 1. A 5 + DRAHDANIE HORNINY

2) BÚRANIE BETÓNOV PRIEPUSTOV 1. A 5

POČASIE: OBLOŽENÉ +22 °C

POČET PRACOVNÍKOV: 4

PRACOVNÁ DOBA: 7^h - 16^h

PREVEDENÉ PRÁCE:

1, DEBNENIE PRIEPUSTU č. 3A

2, BÚRANIE PRIEPUSTU č. 1. A 5

3, DOLADZOVANIE HORNINÝ PRIEPUSTU č. 1. A 5

POČASIE: OBLOŽENÉ +23 °C

POČET PRACOVNÍKOV: 4

TRAC. DOBA: 7^h - 16^h

PREVEDENÉ PRÁCE:

1, DEBNENIE PRIEPUSTU č. 3A

2, BÚRANIE PRIEPUSTU č. 1. A 5

3, DOLADZOVANIE HORNINÝ PRIEPUSTU č. 1. A 5

POČASIE: JASNO +24 °C

POČET PRACOVNÍKOV: 5

PRACOVNÁ DOBA: 7^h - 16^h

PREVEDENÉ PRÁCE:

1, ÚPRAVY PODLOŽIA DNO PRIEPUSTU č. 1. A č. 2

2, MONTÁŽ BETONOVÝCH TVRBNÍČ NA DNO PRIEPUSTU č. 1 A 2.

3, DEBNENIE PRIEPUSTU č. 3A

4, BÚRANIE BETONOV PRIEPUSTU č. 1. A 5

POČASIE: JASNO +28 °C

POČET PRACOVNÍKOV:

PRACOVNÁ DOBA: 7^h - 16^h

PREVEDENÉ PRÁCE:

1, DEBNENIE PRIEPUSTU č. 3A

2, ODKOPKY BAHTA PRI PRIEPUSTU č. 40

3, BÚRANIE BETONU PRI PRIEPUSTU č. 1 A 5

Zips SA

SD študo o posilovaní kaptu 1
- prírastky na priepustoch

POČASIE: OBLOČNO + 26 °C

POČET PRAC: 12

PRACOVNÁ DOBA: 7^h - 16^h

PREVEDENÉ PRÁCE:

1.) PRIEPUST Č. 13, 16 ODKOP BETÓNHY RÚČNE + ČERPANIE

VODY 3 HOD., BÝRANIE SKALY + NAKLADANIE A ODVOZ.

2.) PRIEPUST Č. 50, 51 DEBNENIE KALOVÝCH JÄM

MECHANIZÁCIA: TRAKTORBAGER + NÁKL. AUTÁ 2 KS

POČASIE: JAŠNO + 28 °C

POČET PRACOVNÍKOV: 11

PRACOVNÁ DOBA: 7^h - 16^h

PREVEDENÉ PRÁCE:

1.) PRIEPUST Č. 51 HONTEŠ DEBNENIA

2.) BÝRANIE SKALY, NAKLADANIE A ODVOZ NA

SKLÁDKU PRIEPUST Č. 16

ČERPANIE VODY 3 HODINY.

MECHANIZÁCIA: TRAKTORBAGER + NÁKL. AUTÁ 2 KS

POČASIE: POLOJASNO + 30 °C

POČET PRACOVNÍKOV:


PRACOV. DOBA: 7^h - 15^h

PREVEDENÉ PRÁCE: 12

1.) PRIEPUST Č. 50, 51 DEBNENIE KALOVÝCH JÄM

2.) PRIEPUST Č. 16, 13 BETONÁŽ KALOVÝCH

JÄM, Č. 16 ČERPANIE VODY 3 HOD.


















Rekapitulácia - Nárok č. 1 - Zmena ťažiteľnosti

Predmet zmluvy: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Objekt	ZoD	Nárok č. 1	ZoD + Nárok
101-601 Prieput č.1 v km 1,635 - P18858	4 808,48	869,29	5 677,77
101-602 Prieput č.2 v km 1,763 - P18859	8 024,07	869,29	8 893,36
101-603 Prieput č.3 v km 1,853 - P18860	7 072,69	460,28	7 532,97
101-604 Prieput č.4 v km 2,012 - P18861	9 208,12	401,31	9 609,43
102-613 Prieput č.13 v km 6,719 - P	13 211,94	1 429,26	14 641,20
CELKOM	42 325,30	4 029,43	46 354,73

Nárok č. 1

Predmet zmluvy: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina, I. etapa

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Číslo a názov objektu:

101-601 Prieput č.1 v km 1,635 - P18858

Poradové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	Množstvo	Cena podľa ZoD		Nárok č. 1		ZoD + Nárok	
					Jednotková cena €	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €
1	111201101.5	Odtváranie krovín a stromov s koreňami s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	30,000	2,25	67,50			30,000	67,50
2	132201101.5	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	0,563	27,00	15,20			0,563	15,20
3	132201109.5	Príplatek k cene za lepiťosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapálených i nezapálených s urovaním dna v hornine 3	m ³	0,169	9,63	0,95			0,169	0,95
4	132201201.5	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m ³	m ³	20,340	15,75	320,36	-7,902	-124,46	12,438	195,90
5	132201209.5	Príplatek k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapá. i nezapálených, s urovaním dna v hornine 3	m ³	6,102	4,50	27,46			6,102	27,46
6	162501102.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	4,923	9,00	44,31			4,923	44,31
7	162501105.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	34,461	1,13	38,94			34,461	38,94
8	171201201.5	Uloženie spevnenín na skládky do 100 m ³	m ³	4,923	1,13	5,56			4,923	5,56
9	171209002.5	Poplatek za skladovanie - zemina a kamieru (17 05) ostatné	t	9,096	5,63	51,21			9,096	51,21
10	174101001	Zásep vypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo skala objektov do 100 m ³	m ³	15,980	9,00	143,82			15,980	143,82
11	317321119.5	Mostové rímky z betónu železobetónovej triedy C 35/45	m ³	0,382	168,75	64,46			0,382	64,46
12	317353121.5	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - zhotovenie	m ²	1,558	39,38	61,35			1,558	61,35
13	317353221.5	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m ²	1,558	5,63	8,77			1,558	8,77
14	317361218.5	Výstuž mostových rím z betónárskej ocele B500 (10908)	t	0,063	1 687,50	106,31			0,063	106,31
15	553100010	Kotvený materiál rímky	kg	10,000	11,25	112,50			10,000	112,50
16	334313118.5	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	m ³	0,540	128,81	69,56			0,540	69,56
17	334351112.5	Debnenie mostových konštrukcií-opr. výšky do 20 m, zhotovenie	m ²	1,680	39,38	66,16			1,680	66,16
18	334351212.5	Debnenie mostových konštrukcií-opr. výšky do 20 m, odstránenie	m ²	1,680	5,63	9,46			1,680	9,46
19	451311711.5	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vs vrstva hr. do 100 mm	m ²	8,280	14,63	121,14			8,280	121,14
20	451541111	Lážka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkovej 0-32 mm	m ³	0,113	45,00	5,09			0,113	5,09
21	451571222.5	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, tr. nad 100 do 150 mm	m ²	6,750	5,63	38,00			6,750	38,00
22	452311141	Ostky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m ³	0,570	157,50	89,78			0,570	89,78
23	452318510.5	Založovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pákami alebo bez pálek	m ³	0,450	157,50	70,88			0,450	70,88
24	452471101.5	Podkladová vrstva z modifikovanej maľy cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m ²	0,240	281,25	67,50			0,240	67,50
25	465511511.5	Dlažba kladená do maľy s vyplnením líkár maľou MC 10 a s vykárovaním maľou MCS do 20 m ² , hr. 200 mm	m ²	8,280	39,38	326,07			8,280	326,07
26	622661221.5	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepotrúnný OS-B	m ²	2,000	11,25	22,50			2,000	22,50
27	622661327	Náter betónu kotvenie - adhezívny	m ²	1,738	5,63	9,78			1,738	9,78
28	627471152.5	Repróvacia osten sanačnou maľou, 1 vrstva hr. 20 mm	m ²	1,738	33,75	58,66			1,738	58,66
29	899203111	Osadenie kašínovej mreže vrátane rámu s koša na bahno hmotnosť jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	1,000	56,25	56,25			1,000	56,25
30	952425100301	Mreža oceľová, s rámom a povrchovou úpravou	ks	1,000	281,25	281,25			1,000	281,25
31	899501111	Štúpa do šachty kašínovej vidlicovej osadené pri murovaní a betónovaní	ks	5,000	28,13	140,65			5,000	140,65
32	914112111.5	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	39,38	39,38			1,000	39,38
33	918413116	Vtaková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 prieputu z rúr do DN 400	ks	1,000	731,25	731,25			1,000	731,25
34	919541121.5	Zhotovenie prieputu z rúr železobetónových DN 600	m	0,750	58,31	43,73			0,750	43,73
35	99221000800	Rúra železobetónová pre dažďovú odpadnú vodu T2P 4-60, DN 600, dĺ. 1000 mm, zmlieň	ks	1,000	109,94	109,94			1,000	109,94
36	93892071.5	Očistenie povrchu betónových konštrukcií šekovou vodou	m ²	1,738	11,25	19,55			1,738	19,55
37	938909404.5	Čistenie prieput spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme náosu do 0,15 m ³ im, -0,09730 t	m	10,000	16,88	168,80			10,000	168,80
38	938909712.5	Čistenie prieputov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka náosu do 25%, -0,05711 t	m	13,000	22,50	292,50			13,000	292,50
39	95941151	Chemická kotva s kotveným zvislým tesnením chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vytvorením otvoru M24/15/260 mm	ks	2,000	18,00	36,00			2,000	36,00
40	961051111.5	Búranie mostových základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m ³	3,152	78,75	248,22			3,152	248,22
41	979082113	Vodorovná doprava súľny, so zložením s hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	7,565	4,50	34,04			7,565	34,04
42	979082118	Príplatek k cene za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu súľny	t	143,735	0,01	1,44			143,735	1,44
43	979082213.5	Vodorovná doprava súľny so zložením s hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,711	4,50	7,70			1,711	7,70
44	979082219.5	Príplatek k cene za každý ďalší aj začiatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu súľny	t	15,389	0,01	0,15			15,389	0,15
45	979089012.5	Poplatek za skladovanie - betón, tehly, dažďico (17 01) ostatné	t	7,565	20,25	153,19			7,565	153,19
46	998225311.5	Presun hmoty pre opravy a údržbu komunikácií a letísk a krytom asfaltovým alebo betónovým	t	25,964	5,63	146,18			25,964	146,18
47	711511201.5	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šacht za studena asfaltovým laktom penetračným	m ²	17,320	2,81	48,67			17,320	48,67
48	246170009900	Lak asfaltový penetračný	t	0,006	1 856,25	11,14			0,006	11,14
49	711521141.5	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šacht za tepla asfaltovým náterom	m ²	34,640	4,50	155,88			34,640	155,88
50	111610000700	Asfalt izolálny v bubnoch	t	0,066	843,75	55,69			0,066	55,69
51	998711101.5	Presun hmoty pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,080	45,00	3,60			0,080	3,60
52	138501101.5	Dolamovanie jamy a zárezu tr. 1000 mm horn. 6	m ³		115,50		7,902	912,68	7,902	912,68
53	167101151.5	Nakladanie neufatného výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m ³	m ³		10,26		7,902	81,07	7,902	81,07
Cena celkom bez DPH						4 808,48		869,29		5 677,77

Cena objektu podľa ZoD	4 808,48
Cena za Nárok	869,29
Cena objektu podľa ZoD + Cena za Nárok	5 677,77

Nárok č. 1

Predmet zmluvy: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina, i. etapa
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Číslo a názov objektu:

101-602 Príepust č.2 v km 1,763 - P18859

Poradové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	Oceňovaný výkaz výmer			Nárok č. 1		ZoD + Nárok	
				Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €
1	111201101.5	Odstánenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	30,000	2,35	67,50			30,000	67,50
2	132201101.5	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	0,900	27,00	24,30			0,900	24,30
3	132201109.5	Príplatek k cene za lepiťosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažných s urovaním dna v hĺbke 3	m ³	0,270	5,83	1,52			0,270	1,52
4	132201201.5	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 900m ³	m ³	20,340	15,75	320,36	-7,902	-124,48	12,438	195,90
5	132201209.5	Príplatek k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapad. i nezapažných, s urovaním dna v hĺbke 3	m ³	6,102	4,50	27,46			6,102	27,46
6	162501102.5	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení cesty z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	5,260	9,00	47,34			5,260	47,34
7	162501105.5	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení cesty z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	36,620	1,13	41,61			36,620	41,61
8	171201201.5	Uloženie zariadení na skládky do 100 m ³	m ³	5,260	1,13	5,94			5,260	5,94
9	171209002.5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 03) ostávajú	t	8,362	5,83	52,82			8,362	52,82
10	174101001	Zárys spevnenia so zúžením jím, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	15,960	9,00	143,62			15,960	143,62
11	317321119.5	Mostová rýma z betónu železobetónovej triedy C 35/45	m ³	0,993	168,75	167,44			0,993	167,44
12	317321121.5	Dotvorenie mostných rím vlných tvarov - zhotovenie	m ²	3,196	39,38	125,66			3,196	125,66
13	317321201.5	Dotvorenie mostových rím vlných tvarov - odstránenie	m ²	3,196	5,63	17,99			3,196	17,99
14	317361216.5	Výstuľ mostných rím z betónovej ocele B500 (10905)	t	0,155	1 687,50	261,56			0,155	261,56
15	553100010	Kotevný materiál - rýmy	kg	25,000	11,25	281,25			25,000	281,25
16	334313118.5	Mostné opory z betónu prestieho tr. C 30/37	m ³	0,880	128,81	113,35			0,880	113,35
17	334351112.5	Očistenie mostných konštrukcií - opr. výšky do 20 m, zhotovenie	m ²	3,240	39,38	127,59			3,240	127,59
18	334351212.5	Dotvorenie mostných konštrukcií - opr. výšky do 20 m, odstránenie	m ²	3,240	5,63	18,24			3,240	18,24
19	348171131	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	4,400	23,30	102,52			4,400	102,52
20	5534605001	Zábradlie oceľové trojradové vč. povrchovej úpravy	m	4,400	258,03	1 135,33			4,400	1 135,33
21	5531000001	Kotevný materiál - zábradlie	kg	8,420	11,14	104,94			8,420	104,94
22	451311711.5	Podklad pod diaľnicu z prostého betónu vodorovného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m ²	12,330	14,63	180,39			12,330	180,39
23	451541111	Lážka pod potrubie, vstupy a drušie objekty, v otvorenom výkope zo štrkovej 0-32 mm	m ³	0,180	48,00	8,10			0,180	8,10
24	481571222.5	Podklad pre diaľnicu zo štrkovej, hr. nad 100 do 150 mm	m ²	10,800	5,63	60,80			10,800	60,80
25	452311141	Dišky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 18/20	m ³	0,568	157,50	82,61			0,568	82,61
26	452318510.5	Zaistovacia prah z betónu prestieho vodorovného motorových kanálov s pákami alebo bez pák	m ³	0,720	157,50	113,40			0,720	113,40
27	452411101.5	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m ²	0,120	281,25	33,75			0,120	33,75
28	485511511.5	Olažba kladená do malty s výzvěnim škr. malťou MC 10 a s vyčistením malťou MCS do 20 m ² , hr. 200 mm	m ²	12,330	39,38	485,56			12,330	485,56
29	622601221.5	Náter betónu mosta epoxidovú disperznú 2x ochranný nepružný OS-II	m ²	5,520	11,35	62,10			5,520	62,10
30	622601327	Náter betónu - kotevno - adhézy	m ²	8,218	5,63	46,27			8,218	46,27
31	627471152.5	Reprofilácia stien sáhačnou malťou, 1 vrstva hr. 20 mm	m ²	8,218	33,75	277,36			8,218	277,36
32	899203111	Očadenie kotevných mreží vrátane rámu a keda na bahnú hmotnosť jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	1,000	56,25	56,25			1,000	56,25
33	552425100301	Mreža oceľová, s rámom a povrchovou úpravou	ks	1,000	281,25	281,25			1,000	281,25
34	899501111	Štúpače do ľachtí listinové vlnité osadené pri murárení a betónovaní	ks	5,000	28,13	140,65			5,000	140,65
35	912293111.5	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastových hrdí na cestné zvislice	ks	2,000	14,63	29,26			2,000	29,26
36	40448000000	Zvodňový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým dŕžakom, 100a III. triedy, so spojovacím materiálom	ks	2,000	13,50	27,00			2,000	27,00
37	914112111.5	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	39,38	39,38			1,000	39,38
38	915912211.5	Montáž dopravnej smerovú dosku základnej Z4	ks	1,000	10,02	10,02			1,000	10,02
39	40445000000	Zariadenie dopravnej Z4 (smerovacia doska), rozmer 330x100 mm, obdĺžnik, plastová	ks	1,000	40,50	40,50			1,000	40,50
40	919413116	Vlaková nádržka z betónu prestieho tr. C 30/37 príepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	731,25	731,25			1,000	731,25
41	919514112.5	Zhotovenie príepustu z rúr železobetónových DN 600	m	0,750	68,31	43,73			0,750	43,73
42	59231000800	Rúra železobetónová pre dažďovú odpadnú vodu T2P 4-60, DN 600, dl. 1000 mm, zosilnená	ks	1,000	100,94	100,94			1,000	100,94
43	938902071.5	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m ²	8,218	11,25	92,45			8,218	92,45
44	938903404.5	Čistenie priekop spávaných ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme náosu do 0,15 m ³ /m, -0,05730 t	m	10,000	16,88	168,80			10,000	168,80
45	938903712.5	Čistenie príepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka náosu do 25%, -0,05711 t	m	9,150	22,50	205,86			9,150	205,86
46	95941122.5	Chemická kaša s kutevným svorníkom lesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameľa, s vyvŕtaním otvoru M12/25/150 mm	ks	12,000	4,77	57,24			12,000	57,24
47	95941151	Chemická kaša s kutevným svorníkom lesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameľa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/250 mm	ks	5,000	18,00	90,00			5,000	90,00
48	961051111.5	Búrnie mostných základov, muriva a pilierov alebo nesných konštrukcií zo železobetónu, -2,400000	m ³	6,394	78,75	503,53			6,394	503,53
49	979082113	Vodorovná doprava sušiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	15,346	4,50	69,06			15,346	69,06
50	979082119	Príplatek k cene za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sušiny	t	291,574	0,01	2,92			291,574	2,92
51	979082213.5	Vodorovná doprava sušiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,711	4,50	7,70			1,711	7,70
52	979082219.5	Príplatek k cene za každý ďalší aj začiatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sušiny	t	15,399	0,01	0,15			15,399	0,15
53	979089012.5	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01) ostávajú	t	15,346	20,25	310,76			15,346	310,76
54	898225311.5	Presun hrdí pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	34,585	5,63	194,60			34,585	194,60
55	71151201.5	Zhotovenie izolácie potrubí, stiek a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	m ²	17,200	2,81	48,33			17,200	48,33
56	24817000900	Lak asfaltový penetračný	t	0,006	1 896,25	11,14			0,006	11,14
57	711521141.5	Zhotovenie izolácie potrubí, stiek a šachiet za tepla asfaltovým náterom	m ²	34,400	4,50	154,80			34,400	154,80
58	11161000700	Asfalt izoláčny v bubnoch	t	0,065	843,75	54,84			0,065	54,84
59	996711101.5	Presun hrdí pre izoláciu proti vode v objektných výškach do 8 m	t	0,079	45,00	3,56			0,079	3,56
60	138501101.5	Odkamovanie jamy a zárezu hr. 1000 mm horn. 8	m ³		115,50		7,902	912,68	7,902	912,68
61	167101151.5	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr. 5-7 do 100 m ³	m ³		10,28		7,902	81,07	7,902	81,07
Cena celkom bez DPH						8 024,07		889,29		8 893,36

Cena objektu podľa ZoD	8 024,07
Cena za Nárok	889,29
Cena objektu podľa ZoD + Cena za Nárok	8 893,36

Nárok č. 1

Predmet zmluvy: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banáská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina, I. etapa
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: Metrostav D5 a.s.

Číslo a názov objektu: 101-603 Priepust č.3 v km 1,853 - P18860

Poradové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	Množstvo	Očenený výkaz výmer		Nárok č. 1		ZoD + Nárok	
					Jednotková cena €	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €
1	111201101.3	Odstánenie krovín a výstromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	30,000	2,35	67,50			30,000	67,50
2	132201101.3	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	0,450	27,00	12,15			0,450	12,15
3	132201109.9	Príplatok k cene za leivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapálených i nezapálených s urovňaním dna v hornine 3	m ³	0,135	9,63	0,76			0,135	0,76
4	132201201.5	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m ³	m ³	18,560	16,75	292,01	-4,184	-63,50	14,356	228,11
5	132201209.9	Príplatok k cenám za leivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapá. i nezapálených, s urovňaním dna v hornine 3	m ³	5,562	4,50	25,03			5,562	25,03
6	162501102.9	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení cesty z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	9,910	9,00	53,19			9,910	53,19
7	162501105.9	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení cesty z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	41,370	1,13	46,75			41,370	46,75
8	171201201.5	Uloženie spárnaný na sklady do 100 m ³	m ³	5,910	1,13	6,68			5,910	6,68
9	171208002.5	Poplatok za skladovanie - zemina s kamenivom (17 00) ostatné	t	10,394	5,63	58,62			10,394	58,62
10	174101001	Zásep spárnaný so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo sklo objektov do 100 m ³	m ³	13,080	9,00	117,72			13,080	117,72
11	346171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosť do 100 kg/m	m	4,400	23,30	102,52			4,400	102,52
12	553460001	Zábradlia oceľové trojmedové vč. povrchovej úpravy	m	4,400	258,03	1 135,33			4,400	1 135,33
13	553100001	Katevny materiál zábradlia	kg	9,420	11,14	104,94			9,420	104,94
14	451311711.5	Podklad pod diaľbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m ²	8,950	14,63	130,94			8,950	130,94
15	451541111	Lôžka pod potrubie, skaly a diaľne objekty, v otvorenom výkope zo štrkaviny 0-32 mm	m ³	0,090	45,00	4,05			0,090	4,05
16	45157122.5	Podklad pre diaľbu zo štrkavky, hr. nad 100 do 150 mm	m ²	6,750	5,63	38,00			6,750	38,00
17	452311141	Osady, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m ³	0,728	157,50	114,35			0,728	114,35
18	452318510.5	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov a pátkami alebo bez pátek	m ³	0,360	157,50	56,70			0,360	56,70
19	452471101.5	Podkladová vrstva z mostifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m ²	0,120	281,25	33,75			0,120	33,75
20	455511511.5	Diaľba kladená do malty s vyplnením škrár malťou MC 10 a s vykláňaním malťou MCS do 20 m ² , hr. 200 mm	m ²	8,950	35,38	315,45			8,950	315,45
21	632681221.5	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2k ochranný nepružný OS-B	m ²	5,920	11,25	66,60			5,920	66,60
22	632661327	Náter betónu katalpa - adhézný	m ²	13,818	5,63	77,60			13,818	77,60
23	637471152.6	Reprofrakcia stien sanačnou malťou, 1 vrstva hr. 20 mm	m ²	13,818	33,75	466,36			13,818	466,36
24	699203111	Osadenie ľahovej mreže vrátane rámu a keta na batohu hmotnosť jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	1,000	56,25	56,25			1,000	56,25
25	552425100301	Mreža oceľová, s rámcem s povrchovou úpravou	ks	1,000	281,25	281,25			1,000	281,25
26	699501111	Stúpačka do šachty ľahovej višňovej osadené pri murovaní a betónovaní	ks	5,000	28,13	140,65			5,000	140,65
27	612293111.5	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zväzdu	ks	2,000	14,63	29,26			2,000	29,26
28	404490000600	Zväzdičový stĺpik Z5 - 300 mm, s kovovým držiakom, Hra III, triedy, so spojovacím materiálom	ks	3,000	13,50	27,00			3,000	27,00
29	914112111.5	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	39,38	39,38			1,000	39,38
30	915012111.5	Montáž dopravné smerové dosky základnej 24	ks	1,000	10,02	10,02			1,000	10,02
31	404450006000	Zariadenie dopravné 24a (Smerovacia doska), rozmer 230x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	1,000	40,50	40,50			1,000	40,50
32	919413116	Vleková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 priepustu z rúr do DN 600	ks	1,000	731,25	731,25			1,000	731,25
33	919514112.5	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	0,500	58,31	29,16			0,500	29,16
34	592210000400	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody T2P 4-60, DN 600, dl. 1000 mm, zvislá	ks	1,000	108,94	108,94			1,000	108,94
35	93802071.5	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m ²	13,818	11,25	155,45			13,818	155,45
36	93809404.5	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm a objame náosu do 0,15 m ³ /m, -0,09730 t	m	10,000	16,88	168,80			10,000	168,80
37	93809712.5	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka náosu do 25%, -0,05711 t	m	9,600	22,50	215,00			9,600	215,00
38	95941122.5	Chemická kotva s kotvovým svorníkom tesnená chemickou štruktúrou do betónu, žb, kameňa, s vyfúkním otvoru M12/35/160 mm	ks	12,000	4,77	57,24			12,000	57,24
39	961051111.5	Búranie masných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000 t	m ³	8,328	78,75	655,83			8,328	655,83
40	979082113	Vodorovná doprava súľny, so zložením a hrubým urovňaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	18,987	4,50	85,34			18,987	85,34
41	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu súľny	t	378,582	0,01	3,80			378,582	3,80
42	979082213.5	Vodorovná doprava súľny so zložením a hrubým urovňaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,529	4,50	6,88			1,529	6,88
43	979082219.5	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu súľny	t	13,781	0,01	0,14			13,781	0,14
44	979089012.5	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01) ostatné	t	19,967	20,25	404,74			19,967	404,74
45	898225311.5	Presun hmôt pre správu a údržbu komunikácií a istiek s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	24,804	5,63	139,65			24,804	139,65
46	711511201.5	Zhotovenie izolácie potrubí, stĺk a šacht z studene asfaltovým lakom penetročným	m ²	19,600	2,81	55,08			19,600	55,08
47	246170009900	Lak asfaltový penetrantný	t	0,007	1 836,25	12,85			0,007	12,85
48	711521141.5	Zhotovenie izolácie potrubí, stĺk a šacht z teple asfaltovým náterom	m ²	39,200	4,50	176,40			39,200	176,40
49	11161000705	Asfalt zvislá v hĺbkach	t	0,074	843,75	62,44			0,074	62,44
50	898711101.5	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,090	45,00	4,05			0,090	4,05
51	138501101.9	Dielňovanie jamy a zárezy hr. 1000 mm horn. 8	m ³		115,50		4,184	483,25	4,184	483,25
52	167101151.5	Nakladanie neufužného výkopku z hornín tr. 5-7 do 100 m ³	m ³		10,26		4,184	42,93	4,184	42,93
Cena celkom bez DPH						7 072,69		460,28		7 532,97

Cena objektu podľa ZoD	7 072,69
Cena za Nárok	460,28
Cena objektu podľa ZoD + Cena za Nárok	7 532,97

Nárok č. 1

Predmet zmluvy: Rekonštrukcia cesty a mostov II/581 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina, I. etapa

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Číslo a názov objektu: 101-604 Prieput č.4 v km 2,012 - P18861

Poradové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	Očenený výkaz výmer			Nárok č. 1		ZoD + Nárok	
				Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €
1	111201101.5	Odstánenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	30,000	2,25	67,50			30,000	67,50
2	132201101.5	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	0,450	27,00	12,15			0,450	12,15
3	132201109.5	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh š. do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	m ³	0,135	5,63	0,76			0,135	0,76
4	132201201.5	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m ³	m ³	44,355	15,75	706,04	-3,648	-57,46	41,307	650,58
5	132201209.5	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapážených, s urovaním dna v hornine 3	m ³	13,487	4,50	60,69			13,487	60,69
6	162501102.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	10,150	9,00	91,35			10,150	91,35
7	162501105.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	71,050	1,13	80,29			71,050	80,29
8	171201201.5	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m ³	m ³	10,150	1,13	11,47			10,150	11,47
9	171209002.5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamene (17 05) ostatné	t	16,697	5,63	94,00			16,697	94,00
10	174101001	Zásep sypaninou so zhrnutím jám, šacht, rýh, zárezov alebo skalo objektov do 100 m ³	m ³	35,255	9,00	317,30			35,255	317,30
11	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	6,500	23,30	151,45			6,500	151,45
12	5534660001	Zábradlie oceľové trojmiernové vč. povrchovej úpravy	m	6,500	268,03	1 677,20			6,500	1 677,20
13	5531000001	Kotevný materiál zábradlia	kg	12,560	11,14	139,82			12,560	139,82
14	451311711.5	Podklad pod diaľbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m ²	11,100	14,63	162,39			11,100	162,39
15	451541111	Lážka pod potrubie, rúry a drobné objekty, v otvorenom výkope zo šírky 0-32 mm	m ³	0,090	45,00	4,05			0,090	4,05
16	451571222.5	Podklad pre diaľbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	m ²	11,100	5,63	62,49			11,100	62,49
17	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m ³	0,864	157,50	136,08			0,864	136,08
18	452318510.5	Zaštrkovaný prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pákami alebo bez pálek	m ³	0,360	157,50	56,70			0,360	56,70
19	452471101.5	Podkladová vrstva z modifikovanej maty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m ²	0,160	281,25	45,00			0,160	45,00
20	465511511.5	Diaľba kladená do maty s vyplnením škr. maltou MC 10 a s vyškrovaním maltou MCS do 20 m ² , hr. 200 mm	m ²	11,100	39,38	437,12			11,100	437,12
21	622561221.5	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m ²	7,840	11,25	88,20			7,840	88,20
22	699203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivé nad 100 do 150 kg	ks	1,000	56,25	56,25			1,000	56,25
23	552425100301	Mreža oceľová, s rámom s povrchovou úpravou	ks	1,000	281,25	281,25			1,000	281,25
24	699501111	Stúpačle do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	5,000	28,13	140,65			5,000	140,65
25	912293111.5	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	4,000	14,63	58,52			4,000	58,52
26	404490000600	Zvodidlový stĺpik ZB - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	ks	4,000	13,50	54,00			4,000	54,00
27	914112111.5	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	39,38	39,38			1,000	39,38
28	915812211.5	Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	2,000	10,02	20,04			2,000	20,04
29	404450000600	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	2,000	40,50	81,00			2,000	81,00
30	919411131	Čelo prieputu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	1,000	562,50	562,50			1,000	562,50
31	919413116	Vloková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 prieputu z rúr do DN 800	ks	1,000	731,25	731,25			1,000	731,25
32	919514112.5	Zhotovenie prieputu z rúr železobetónových DN 600	m	2,000	56,31	116,62			2,000	116,62
33	992210000800	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody T2P 4-60, DN 600, dl. 1000 mm, zosilená	ks	2,020	109,94	222,08			2,020	222,08
34	938909404.5	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme náosu do 0,15 m ³ m, -0,09730 t	m	10,000	16,88	168,80			10,000	168,80
35	938909712.5	Čistenie prieputov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, trúbka náosu do 25%, -0,05711 t	m	8,800	22,50	198,00			8,800	198,00
36	959941122.5	Chemická kotva s kotevným evormikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, žli, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm	ks	16,000	4,77	76,32			16,000	76,32
37	961051111.5	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000 t	m ³	9,712	78,75	764,82			9,712	764,82
38	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	23,309	4,50	104,89			23,309	104,89
39	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	442,871	0,01	4,43			442,871	4,43
40	979082213.5	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,472	4,50	6,62			1,472	6,62
41	979082219.5	Príplatok k cene za každý ďalší aj začiatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13,248	0,01	0,13			13,248	0,13
42	979089012.5	Poplatok za skladovanie - betón, ľahý, diaľdice (17 01) ostatné	t	23,309	20,25	472,01			23,309	472,01
43	996225311.5	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	t	44,388	5,63	249,90			44,388	249,90
44	711511201.5	Zhotovenie izolácie potrubí, sítok a šachtier za studena asfaltovým lepkom penetračným	m ²	24,840	2,81	69,80			24,840	69,80
45	246170000900	Lak asfaltový penetračný	t	0,009	1 896,25	16,71	3,648	431,34	3,648	431,34
46	711521141.5	Zhotovenie izolácie potrubí, sítok a šachtier za tepla asfaltovým náterom	m ²	49,680	4,50	223,56	3,648	37,43	3,648	37,43
47	11161000700	Asfalt izolačný v bubnoch	t	0,094	843,75	79,31			0,094	79,31
48	998711101.5	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v otvorených výškly do 5 m	t	0,114	45,00	5,13			0,114	5,13
49	136501101.5	Dolamovanie jamy a zárezu hr. 1000 mm horn. 6	m ³		115,50					
50	167101151.5	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.5-7 do 100 m ³	m ³		10,58					
Cena celkom bez DPH						9 208,12		401,31		9 609,43

Cena objektu podľa ZoD	9 208,12
Cena za Nárok	401,31
Cena objektu podľa ZoD + Cena za Nárok	9 609,43

Nárok č. 1

Predmet zmluvy: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Gátina , I. etapa
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Číslo a názov objektu: 102-613 Priecestie č.13 v km 6,719 - P

Paradové číslo	Kód položky	Popis	M.j.	Ocenený výkaz výmer			Nárok č. 1		ZoD + Nárok	
				Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €	Množstvo	Celková cena €
1	132201101.5	Výkop rýh do šírky 800 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,810	27,00	21,87			0,810	21,87
2	132201109.5	Príprava k cene za leivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,243	5,63	1,37			0,243	1,37
3	132201201.5	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	44,042	15,75	693,60	-12,383	-204,02	31,659	489,04
4	132201209.5	Príprava k cenám za leivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážaných, s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,213	4,50	59,46			13,213	59,46
5	162501102.5	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,822	9,00	79,40			8,822	79,40
6	162501105.5	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	61,754	1,13	69,78			61,754	69,78
7	171201201.5	Uloženie spáriny na stĺdky do 100 m3	m3	8,822	1,13	9,97			8,822	9,97
8	171203002.5	Poplatok za skladovanie - zemina a kamene (17 05) ostatné	t	14,630	5,63	82,37			14,630	82,37
9	174101001	Záryp spárinou so zrušením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	36,030	9,00	324,27			36,030	324,27
10	334313116.5	Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37	m3	12,961	128,81	1 669,51			12,961	1 669,51
11	334351112.5	Ošetrovanie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	24,815	39,38	977,21			24,815	977,21
12	334351212.5	Ošetrovanie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	24,815	5,63	139,71			24,815	139,71
13	348171111	Ošadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosť do 100 kg/m	m	7,000	23,30	163,10			7,000	163,10
14	553460000	Zábradlie oceľové so žviuľou výškou vč. pavčejovej úpravy	m	7,000	276,92	1 938,44			7,000	1 938,44
15	553100001	Koľový materiál zábradlia	kg	15,700	11,14	174,80			15,700	174,80
16	451311711.5	Podklad pod diaľnicu z prostého betónu vodostavbebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	24,720	14,63	361,65			24,720	361,65
17	451541111	Látko pod potrubie, stĺk a drebné stĺtky, v otvorenom výkope do šírky 0-32 mm	m3	0,162	45,00	7,29			0,162	7,29
18	451571222.5	Podklad pre diaľnicu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	m2	21,720	5,63	122,28			21,720	122,28
19	452311141	Desky, šišky, sedá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,624	157,50	98,28			0,624	98,28
20	452318510.5	Zalievacia prah z betónu prostého vodostavbebného malozračných kanálov s pákami alebo bez pálek	m3	0,648	157,50	102,06			0,648	102,06
21	452471101.5	Podkladová vrstva z modifikovanej maľy cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m2	0,200	281,25	56,25			0,200	56,25
22	485511511.5	Diaľba kladená do maľy s vyplnením škr maťou MC 10 a s vykárovaním maťou MCS do 20 m2, hr. 300 mm	m2	24,720	39,38	973,47			24,720	973,47
23	622661221.5	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 3x ochranný nepružný OS-6	m2	1,920	11,25	21,60			1,920	21,60
24	689203111	Ošadenie latínovej mreže vrátane rámu a koľa na bahno hmotnosti jednotky nad 100 do 150 kg	ks	1,000	56,25	56,25			1,000	56,25
25	552425100301	Mreža oceľová, s rámom s povrchovou úpravou	ks	1,000	281,25	281,25			1,000	281,25
26	689501111	Slapadlo do šachty latínovej vodícovej osadené pri murovaní a betónovaní	ks	5,000	28,13	140,65			5,000	140,65
27	912293111.5	Ošadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	2,000	14,63	29,26			2,000	29,26
28	40448000000	Zvodidlový stĺpk ZS - 300 mm, s kovovým dĺžkom, telá III. triedy, so spojovacím materiálom	ks	2,000	13,50	27,00			2,000	27,00
29	914121111.5	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	39,38	39,38			1,000	39,38
30	915912211.5	Montáž dopravných smerových dosiek základnej Z4	ks	1,000	10,02	10,02			1,000	10,02
31	40445000000	Zariadenie dopravné Z4a (smerovacia doska), rozmer 330x1100 mm, oboustranná, plastová	ks	1,000	40,50	40,50			1,000	40,50
32	919413116	Viskózna nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 prieprstu z rúr do DN 600	ks	1,000	731,25	731,25			1,000	731,25
33	919513112.5	Zhotovenie prieprstu z rúr železobetónových DN 600	m	2,000	49,67	99,34			2,000	99,34
34	582210000700	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody T2P 4-50, DN 500, dl. 1000 mm, hr. steny 50 mm, zvislá	ks	2,000	122,75	245,50			2,000	245,50
35	93809404.5	Čistenie priekop spávaných rúrn pri šírke dna nad 400 mm o objeme náosu do 0,16 m3/m, -0,09720 t	m	5,000	16,88	84,40			5,000	84,40
36	93809722.5	Čistenie prieprstov rúrn priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka náosu do 50%, -0,11422 t	m	8,000	22,50	180,00			8,000	180,00
37	95994122.5	Chemická kotva s kalenným tvornikom tesnená chemickou ampuľkou do betónu, ZB, kamela, s vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm	ks	20,000	4,77	95,40			20,000	95,40
38	961041211.5	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu - Z 2005001	m3	15,600	78,75	1 228,50			15,600	1 228,50
39	979062113	Vodorovná doprava súliny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	34,320	4,90	168,44			34,320	168,44
40	979062118	Príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu súliny	t	652,080	0,01	6,52			652,080	6,52
41	979062213.5	Vodorovná doprava súliny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,397	4,90	6,79			1,397	6,79
42	979062219.5	Príplatok k cene za každý ďalší aj začiatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu súliny	t	12,573	0,01	0,13			12,573	0,13
43	979068012.5	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01) ostatné	t	34,320	20,25	694,98			34,320	694,98
44	99825311.5	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a lešiek s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	76,037	5,63	428,09			76,037	428,09
45	711511201.5	Zhotovenie izolácie potrubí, stĺk a šacht z studena asfaltovým lakom penetračným	m2	30,200	2,81	84,86			30,200	84,86
46	246170000500	Lak asfaltový penetračný	t	0,011	1 856,25	20,42			0,011	20,42
47	711521141.5	Zhotovenie izolácie potrubí, stĺk a šacht z tepla asfaltovým náterom	m2	60,400	4,50	271,80			60,400	271,80
48	111610000700	Asfalt izolálny v tuboch	t	0,115	843,75	97,03			0,115	97,03
49	888711101.5	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,140	45,00	6,30			0,140	6,30
50	136501101.5	Dolamovanie jamy a zárezu hr. 1000 mm horn. 6	m3		119,50		12,982	1 500,58	12,982	1 500,58
51	167101151.5	Nakladanie nulafraktového výkopu z hornin tr.5-7 do 100 m3	m3		10,26		12,992	133,30	12,992	133,30
Cena celkom bez DPH						13 211,94		1 429,26		14 641,20

Cena objektu podľa ZoD	13 211,94
Cena za Nárok	1 429,26
Cena objektu podľa ZoD + Cena za Nárok	14 641,20

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/☎	Miesto odoslania/dátum
	ZS II-591/109/2023/VN	Bc. Veronika Nociarová	Zvolen/

STAVBA: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica- hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina I. etapa (ďalej len „Stavba“ alebo „Zákazka“)

ZMLUVA: 1811/2022/ODDIPVIS (číslo Objednávateľa), OS22050348 (číslo Zhotoviteľa)

VEC: Oprava cenovej časti po pripomienkach – Mostné objekty

Vážený obchodný partner,

Na základe Zmluvy o Dielo, číslo Zhotoviteľa OS22050348 číslo Objednávateľa 1811/2022/ODDIPVIS zo dňa 29.12.2022, a v zmysle zmluvných podmienok pre projekt „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica- hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa“ (ďalej ako „ZoD“) Vám Zhotoviteľ predkladá opravenú cenovú časť po pripomienkach na mostných objektoch. Navyše práce spočívali v nasledujúcich nezrovnalostiach

Nezrovnalosti na So:

- Pri realizácii mosta SO 202 boli zistené nasledovné skutočnosti. Dĺžka mosta v skutočnosti je 18,53 a nie uvažovaných 18,03 čo má za následok zväčšené množstvo betónu.
- Po dopracovaní DVP projektantom stavby došlo k rozdielu hĺbky navŕtania kotiev a aj samotných výstuží z hĺbky vrtu 360 mm na 370 mm a dĺžka výstuže z 600 mm na 860 mm.
- Po dopracovaní DVP projektantom stavby došlo k rozdielu hĺbky navŕtania kotiev a aj samotných výstuží z hĺbky vrtu 360 mm na 470 mm a dĺžka výstuže z 600mm na 900mm. Pôvodné krídlo nemalo hrúbku 80 cm ako sa uvažuje v PD a VV ale v skutočnosti 100 cm a tým došlo k navýšeniu hĺbky jadrového vŕtania.
- Na základe skutočnosti došlo k rozdielu v hmotnosti zabudovanej výstuže do mostných krídel a ríms mostu SO 204 oproti DSP S DRS

Popísané skutočnosti znamenajú, že v rámci realizácie stavebných objektov je nevyhnuté vykonať práce stanovené ZoD, ktoré nie sú uvedené v položkách v ocenenom súpise prác.

Na základe vyššie uvedených skutočností Zhotoviteľ žiada Objednávateľa a stavebný dozor o určenie ďalšieho postupu a o vydanie pokynu k realizácii prác.

Zhotoviteľ dáva na vedomie, že realizácia/oprava na vyššie uvedených stavebných objektoch, ktoré ich rozsah a množstvo nebolo možné predvídať a neboli uvedené v rozpočte zhotoviteľa, sú navyše práce, ktoré budú mať vplyv na cenu a možnú lehotu výstavby.

S pozdravom

.....
Ing. Dušan Teltsch
hlavný stavbyvedúci

Prílohy:

- Opravená Cenová časť

Na vedomie:

- NoPe PLUS s.r.o., Námestie slobody 22 971 01 Prievidza, SD- Ing. Peter Novota

Nociarová Veronika Bc.

Od: Glejtek Tomáš Ing.
Odoslané: štvrtok 26. októbra 2023 12:18
Komu: Nociarová Veronika Bc.
Predmet: Fwd: II/591 - Práce na viac mosty SO 202,203,204

Odoslané z aplikácie [Outlook pre Android](#)

From: Inžinierska činnosť v stavebníctve NoPe PLUS <nopepluspd@gmail.com>
Sent: Wednesday, October 4, 2023 7:09:10 AM
To: Teltsch Dušan Ing. <Dusan.Teltsch@metrostavds.sk>
Cc: Ing. Jozef Kuruc <kuruc@ispo.sk>; Bobák Miroslav <miroslav.bobak@bbsk.sk>; Ing. Marek Kožuško <kozusko@ispo.sk>; Glejtek Tomáš Ing. <Tomas.Glejtek@metrostavds.sk>
Subject: Re: II/591 - Práce na viac mosty SO 202,203,204

Zdravím

za SD OK ak výstuž projektant schválil. 🍀

Ing.P.Novota-SD

ut 3. 10. 2023 o 16:06 Teltsch Dušan Ing. <Dusan.Teltsch@metrostavds.sk> napísal(a):

Dobrý deň, poprosím Vás o vyjadrenie k naviac prácam.

From: Teltsch Dušan Ing. <Dusan.Teltsch@metrostavds.sk>
Sent: Monday, September 18, 2023 4:02 PM
To: Ing. Jozef Kuruc <kuruc@ispo.sk>; nopepluspd@gmail.com; Bobák Miroslav <miroslav.bobak@bbsk.sk>
Cc: Ing. Marek Kožuško <kozusko@ispo.sk>
Subject: FW: II/591 - Práce na viac mosty SO 202,203,204

Pozdravujem Vás, poprosím o vyjadrenie, ako by ste ho dávali Objednávateľovi

Myslím, že od 27.7.23 ubehlo dosť času

Ďakujem.

From: Glejtek Tomáš Ing. <Tomas.Glejtek@metrostavds.sk>
Sent: Monday, September 11, 2023 5:03 PM
To: 'Kuruc Jozef, Ing.' <kuruc@ispo.sk>; nopepluspd@gmail.com
Cc: Teltsch Dušan Ing. <Dusan.Teltsch@metrostavds.sk>; Dorčík Tomáš Ing. <Tomas.Dorcik@metrostavds.sk>
Subject: RE: II/591 - Práce na viac mosty SO 202,203,204

Nociarová Veronika Bc.

Od: Glejtek Tomáš Ing.
Odoslané: štvrtok 26. októbra 2023 12:17
Komu: Nociarová Veronika Bc.
Predmet: Fwd: 3013-Zvolenska-Slatina-DVP-I.etapa-Práce na viac mosty SO 202,203,204

Odoslané z aplikácie [Outlook pre Android](#)

From: Kuruc Jozef, Ing. <kuruc@ispo.sk>
Sent: Wednesday, October 4, 2023 4:00:10 PM
To: Glejtek Tomáš Ing. <Tomas.Glejtek@metrostavds.sk>
Cc: nopepluspd@gmail.com <nopepluspd@gmail.com>; miroslav.bobak@bbsk.sk <miroslav.bobak@bbsk.sk>; Teltsch Dušan Ing. <Dusan.Teltsch@metrostavds.sk>; Dorčík Tomáš Ing. <Tomas.Dorcik@metrostavds.sk>; Štefánia Antolová <antolova@ispo.sk>; Ing. Marek Kožuško <kozusko@ispo.sk>; Ing. Štefan Krištof <kristof@ispo.sk>
Subject: 3013-Zvolenska-Slatina-DVP-I.etapa-Práce na viac mosty SO 202,203,204

Dobrý deň,

Stanovisko AD k prácam navyiac na objektoch 202-00, 203-00, 204-00:

Odsúhlasujeme vzniknuté objemy prác navyiac podľa predloženého výkazu výmer na objektoch mostov 202-00, 203-00 a 204-00, ktoré boli riešené v procese výstavby na základe skutkových zameraní jednotlivých konštrukčných prvkov a ich geometrickej úpravy, tak aby konštrukcia spĺňala navrhované požiadavky stability a funkčnosti.

prajem príjemný deň

S pozdravom

Ing. Jozef Kuruc

autorizovaný projektant - vedúci oddelenia projekcie mostov

Telefón: +421 51 74 63 615, +421 51 74 63 695
Fax: +421 51 74 63 699
Mobil:
Email: kuruc@ispo.sk
www: www.ispo.sk

Dňa 27. 7. 2023 o 8:24 Glejtek Tomáš Ing. napísal(a):

Dobrý deň,

V prílohe posielam na vyjadrenie práce navyiac na SO 202, 203, 204.

Poprosím o vyjadrenie. Kolega Dorčík už s Vami o niektorých veciach telefonicky komunikoval.

Cenová časť 02

Stránka

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Objekt

202-00 Most ev. č.591-005, 203-00 Most ev. č.591-007, 204-00 Most ev. č.591-008

Časť

202-00 Most ev. č.591-005

Naviac práce					ZoD + Naviac práce				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
25	K	273362516.S	Dodatčne vyztužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kovovou VME, D 16 mm -0.000011	cm	2 520,000	0,39	982,80	2 812,000	1 056,66
34	K	317361216.S	Výsluž mostných rím s betonárskej ocele B500 (10505)	t	2,409	1 667,50	4 005,19	2,446	4 127,46
40	K	421321230.S	Mostné nosné konštrukcie dĺžkové z betónu železobetónu tr. C 35/45	m3	81,240	168,75	13 706,25	91,720	15 477,75
	K	711131101.S	Zhotovenie izolácie proti zemiňu vďaka vodorovná ALP na suchu	m2	0,000	4,50	0,00	96,600	434,70
	M	628340007100.S	Paľa asfaltový SBS s hradičným posypom hr. 5,5 mm vysušený natieranou polyesterovou rohožou	m2	0,000	11,25	0,00	96,600	1 086,75
122	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	1 459,890	4,50	6 614,51	1 501,860	6 756,37
					SPOLU :		25 371,75	SPOLU :	
								3 609,97	
								28 981,71	

Časť

203-00 Most ev. č.591-007

Naviac práce					ZoD + Naviac práce				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
26	K	273362516.S	Dodatčne vyztužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kovovou VME, D 16 mm -0.000011	cm	2 016,000	0,39	786,24	3 394,000	1 319,76
33	K	317361216.S	Výsluž mostných rím s betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,707	1 687,50	1 193,06	0,753	1 271,03
99	K	971056019.S	Jadrové vrté diamantovými korunkami do D 225 mm do sklen - železobetónových -0.000964	cm	320,000	3,94	1 260,80	400,000	1 576,00
102	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	956,454	4,50	4 304,04	956,914	4 305,66
					SPOLU :		7 544,14	928,30	
								8 472,45	

Časť

204-00 Most ev. č.591-008

Naviac práce					ZoD + Naviac práce				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
38	K	317361216.S	Výsluž mostných rím s betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,579	1 687,50	2 664,56	2,058	3 474,56
115	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	551,447	4,50	2 481,51	551,927	2 483,67
					SPOLU :		5 146,07	812,16	
								5 958,23	

Cena podľa ZoD		38 061,96
Cena za Naviac práce		5 350,43
Cena podľa ZoD + Cena za Naviac práce		43 412,39

Vypracoval : Ing. Tomáš Dorňák

Predkladá : Metrostav DS a.s.
Korešpondenčná adresa
Košická 17180/49
821 06 Bratislava – mestská časť Ružinov

Odsúhlasil za Zhotoviteľa:
Ing. Dušan Teišch
hlavný stavbyvedúci

Odsúhlasil za Objednávateľa:

Vecne odsúhlasil za Dozor stavby:

Metrostav DS a.s.

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/☎	Miesto odoslania/dátum
	ZS II-591/111/2023/VN	Bc. Veronika Nociarová	

STAVBA: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica- hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina I. etapa (ďalej len „Stavba“ alebo „Zákazka“)

ZMLUVA: 1811/2022/ODDIPVIS (číslo Objednávateľa), OS22050348 (číslo Zhotoviteľa)

VEC: Oznámenie o nepredvídateľných skutočnosti na hlavnej trase

Vážený obchodný partner,

Na základe Zmluvy o Dielo, číslo Zhotoviteľa OS22050348 číslo Objednávateľa 1811/2022/ODDIPVIS zo dňa 29.12.2022, a v zmysle zmluvných podmienok pre projekt „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica- hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa“ (ďalej ako „ZoD“) Vám Zhotoviteľ predkladá oznámenie o nepredvídateľných skutočnosti na hlavnej trase na základe Zmluvy o Dielo článok XIV. Naviac práce

Nezrovnalosti časť 03:

- Pri výkope časti trativodu a šachiet TŠ 1,2 na úseku 101-002 a úseku 102-001 a šachty TŠ 23 až 28 sa namiesto horniny tr. 3 nachádzala skala tr. 5
- Na základe skutočností na SO 102-002 sa zistila potreba čistenia priekopov a priepustov od nánosov a doplnenie súvisiacich položiek.
- Počas prác sa zistila potreba pre odkopu (zrezanie) a zhutnenie krajnice na požadovanú výšku a sklon, s čím sa pôvodne neuvažovalo. Predpokladalo sa iba čistenie krajnice od nánosov v objekte SO 101-002, SO 102-002.
- Pri realizácii uličných vpustí na SO 102-002 VP3 až VP8 bolo nutné čerpať vodu pre vysokú hladinu podzemnej vody. Pri odkopaní uličných vpustí boli zistené ich atypické napojenia a bola potrebná úprava uličných vpustí na mieste.
- Výkaz výmer objektov 101-002, 102-001 a 102-002 pri dláždených rigoloch obsahuje 10cm lôžka a príplatok iba za 1cm, chýba ostatných 9cm lôžka pre dláždené rigoly, nakoľko v PD je lôžko hr. 20cm. Ďalej položka pre dláždené priekopy obsahuje 7cm lôžko a chýbajú ostatné 3cm lôžka pre dláždené priekopy, nakoľko v PD je lôžko hr. 10cm.

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/☎	Miesto odoslania/dátum
	ZS II-591/111/2023/VN	Bc. Veronika Nociarová	

STAVBA: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica- hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina I. etapa (ďalej len „Stavba“ alebo „Zákazka“)

ZMLUVA: 1811/2022/ODDIPVIS (číslo Objednávateľa), OS22050348 (číslo Zhotoviteľa)

VEC: Oznámenie o nepredvídateľných skutočnosti na hlavnej trase

Vážený obchodný partner,

Na základe Zmluvy o Dielo, číslo Zhotoviteľa OS22050348 číslo Objednávateľa 1811/2022/ODDIPVIS zo dňa 29.12.2022, a v zmysle zmluvných podmienok pre projekt „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica- hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. etapa“ (ďalej ako „ZoD“) Vám Zhotoviteľ predkladá oznámenie o nepredvídateľných skutočnosti na hlavnej trase na základe Zmluvy o Dielo článok XIV. Navyše práce

Nezrovnalosti časť 03:

- Pri výkope časti trativodu a šachiet TŠ 1,2 na úseku 101-002 a úseku 102-001 a šachty TŠ 23 až 28 sa namiesto horniny tr. 3 nachádzala skála tr. 5
- Na základe skutočností na SO 102-002 sa zistila potreba čistenia priekopov a priepustov od nánosov a doplnenie súvisiacich položiek.
- Počas prác sa zistila potreba pre odkopu (zrezanie) a zhutnenie krajnice na požadovanú výšku a sklon, s čím sa pôvodne neuvažovalo. Predpokladalo sa iba čistenie krajnice od nánosov v objekte SO 101-002, SO 102-002.
- Pri realizácii uličných vpustí na SO 102-002 VP3 až VP8 bolo nutné čerpať vodu pre vysokú hladinu podzemnej vody. Pri odkopaní uličných vpustí boli zistené ich atypické napojenia a bola potrebná úprava uličných vpustí na mieste.
- Výkaz výmer objektov 101-002, 102-001 a 102-002 pri dláždených rigoloch obsahuje 10cm lôžka a príplatok iba za 1cm, chýba ostatných 9cm lôžka pre dláždené rigoly, nakoľko v PD je lôžko hr. 20cm. Ďalej položka pre dláždené priekopy obsahuje 7cm lôžko a chýbajú ostatné 3cm lôžka pre dláždené priekopy, nakoľko v PD je lôžko hr. 10cm.

- Pri čistení dláždených rigolov na úseku 102-001 sa zistilo preasfaltovanie o priemernej hrúbke 25cm, s ktorým sa vo výkaze výmer neuvažovalo a s tým súvisiace položky. Z tohto vyplýva, že priekopy sú utopené a pri realizácii nového dláždeného rigolu je potrebné dorovnať dno priekopy

Nezrovnalosti časť 04:

- Počas prác sa zistila potreba pre odkopu (zrezanie) a zhutnenie krajnice na požadovanú výšku a sklon, s čím sa pôvodne neuvažovalo. Predpokladalo sa iba čistenie krajnice od nánosov v objekte v objekte SO 103-001, 104-001, 104-002, 105-001 a 105-002.
- Výkaz výmer objektov 103-001 a 105-001 pri dláždených rigoloch obsahuje 10cm lôžka a príplatok iba za 1cm, chýba ostatných 9cm lôžka pre dláždené rigoly, nakoľko v PD je lôžko hr. 20cm.

Nezrovnalosti časť 05:

- Na základe zistenia skutkového stavu existujúcich krajníc (SO102-002, LS staničenie 8,3 km až 9,29 km a PS staničenie 8,575 km až 8,775 km) sme zistili, že krajnice boli prepadnuté na hĺbku 0,4 až 0,55 m a nedosahovali ani potrebnú šírku, bolo potrebné ich dosypať a zhutniť iným materiálom. Po dohode sa zrealizovalo z asfaltového frézingu.
- V zmluvnom rozpočte na SO 101-01 a 101-002 sa z výkopom rýh pre obrubníky, nerátalo ako je tomu pri SO 102-002.
- V mieste úpravy budovania nového obrubníka (SO 101-001, PS staničenie 0,015 km až 0,3 km) existujúci stav bol taký, že zelený pás zasahoval cca. 0,7 m do existujúcej vozovky. Zeminu – orniciu zeleného pásu, bolo potrebné z hľadiska šírky vozovky odstrániť pre realizáciu odstránenia obrubníkov a prídlažby, ktoré boli pod zeleným pásom.
- V SO 101-002, VV (výkaz výmer) sa v skutočnosti nachádza hrúbka 0,1 m rozpočtu uvažuje ako je realita z betónový lôžkom pod rozoberanou dlažbou z lomového kameňa alebo betónových tvárnic, v položke 5 uvažuje hrúbku 0,1 m dlažba a 0,1 m betónové lôžko. V ďalších stavebných objektoch SO 102-001 a 102-002 sa v skutočnosti nachádza hrúbka 0,1 m + 0,1 m – betónové lôžko sa pod dlažbou nachádzalo, dokonca v niektorých úsekoch až v celkovej hrúbke 0,25 m – viď staničenie.
- Nakoľko VV uvažoval len s čistením nebúraných rigolov a priekop, ale skutočnosť z titulu nečistenia týchto konštrukcií (dlhodobá), bolo nutné z hľadiska delenia druhov odpadov zrealizovať prečistenie aj na búraných rigoloch a priekopách.
- V rámci položky 145 (SO 102-002) rozobratie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou je technologicky uvažované, že stĺpiky zvodidiel sú baranené do krajnice. Realita je však taká, že zvodidlo bolo montované na pôvodné stĺpiky cestného zábradlia, ktoré boli obetonované cca. 0,25 m³ betónu. Z tohto titulu si uplatňujeme odstránenie toto ako navyše prácu, nakoľko bolo nutné betón okolo týchto stĺpikov rozbiť, naložiť a odviezť.
- Na ľavej strane SO 101-002 staničenie 1,725 km sa nachádza vjazd do starého kameňolomu, ale vo VV s týmito prácami nepočíta.
- Pri realizácii novobudovaných rigolov s prídlažbou ako aj dláždených priekop (SO 101-002, 102-001, 102-002), chýba technologicky po rozobratí dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty úprava vybúraného dna a to: úprava pláne, svažovanie v sklone 1:1,5 alebo

profilovanie tvaru konkrétnej konštrukcie, ako aj zhutnené štrkopieskové lôžko (frézing) hrúbky 0,1 m pre kladenie dlažby alebo priekopovej tvarovky.

- Rozprestretie ornice na svahu, vodorovné premiestnenie a nakladanie jedná sa o práce na konečnej úprave svahov pozostávajúcich z nakládky ornice, vodorovného premiestnenia a samotného rozprestretia. V zmluvnom rozpočte SO102-001 (položka 21) je jedine uznané rozprestretie ornice v zmluvnej cene, chýba nakladanie ornice a jej vodorovné premiestnenie z medziskládky. V SO 101-002 a 102-002 chýbajú všetky 3 položky (rozprestretie ornice, nakladanie ornice a vodorovné premiestnenie).
- V skladbách konštrukcií vozovky podľa PD bolo nutné v mieste výkopu pre uličné vpuste zrealizovať 20 cm stabilizácie CBGM a 25cm nestmelenej štrkodry, rozmer 1,4 m x 1,4 m x 50 ks (SO 101-001, 101-002, 102-002).
- Nakoľko pôvodná dlažba zasahovala pod konštrukciu vozovky (SO 102-002), na dvoch miestach bolo nutné odkopať z príslušného svahu zeminu (27 m' + 54 m'), aby sa rigol s prídlážbou zmestil v projektovanej šírke.
- Podľa VV (SO 101-002) sa malo na svah uložiť 30% objemu zeminu, avšak kvôli tomu, že je tam príliš strmý svah nad rigolom, nebolo možné zeminu na svahu uložiť – v projekte tiež nebolo určené miesto medzi skládky a ani vo VV nebolo necenené nakladanie zeminu a jej vodorovné premiestnenie. Zároveň túto zeminu – výkopoch tvorila sypká kamenitá – zemitá sypanina, ktorá by sa na svahu neudržala.
- Na SO 101-002 v staničení 1,46 km až 2,098 km v dĺžke 638 m, ako aj SO 102-001 staničenie 4,885 km až 5,326 km v dĺžke 345 m. V mieste búraného rigolu bol pôvodný rigol vyplnený zrejme prevádzkovateľom na celej šírke asfaltom. Tento bolo potrebné odstrániť a zhodnotiť.

Nezrovnalosti na priepustoch:

Pri hĺbení jám pre kalové jamy na objektoch SO 101-601 Priepust č.1 v km 1,635- P18858, SO 101-602 Priepust č.2 v km 1,763- P18859, SO 101-603 Priepust č.3 v km 1,853 – P18860, SO 101-604 Priepust č.4 v km 2,012 -P18861, SO 101-6013 Priepust č.13 v km 6,179 – P, sa zistila rozdielna trieda ťažiteľnosti oproti VV. Vo výkaze výmer bolo uvažované s výkopom v hornine triedy 3, ale v mieste realizovania výkopu sa vyskytovala skalná hornina a na rozpojovanie horniny muselo byť použité ťažké IPH kladivo. Zistená skutočnosť bola zaznamenaná v stavebnom denníku

Menej práce:

Zhotoviteľ po prevzatí staveniska zistil, že na objekte 102-001 v staničení 4,250-5,740 sú už zrealizované niektoré práce pred výstavbou a nebude ich môcť podľa ZoD realizovať v celkovej výške - **559 375,15 €**

Popísané skutočnosti znamenajú, že v rámci realizácie stavebných objektov je nevyhnuté vykonať práce stanovené ZoD, ktoré nie sú uvedené v položkách v ocenenom súpise prác. Zhotoviteľovi vznikli navyše náklady, ktoré vznikli za vykonanie navyše prác.

Zhotoviteľ má na základe uvedeného za to, že mu vznikol nárok na dodatočnú platbu za navyše práce realizované v súvislosti s popísanými okolnosťami

Presný cenový dopad Zhotoviteľ predloží po dokončení prác a potvrdení súpisu prác s výmerami realizovaných prác

S pozdravom

.....
Ing. Dušan Teltsch
hlavný stavbyvedúci

Prílohy:

- Popis a fotodokumentácia nezrovnalostí
- Cenová časť 03, Cenová časť 04, Cenová časť 05, Cenová časť priepusty, Cenová časť Menej práce

Na vedomie:

- NoPe PLUS s.r.o., Námestie slobody 22 971 01 Prievidza, SD- Ing. Peter Novota

Naviac práce v odsúhlasovacom procese

Neopredvídateľné okolnosti na:

	ZoD	Nárok č. 1	ZoD + Nárok	Oznámenie na STD, \ Súhlas STD Súhlas pro súhlas VUJ	Poznámka
202-00 Most ev. č.591-005		3 609,97		Oznámenie listom ZS II- 591/106/2023/VN dňa 12.10. , Oprava	nemáme
203-00 Most ev. č.591-007		928,30			
204-00 Most ev. č.591-008		812,16			
CELKOM		5 350,43			
101-601 Pripust č.1 v km 1,635 - P18858	4808,48	869,29	5677,77		
101-602 Pripust č.2 v km 1,763 - P18859	8024,07	869,29	8893,36		
101-603 Pripust č.3 v km 1,853 - P18860	7072,69	460,28	7532,97	Ozámienie listom ZS II- 591/101/2023/VN dňa 04.09.2023	nemáme
101-604 Pripust č.4 v km 2,012 - P18861	9208,12	401,32	9609,43		
102-613 Pripust č.13 v km 6,719 - P	13211,94	1 429,25	14641,2		
CELKOM	42325,3	4 029,43	46354,73		
101-002 - Komunikácia, úsek 1.2		5 023,57		Oznámenie listom ZS II- 591/111/2023/VN dňa 27.10.2023	
102-001 - Komunikácia, úsek 2.1		26 501,73			
102-002 - Komunikácia, úsek 2.2		18 744,09			
CELKOM		50 269,39			
103-001 - Komunikácia		1 153,66			
104-001 - Komunikácia, úsek 4.1		2 510,36			
104-002 - Komunikácia, úsek 4.2		4 779,58			
105-001 - Komunikácia, úsek 5.1		7 105,55			
105-002 - Komunikácia, úsek 5.2		3 926,07			
CELKOM		19 475,22			
102-608 Pripust č.8 v km 5,184 - P	15400,37	1 636,95	17037,32		
102-624 Pripust č.24 v km 8,925 - P18911	5461,49	1 721,33	7182,82		
102-625 Pripust č.25 v km 9,054 - P18912	4830,05	1 564,89	6394,95		
102-626 Pripust č.26 v km 9,217 - P18913	4721,74	1 615,83	6337,56		
CELKOM		6 539,00	36952,65		
101-001 - Komunikácia, úsek 1.1		1 859,66			
101-002 - Komunikácia, úsek 1.2		24 366,13			
102-001 - Komunikácia, úsek 2.1		50 857,45			
102-002 - Komunikácia, úsek 2.2		78 823,66			
101-00-102-00		155 906,90			
Spolu naviac práce		241 570,37			
Menej práce		559 375,15			
Spolu		-317 804,78			

Nezrovnalosti část 03

- Pri výkope časti trativodu a šachiet TŠ 1,2 na úseku 101-002 a úseku 102-001 a šachty TŠ 23 až 28 sa namiesto horniny tr. 3 nachádzala skala tr. 5

Zmena triedy horniny



úseky trativodu dĺžky 18m a 7m

0,4*0,3*(18+7)

3,00 m³

trativodné šachty TŠ 1 a 2

2*(1,5*1,5*0,8)

3,60 m³

trativodné šachty TŠ 23 až 28

6*(1,5*1,5*0,8)

10,80 m³

Odpočet prípočet

17,40 m³

Dotýka sa položiek:

SO 101-002

6 132201102.5 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m³

m³

7	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3
8	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3
9	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3
10	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3
11	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3
12	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3
13	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t
140	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t
141	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t
142	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t

nové 132401101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.5 pre akékoľvek množstvo m3

SO 102-001

10	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3
11	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3
12	162501162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3
13	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3
15	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3
16	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t
101	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t
102	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t
103	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t

nové 132401101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.5 pre akékoľvek množstvo m3

•Na základe skutočností na SO 102-002 sa zistila potreba čistenia priekopov a priepustov od nánosov a doplnenie súvisiacich položiek.

Chýbaúce nádvezné položky

Podľa VV

136	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m ³ /m, -0,19460 t	m	812
		"zemna priekopa" 812		
137	938909412.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frézou pri šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t	m	92
		"dlazdena priekopa+rigol" 65+27		
139	938909712.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 25%, -0,05711 t	m	135
		"vjazdý" 135		

SPOLU chýba

812*0,1946+92*0,1946+135*0,05711

SPOLU

183,63 t

Dotýka sa položiek:

20	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t
156	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t
157	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t

Chýbaúce množstvá vo VV pre vybúranie priekop



čistenie pred vybúraním rigolu

množstvo na m³ 0,3

0,30 m³/m³

km 6,615 - 6,919	304	304,000 m
km 7,571 - 8,179	134+284+224	642,000 m
km 8,565 - 9,115	131+70+127+160	488,000 m
		430,20 m3

čistenie pred vybúraním priekopy

množstvo na m'	$(1,525+0,55) \cdot 0,5/2$	0,52 m3/m'
km 7,571 - 8,179	49	49,000 m
		25,48 m3

SPOLU	455,68 m3
	683,52 t

Dotýka sa položiek:

	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3
20	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t
156	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t
157	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t

•Počas prác sa zistila potreba pre odkopu (zrezanie) a zhutnenie krajnice na požadovanú výšku a sklon, s čím sa pôvodne neuvažovalo. Predpokladalo sa iba čistenie krajnice od nánosov v objekte SO 101-002, SO 102-002

Odkop krajnice

VV obsahuje

SO 101-002

134	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	960,00
-----	-------------	---	----	--------

SO 102-001

138	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	3 408,00
-----	-------------	---	----	----------

SPOLU chýba				(960)*0,1	96,00 m3
				(3408)*0,1	340,80 m3
					436,80 m3
				SPOLU	436,80 m3
					4 368,000 m2
					655,20 t

Dotýka sa položiek:

122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3
122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3
162501162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3
162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3
171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3
181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t

Pri realizácii uličných vpustí na SO 102-002 VP3 až VP8 bolo nutné čerpať vodu pre vysokú hladinu podzemnej vody. Pri odkopaní uličných vpustí boli zistené ich atipické napojenia a bola potrebná úprava uličných vpustí na mieste.

Čerpanie vody



Odvedenie vody

	28	28,000 m
Čerpanie	20	20,000 hod
Elektrocentrála	20	20,000 hod

SPOLU 20,000 hod
28,000 m

Atipické napojenie

Vŕtanie dier pre rezanie otvorov v skruži

6*3

18,00 ks

Rezanie otvorov

	$((2 \cdot 0,2) + (4 \cdot 0,2)) \cdot 3$	3,600 m
Začistenie otvorov	3	3,00 ks
Pracovník	3*8,5	25,500 hod
Elektrocentrála	3*3	9,000 hod
Utesnovací materiál	3	3,00 ks
Zámočnícky výrobok pre UV 8	1	1,00 ks

Dotýka sa položiek:

nová	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m
nová	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod
nová	971052331.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m ² , do 150 mm, -0,03400t	ks
nová	9999990019	Zámočnícky výrobok + rodinný dom za UV8	ks

Výkaz výmer objektov 101-002, 102-001 a 102-002 pri dláždených rigoloch obsahuje 10cm lôžka a príplatok iba za 1cm , chýba ostatných 9cm lôžka pre dláždené rigoly, nakoľko v PD je lôžko hr. 20cm. Ďalej položka pre dláždené priekopy obsahuje 7cm lôžka a chýbajú ostatné 3cm lôžka pre dláždené priekopy, nakoľko v PD je lôžko hr. 10cm.

Betónové lôžko

VV obsahuje

SO 101-002

129	935111912.S	Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	m2	797,50
		rigol $((176+91+31+88+158+94)*1,25$		
130	935112212.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	1,00

SO 102-001

88	935111912.S	Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	m2	546,25
		rigol $((105+141+191)*1,25$		
91	935112212.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	861,00
		priekopa $33+25+74+178+61+116+225+9+140$		

SO 102-002

124	935111912.S	Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	m2	2009,5
		"dlaž. rigol š. 1m" $((104+200+284+224+131+70+127+160)*1,25$		
		"dlaž. rigol š. 0,75m" $134*1,0$		
		"dlaž. rigol š. 0,5m" $132*0,75+(146+22+135)*0,5$		
125	935112113	Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 16/20, z betón. dosiek akejkoľvek veľk.	m2	2009,5
127	935112212.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	13
		priekopa 13		

SPOLU chýba

SO 101-002	$((176+91+31+88+158+94)*1,25)*9$	7 177,50 m2
SO 102-001	$((105+141+191)*1,25)*9$	4 916,25 m2
SO 102-002	$((104+200+284+224+131+70+127+160)*1,25+134*1,0+132*0,75+(146+22+135)*0,5)*9$	18 085,50 m2
	dláždený rigol (9cm)	30 179,25 m2
SO 101-002	$0,62*1*3$	1,86 m2
SO 102-001	$0,62*(33+25+74+178+61+116+225+9+140)*3$	1 601,46 m2
SO 102-002	$0,62*13*3$	24,18 m2
	dláždená priekopa (3cm)	1 627,50 m2

SPOLU 31 806,75 m2

Dotýka sa položiek:

935111912.S	Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	m2
-------------	---	----

•Pri čistení dláždených rigolov na úseku 102-001 sa zistilo preasfaltovanie o priemernej hrúbke 25cm, s ktorým sa vo výkaze výmer neuvažovalo a s tým súvisiace položky. Z tohto vyplýva, že priekopy sú utopene a pri realizácii nového dláždeného rigolu je potrebné dorovnať dno priekopy ich štrkodrvou zrovnať.

Preasfaltovanie



SO 102-001 (105+141+191)*0,4

174,80 m2

**SPOLU 174,80 m2
87,40 t**

Dotýka sa položiek:

1	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2
101	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t
102	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t
	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t
	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t

Chýbajúca štrkodrava

SO 102-002 (105+141+191)*0,25*1,5

163,88 m3

**SPOLU 163,88 m3
655,50 m2
278,59 t**

Dotýka sa položiek:

	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3
20	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2
104	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t

Cenová část 03

Cenová časť 03

Stavba

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Objekt

101-00 Cesta II/591, úsek 1.2

102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

Časť

101-002 - Komunikácia, úsek 1.2

Naviac práce ZoD + Naviac práce											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
6	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	303,360	8,35	2 533,06	-3,000	-25,05	300,360	2 508,01
7	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapáž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	91,008	5,63	512,38	-0,900	-5,07	90,108	507,31
8	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	101,657	22,50	2 287,28	-3,600	-81,00	98,057	2 206,28
9	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	30,497	4,50	137,24	-1,080	-4,86	29,417	132,38
10	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	275,017	1,78	489,53	-6,600	-11,75	268,417	477,78
11	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 925,490	0,01	19,25	-46,200	-0,46	1 879,290	18,79
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	275,017	1,13	310,77	-6,600	-7,46	268,417	303,31
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	533,460	5,63	3 003,38	-9,900	-55,74	667,560	3 758,36
140	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	3 539,919	4,50	15 929,64	6,000	27,00	3 545,919	15 956,64
141	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	66 048,861	0,01	660,49	114,000	1,14	66 162,861	661,63
142	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	442,395	20,25	8 958,50	6,000	121,50	448,395	9 080,00
nové		132401101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.5 pre akékoľvek množstvo	m3	0,000	157,34	0,00	3,000	472,02	3,000	472,02
		122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	1,82	0,00	96,000	174,72	96,000	174,72
		122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,000	0,82	0,00	96,000	78,72	96,000	78,72
		162501162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	1,78	0,00	96,000	170,88	96,000	170,88
		162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,01	0,00	672,000	6,72	672,000	6,72
		171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	0,55	0,00	96,000	52,80	96,000	52,80
17	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5 644,800	0,37	2 088,58	960,000	355,20	6 604,800	2 443,78
129	K	935111912.S	Priplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	m2	797,500	0,41	326,98	7 179,360	2 943,54	7 976,860	3 270,51
SPOLU :							37 257,08	SPOLU :	5 023,57	SPOLU :	42 280,64

Časť

102-001 - Komunikácia, úsek 2.1

Naviac práce ZoD + Naviac práce											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
10	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	197,800	22,50	4 446,00	-10,800	-243,00	186,800	4 203,00
11	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	59,280	4,50	266,76	-3,240	-14,58	56,040	252,18
12	K	162501162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3 407,739	1,78	6 065,78	-10,800	-19,22	3 737,739	6 653,18
13	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	23 854,173	0,01	238,54	340,800	606,62	24 119,373	241,19
15	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	3 407,739	0,55	1 874,26	-75,600	-0,76	3 737,739	2 055,76
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5 276,548	5,63	29 706,97	340,800	3,41	5 771,548	32 493,82
101	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	4 751,210	4,50	21 380,45	-15,200	-91,21	4 866,210	21 870,95
102	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	88 623,600	0,01	886,24	511,200	2 878,06	90 694,600	906,95
103	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	628,340	20,25	12 723,89	109,000	2 207,25	737,340	14 931,14
nové		132401101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.5 pre akékoľvek množstvo	m3	0,000	157,34	0,00	10,800	1 699,27	10,800	1 699,27
6	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 245,000	1,82	4 085,90	340,800	620,26	2 585,800	4 706,16
7	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	673,500	0,82	552,27	340,800	279,46	1 014,300	831,73
20	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	18 484,800	0,37	6 839,38	340,800	126,10	18 825,600	6 965,47
88	K	935111912.S	Priplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	m2	546,250	0,41	223,96	6 517,710	2 672,26	7 063,960	2 896,22
1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	40,000	33,75	1 350,00	174,800	5 899,50	214,800	7 249,50

		271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,000	45,00	0,00	163,880	7 374,60	163,880	7 374,60
20	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	18 484,800	0,37	6 839,38	655,500	242,54	19 140,300	7 081,91
104	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	11 247,341	5,63	63 322,53	278,590	1 568,46	11 525,931	64 890,99

SPOLU : 160 802,31 SPOLU : 26 501,73 SPOLU : 187 304,02

Časť

102-002 - Komunikácia, úsek 2.2

							Naviac práce		ZoD + Naviac práce		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
20	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 028,355	5,63	11 419,64	867,150	4 882,05	2 895,505	16 301,69
156	K	979062213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	6 052,971	4,50	27 238,37	867,150	3 902,18	6 920,121	31 140,54
157	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	104 096,769	0,01	1 040,99	7 804,350	78,04	111 903,119	1 119,03
		122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	1,82	0,00	455,680	829,34	455,680	829,34
nové		115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	0,000	17,46	0,00	28,000	488,88	28,000	488,88
nové		115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	0,000	5,96	0,00	20,000	119,20	20,000	119,20
nové		971052331.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 150 mm, -0,03400t	ks	0,000	264,91	0,00	3,000	794,73	3,000	794,73
nové		9999990019	Zámočnícky výrobok + rodinný dom za UV8	ks	0,000	224,70	0,00	1,000	224,70	1,000	224,70
124	K	935111912.S	Priplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	m2	2 009,500	0,41	823,90	18 109,680	7 424,97	20 119,180	8 248,86
SPOLU :							40 522,90	SPOLU :	18 744,09	SPOLU :	59 266,97

Cena podľa ZoD	238 582,29
Cena za Naviac práce	50 269,39
Cena podľa ZoD + Cena za Naviac práce	288 851,63

Vypracoval : Ing. Tomáš Dorčík

Predkladá : Metrostav DS a.s.
Korešpondenčná adresa
Košícká 17180/49
821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Odsúhlasil za Zhotoviteľa:
Ing. Dušan Teltsch
hlavný stavbvedúci

Odsúhlasil za Objednávateľa:

Vecne odsúhlasil za Dozor stavby:

Nezrovnalosti část 04

Počas prác sa zistila potreba pre odkopu (zrezanie) a zhutnenie krajnice na požadovanú výšku a sklon, s čím sa pôvodne neuvažovalo. Predpokladalo sa iba čistenie krajnice od nánosov v objekte v objekte SO 103-001, 104-001, 104-002, 105-001 a 105-002

Odkop krajnice

VV obsahuje

SO 103-001

120	938909612.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200 mm, -0,25200t	m2	219,75
-----	-------------	--	----	--------

SO 104-001

45	938909612.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200 mm, -0,25200t	m2	1 460,25
----	-------------	--	----	----------

SO 104-002

39	938909612.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200 mm, -0,25200t	m2	2 780,25
----	-------------	--	----	----------

SO 105-001

115	938909612.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200 mm, -0,25200t	m2	3 982,50
-----	-------------	--	----	----------

SO 105-002

93	938909612.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 100 do 200 mm, -0,25200t	m2	2 283,75
----	-------------	--	----	----------

SPOLU chýba

SO 103-001	(219,75)*0,1	21,98 m3
SO 104-001	(1460,25)*0,1	146,03 m3
SO 104-002	(2780,25)*0,1	278,03 m3
SO 105-001	(3982,50)*0,1	398,25 m3
SO 105-002	(2283,75)*0,1	228,38 m3
		1 072,67 m3

SPOLU	1 072,67 m3
	10 726,500 m2
	1 609,01 t

Dotýka sa položiek:

122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3
122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3
162501162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3
162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3
171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3
181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t

•Výkaz výmer objektov 103-001 a 105-001 pri dláždených rigoloch obsahuje 10cm lôžka a príplatok iba za 1cm , chýba ostatných 9cm lôžka pre dláždené rigoly, nakoľko v PD je lôžko hr. 20cm.

Betónové lôžko

VV obsahuje

SO 103-001

113	935111912.5	Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm,pri šírke nad 500 mm "dlaž. rigol š.1m" 129*1,25 "dlaž. rigol š.0,75m" 49*1,0	m2	210,25
114	935112113	Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 16/20, z betón. dosiek akejkoľf. veľk.	m2	210,25

SO 105-001

109	935111912.5	Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm,pri šírke nad 500 mm "dlaž. priekopa š.1m" 21*1,25 "dlaž. priekopa š.0,75m" 44*1,0		70,25
110	935112113	Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 16/20, z betón. dosiek akejkoľf. veľk.	m2	70,25

SPOLU chýba

SO 103-001	(129*1,25+49*1,0)*9	1 892,25 m2
SO 105-001	(21*1,25+44*1,0)*9	632,25 m2
	dláždený rigol (9cm)	2 524,50 m2

SPOLU 2 524,50 m2

Dotýka sa položiek:

935111912.5	Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm,pri šírke nad 500 mm	m2
-------------	--	----

Cenová část 04

Cenová časť 04

Stavba

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Objekt

103-00 Cesta II/591, úsek 3

104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

Časť

103-001 - Komunikácia

Naviac práce ZoD + Naviac práce											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
		122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	1,82	0,00	21,980	40,00	21,980	40,00
		122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,000	0,82	0,00	6,594	5,41	6,594	5,41
13	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	540,475	1,78	962,05	21,980	39,12	562,455	1 001,17
14	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 783,325	0,01	37,83	153,860	1,54	3 937,185	39,37
17	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	540,475	1,13	610,74	21,980	24,84	562,455	635,57
18	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 152,250	5,63	6 487,17	32,970	185,62	1 185,220	6 672,79
24	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	613,200	0,37	226,88	219,750	81,31	832,950	308,19
113	K	935111912.S	Priplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	m2	210,250	0,41	86,20	1 892,250	775,82	2 102,500	862,03
SPOLU :							8 410,87	SPOLU :	1 153,66	SPOLU :	9 564,53

Časť

104-001 - Komunikácia, úsek 4.1

Naviac práce ZoD + Naviac práce											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
		122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	1,82	0,00	146,030	265,77	146,030	265,77
		122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,000	0,82	0,00	43,809	35,92	43,809	35,92
		162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	1,78	0,00	146,030	259,93	146,030	259,93
		162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,01	0,00	1 022,210	10,22	1 022,210	10,22
		171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,13	0,00	146,030	165,01	146,030	165,01
		181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	0,000	0,37	0,00	1 460,250	540,29	1 460,250	540,29
3	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	474,185	5,63	2 669,66	219,045	1 233,22	693,230	3 902,88
SPOLU :							2 669,66	SPOLU :	2 510,36	SPOLU :	5 180,02

Časť

104-002 - Komunikácia, úsek 4.2

Naviac práce ZoD + Naviac práce											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
		122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	1,82	0,00	278,030	506,01	278,030	506,01
		122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,000	0,82	0,00	83,409	68,40	83,409	68,40
		162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	1,78	0,00	278,030	494,89	278,030	494,89
		162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,01	0,00	1 946,210	19,46	1 946,210	19,46
		171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,13	0,00	278,030	314,17	278,030	314,17
		181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	0,000	0,37	0,00	2 780,250	1 028,69	2 780,250	1 028,69
3	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	959,135	5,63	5 399,93	417,045	2 347,96	1 376,180	7 747,89
SPOLU :							5 399,93	SPOLU :	4 779,58	SPOLU :	10 179,51

Časť

105-001 - Komunikácia, úsek 5.1

Naviac práce ZoD + Naviac práce											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
		122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	1,82	0,00	398,250	724,82	398,250	724,82
		122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,000	0,82	0,00	119,475	97,97	119,475	97,97
20	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	829,040	1,78	1 475,69	398,250	708,89	1 227,290	2 184,58
21	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 803,280	0,01	58,03	2 787,750	27,88	8 591,030	85,91
25	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	829,040	1,13	936,82	398,250	450,02	1 227,290	1 386,84
26	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 777,273	5,63	15 636,05	597,375	3 363,22	3 374,648	18 999,27
32	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	1 852,800	0,37	685,54	3 982,500	1 473,53	5 835,300	2 159,06

109	K	935111912.S	Priplatek za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	m2	70,250	0,41	28,80	632,250	259,22	702,500	288,03
SPOLU :							18 820,93	SPOLU :	7 105,55	SPOLU :	25 926,48

Časť:

105-002 - Komunikácia, úsek 5.2

								Naviac práce		ZoD + Naviac práce	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
		122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	1,82	0,00	226,380	415,65	226,380	415,65
		122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatek k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,000	0,82	0,00	68,514	56,18	68,514	56,18
11	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	169,124	1,78	301,04	226,380	406,52	397,504	707,56
12	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 183,868	0,01	11,84	1 598,660	15,99	2 782,528	27,83
15	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	169,124	1,13	191,11	226,380	258,07	397,504	449,18
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 141,860	5,83	6 428,67	342,570	1 928,67	1 484,430	8 357,34
22	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	315,600	0,37	116,77	2 283,750	844,99	2 599,350	961,76
SPOLU :							7 049,43	SPOLU :	3 926,07	SPOLU :	10 975,50

Cena podľa ZoD	42 350,82
Cena za Naviac práce	19 475,22
Cena podľa ZoD + Cena za Naviac práce	61 826,04

Vypracoval : Ing. Tomáš Dorčík

Predkladá : Metrostav DS a.s.
Korešpondenčná adresa
Košícká 17180/49
821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Odsúhlasil za Zhotoviteľa:
Ing. Dušan Teltsch
hlavný stavbyvedúci

Odsúhlasil za Objednávateľa:

Vecne odsúhlasil za Dozor stavby:

Nezrovnalosti část 05

ZOZNAM NAVIAC PRÁC:

1. Doplnenie prepadnutej krajnice frézingu

- Na základe zistenia skutkového stavu existujúcich krajníc (SO102-002, L'S staničenie 8,3 km až 9,29 km a PS staničenie 8,575 km až 8,775 km) sme zistili, že krajnice boli prepadnuté na hĺbku 0,4 až 0,55 m a nedosahovali ani potrebnú šírku, bolo potrebné ich dosypať a zhutniť iným materiálom. Po dohode sa zrealizovalo z asfaltového frézingu.

- Dotýka sa položiek:

162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	368,000	m ³
162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	368,000	m ³
167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m ³	368,000	m ³
	stan. 8,300 až 9,290 (990,0-30,0)*1,0*0,3 = 288,000		
	stan. 8,575 až 8,775 200,0*0,8*0,5 = 80,000		
	1 - ZEMNE PRÁCE spolu:		
	5 - KOMUNIKÁCIE		
569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením (frézingu)	368,000	m ³
	5 - KOMUNIKÁCIE spolu:		
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		
979082213.S	Vodorovná doprava sute so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 20 km.	349,600	t



2. Výkop rýh pre obrubníky

- Táto položka nie je v zmluvnom rozpočte SO 101 –01 a 101-002, zrejme je to chyba rozpočtu, nakoľko pri SO 102-002 v položke 10 je výkop na ryhu obrubníkov vykázaný.
- Dotýka sa položiek:

132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	85,500	m3
	obrubníky 101.001 319,0*0,3*0,3 = 28,710		
	obrubníky 101.002 631,0*0,3*0,3 = 56,790		
162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	85,500	m3
162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m		
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	85,500	m3
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné		



3. Ornica, prídlážba pri stav. OM (ul. 9. mája)

- V mieste úpravy budovania nového obrubníka (SO 101-001, PS staničenie 0,015 km až 0,3 km) existujúci stav bol taký, že zelený pás zasahoval cca. 0,7 m do existujúcej vozovky. Zeminu – orniciu zeleného pásu bolo potrebné z hľadiska šírky vozovky odstrániť pre realizáciu odstránenia obrubníkov a prídlážby, ktoré boli pod zeleným pásom a na vybudovanie nového obrubníka.

- Dotýka sa položiek:

162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	13,328	m3
121101112.S	Odstránenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	13,328	m3
167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z homin tr.1-4 do 100 m3	13,328	m3
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	13,328	m3
	$13,328 = 13,328$		
182301122.S	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	66,640	m2
	$0,4 \cdot 166,6 = 66,640$		



4. Rozobratie dlažby – chýba nezapočítaný betón pod dlažbou

- V SO 101-002, VV (výkaz výmer) rozpočtu uvažuje ako je realita z betónový lôžkom pod rozoberanou dlažbou z lomového kameňa alebo betónových tvárnic, v položke 5 uvažuje hrúbku 0,1 m dlažba a 0,1 m betónové lôžko. V ďalších SO 102-001 a 102-002 rozpočet chybné uvádza v predmetnej položke iba hrúbku 0,1 m. Skutočnosť je (viď. rozbor položky) hrúbka 0,1 m + 0,1 m – betónové lôžko sa pod dlažbou nachádzalo, dokonca v niektorých úsekoch až v celkovej hrúbke 0,25 m – viď staničenie.

- Dotýka sa položiek:

	1 - ZEMNE PRÁCE		
114203103.S	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	441,400	m3
	„102-001“ 861*1,5*0,10 = 194,700 „102-002“ 1 432*1,5*0,10+134*1,25*0,10 = 246,700		
979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	971,080	t
979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	8 739,720	t
979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	971,080	t





5. Čistenie priekopy, dláždeného rigolu

- Nakoľko VV uvažoval len s čistením nebúraných rigolov a priekop, ale skutočnosť z titulu nečistenia týchto konštrukcií (dlhodobá), bolo nutné z hľadiska delenia druhov odpadov zrealizovať prečistenie aj na búraných rigoloch a priekopách.

- Dotýka sa položiek:

938909412.S	Čistenie priekop komunikácii strojne priekopovou frézou pri šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t	319,000	m
	„102-001“ km 5,775 – 6,375 skutočnosť 33,00 = 33,000		
	„102-001“ km 4,840 – 5,430 skutočnosť 61 = 61,000		
	„102-001“ km 5,685 – 6,390 skutočnosť 225,0 = 225,000		
979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	62,210	t
979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	559,850	t
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	62,210	t



6. Búranie betón. pätiiek cestného zábradlia

- V rámci položky 145 (SO 102-002) rozobratie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou je technologicky uvažované, že stĺpiky zvodidiel sú baranené do krajnice. Realita je však taká, že zvodidlo bolo montované na pôvodné stĺpiky cestného zábradlia, ktoré boli obetonované cca. 0,25 m³ betónu. Z tohto titulu si uplatňujeme odstránenie toto ako navyše prácu, nakoľko bolo nutné betón okolo týchto stĺpikov rozbiť, naložiť a odviezť.

- Dotýka sa položiek:

961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	150,818	m ³
	zábradlie 102-002 185,0*0,25/3,0 = 15,417		
	*80%zvodidielso zábradlím102-002*814,0*0,8*0,25/3,0 = 54,267		
	80%zvodidiel so zábradlím 102-001 625,0*0,8*0,25/3,0 = 41,667		
	80%zvodidiel so zábradlím 101-002 592*0,8*0,25/3,0 = 39,467		
979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	244,972	t
979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	6 304,190	t
979086112 nová	Nakladanie alebo prekladanie suty a vybúraných hmôt	331,800	t
	odvoz objemu burania betonov 150,818*2,2 = 331,800		
979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	331,800	t





7. Úprava vjazdu do lomu, dočasné nájazdy na autob.zastávku

- Na ľavej strane SO 101-002 staničenie 1,725 km je v dokumentácii vykreslená úprava vjazdu do starého kameňolomu, ale vo VV tieto práce nie sú ocenené.
- Dotýka sa položiek: nové

	2 - ZÁKLADY		
274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	4,500	m3
	- dobetonávka medzi panelmi $30,0 \times 0,15 = 4,500$		
	2 - ZÁKLADY spolu:		
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		
451576111 nová	Podkladná vrstva zo štrkopiesku hr. do 200 mm pod úložným prefabrikátom	30,000	m2
	$5,0 \times 6,0 = 30,000$		
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:		
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		
999990100 nová	Výkop vjazdu do lomu, lôžko a zarovnanie pod panely	16,000	hod
	"traktor bager" $8,0 \times 2,0 = 16,000$		
999990200 nová	Odstránenie panelov a betónovej rury, spätná montáž panelov	7,500	hod
	"Hydraulická ruka" $3 \times 2,5 = 7,500$		
999990300 nová	Presun stavebných mechanizmov	1,000	kpl
999990400 nová	D + M fólie PVC pod nájazdy na autobus. zastávku	24,000	m2
	$4,0 \times 3,0 \times 2,0 = 24,000$		
999990500 nová	Zhotovenie nájazdov, dovoz, rozhmutie a hutnenie frézingu	1,000	kpl



8. Profilácia, úprava podložia pod rigol a prídlažbu

- Pri realizácii novobudovaných rigolov s prídlažbou ako aj dláždených priekop (SO 101-002, 102-001, 102-002), chýba technologicky po rozobratí dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty úprava vybúraného dna a to: úprava pláne, svahovanie v sklone 1:1,5 alebo profilovanie tvaru konkrétnej konštrukcie, ako aj zhutnené štrkopieskové lôžko (frézing) hrúbky 0,1 m pre kladenie dlažby alebo priekopovej tvarovky.

- Dotýka sa položiek:

162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr. 1+4 na vzdialenosť do 20 km	190,970	m3
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	190,970	m3
	$797,50 \cdot 0,057 / 1,5 = 36,37$ $1\,728,50 \cdot 0,057 / 1,35 = 72,98$ $2\,148,00 \cdot 0,057 / 1,5 = 81,62$		
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 so zhutnením - svahovanie	4 674,000	m2
	$\text{„101-002“ } 638 \cdot 1,25 = 797,50$ $\text{„102-001“ } 861 \cdot 1,5 + 437 \cdot 1 = 1\,728,50$ $\text{„102-002“ } 1\,432 \cdot 1,5 = 2\,148,00$		



9. Rozprestretie ornice na svahu, vodorov. premiestnenie a nakladanie

- Jedná sa o práce na konečnej úprave svahov pozostávajúcich z nakládky ornice, vodorovného premiestnenia a samotného rozprestretia. V zmluvnom rozpočte SO102-001 (položka 21) je jedine uznané rozprestretie ornice v zmluvnej cene, chýba nakladanie ornice a jej vodorovné premiestnenie z medziskládky. V SO 101-002 a 102-002 chýbajú všetky 3 položky (rozprestretie ornice, nakladanie ornice a vodorovné premiestnenie). Jedná sa o chybu v zmluvnom rozpočte.
- Dotýka sa položiek:

162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	619,900	m3
	3611,00*0,05 = 180,55 2929,00*0,15 = 439,35		
167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z homin tr.1-4 do 100 m3	619,900	m3
181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hom. tr. 1-4 so zhutnením	6 540,000	m2
	„101-002“ 1 478 „102-001“ 2 929 „102-002“ 2 133		
182301132.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	3 611,000	m2
	„101-002“ 1 478 „102-002“ 2 133		

10. CBGM okolo vpustí

- V skladbách konštrukcií vozovky podľa PD bolo nutné v mieste výkopu pre uličné vpuste zrealizovať 20 cm stabilizácie CBGM a 25cm nestmelenej štrkodrvy, rozmer 1,4 m x 1,4 m x 50 ks (SO 101-001, 101-002, 102-002).
- Dotýka sa položiek:

181201102.S	Úprava pláne v násypoch v homine 1-4 so zhutnením	85,500	m2
	1 - ZEMNE PRÁCE spolu:		
	5 - KOMUNIKÁCIE		
567133114.S	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C 5*6, hr. 100 mm	85,500	m2
	*okolo ul.vpustí * „101-001“ ((1,4*1,4-0,5*0,5)*16,0) = 27,360 „101-002“ ((1,4*1,4-0,5*0,5)*27,0) = 46,170 „102-002“ ((1,4*1,4-0,5*0,5)*7,0) = 11,970		
564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	85,500	m2
573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	85,500	m2



11. Odkop svahu pre rigol s prídlažbou

- Nakoľko pôvodná dlažba zasahovala pod konštrukciu vozovky (SO 102-002), na dvoch miestach bolo nutné odkopať z príľahlého svahu zeminu (27 m' + 54 m'), aby sa rigol s prídlažbou zmestil v projektovanej šírke.

- Dotýka sa položiek:

122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	53,250	m3
	$71,0 \times 0,75 = 53,250$		
122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	15,980	m3
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	53,250	m3
162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	372,750	m3
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	53,250	m3
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	79,88	t





12. Odvoz zeminy – strmý svah nad dláždeným rigolom

- Podľa VV (SO 101-002) sa malo na svah uložiť 30% objemu zeminy, avšak kvôli tomu, že je tam príliš strmý svah nad rigolom, nebolo možné zeminu na svahu uložiť – v projekte tiež nebolo určené miesto medziskládky a ani vo VV nebolo nacenené nakladanie zeminy a jej vodorovné premiestnenie. Zároveň túto zeminu – výkopok tvorila sypká kamenito – zemitá sypanina, ktorá by sa na svahu neudržala.
- Dotýka sa položiek:

162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	130,000	m3
	130,0 "odvoz na skládku lebo bol strmý svah na mieste výkopu" = 130,000		
162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	910,000	M3
171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	130,000	m3
171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	195,000	t

13. Nakladanie výkopku a dovoz na miesto uloženia zásypu za prídlažbu

- V SO 101-002, 102-001 a 102-002 je konečná úprava za rigolom s prídlažbou zazmluvnená v ZoD položkou Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, v zmluvnom rozpočte chýba nakladanie výkopku a jeho vodorovné premiestnenie, ktoré k uvedeným prácam chýba. Jedná sa o chybu v zmluvnom rozpočte.

- Dotýka sa položiek:

162501162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	198,360	m ³
162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	1 388,520	m ³
167101102 nová	Nakladanie výkopku nad 100 m ³ v hom. tr. 1-4	198,360	m ³
	101.002 (176+91+31+88+158+94)*0,18 = 114,840		
	102.001 (105+141+27+191)*0,18 = 83,520		

14. Búranie, nakladanie a odvoz asfaltu hrúbky 0,15 m z rigolu š. 1 m + prídlážba

- na SO 101-002 v staničení 1,46 km až 2,098 km v dĺžke 638 m, ako aj SO 102-001 staničenie 4,885 km až 5,326 km v dĺžke 345 m. V mieste búraného rigolu bol pôvodný rigol vyplnený zrejme prevádzkovateľom na celej šírke asfaltom. Tento bolo potrebné odstrániť a zhodnotiť.
- Dotýka sa položiek

113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	2 241,300	m ²
	102.001 stan. 4,840 - 5,430 skutočnosť (105+25+74+141)*1,0*(200/50) = 1 380,000		
	101.002 stan. 1,460 - 2,098 skutočnosť (176+91)*1,0*(200-50)/50 = 861,300		
	1 - ZEMNE PRÁCE spolu:		
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		
979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	219,650	t
979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	4 173,300	t





Cenová část 05

Naviac práce 05

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Objekt:

101-00 - 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

Časť:

101-001 - Komunikácia, úsek 1.1

Naviac práce ZoD + Naviac práce

PČ	Typ	Kód	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
		132201101.S	m3	0,000	27,00	0,00	28,710	775,17	28,710	775,17
6	K	162501122	m3	34,086	1,78	60,67	42,038	74,83	76,124	135,50
7	K	162501123	m3	238,602	0,01	2,39	200,970	2,01	439,572	4,40
8	K	171201202	m3	34,086	0,62	21,13	42,038	26,06	76,124	47,20
9	K	171209002	t	51,129	5,63	287,86	43,065	242,46	94,194	530,31
		121101112.S	m3	0,000	0,89	0,00	13,328	11,86	13,328	11,86
		167101101.S	m3	0,000	5,65	0,00	13,328	75,30	13,328	75,30
		182301122.S	m2	0,000	2,34	0,00	66,640	155,94	66,640	155,94
		564871111.S	m2	0,000	4,61	0,00	27,360	126,13	27,360	126,13
		567133115.S	m2	0,000	12,70	0,00	27,360	347,47	27,360	347,47
		573231107.S	m2	0,000	0,45	0,00	27,360	12,31	27,360	12,31
		181201102.S	m2	0,000	0,37	0,00	27,360	10,12	27,360	10,12
					SPOLU :	372,05	SPOLU :	1 859,66	SPOLU :	2 231,71

101-002 - Komunikácia, úsek 1.2

Naviac práce ZoD + Naviac práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
		132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	0,000	27,00	0,00	56,790	1 533,33	56,790	1 533,33
10	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	275,017	1,78	489,53	411,896	733,17	686,913	1 222,71
11	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 925,490	0,01	19,25	2 365,972	23,66	4 291,462	42,91
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	275,017	1,13	310,77	223,156	252,17	498,173	562,94
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	533,460	5,63	3 003,38	280,185	1 577,44	813,645	4 580,82
		181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	3,38	0,00	797,500	2 695,55	797,500	2 695,55
		167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	0,000	5,65	0,00	188,740	1 066,38	188,740	1 066,38
1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	287,100	1,69	485,20	861,300	1 455,60	1 148,400	1 940,80
140	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	631,620	4,50	2 842,29	171,235	770,56	802,855	3 612,85
141	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12 000,780	0,01	120,01	3 253,461	32,53	15 254,241	152,54
		961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kamenom, - 2,20000t	m3	0,000	65,52	0,00	39,467	2 585,88	39,467	2 585,88
nová		979086112	Nakladanie alebo prekladanie suty a vybúraných hmôt	t	0,000	6,00	0,00	86,827	520,96	86,827	520,96
142	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	442,395	20,25	8 958,50	86,827	1 758,25	529,222	10 716,75
		181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	0,37	0,00	1 524,170	563,94	1 524,170	563,94
		182301132.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr nad 100 do 150 mm	m2	0,000	3,38	0,00	1 478,000	4 995,64	1 478,000	4 995,64
		564871111.S	Podklad zo štrkovej suty s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	0,000	4,61	0,00	46,170	212,84	46,170	212,84
		567133115.S	Podklad z kameniva smiešaného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	0,000	12,70	0,00	46,170	586,36	46,170	586,36

		573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	0,000	0,45	0,00	46,170	20,78	46,170	20,78
24	K	274313611.S	Beťón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m ³	0,450	101,05	45,47	4,500	454,73	4,950	500,20
	nová	451576111	Podkladná vrstva zo štrkopiesku hr. do 200 mm pod úložným prefabrikátom	m ²	0,000	25,27	0,00	30,000	758,10	30,000	758,10
	nová	999990100	Výkop vjazdu do lomu, lôžko a zarovnanie pod panely	hod	0,000	46,46	0,00	16,000	743,36	16,000	743,36
	nová	999990200	Odstánenie panelov a beťónovej rury, spáná montáž panelov	hod	0,000	38,33	0,00	7,500	287,48	7,500	287,48
	nová	999990300	Presun stavebných mechanizmov	kpl	0,000	406,50	0,00	1,000	406,50	1,000	406,50
	nová	999990400	D + M fólie PVC pod nájazdy na autobus. zastávku	m ²	0,000	2,90	0,00	24,000	69,60	24,000	69,60
	nová	999990500	Zhotovenie nájazdov, dovoz, rozhrnutie a hutnenie frázingu	kpl	0,000	261,32	0,00	1,000	261,32	1,000	261,32
				SPOLU :		16 274,40	SPOLU :		24 366,13	SPOLU : 40 640,54	

Časť

102-001 - Komunikácia, úsek 2.1

Naviac práce ZoD + Naviac práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5 276,548	5,63	29 706,97	62,205	350,21	5 338,753	30 057,18
95	K	938909412.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou frérou pri šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t	m	818,000	0,78	638,04	319,000	248,82	1 137,000	886,86
101	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4 751,210	4,50	21 380,45	717,452	3 228,54	5 468,662	24 608,98
102	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	88 623,600	0,01	886,24	8 726,146	87,26	97 349,746	973,50
		961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² z beťónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m ³	0,000	65,52	0,00	41,667	2 730,02	41,667	2 730,02
nová		979086112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vybúraných hmôt	t	0,000	6,00	0,00	91,667	550,00	91,667	550,00
		181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	0,000	3,38	0,00	1 728,500	5 842,33	1 728,500	5 842,33
12	K	162501162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	3 407,739	1,78	6 065,78	595,851	1 060,61	4 003,590	7 126,39
13	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	23 854,173	0,01	238,54	1 095,508	10,96	24 949,681	249,50
14	K	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m ³	20,000	1,85	37,00	72,981	135,02	92,981	172,02

		167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	0,000	5,65	0,00	522,870	2 954,22	522,870	2 954,22
20	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	18 484,800	0,37	6 839,38	2 929,000	1 083,73	21 413,800	7 923,11
		113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	0,000	1,69	0,00	1 380,000	2 332,20	1 380,000	2 332,20
4	K	114203103.S	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	194,700	101,25	19 713,38	194,700	19 713,38	389,400	39 426,75
103	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	628,340	20,25	12 723,89	520,007	10 530,15	1 148,347	23 254,03

SPOLU : 98 229,67 **SPOLU : 50 857,45** **SPOLU : 149 087,09**

102-002 - Komunikácia, úsek 2.2

Naviac práce ZoD + Naviac práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]
15	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	544,618	1,78	969,42	609,524	1 084,95	1 154,142	2 054,37
16	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 812,326	0,01	38,12	3 520,118	35,20	7 332,444	73,32
		167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	0,000	5,65	0,00	474,650	2 681,77	474,650	2 681,77
		569903311.S	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	0,000	13,50	0,00	368,000	4 968,00	368,000	4 968,00
19	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	544,618	1,13	615,42	134,874	152,41	679,492	767,83
20	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 028,355	5,63	11 419,64	79,875	449,70	2 108,230	11 869,33
156	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	6 052,971	4,50	27 238,37	1 011,727	4 552,77	7 064,698	31 791,14
157	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	104 098,769	0,01	1 040,99	13 795,421	137,95	117 894,190	1 178,94
143	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	27,200	65,52	1 782,14	54,267	3 555,57	81,467	5 337,72
nová		979086112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vybúraných hmôt	t	0,000	6,00	0,00	119,387	716,32	119,387	716,32
		181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	3,38	0,00	4 292,970	14 510,24	4 292,970	14 510,24
8	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	623,000	2,95	1 837,85	53,250	157,09	676,250	1 994,94

9	K	122201109.S	Odkopávky a prekopy nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	186,900	0,82	153,26	15,975	13,10	202,875	166,36
		182301132.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	0,000	3,38	0,00	2 133,000	7 209,54	2 133,000	7 209,54
45	K	564871111.S	Podklad zo štrkovej vrstvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	1 370,600	4,61	6 318,47	11,970	55,18	1 382,570	6 373,65
47	K	567133115.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 283,380	12,70	16 298,93	11,970	152,02	1 295,350	16 450,95
50	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	42 596,000	0,45	19 168,20	11,970	5,39	42 607,970	19 173,59
7	K	114203103.S	Rozobratie diaľby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	289,200	101,25	29 281,50	246,700	24 978,38	535,900	54 259,88
158	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	872,961	20,25	17 677,46	662,127	13 408,08	1 535,088	31 085,54
SPOLU : 133 839,77 SPOLU : 78 823,66 SPOLU : 212 663,43											
Cena podľa ZoD											248 715,89
Cena za Naviac práce											155 906,90
Cena podľa ZoD + Cena za Naviac práce											404 622,77

Vypracoval : Ing. Tomáš Dorčík

Predkladá : **Metrostav DS a.s.**
Korešpondenčná adresa
Košícká 17180/49
821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Odsúhlasil za Zhotoviteľa:
Ing. Dušan Teltsch
hlavný stavbyvedúci

Odsúhlasil za Objednávateľa:

Vecne odsúhlasil za Dozor stavby:

Nezrovnalosti na priepustoch

Pri hĺbení jám pre kalové jamy na objektoch SO 102-608 Priepust č.8 v km 5,184 - P, SO 102-624 Priepust č.24 v km 8,925 - P18911, SO 102-625 Priepust č.25 v km 9,054 - P18912, SO 102-626 Priepust č.26 v km 9,217 - P189, sa zistila rozdielna trieda ťažiteľnosti oproti VV. Vo výkaze výmer bolo uvažované s výkopom v hornine triedy 3, ale v mieste realizovania výkopu sa vyskytovala skalná hornina a na rozpojovanie horniny muselo byť použité ťažké IPH kladivo. Zistená skutočnosť bola zaznamenaná v stavebnom denníku.



POČASIE: OBLIČNO + 29 °C

POČET PRAC: 16

PRAC. DOBA: 7-16"

PREVEDENÉ PRÁCE:

1, PRIEPUST 4, 5, 5d. DEMONTÁŽ + ODVOZ DEBNÉ NIČ.

2, ODVOT ZEMINY KRÍŽOVATKA ČERŤU

3, PRIEPUST 1 PRÍPRAVA DEBNENIA NA VÝTOKU.

POČASIE: ZAHRAČNO + 27 °C

POČET PRAC: 16

PRAC. DOBA: 7-16"

PREVEDENÉ PRÁCE:

1, PRIEPUST Č. 2 PRÍPRAVA DEBNENIA NA VÝTOKU.

2, PRIEPUST Č. 24 ROZBITIE KOLY.
NAKLADANIE + ODVOT NA SKLADKU.

POČASIE: OBLIČNO + 28 °C

POČET PRAC: 18

PRAC. DOBA: 7-16"

1, PRIEPUST Č. 4, 5, 5d, 13, 16, 17, 51

ORSY P OKOLO KOLOVÝCH JSM BETINGU:

2, PRIEPUST Č. 24, 25, 26 ROZBITIE
KAMENÁ KOLOVÝCH JSM

POČASIE: OBLIČNO + 29 °C

POČET PRAC:

PRACOVNÁ DOBA: 7-16"

PREVEDENÉ PRÁCE:

1, PRIEPUST Č. 1, 2, 5 3. ÚRSNIE DEB. RUCNE

2, PRIEPUST Č. 3 ORPS ČELN PODLA PD.

3, PRIEPUST Č. 4, 25, 50 3. ÚRSNIE KAMENÁ BAKOM
PRE LALOVÉCH JAM VODNÝCH.

5.1.2. ERSTE 14 PREDICTIONE VOLLSTÄNDIGEN RUMS.

3. PREPARATION OF PETROL

DN' will

Topic 50

SD e peritje në ditën e 15, 17, 19
q.b.2p

Nociarová Veronika Bc.

Od: Teltsch Dušan Ing.
Odoslané: utorok 31. októbra 2023 11:23
Komu: Nociarová Veronika Bc.
Predmet: FW: FW: Naviac práce priepusty_ 3013 Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina_ stanovisko AD a projektanta tateľnosť KJ priepustov

Príznak na spracovanie: Spracovať
Stav príznaku: Označené

From: Krištof Štefan, Ing. <kristof@ispo.sk>
Sent: Tuesday, October 31, 2023 10:30 AM
To: Dobrotka Marian Ing. <Marian.Dobrotka@metrostavds.sk>; Teltsch Dušan Ing. <Dusan.Teltsch@metrostavds.sk>
Cc: Inžinierska činnosť v stavebníctve NoPe PLUS <nopepluspd@gmail.com>; 'Bobák Miroslav' <miroslav.bobak@bbsk.sk>; Ing. Marek Kožuško <kozusko@ispo.sk>; ing. Antolová Stefania <antolova@ispo.sk>
Subject: Re: FW: Naviac práce priepusty_ 3013 Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina_ stanovisko AD a projektanta tateľnosť KJ priepustov

Stanovisko AD a projektanta:

Podľa predloženej foto dokumentácie sú evidentné rozdiely v ťažiteľnosti výkopu kalových jám priepustov č.8, č.24, č.25 a č.26.

Triedu ťažiteľnosti poloskalnej až skalnej vrstvy stanoví stavebný dozor, rovnako aj rozdelenie množstiev do jednotlivých tried ťažiteľnosti.

AD sa k skutočným množstvám realizovaných prác nevyjadruje. Rovnako AD nemá oprávnenie sa vyjadrovať k finančným dopadom.

Toto naše stanovisko nenahrádza súhlasné stanovisko investora stavby, resp. dozora stavby.

Pekný deň prajem

S pozdravom

Ing. Štefan Krištof

autorizovaný projektant - vedúci oddelenia projekcie inžinierskych stavieb

Telefón: +421 51 74 63 621, +421 51 74 63 695
Fax: +421 51 74 63 699
Mobil:
Email: kristof@ispo.sk
www: www.ispo.sk

Dňa 25. 10. 2023 o 17:58 Dobrotka Marian Ing. napísal(a):

Cenová časť priepusty

Cenová časť 05

Predmet zmluvy: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Objekt	ZoD	Naviac práce	ZoD + Naviac práce
102-608 Prieput č.8 v km 5,184 - P	15 400,37	1 636,95	17 037,32
102-624 Prieput č.24 v km 8,925 - P18911	5 461,49	1 721,33	7 182,82
102-625 Prieput č.25 v km 9,054 - P18912	4 830,05	1 564,89	6 394,94
102-626 Prieput č.26 v km 9,217 - P18913	4 721,74	1 615,83	6 337,57
CELKOM	30 413,65	6 539,00	36 952,65

V Banskej Bystrici:

Spracoval: Marian Dobrotka

Cenová část-Menej práce

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 3013-I-2020

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

JKSO:
Miesto: k. ú. Banská Bystrica

KS:
Dátum: 4.11.2022

Objednávateľ:
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08

IČO: 46 120 602
IČ DPH: SK2023231892

Projektant:
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Čurlík Ján

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 063 496,29
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	1 063 496,29	212 699,26
Cena s DPH v EUR			1 276 195,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3013-I-2020

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Miesto: k. ú. Banská Bystrica

Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava Spracovateľ:

Ing. Čurlík Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 063 496,29	1 276 195,55
102-00	102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2	1 063 496,29	1 276 195,55
102-001	Komunikácia, úsek 2.1	1 063 496,29	1 276 195,55

Vypracoval : Ing. Tomáš Dorčík

Predkladá : Metrostav DS a.s.

Korešpondenčná adresa

Košická 17180/49

821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Odsúhlasil za Zhotoviteľa:

Ing. Dušan Teltsch
hlavný stavbyvedúci

Odsúhlasil za Objednávateľa:

Vecne odsúhlasil za Dozor stavby:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská
Slatina , I. etapa

Objekt:

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

Časť:

102-001 - Komunikácia, úsek 2.1

JKSO:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica

KS:

Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08

IČO:

46 120 602

IČ DPH:

SK2023231892

Projektant:

ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO:

17085501

IČ DPH:

Spracovateľ:

Macura M.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 063 496,29
--------------	--------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH- základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 063 496,29	20,00%	212 699,26

Cena s DPH	v EUR	1 276 195,55
------------	-------	--------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská
Slatina , I. etapa

Objekt: 102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

Časť: 102-001 - Komunikácia, úsek 2.1

Miesto: k. ú. Banská Bystrica

Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant: ISPO spol.s r.o. ,
Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 82 Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 063 496,29

HSV - Práce a dodávky HSV

1 063 496,29

1 - Zemné práce	131 612,00
2 - Zakladanie	39 537,77
4 - Vodorovné konštrukcie	4 425,29
5 - Komunikácie	578 460,32
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 001,23
8 - Rúrové vedenie	18 765,36
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	226 371,79
99 - Presun hmôt HSV	63 322,53

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Objekt:

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

Časť:

102-001 - Komunikácia, úsek 2.1

Miesto:

k. ú. Banská Bystrica

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ISPO spol.s r.o. ,
Prešov

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 82: Spracovateľ:

Macura M.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 063 496,29

Nerealizovateľné km 4,250 až 5,740

559 375,15

0	HSV	Práce a dodávky HSV					1 063 496,29
0	1	Zemné práce					131 612,00
1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	40,000	33,75	1 350,00
	W		"vjazdy" 40.0		40,000		
2	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm, 0.127.1	m2	129,000	6,48	835,92
	W		"konštr. č.1" 129		129,000		
3	K	113152740.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0.254.1	m2	15 404,000	1,99	30 653,96
	W		"konštr. č.3" 15404		15 404,000		
4	K	114203103.S	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	194,700	101,25	19 713,38
	W		"dlaž. priekopa" 661*1,5*0,1		128,150		
	W		"jestv. prídlážba š.1m+prídlážba" 437*1,5*0,1		65,550		
	W		Súčet		194,700		
5	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	439,350	0,89	391,02
	W		2929*0,15		439,350		
6	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 245,000	1,82	4 085,90
	W		"krajnice+priekopy+rozšírenie nasypu telesa zazubenie" 2245		2 245,000		
7	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	673,500	0,82	552,27
	W		2245,0*0,3		673,500		
8	K	132201102.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	1 209,960	8,35	10 103,17
	W		"pozdĺ.+priecny trativod" (2508+11)*0,8*0,6		1 209,120		
	W		"vyrust. obj. trativodu" 0,3*0,5*0,8*7		0,840		
	W		Súčet		1 209,960		
9	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	362,988	5,63	2 043,62
	W		1209,96		1 209,960		
	W		1209,96*0,3 "Prepočítané koeficientom množstva		362,988		
10	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	197,600	22,50	4 446,00
	W		"trativod. šachty" 2,0*2,0*1,9*26		197,600		
	W		Súčet		197,600		
11	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	59,280	4,50	266,76
	W		197,6		197,600		
	W		197,6*0,3 "Prepočítané koeficientom množstva		59,280		
12	K	162501162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3 407,739	1,78	6 065,78
	W		"zemina na sklادku" 2245+1209,96+197,6-20-224,821		3 407,739		
	W		Súčet		3 407,739		
13	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	23 854,173	0,01	238,54
	W		3407,739*7		23 854,173		
14	K	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	20,000	1,85	37,00
15	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na sklادky nad 1000 do 10000 m3	m3	3 407,739	0,55	1 874,26
	W		"zemina na sklادku" 3407,739		3 407,739		
	W		Súčet		3 407,739		
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5 276,548	5,63	29 706,97
	W		"zemina na sklادku" 3407,739*1,5		5 111,609		
	W		"čistenie priekop a priepustov" 26*0,097*818*0,195+51*0,057		164,939		
	W		Súčet		5 276,548		
17	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	224,821	1,67	375,45
	W		"za prídlážbou" 66		66,000		
	W		"trativod. šachty" 2,0*2,0*1,9*26-3,14*0,5*0,5*1,9*26		158,821		
	W		Súčet		224,821		
18	K	180401212.S	Založenie trávniku kľúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	2 929,000	0,45	1 318,05
	W		2929		2 929,000		
19	M	005720007300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	90,506	9,00	814,55

2 125,00 m

10 782,800	1,99	21 457,77
------------	------	-----------

"konštr. č.3" 15404 - z toho 70%

307,550	0,89	273,72
---------	------	--------

2929*0,15 - z toho 70%

22,690	1,82	41,30
--------	------	-------

zazubenie 1,375*0,5*33=22,69

6,810	0,82	5,58
-------	------	------

zazubenie 1,375*0,5*33=22,69

901,200	8,35	7 525,02
---------	------	----------

"pozdĺ.+priecny trativod" (534+77+293+300+158+206+78+230)*0,8*0,6
"vyrust. obj. trativodu" 0,3*0,5*0,8*6

270,360	5,63	1 522,13
---------	------	----------

901,2
901,2*0,3 "Prepočítané koeficientom množstva

159,600	22,50	3 591,00
---------	-------	----------

"trativod. šachty" 2,0*2,0*1,9*21

47,880	4,50	215,46
--------	------	--------

159,6
159,6*0,3 "Prepočítané koeficientom množstva

935,210	1,78	1 664,67
---------	------	----------

"zemina na sklادku" 22,69+901,20+159,6-20-128,27

6 546,470	0,01	65,46
-----------	------	-------

912,12*7

20,000	1,85	37,00
--------	------	-------

935,210

0,55	514,37
------	--------

"zemina na sklادku" 912,12

1 402,820	5,63	7 897,88
-----------	------	----------

"zemina na sklادku" 912,12*1,5

128,279	1,67	214,23
---------	------	--------

"trativod. šachty" 2,0*2,0*1,9*21-3,14*0,5*0,5*1,9*21

2 050,300	0,45	922,64
-----------	------	--------

2929 - z toho 70%

63,350	9,00	570,15
--------	------	--------

Strana 3 z 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		2929		2 929,000		
	W		2929*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		90,506		
20	K	181201102.S	Úprava plánu v násypoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	18 484,800	0,37	6 839,38
	W		15404*1,2		18 484,800		
21	K	182301132.S	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	2 929,000	3,38	9 900,02
	D	2	Zakladanie				39 537,77
22	K	211531111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratičodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63	m3	188,100	37,38	7 031,18
	W		"výplň dren. rýhy-zväčšená výmera 30%" 2508*0,5*0,5*0,3		188,100		
23	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výpne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	5 517,600	1,08	5 959,01
	W		2508*2,2		5 517,600		
24	M	05311000400.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	5 627,952	1,09	6 134,47
	W		5517,6*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		5 627,952		
25	K	212572111.S	Lôžko pre tratičod zo štrkopiesku triedeného	m3	100,320	34,73	3 484,11
	W		2508*0,4*0,1		100,320		
26	K	212752127	Tratičody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	2 508,000	6,75	16 929,00
	W		"(pozdi. drenáž)" 2508		2 508,000		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				4 425,29
27	K	451311711.S	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	4,900	14,63	71,69
	W		"vyust. obj." 1,0*0,7*7		4,900		
28	K	451571220.S	Podklad pre dlažbu zo štrkodrviny, hr. do 100 mm	m2	1 377,600	2,43	3 347,57
	W		"dlaždina priekopa" 661*1,6		1 377,600		
29	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,394	37,38	164,25
	W		"tratičod. šachty" 1,3*1,3*0,1*26		4,394		
	W		Súčet		4,394		
30	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	2,600	157,50	409,50
	W		"tratič. šachty" 1,0*1,0*0,1*26		2,600		
31	K	452318510.S	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátk	m3	0,840	157,50	132,30
	W		"zaistov. prah-vyust. obj." 0,8*0,5*0,3*7		0,840		
32	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	10,400	10,29	107,02
	W		"tratič. šachty" 1,0*4*0,1*26		10,400		
33	K	465511511.S	Dlažba kladená do malty s vyplnením škar maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 mm, hr. 200 mm	m2	4,900	39,38	192,96
	W		"vyust. obj." 1,0*0,7*7		4,900		
	D	5	Komunikácie				578 460,32
34	K	561972152.S	Recykliacia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 250 mm plochy nad 10000 m2	m2	15 404,000	13,67	210 572,68
35	M	111630000100	Asfaltová emulzia kationtáková VPE	l	314,858	0,01	3,15
36	M	563410002500	Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm	l	1 169,164	0,01	11,69
37	M	565910001400	Pomalý tuhnuce hydraulické spojivo Dorocem voľne ložené	l	314,858	0,01	3,15
38	K	566831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhuťnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	2 925,000	3,16	9 243,00
	W		"krajnica š. 0,5m+1,25m - ŠD fr. 0/22mm" 1211+1714		2 925,000		
39	K	566903311.S	Zhotovenie zemných krajnic z hornin akékoľvek triedy so zhuťnením	m3	1 856,000	13,50	25 056,00
	W		"nenamrzavý materiál" 170*274		444,000		
	W		"ochranná vrstva zo ŠD 0/63mm, hr.25cm" (2906+2742)*0,25		1 412,000		
	W		Súčet		1 856,000		
40	M	56341000400.S	Štrkodra frakcia 0-63 mm	l	2 400,400	9,56	22 947,82
	W		"ochranná vrstva zo ŠD 0/63mm, hr.25cm" (2906+2742)*0,25*1,7		2 400,400		
41	K	573111110.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	15 404,000	0,56	8 626,24
	W		"konštr. č.3" 15404		15 404,000		
42	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	15 662,000	0,45	7 047,90
	W		"konštr. č.1+č.3" 15404+129*2		15 662,000		
43	K	573911122.S	Oprava trhlin - pneumatyrysk	m2	6,450	20,52	132,35
	W		"konštr. č.1 - 5%" (129)*0,05		6,450		
44	K	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 U v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuťnení hr. 40 mm	m2	15 533,000	8,21	127 525,93
	W		"konštr. č.1+č.3" 129+15404		15 533,000		
45	K	577154341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuťnení hr. 60 mm	m2	15 533,000	10,77	167 290,41
	W		"konštr. č.1+č.3" 129+15404		15 533,000		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 001,23
46	K	627456210.S	Oprava škárovaní dlažieb, z dlaždíc s plochou jednotlivito nad 4 m2	m2	368,100	2,72	1 001,23
	W		"dlaž. priekopa-30%" 818*1,5*0,3		368,100		
	D	8	Rúrové vedenie				18 765,36
47	K	871228111.S	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej rýhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	11,000	0,27	2,97
	W		"priekna drenáž" 11		11,000		

2050,3		
2050,3*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		
12 939,360	0,37	4 787,56
15404*1,2		
2 050,300	3,38	6 930,01

140,700	37,38	5 259,37
"výplň dren. rýhy-zväčšená výmera 30%" ((534+77+293+300+156+206+78+230)*0,5*0,5*0,3		
4 127,200	1,08	4 457,38
1876*2,2		
4 209,740	1,09	4 588,62
4127,2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		
75,040	34,73	2 606,14
2508*0,4*0,1		
1 876,000	6,75	12 663,00
"(pozdi. drenáž)" 1876		

4,200	14,63	61,45
"vyust. obj." 1,0*0,7*6		

3,550	37,38	132,70
"tratičod. šachty" 1,3*1,3*0,1*21		

2,100	157,50	330,75
"tratič. šachty" 1,0*1,0*0,1*21		

0,720	157,50	113,40
"zaistov. prah-vyust. obj." 0,8*0,5*0,3*6		

8,400	10,29	86,44
"tratič. šachty" 1,0*4*0,1*21		

4,200	39,38	165,40
"vyust. obj." 1,0*0,7*6		

10 782,800	13,67	147 400,88
220,400	0,01	2,20
818,410	0,01	8,18
220,400	0,01	2,20

1 299,200	13,50	17 539,20
"nenamrzavý materiál" 170*274 - z toho 70%		
"ochranná vrstva zo ŠD 0/63mm, hr.25cm" (2906+2742)*0,25 - z toho 70%		

1 680,280	9,56	16 063,48
"ochranná vrstva zo ŠD 0/63mm, hr.25cm" (2906+2742)*0,25*1,7 - z toho 70%		

10 782,800	0,56	6 038,37
"konštr. č.3" 15404 - z toho 70%		

10 782,800	0,45	4 852,26
"konštr. č.3" 15404 - z toho 70%		

10 782,800	8,21	88 526,79
"konštr. č.3" 15404 - z toho 70%		

10 782,800	10,77	116 130,76
"konštr. č.3" 15404 - z toho 70%		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	288110012000.S	Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 160x3,2 mm, dl. 1 m	ks	11,000	11,25	123,75
49	K	895211131.S	Drenážna šachta typová kontrolná z betónových dielcov priemer 800 mm, hĺbka do 1,5 m	ks	26,000	382,62	9 948,12
	W		"v krajici" 22		22,000		
	W		"v priľazbe" 4		4,000		
	W		Súčet		26,000		
50	K	895211139.S	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m hĺbky pre drenážnu šachtu typovú kontrolnú, priemer 800 mm	ks	52,000	68,73	3 573,96
	W		28*2		52,000		
51	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	26,000	56,25	1 462,50
	W		"litrivod. šachty" 26		26,000		
52	M	552410002400	Poklop liatinový D 400	ks	26,000	133,64	3 474,64
53	K	899623181	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 30/37 v otvorenom výkope	m3	1,128	122,25	137,90
	W		"vyust. obj. ltrivodu"		1,128		
	W		(0,6*0,6*0,5-3,14*0,1*0,1*0,6)*7		1,128		
54	K	899643111	Obetónovanie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	4,004	10,37	41,52
	W		(0,6*0,5*2+0,6*0,5*2-3,14*0,1*2)*7		4,004		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							226 371,79
55	K	911332322.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpkov pri vz. 2.0 m	m	1 232,600	7,88	9 712,89
	W		1127*8,8*12		1 232,600		
56	M	55355000300	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia H1, komplet	m	1 232,600	57,38	70 726,59
57	K	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhadom výkopku do 3 m	ks	126,000	13,50	1 701,00
	W	40449000400.S	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy	ks	126,000	13,50	1 701,00
58	M	40449000400.S	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy	ks	126,000	13,50	1 701,00
59	K	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	51,000	14,63	746,13
60	M	404490000500.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	ks	51,000	13,50	688,50
61	K	912371111.S	Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky	ks	531,000	0,55	292,05
	W		177*3		531,000		
	W		Súčet		531,000		
62	M	404490000900.S	Odrážová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, fólia III. triedy	ks	354,000	0,56	198,24
	W		177*2		354,000		
63	M	404490000701.S	Švorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 500x500 mm	ks	177,000	4,50	796,50
64	K	914001101	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	ks	1,000	72,39	72,39
65	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	11,000	12,38	136,18
	W		"stĺpiky" 11		11,000		
66	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	2,000	10,02	20,04
	W		"stĺpiky+VO" 2		2,000		
67	M	404410021600	101 - Výstražná značka A34 (Iné nebezpečenstvo), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	41,63	83,26
68	M	404410037300	201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	41,63	83,26
69	M	404410038500	301 - Značka upravujúca prednosť P6 (Križovatka s vedľajšou cestou), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	3,000	50,51	151,53
70	M	404410167600	355 - Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 600x300 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	39,38	78,76
71	M	404410169300	305 - Informatívna smerová značka IS36a (Obec), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	72,45	72,45
72	M	404410169400	306 - Informatívna smerová značka IS36b (Konec obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	72,45	72,45
73	M	404410197500	509 - Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s textom), rozmer 750x750 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	46,13	92,26
74	M	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m	ks	11,000	35,44	389,84
	W		"stĺpiky" 11		11,000		
75	M	404490008403.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky	ks	2,000	22,50	45,00
76	M	404490008500.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	13,000	51,75	672,75
77	M	404490000700.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	30,000	2,25	67,50
	W		15*2		30,000		
78	K	915712312.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	613,000	2,05	1 256,65
	W		"601" 613		613,000		
79	K	915712322.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	2 241,000	2,05	4 594,05
	W		"602-š. 12,5cm" 783,0		783,000		
	W		"603-š. 12,5cmx2" 729*2		1 458,000		
80	K	915712412.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	4 067,000	4,10	16 674,70
	W		"601- š.25,0 cm" 4067,0		4 067,000		
81	K	915712422.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	183,000	2,05	375,15

21,000	382,62	8 035,02
--------	--------	----------

42,000	68,73	2 886,66
--------	-------	----------

21*2		
21,000	56,25	1 181,25

"litrivod. šachty" 21		
21,000	133,64	2 806,44

"vyust. obj. ltrivodu"		
(0,6*0,6*0,5-3,14*0,1*0,1*0,6)*6		
3,430	10,37	35,57
(0,6*0,5*2+0,6*0,5*2-3,14*0,1*2)*6		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		602- 5,25,0 cm 183,0		183,000		
82	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	7 104,000	0,12	852,48
	W		613+2241+4067+183		7 104,000		
83	K	919726172.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živíc, plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	2 125,000	4,33	9 201,25
	W		os cesty 2125		2 125,000		
84	K	919726711.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	2 125,000	1,13	2 401,25
85	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	7,000	16,88	118,16
	W		2U a KU, krčovačky 7,0		7,000		
	W		vyburanie vpustov 0*1,4*3		0,000		
	W		Súčet		7,000		
86	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	20,000	14,96	299,20
	W		bet. vjazdy 20		20,000		
87	K	919735210	Pružná asfaltová zálievka	m	7,000	9,00	63,00
88	K	935111912.S	Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	m2	546,250	0,41	223,96
	W		dlaž. rigol š.1m 437*1,25		546,250		
89	K	935112113	Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 16/20, z betón. dosiek akékoľ. veľk.	m2	1 407,250	15,00	21 108,75
	W		dlaž. priekopa 861*0,5*2		861,000		
	W		dlaž. rigol š.1m 437*1,25		546,250		
	W		Súčet		1 407,250		
90	M	59227000501	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM, rozmer 500x250x80 mm	ks	11 370,580	1,35	15 350,28
	W		priekopa 861*4*2*1,01		6 956,880		
	W		dlaž. rigol š.1m 437*1,25x0,25x0,5*1,01		4 413,700		
	W		Súčet		11 370,580		
91	K	935112212.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	861,000	16,50	14 206,50
	W		dlaž. priekopa 861		861,000		
	W		Súčet		861,000		
92	M	592270001800	Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	2 892,960	2,69	7 782,06
	W		861*3,36 Prepočítané koeficientom množstva		2 892,960		
93	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	m2	129,000	0,21	27,09
	W		konštr. č.1 129		129,000		
94	K	938909404.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov do 0,15 m3/m, -0,09730 t	m	26,000	16,88	438,88
	W		zemna priekopa 26,0		26,000		
95	K	938909412.S	Čistenie priekop komunikácií strojnou priekopovou frézou pri šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t	m	818,000	0,78	638,04
	W		dlaždena priekopa 818		818,000		
96	K	938909712.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 25%, -0,05711 t	m	51,000	22,50	1 147,50
	W		vjazdy 51		51,000		
97	K	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	625,000	9,00	5 625,00
98	K	966006132.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ochránenie so stĺpkami s bet. pátkami, -0,08200t	ks	10,000	9,83	98,30
99	K	966006133.S	Odstránenie značky, smerové stĺpiky zakáňované v zemi kameňmi alebo obetónované, zabaranené - 0,03700t	ks	50,000	5,63	281,50
100	K	966006211.S	Odstránenie (demonťáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	3,000	5,63	16,89
101	K	979082213.S	Vodorovná doprava suliní so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4 751,210	4,50	21 380,45
	W		asf. frezov. 15404*0,254+129*0,127		3 928,999		
	W		bet.+dlažba 400*0,500+194,7*2,2		628,340		
	W		čist. priekop a priepustov 26*0,097+818*0,195+51*0,057		164,939		
	W		zabr.+DZ 625*0,042+10*0,082+3*0,004+50*0,037		28,932		
	W		Súčet		4 751,210		
102	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu suliní	t	88 623,600	0,01	886,24
	W		asf. frezov. (15404*0,254+129*0,127)*19		74 650,981		
	W		bet.+dlažba (400*0,500+194,7*2,2)*19		11 938,460		
	W		čist. priekop a priepustov				
	W		(26*0,097+818*0,195+51*0,057)*9		1 484,451		
	W		zabr.+DZ (625*0,042+10*0,082+3*0,004+50*0,037)*19		549,708		
	W		Súčet		88 623,600		
103	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	628,340	20,25	12 723,89
	W		bet.+dlažba 400*0,500+194,7*2,2		628,340		
	D	99	Presun hmôt HSV				63 322,53
104	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým	t	11 247,341	5,63	63 322,53

Vypracoval : Ing. Tomáš Dorčík

Predkladá : Metrostav DS a.s.
Korešpondenčná adresa
Košická 17180/49
821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Odsúhlasil za Zhotoviteľa:
Ing. Dušan Teltsch
hlavný stavbyvedúci

Odsúhlasil za Objednávateľa:

Vecne odsúhlasil za Dozor stavby:

Nociarová Veronika Bc.

Od: Podbrežná Lenka <lenka.podbrezna@bbsk.sk>
Odoslané: štvrtok 23. novembra 2023 10:42
Komu: Teltsch Dušan Ing.; Hujavý Jozef; Szalay Ján; Dobrotka Marian Ing.; Glejtek Tomáš Ing.; Nociarová Veronika Bc.
Kópia: Bobák Miroslav; Šovčík Martin
Predmet: RE: 101_Oznámenie o naviac prácach-zmena ťažiteľnosti

Príznak na spracovanie: Spracovať
Stav príznaku: Označené

Dobrý deň,

súhlasíme s predmetnými naviac prácami, ktoré sú z pohľadu NFP projektu neoprávnené a potvrdzujeme ich krytie z rozpočtu BBSK.

II/591 I. E, Metrostav
NP Zmena ťažiteľnosti Priepust č. 1, 2, 3, 4, 13 (4 029,43 eur bez dph)

Pripomínam, že neoprávnené výdavky je možné fakturovať až po účinnosti dodatku.

Prajem pekný deň

S pozdravom

Ing. Lenka Podbrežná, MBA
projektová manažérka

Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

lenka.podbrezna@bbsk.sk
www.bbsk.sk

Táto správa je dôverná a je určená výlučne osobe (osobám) uvedenej (uvedených) ako príjemca. Pokiaľ nie ste zamýšľaný príjemca, bezodkladne ju, prosím, zmažte a upovedomte odosielateľa.

This message is confidential and addressed only to the person named in the message.
If you are not the intended recipient of the message, please delete it immediately and notify sender.

From: Bobák Miroslav <miroslav.bobak@bbsk.sk>
Sent: Friday, October 27, 2023 9:00 AM
To: Podbrežná Lenka <lenka.podbrezna@bbsk.sk>; Šovčík Martin <martin.sovcik@bbsk.sk>
Subject: FW: 101_Oznámenie o naviac prácach-zmena ťažiteľnosti

Dobrý deň
II/591 I. E, Metrostav
NP Zmena ťažiteľnosti Priepust č. 1, 2, 3, 4, 13 (4 029,43 eur bez dph) sú ocenené v zmysle ZoD.
Prosím Vás oznámiť Vaše rozhodnutie zhotoviteľovi.

S pozdravom

Nociarová Veronika Bc.

Od: Podbrežná Lenka <lenka.podbrezna@bbsk.sk>
Odoslané: piatok 24. novembra 2023 10:32
Komu: Teltsch Dušan Ing.; Hujavý Jozef; Szalay Ján; Dobrotka Marian Ing.; Glejtek Tomáš Ing.; Nociarová Veronika Bc.
Kópia: Bobák Miroslav; Šovčík Martin
Predmet: RE: II/591 I.E piepusty

Dobrý deň,

súhlasíme s predmetnými navyiac prácami, ktoré sú z pohľadu NFP projektu neoprávnené a potvrdzujeme ich krytie z rozpočtu BBSK.

II/591 I. E, Metrostav

Nezrovnalosti na priepustoch 8, 24, 25, 26, (6 539,00 eur bez dph)

Pripomínam, že neoprávnené výdavky je možné fakturovať až po účinnosti dodatku.

Prajem pekný deň

S pozdravom

Ing. Lenka Podbrežná, MBA
projektová manažérka

Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

lenka.podbrezna@bbsk.sk
www.bbsk.sk

Táto správa je dôverná a je určená výlučne osobe (osobám) uvedenej (uvedených) ako príjemca. Pokiaľ nie ste zamýšľaný príjemca, bezodkladne ju, prosím, zmažte a upovedomte odosielateľa.

This message is confidential and addressed only to the person named in the message. If you are not the intended recipient of the message, please delete it immediately and notify sender.

From: Bobák Miroslav <miroslav.bobak@bbsk.sk>
Sent: Friday, November 24, 2023 10:19 AM
To: Podbrežná Lenka <lenka.podbrezna@bbsk.sk>; Šovčík Martin <martin.sovcik@bbsk.sk>
Subject: II/591 I.E piepusty

Dobrý deň

II/591 I. E, Metrostav

Nezrovnalosti na priepustoch 8, 24, 25, 26, (6 539,00 eur bez dph) sú ocenené v zmysle ZoD.

Prosím Vás oznámiť Vaše rozhodnutie zhotoviteľovi.

S pozdravom

Ing. Miroslav Bobák

Nociarová Veronika Bc.

Od: Podbrežná Lenka <lenka.podbrezna@bbsk.sk>
Odoslané: štvrtok 23. novembra 2023 13:02
Komu: Teltsch Dušan Ing.; Hujavý Jozef; Szalay Ján; Dobrotka Marian Ing.; Glejtek Tomáš Ing.; Nociarová Veronika Bc.
Kópia: Bobák Miroslav; Šovčík Martin
Predmet: RE: II/591 I. E Metrostav

Dobrý deň,

súhlasíme s predmetnými navyše prácami, ktoré sú z pohľadu NFP projektu neoprávnené a potvrdzujeme ich krytie z rozpočtu BBSK.

II/591 I. E, Metrostav

Nezrovanlosti časť 03, trieda ťažiteľnosti, čistenie priekop a priepustov, spodná voda (50 269,39 eur bez dph)

Nezrovanlosti časť 04, krajnice, (19 475,22 eur bez dph)

Nezrovanlosti časť 05, komunikácia, (155 906,90 eur bez dph)

Pripomínam, že neoprávnené výdavky je možné fakturovať až po účinnosti dodatku.

Prajem pekný deň

S pozdravom

Ing. Lenka Podbrežná, MBA
projektová manažérka

Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

lenka.podbrezna@bbsk.sk
www.bbsk.sk

Táto správa je dôverná a je určená výlučne osobe (osobám) uvedenej (uvedených) ako príjemca. Pokiaľ nie ste zamýšľaný príjemca, bezodkladne ju, prosím, zmažte a upovedomte odosielateľa.

This message is confidential and addressed only to the person named in the message.
If you are not the intended recipient of the message, please delete it immediately and notify sender.

From: Bobák Miroslav <miroslav.bobak@bbsk.sk>
Sent: Thursday, November 23, 2023 12:56 PM
To: Podbrežná Lenka <lenka.podbrezna@bbsk.sk>; Šovčík Martin <martin.sovcik@bbsk.sk>
Subject: II/591 I. E Metrostav

Dobrý deň

II/591 I. E, Metrostav

Nezrovanlosti časť 03, trieda ťažiteľnosti, čistenie priekop a priepustov, spodná voda (50 269,39 eur bez dph) sú ocenené v zmysle ZoD.

Nezrovanlosti časť 04, krajnice, (19 475,22 eur bez dph) sú ocenené v zmysle ZoD.

Nezrovanlosti časť 05, komunikácia, (155 906,90 eur bez dph) sú ocenené v zmysle ZoD.

Nociarová Veronika Bc.

Od: Bobák Miroslav <miroslav.bobak@bbsk.sk>
Odoslané: piatok 24. novembra 2023 12:09
Komu: Nociarová Veronika Bc.
Predmet: FW: Oprava cenovej časti po pripomienkach na mostných objektoch

doplnujem

Ing. Miroslav Bobák
odborný referent pre investície

Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

miroslav.bobak@bbsk.sk
www.bbsk.sk

From: Podbrežná Lenka <lenka.podbrezna@bbsk.sk>
Sent: Thursday, November 23, 2023 10:32 AM
To: Dusan.Teltsch@metrostavds.sk; Hujavý Jozef <Jozef.Hujavy@metrostavds.sk>; Szalay Ján <Jan.Szalay@metrostavds.sk>; Magdolen Tibor Ing. <Tibor.Magdolen@metrostavds.sk>; Glejtek Tomáš Ing. <Tomas.Glejtek@metrostavds.sk>; Dobrotka Marian Ing. <Marian.Dobrotka@metrostavds.sk>
Cc: Bobák Miroslav <miroslav.bobak@bbsk.sk>; Šovčík Martin <martin.sovcik@bbsk.sk>
Subject: RE: Oprava cenovej časti po pripomienkach na mostných objektoch

Dobrý deň,

súhlasíme s predmetnými navyše prácami, ktoré sú z pohľadu NFP projektu neoprávnené a potvrdzujeme ich krytie z rozpočtu BBSK.

II/591 I. E, Metrostav
NP Nepredvídateľné skutočnosti MO SO 202, 203, 204 (5 350,43eur bez dph)

Pripomínam, že neoprávnené výdavky je možné fakturovať až po účinnosti dodatku.

Prajem pekný deň

S pozdravom

Ing. Lenka Podbrežná, MBA
projektová manažérka

Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Príloha č. 2:
Vecný a časový harmonogram postupu prác –
doplnenie naviac prác

