

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	remont drogi z utwardzeniem		
1.1	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,50*6850	23 975,000000	
		RAZEM:	23 975,000000	m2
				23 975,000
1.2	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,50*6850	23 975,000000	
		RAZEM:	23 975,000000	m2
				23 975,0
1.3	KNKRB 1/211/1	Rowy wykonywane koparkami wielonaczyniowymi wzdłużnego działania o szer. dna do 0.5 m przy głębokości do 0.8 m; kat. gruntu I-III		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6850*2/1000	13,700000	
		RAZEM:	13,700000	km
				13,700
1.4	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,50*6850	23 975,000000	
		RAZEM:	23 975,000000	m2
				23 975,0
1.5	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,50*6850	23 975,000000	
		RAZEM:	23 975,000000	m2
				23 975,0
2	Element	Profilowanie drogi gruntowej		
2.1	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*20900	62 700,000000	
		RAZEM:	62 700,000000	m2
				62 700,000
2.2	KNNR 6/1301/1	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*20900	62 700,000000	
		RAZEM:	62 700,000000	m2
				62 700,000
2.3	KNNR 6/1301/2	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zagęszczenie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*20900	62 700,000000	
		RAZEM:	62 700,000000	m2
				62 700,000