


PŮDORYS STRECHY - NAVRHOVANÝ STAV



LEGENDA

- F1 NOVÁ STREŠNÁ KRYTINA - TRAPÉZOVÝ PLECH
- F2 NOVÉ OPLECHOVANIE HREBEŇA STREŠNEJ KRYTINY
- F3 NOVÉ OPLECHOVANIE ŠTÍTU STRECHY
- F4 NOVÉ OPLECHOVANIE OKAPNICE
- F5 NOVÉ DAŽĎOVÉ ŽLABY A ZVODOVÉ RÚRY
- G NOVÝ PODHLAD: OSB+IZOL hr. 40

POZNÁMKY

- PO ZATEPENÍ VYTVOŘIT CELOPLOŠNÉ DEBENIE LAŤOVANÍM, OKAPOVÝ NOS OPATRIŤ OKAPNICOU
- NA DEBENIE ULOŽIŤ VYSOKODIFÚZNU MEMBRÁNU A NÁSLEDNE DO DEBENIA UKOTVIŤ NOVÚ STREŠNÚ KRYTINU
- BLESKOZOD NAMONTOVAŤ SPAŤ PODĽA PÔVODNÉHO STAVU
- NAMONTOVAŤ NOVÉ DAŽDOVÉ ŽĽABY A ZVODY

Ing. Beáta Zuštiaková Trhňová 12, 040 01 Košice gsm: 0903 622 323 e-mail: zuštiakovaa@gmail.com	investor: obec Rákoš Rákoš 95, 044 16 Bohdanovce	profesia:	arch.-stavebné riešenie
		dátum:	02 / 2016
		stupeň:	projekt pre SP
		mierka:	1:100
zodpovedný projektant: Ing. Beáta Zuštiaková	názov výkresu: PÔDORYS STRECHY- NAVRHOVANÝ STAV	č. výkresu:	6