


REZ R1-R1 - NAVRHOVANÝ STAV



SKLADBA NOVEJ PODLAHY

P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	
	KERAM.DLAŽBA+ŠKÁR.HMOTA	8mm
	LEPIDLO NA KERAM.DLAŽBU	7mm
	BETÓNOVÁ MAZANINA	60mm
	ROZVODY PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA	
	SEPARAČNÁ VRSTVA - PE FÓLIA	2mm
	TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL	2x40mm
	HYDROIZOLÁCIA - PE FÓLIA	3mm
	PODKLADNÝ BETÓN + KARI SIEŤ	100mm
	ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ ZÁSYP (FRAKCIA 8-16mm)	50mm
	ZHUTNENÉ PODLOŽIE	

SKLADBA NOVEJ STRECHY (STROPU)

S1	PÔVODNÁ STREŠNÁ KRYTINA	
	JESTVUJÚCA NOSNÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA	
	NAVRHOVANÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA	
	FÚKANÁ CELULÓZA - HR.=220mm	
	PAROZÁBRANA	
	DEBNENIE HR. min 18mm	
	VZDUCHOVÁ MEDZERA	
	NOVÝ KAZETOVÝ SADROKART.PODHLAD (ZAVESENÝ)	

LEGENDA MATERIÁLU

	PÔVODNÉ MURIVÁ A KONŠTRUKCIE
	TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA
	TEPELNÁ IZOLÁCIA - POLYSTYRÉN
	TEPELNÁ IZOLÁCIA - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN
	PROSTÝ BETÓN B20 (B-II) C16/20
	ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO
	RASTLÝ TERÉN

POZNÁMKA

- POZNÁMKY VIĎ VÝKR.č.4 - PÔDORYS - NAVRHOVANÝ STAV
- NOVÝ PODHLAD PRESAHOV STRIECH: OSB + EPS40

Ing. Beáta Zuštiaková Trňová 12, 040 01 Košice gsm: 0903 622 323 e-mail: zuštiakova@gmail.com	investor: obec Rákoš Rákoš 95, 044 16 Bohdanovce	profesia: arch.-stavebné riešenie
	stavba: REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU	dátum: 02 / 2016
	miesto: RÁKOŠ 95, okres KOŠICE - OKOLIE	stupeň: projekt pre SP
	zodpovedný projektant: Ing. Beáta Zuštiaková	mierka: 1:50
	názov výkresu: REZ R1-R1 - NAVRHOVANÝ STAV	č. výkresu: 7