


PÔDORYS I.NP - JESTVUJÚCI STAV S VYZNAČENÍM BÚRACÍCH PRÁC



LEGENDA MATERIÁLU

- PÓVODNÉ MURÍVA A KONŠTRUKCIE
- PÓVODNÉ KÓNICKÉ STÚPY DREVENÉHO RÁMU

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MIESTN.	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	ÚPRAVA POVRCHOV	
				STENY	STROP
1.01	VSTUP - ZÁVETRIE	9.40	pôvodná terazzo dlažba	VC omietka	drevotrieska
1.02	CHODBA	26.04	pôvodná keram. dlažba	VC omietka drevotrieska	sadrokart. poťahľad kazetový, 600x600mm
1.03	KNIŽNICA	36.97	pôvodný koberec	VC omietka drevotrieska	drevotrieska
1.04	SKLAD	14.26	pôvodná terazzo dlažba	VC omietka drevotrieska	drevotrieska
1.05	KUCHYŇA	22.50	pôvodná terazzo dlažba	VC omietka ker.obklad V=1800mm	sadrokart.poťahľad kazetový, 600x600mm
1.06	SPOLOČENSKÁ SÁLA	192.75	pôvodná terazzo dlažba	VC omietka drevotrieska	sadrokart.poťahľad kazetový, 600x600mm
1.07	SKLAD	7.90	pôvodná drevená podlaha	drevotrieska	drevotrieska
1.08	SKLAD	7.90	pôvodná keram.dlažba	drevotrieska	drevotrieska
1.09	SKLAD	8.79	pôvodná keram.dlažba	VC omietka drevotrieska	drevotrieska
1.10	WC MUŽI	7.97	pôvodná keram.dlažba	VC omietka ker.obklad V=1800mm	sadrokart.poťahľad kazetový, 600x600mm
1.11	WC ŽENY	10.41	pôvodná keram.dlažba	VC omietka ker.obklad V=1800mm	sadrokart.poťahľad kazetový, 600x600mm
1.12	ZASADAČKA	28.66	pôvodná terazzo dlažba	VC omietka drevotrieska	sadrokart.poťahľad kazetový, 600x600mm
1.13	KANCELÁRIA	14.68	pôvodná terazzo dlažba	VC omietka drevotrieska	sadrokart.poťahľad kazetový, 600x600mm
PLOCHA SPOLU		388.23			

LEGENDA

- B1

NAŠĽAPNÚ VRSTVU PODLAHY VRÁTANE PODKLADNÝCH VRSTVIE VYBÚRAŤ (HRUBKA BÚRANEJ KONŠTRUKCIE cca 300mm)
- B2

POVRCH MONTOVANEJ STENY OČISTIŤ
- B3

Z MUROVANÝCH STIEN OSEKAŤ OMIETKU V CELOM ROZSAHU
- B4

JESTVUJÚCI PODHLAD DEMONTOVAŤ
- B5

DEMONTÁŽ SVIETIDIEL, GAMATIEK A KOMINOVÝCH MREŽOK
- B6

DEMONTÁŽ JESTVUJÚCICH DREVENÝCH OKIEN, VRÁTANE VONKAŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV
- B7

DEMONTÁŽ DVERNÝCH KRÍDEL, VRÁTANE ZÁRUBNÍ
- B8

DEMONTÁŽ DAŽŔOVÝCH ŽLABOV, ZVODOV A OPLECHOVANIA ŠTÍTU
- B9

DEMONTÁŽ INFORMAČNÝCH, PAMÄTNÝCH, REKLAMNÝCH A INÝCH TABÚL, DRŽIAKOV VLAJOK, POŠTOVÝCH SCHRÁNK, SVETIEL, POPLAŠNÝCH ZARIADENÍ A POD.
- B10

DEMONTÁŽ ZVISLEJ ČÁSTI BLESKOZVODOV (SPÄTNÁ MONTÁŽ PO ZATEPLENÍ)
- B11

DEMONTÁŽ PARAPETOV JESTVUJÚCICH PLASTOVÝCH OKIEN, DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA RÍMSY

POZNÁMKY

- PRED ZAČIATKOM BÚRACÍCH PRÁC PODLAHY V MIESTN. 1.06 PREVIESŤ DEMONTÁŽ DREVENÉHO PÓDIA BEZ POŠKODENIA A USKLADNIŤ HO PRE SPÄTNÚ MONTÁŽ
- PRED ZAČIATKOM BÚRACÍCH PRÁC VRSTVIE PODLÁH ("B1") PRÍZVIAŤ PROJEKTANTA - NUTNOST' OVERIŤ NAVRHOVANÝ PRACOVNÝ POSTUP
- PRED ZAČIATKOM BÚRACÍCH PRÁC ODPOJIŤ VŠETKY ROZVODY INŽINIERSKÝCH SIETÍ
- DAŽŔOVÉ ŽLABY A ZVODY V CELOM ROZSAHU DEMONTOVAŤ
- PRI BÚRACÍCH PRÁCHACH DODRŽIAVAŤ VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY !

Ing. Beáta Zušľaková Trhová 12, 040 01 Košice gsm: 0903 622 323 e-mail: zusliakova@gmail.com	investor:	obec Rákoš Rákoš 95, 044 16 Bohdanovce	profesia:	arch.-stavebné riešenie
	stavba:	REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU	dátum:	02 / 2016
	miesto:	RÁKOŠ 95, okolie KOŠICE - OKOLIE	štápeň:	projekt pre SP
	zodpovedný projektant:	Ing. Beáta Zušľaková	škála:	1:50
názov výkresu:			č. výkresu:	2
PÔDORYS - JESTVUJÚCI STAV + BÚR.PRÁCE				