

Przedmiar robót

Obiekt: Składnica drewna w oddz. 57 leśnicwa Beskidek
Rodzaj robót: Roboty ziemne i drogowe
Adres budowy: leśnictwo Beskidek, 43-470 Istebna

Lp	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.	ST-01-01-00	Wykonanie składnicy drewna w oddz. 57 leśnictwa Beskidek w km 0+276 <i>Kod CPV: 45233250-6</i>			
1	ST-01-02-00	KNNR 60101-03010-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojazdnego obmiar : $10.00 \times 8.50 + 32.00 \times 11.00 = 437.00 \text{ m}^2$ + dojazd $12.00 \times 4.00 = 48.00$ Razem $= 485.00 \text{ m}^2$ krotność = 1,00	m2	485,00
2	ST-01-03-00	KNNR 6l. indywd.-060	Mechaniczne wyrównywanie podbudowy z kamienia łamanego 100-200 mm, grubość warstwy 20 cm, wzmocnienie gruntu pod podbudowę pod płyty obmiar : $485.00 \times 0.20 = 97.00 \text{ m}^3$ krotność = 1,00	m3	97,00
3	ST-01-04-00	KNNR 60113-010-050	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm obmiar : 485.00 m2 krotność = 1,00	m2	485,00
4	ST-01-05-00	KNNR 60105-020-050	Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm pod ułożenie płyt obmiar : 337.50 m2 krotność = 1,00	m2	337,50
5	ST-01-06-00	KNR 2-250408-04-050	Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m2, płyty o wymiarach 3.00x1.50x0.15 m obmiar : 337.50 m2 krotność = 1,00	m2	337,50
6	ST-01-07-00	KNNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm obmiar : $32.00 \times 2.00 + 9.00 \times 0.50 \times 2 + 7.50 \times 0.50 \times 2 + 12.00 \times 0.50 \times 2 + 3.00 \times 0.50 = 94.00 \text{ m}^2$ krotność = 1,00	m2	94,00
7	ST-01-08-00	KNKRB 010213-02-060	Rozplantowanie ziemi z korytowania na poboczu spycharką 55 kW/75 km. Kategoria gruntu III-IV obmiar : 146.55 m2 krotność = 1,00	m3	146,55