

## OPIS TECHNICZNY

Do wykonania składnicy drewna w oddz 22 leśnictwo Olza

Wykonanie składnicy z płyt żelbetowych pełnych polega na:

- wykonanie koryta po warstwy konstrukcyjne podbudowy składnicy,
- rozebranie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o grubości 8 cm,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63 mm o grubości 20 cm po uwałowaniu,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy pod nawierzchnię asfaltową z tłucznia kamiennego 0-31.5 mm o grubości 8 cm po uwałowaniu,
- wykonanie podsypki z piasku kopanego pod ułożenie płyt o grubości 5 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie nawierzchni składnicy z płyt żelbetowych pełnych o wym. 300x150x15 m, płyty należy układać prostopadłe do drogi w dwóch warstwach o szerokości 6.00 m ( 3.00+3.00) i długości 30.00 m,
- obsypać pobocze za płytami tłuczniem kamiennym 0-63 mm o szerokości za składnicą 2.00 m, natomiast po bokach składnicy szerokość 1.00 m,
- przestrzeń pomiędzy składnicą , a istniejącą drogą asfaltową należy uzupełnić nawierzchnię mieszanką mineralno asfaltową w dwóch warstwach- warstwa wiążąca AC 16 W-1 o grubości 6 cm po uwałowaniu, warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S-2 o grubości 4 cm po uwałowaniu,
- zamontowanie słupów odbojowych z rur stalowych fi 250 mm przed istniejącym ciekim wodnym , słupy winny być zamontowane w gruncie i obetonowane , słup powinien wystawać ponad teren 1,20 m , rura winna być wypełniona betonem oraz pomalowana w kolorze bezpieczeństwa – czarny z paskami żółtymi.

Po zakończeniu robót teren wokół składnicy należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.

Całość robót należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami drogowymi zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisy BHP dotyczące robót drogowych,

Po zakończeniu wszystkich robót i uporządkowaniu terenu wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie robót i przygotowaniu całego zakresu do odbioru końcowego.

Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć wszystkie dokumenty zgodnie z ustawą , atesty lub deklaracje zgodności na zabudowane materiały z adnotacją kierownika budowy” zabudowano na składnicy drewna w oddz. 22 leśnictwo Olza.

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót zgodnie z przedmiarem robót oraz ustaleniami inspektora nadzoru na obiekcie.