

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Prívod do ČS						
SO 02 Stavebná časť ČS						
SO 03 Elektrická NN prípojka ČS						
SO 04 Prívodný rad						
SO 06 Vodojem - zmena č. 1						
SO 07 Prístupová cesta k vodojemu						
SO 09 Odpad z vodojemu						
SO 11 Rozvodná sieť						
SO 12 Vodovodné prípojky						
PS 01 Technologická časť ČS						
PS 02 Technologická časť vodojemu						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	25.04.2019
Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír				
IČO: 00332801		DIČ: 2020630458		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska			
12	Sťaženie výrobné podmienky			
13	Prevádzkové vplyvy			
14				
15				
D	VRN			
16	Sťaženie podmienky dopravy			
17	Horské oblasti			
18	Mimostavenisková doprava			
19				
20	Spolu			
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
F				
Odberateľ		Dodávateľ		

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír							
Objekt SO 01 Prívod do ČS			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	25.04.2019			
Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír							
IČO: 00332801		DIČ: 2020630458					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír

Objekt SO 01 Prívod do ČS

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 25.04.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				1,6700	3,0700
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,2800	0,2800
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				1,8900	0,7900
POTRUBNÉ ROZVODY				0,2800	0,3700
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				4,1200	4,5100
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				4,5100	0,0000

Rožpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 01 Prívod do ČS

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír Projektant: Dodávateľ: Zákazka Vodovod v obci Vyšný Kazimír Objekt SO 01 Prívod do ČS							Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 25.04.2019		
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	120001101	Príplatok k cenám, za sťažené vykopávky v blízkosti podzemného vedenia, vo všetkých horninách, bez odpočtu z celkového objemu vyk.	M3	2,880					
1/A 1	121101101	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	M3	0,840					
1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m ³	M3	4,568					
1/A 1	132201109	Príplatok k cenám 132 20-1101, -1102, za lepidlosť horniny	M3	2,284					
1/A 1	132301101	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 4 do 100 m ³	M3	3,423					
1/A 1	132301109	Príplatok za lepidlosť horniny 4	M3	1,712					
1/A 1	132401101	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 5 pre akékoľvek množstvo	M3	0,685					
1/A 1	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky šírky rýh, príložené do 2m	M2	25,620			0,001	0,022	
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia s uložením materiálu do 3m od okraja výkopu, príložené do hĺbky 2m	M2	25,620					
1/A 1	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	M3	2,079					
1/A 1	162701151	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 5 až 7, na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	M3	0,231					
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	M3	2,310					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 01 Prívod do ČS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	6,366					
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z hor.1 až 4 vo vzdialenosti do 3m od kraja výkopu bez zhutnenia sypaniny	M3	1,824					
1/A 1	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny pre pol. 175 10 1101	M3	1,824					
1/A 1	181301103	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	M2	4,200					
S/S60	583343210	Piesok	M3	1,824			1,670	3,046	
		ZEMNÉ PRÁCE					1,670	3,070	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
15/A 4	338171122	Osadzovanie stĺpikov oceľových plotových do výšky 2.60m so zabetónovaním	KUS	1,000			0,122	0,122	
S/S50	553464600	Orientačný stĺpik	KUS	1,000			0,160	0,16	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					0,280	0,280	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	0,420			1,891	0,794	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					1,890	0,790	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 1	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	M	14,000					
271/A 1	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	M	14,000					
271/A 1	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	KUS	2,000			0,052	0,105	
271/A 1	899401111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	KUS	1,000			0,061	0,061	
271/A 1	899713111	Orientačné tabuľky na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	KUS	1,000			0,000	0	
271/A 1	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	M	10,000					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 01 Prívod do ČS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
271/A 2	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr plastových tlakových DN 100	KUS	1,000					
271/A 2	857242121	Montáž liatin. tvaroviek jednoosových z rúr prírubových do DN 80	KUS	3,000			0,001	0,002	
271/A 2	857262121	Montáž liatin. tvaroviek jednoosových z rúr prírubových DN 100	KUS	7,000			0,002	0,011	
271/A 2	857264121	Montáž liatin. tvaroviek odbočných z rúr prírubových DN 100	KUS	1,000			0,002	0,002	
271/A 2	891231221	Montáž vodovodných posúvačov v šachtách s ručným kolieskom DN 65	KUS	1,000			0,001	0,001	
271/A 2	891233431	Montáž vodovodných armatúr DN65 - vodomer	KUS	1,000			0,001	0,001	
271/A 2	891234121	Montáž vodovodných kompenzátorov upchávkových a gumových alebo montážnych vložiek DN 65	KUS	3,000			0,001	0,002	
271/A 2	891235321	Montáž vodovodných spätných klapiek DN 65	KUS	1,000			0,001	0,001	
271/A 2	891261111	Montáž posúvačov s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	KUS	1,000			0,002	0,002	
923/M2 3	230201002	Montáž vodovodu z rúr HPDE D 110 mm na tupo	M	7,000					
P/PC	MAT	Zemný uzáver DN 100 so zemnou zákopovou súpravou	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Lemový nákrúžok s prírubou D110	KUS	3,030					
P/PC	MAT	TP kus DN100/1000 mm	KUS	2,020					
P/PC	MAT	Závitová príruha HAWLE alebo ekvivalent DN100 - 2 1/2"	KUS	2,000					
P/PC	MAT	Závitová príruha HAWLE alebo ekvivalent DN65 - 2 1/2"	KUS	1,010					
P/PC	MAT	Navarovacia príruha DN65	KUS	1,010					
P/PC	MAT	Oceľové potrubie DN65 dĺžky 200 mm s izoláciou	KUS	2,020					
P/PC	MAT	TP kus DN65/200 mm	KUS	1,010					
S/S20	286112980	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	bm	7,651			0,002	0,017	

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 01 Prívod do ČS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S40	388500229	Vodomer SENSUS WS - DYNAMIC DN65 alebo ekvivalent	ks	1,000			0,003	0,003	
S/S40	422251550	Posúvač HAWLE č. 4700 E2 DN65 alebo ekvivalent	KUS	1,000			0,087	0,087	
S/S40	422616500	Lapač nečistôt HAWLE DN65 alebo ekvivalent	KUS	1,010			0,005	0,005	
S/S40	422835060	Spätná klapka HAWLE DN65 alebo ekvivalent	KUS	1,000			0,018	0,018	
S/S50	552421800	Poklop ventilový voda, plyn	kus	1,000			0,008	0,008	
S/S50	552560150	Príruba HAWLE proti posunu pre potrubia PVC D110 č. 0400 alebo ekvivalent	KUS	2,020			0,007	0,014	
S/S50	552563320	T kus DN100/1000	KUS	1,010			0,025	0,025	
		POTRUBNÉ ROZVODY					0,280	0,370	
		PRESUNY HMÔT							
271/A 1	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie (vodovod alebo kanalizácia) včítane nových objektov v otvorenom výkope	T	4,509					
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	
		Práce HSV					4,120	4,510	
		Montážne práce							
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
923/M2 3	230250001	Montáž kontrolných vývodov - KV, kontrolný merací vývod napätový KVD	KUS	1,000					
P/P 1	84 44 000	Autozásuvka	ks	1,000					
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA					0,000	0,000	
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M4 6	460490012	Fólia výstražná z PVC, šírka 33 cm	M	7,000					
S/S20	283000200	Fólia v m	M	7,000					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 01 Prívod do ČS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						0,000	0
		Montážne práce						0,000	0
		Celkom v EUR						4,510	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír							
Objekt SO 02 Stavebná časť ČS				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 25.04.2019			
Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír							
IČO: 00332801			DIČ: 2020630458				
Projektant:							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ			26			Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír

Objekt SO 02 Stavebná časť ČS

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 25.04.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				1,6700	73,6500
ZÁKLADY				10,5300	29,3200
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				4,4000	32,7000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				6,9100	7,6900
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,2700	7,3000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0300
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				23,7800	150,6900
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1,1300	0,4500
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,0100	0,1700
KRYTINY TVRDÉ				0,0000	0,0100
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0100	0,1000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0900	0,1000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,0200	0,1800
NÁTERY				0,0000	0,0100
MALBY				0,0000	0,0400
Práce PSV				1,2600	1,0600
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,0000	0,0000

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				151,7500	0,0000

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 02 Stavebná časť ČS

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír Projektant: Dodávateľ: Zákazka Vodovod v obci Vyšný Kazimír Objekt SO 02 Stavebná časť ČS						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 25.04.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	121101103	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť nad 100 do 250 m	M3	7,800					
1/A 1	131201101	Hĺbenie nezapažených jám v hornine 3 do 100 m ³	M3	81,900					
1/A 1	131201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	40,950					
1/A 1	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	M3	81,900					
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	M3	81,900					
1/A 1	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	44,100					
1/A 1	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	44,100					
1/A 1	181301103	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche do 500 m ² , hr.nad 150 do 200 mm	M2	4,200					
S/S60	583372130	Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-32 tr. Z	M3	44,100			1,670	73,647	
		ZEMNÉ PRÁCE					1,670	73,650	
		ZÁKLADY							
2/A 1	271571112	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	M3	7,800			1,940	15,13	
11/A 1	272361821	Výstuž základových základových klenieb, dosiek z ocele 10505	T	0,405			1,126	0,456	

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 02 Stavebná časť ČS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
15/A 2	273326121	Základové dosky z betónu železového vodostavebného V4T0-B 20	M3	5,400			2,523	13,624	
15/A 2	273356021	Debnenie základových dosiek pre plochy rovinné zhotovenie	M2	5,100			0,004	0,023	
15/A 2	273356022	Debnenie základových dosiek pre plochy rovinné -odstránenie	M2	5,100					
15/A 4	272353101	Debnenie kotevných otvorov v klenbách s prierezom do 0.01 m2, hĺ. do 0.25 m	KUS	4,000			0,001	0,005	
15/A 4	278311041	Zálievka kotevných otvorov z betónu tr. B20 (zn. III) do 0,02m3	M3	0,006			2,424	0,015	
15/A 4	278381531	Základy pod stroje do 5 m3 z betónu prostého tr.B 20(C 16/20),zložitosť I	m3	0,026			2,515	0,065	
		ZÁKLADY					10,530	29,320	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	311231472	Murivo z tehál pálených POROTHERM alebo ekvivalent na pero a drážku P+D 30x25x23.8	M3	11,695			0,866	10,13	
12/A 1	317162001	Preklad POROTHERM alebo ekvivalent 14,5x7,1x125	KS	2,000			0,027	0,054	
15/A 2	380326123	Kompletná konštrukcia čistiarne odpad.vôd,nádrží,vodojemov,žľabov,kanálov z bet.želez.vodostav.V4T0- B20 znIII.hr.od 300mm	M3	8,532			2,476	21,126	
15/A 2	380356241	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	M2	56,880			0,013	0,731	
15/A 2	380356242	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	M2	56,880					
15/A 2	380361006	Výstuž komplet. konstr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	0,640			1,023	0,655	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					4,400	32,700	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	411321313	Betón stropov doskových a trémových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.B20(zn.III)	M3	1,418			2,417	3,426	
11/A 1	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	M2	7,020			0,003	0,021	
11/A 1	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	M2	7,020					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 02 Stavebná časť ČS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	M2	7,020			0,002	0,016	
11/A 1	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	M2	7,020					
11/A 1	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	0,113			1,017	0,115	
11/A 1	416251401	Podhľad RIGIPS alebo ekvivalent protipožiarny 1x12,5 OK, podkrovie, upevnenie na závesoch	m2	14,820			0,025	0,37	
11/A 1	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr.B 20(zn.III)	M3	1,482			2,422	3,59	
11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	11,770			0,003	0,039	
11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	11,770					
11/A 1	417361721	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 R	T	0,115			1,016	0,117	
P/P 1	631017111001	ISOVER-RIO Tepelnoizolačný pás (R13) RIO 5 13000x1200x20 mm 15,6 m2/bal alebo ekvivalent - príplatok za hrúbku izolácie	m2	15,116					
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					6,910	7,690	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	611421122	Vnútorňá omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	M2	6,240			0,047	0,295	
11/A 1	612421626	Vnútorňá omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien hladká	M2	62,450			0,044	2,754	
11/A 1	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	M2	44,823			0,048	2,16	
11/A 1	622991208	Nátery vonkajších omietok stien BAUMIT alebo ekvivalent+1xpenetrácia	M2	44,823			0,001	0,042	
11/A 1	632451135	Poter pieskocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 40 mm	M2	20,640			0,098	2,017	
11/A 1	642942111	Osadzovanie zárubní alebo rámov dverových oceľových lisovaných aj uholníkových s vybetón.prahov plochy otvoru do 2,5 m2	KUS	1,000			0,019	0,019	
S/S50	553319470	Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere PN 74 6525 90x197x10 cm	KUS	1,000			0,011	0,011	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					0,270	7,300	

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 02 Stavebná časť ČS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné o výške leš. podlahy do 1,2 m	M2	21,000			0,001	0,027	
11/A 1	952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	M2	20,640					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,030	
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	T	150,679					
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	
		Práce HSV					23,780	150,690	
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711/A 1	998711201	Izolácie proti vode - príplatok za presun hmôt do výšky 6 m	100%	0,001					
721/A 5	725	Izolácia betónových konštrukcií AQUAFIN 1K a AQUAFIN 2K alebo ekvivalent	M2	39,100					
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					0,000	0,000	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762081060	Zvláštne výkony hobľovania reziva na stavenisku, viacstranné	m2	3,168					
762/A 1	762084111	Tesárske konštrukcie - príplatok k cene profilovania zhlaví trámov, za práce na strechách, na konštr. krovov v. cez 4 do 8 m	M	39,000					
762/A 1	762084211	Tesárske konštrukcie - príplatok k cene na debnenie a laťovanie krovov, výšky cez 4 do 12 m	M2	36,207					
762/A 1	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	M	28,800			0,001	0,029	
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech pultových, sedl., valbových, stanových, z reziva o pr.pl.120-240cm	M	10,200			0,001	0,01	
762/A 1	762342203	Montáž laťovania striech sklonu do 60 st. s vyrezaním otvorov pl. do 0,25m2, vzd. latí 220-360 mm	M2	36,207					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 02 Stavebná časť ČS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
762/A 1	762395000	Tesárske konštrukcie - spojovacie a ochranné prostriedky : svory,dosky,klince,pásová oceľ,šrúby,impregnácia	M3	0,720			0,024	0,017	
762/A 1	998762102	Tesárske konštrukcie - presun hmôt v objektoch výšky do 12 m	T	0,452					
S/S80	605155190	Hranol SM/JD ak. I, - rezivo na krov	M3	0,489			0,550	0,269	
S/S80	605171020	Lata opracov.z ihl. reziva SM/JD ak.I,	M3	0,231			0,550	0,127	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					1,130	0,450	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 1	764000001	Klmpiarske konštrukcie - montáž a dodávka strešnej krytiny lakoplastovanej - vrátane doplnkov	M2	24,138			0,006	0,145	
764/A 1	764352310	Žľaby pododkvpové z lakoplastovaného plechu,polkruhové,priemer 150 mm	m	5,100			0,003	0,014	
764/A 1	764359222	Kotkík žľabový z lakoplastovaného plechu,polkruhové,priemer 100 mm	ks	1,000			0,001	0,001	
764/A 1	764454222	Odpadové rúry z lakoplastovaného plechu,polkruhové,priemer 100 mm	m	3,000			0,003	0,008	
764/A 4	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klmpiarske v objektoch výšky do 6 m	T	0,168					
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					0,010	0,170	
		KRYTINY TVRDÉ							
765/A 1	765901103	Pokrytie strechy fóliou JUTAFOL D alebo ekvivalent	M2	24,138			0,000	0,006	
765/A 1	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	T	0,006					
		KRYTINY TVRDÉ					0,000	0,010	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766421222	Stolárske konštrukcie - montáž obloženia pdhľadov jednoduchých, palubovkami smrekovcovými š.60-80 mm	M2	9,100			0,000	0,003	
766/A 1	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	T	0,096					
S/S90	611916850	Obloženie stien a stropov palubovk. smrek, hr.20, šírky 61-80 mm	M2	9,464			0,010	0,093	

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 02 Stavebná časť ČS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					0,010	0,100	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 1	767811100	Montáž vetracích mriežok	KUS	2,000					
767/A 3	767643110	Montáž dverí dokončenie okovania dverí, osadených do oceľovej zárubne kyvných jednokrídlových	KUS	1,000					
767/A 3	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	M	2,000			0,000	0	
767/A 3	767995101	Kovové konštrukcie - montáž ostatných atypických doplkových konštrukcií o hmotnosti do 5 kg	KG	18,000					
767/A 3	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	T	0,104					
P/PC	OK	Dodávka uchytenia pomúrnice	KUS	12,000			0,002	0,018	
S/S40	429727020	Mriežka vetracia 300x300 mm	KUS	2,000			0,001	0,001	
S/S50	553407730	Dvere kovové zámok FAB alebo ekvivalent 90x197 mm	KUS	1,000			0,046	0,046	
S/S50	553954530	Rebrík oceľový vnútorný 2 000 mm vrátane povrchových úprav	KUS	1,000			0,039	0,039	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,090	0,100	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
721/A 5	725	Príplatok za flexibilné lepidlo	M2	7,020					
771/A 1	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200x100 mm, výška do 100 mm	m	7,500			0,001	0,005	
771/A 1	771575107	Keramické podlahy - montáž z dlaždíc keramických rezných alebo glazovaných hladkých, veľ. 200x200 mm, klad. do tmelu	M2	7,020			0,005	0,034	
771/A 1	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	T	0,176					
S/S70	597640470	Dlaždice s hladkým povrchom rozmerová presn. A, úprava líca 1 tr. la 200x200x8 mm	M2	7,619			0,018	0,137	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY					0,020	0,180	

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 02 Stavebná časť ČS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		NÁTERY							
783/A 1	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické, lazurovacím lakom, 3x lakovaním	M2	12,632			0,000	0,005	
783/A 1	783894612	Nátery sadrokart.stropov SADAKRIN alebo ekvivalent , 2x	M2	14,820			0,001	0,008	
		NÁTERY					0,000	0,010	
		MALBY							
784/A 1	784412301	Maľby - pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobným s obrúsením a presádrovaním v miest. v do 3,8 m	M2	68,690			0,000	0,012	
784/A 1	784441010	Maľby latex. jednofar. dvojnás. so základ. napúšť. náterom v miestn. výšky do 3,80 m	M2	68,690			0,000	0,029	
		MALBY					0,000	0,040	
		Práce PSV					1,260	1,060	
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M2 1	210010101	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	M	10,000					
921/M2 1	210010105	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ V 43 vkladací	M	4,000					
921/M2 1	210010323	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 125) štvorcová	KUS	1,000					
921/M2 1	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm ²	KUS	2,000					
921/M2 1	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	KUS	20,000					
921/M2 1	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	KUS	1,000					
921/M2 1	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	KUS	1,000					
921/M2 1	210111051	Zásuvka s plochými kontaktmi v škatuli pre vonkajšie prostredie, 48 V, 250 V, 380 V, 10 A 2P	KUS	1,000					
921/M2 1	210111102	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 3232, H, S, Z 2P + Z	KUS	1,000					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 02 Stavebná časť ČS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M2 1	210190004	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 150 kg	KUS	1,000					
921/M2 1	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vr.zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	KUS	1,000					
921/M2 1	210200044	Svietidlo žiarovkové - typ 213 20 02 - 25+25 W, núdzové a orient., zelený pruh	KUS	1,000					
921/M2 1	210200056	Svietidlo žiarovkové - typ 311 04 03 - 200 W, priem., stropné	KUS	2,000					
921/M2 1	210220021	Upevňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	M	20,000					
921/M2 1	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KUS	1,000					
921/M2 1	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	KUS	4,000					
921/M2 1	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	M	10,000					
921/M2 1	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	M	5,000					
921/M2 1	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	M	5,000					
921/M2 1	210810042	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x2.5	M	5,000					
921/M2 1	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	M	10,000					
921/M2 1	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	M	10,000					
921/M2 1	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	M	12,000					
921/M2 1	210950101	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	KUS	10,000					
921/M2 1	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	KUS	50,000					
921/M2 1	211010003	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 10	KUS	10,000					
R/R 0	12	HZS-Revízie	HOD	6,000					
R/R 0	000000625	Dopravné náklady	SK	1,000					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 02 Stavebná časť ČS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/R 0	HZS-004	Nešpecifikované práce	HOD	8,000					
R/R10	00000001	PPV - 6%	%	6,000					
R/R10	00000003	PPV - 6%	%	6,000					
P/PC	MAT	Kábel CYKY 2Ax1,5	m	5,000					
P/PC	MAT	Kábel CYKY 2Ax2,5	M	5,000					
P/PC	MAT	Kábel CYKY 3Cx1,5	M	10,000					
P/PC	MAT	Kábel CYKY 3Cx2,5	M	10,000					
P/PC	MAT	Kábel CYKY 5Cx2,5	M	12,000					
P/PC	MAT	Vodič CY 6 zž	M	10,000					
P/PC	MAT	Vodič CY 10 zž	M	5,000					
P/PC	MAT	Pásovina FeZn 30x4	M	20,000					
P/PC	MAT	Zemniaca tyč ZT2	KUS	4,000					
P/PC	MAT	Prípojnicia HOP	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Krabica 310x240x120mm na HOP	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Spínač č.1, 10A/250V, IP44	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Zásuvka IZN 1653 , 16A/400V, IP44	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Zásuvka dvojité 2P+PE, 16A/250V, IP44	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Zásuvka jednonásobná na povrch s bezpečným napätím, 10A/24V, IP44	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Plastová krabica prístrojová na povrch so svorkovnicou, 4xvývodka	KUS	2,000					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 02 Stavebná časť ČS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PC	MAT	Svietidlo žiarovkové nástenné so sklom, 1x200W, IP65	KUS	2,000					
P/PC	MAT	Svietidlo núdzové pre netrvalé osvetlenie 230V/11W, 3hod.	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Žiarovka E27, 200W	KUS	2,000					
P/PC	MAT	Žiarivka 11W	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Žľab PVC 20x20mm	M	10,000					
P/PC	MAT	Žľab PVC 40x20mm	M	4,000					
P/PC	MAT	Materiál na vytvorenie protipožiarnej ucpávky s odolnosťou cca 15min.	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Hmoždina HM8+skrutka	KUS	50,000					
P/PC	MAT	Hmoždina HM10+skrutka	KUS	10,000					
P/PC	MAT	Svorka SZ	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Označovací štítok	KUS	10,000					
P/PC	MAT	Nešpecifikovaný materiál	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Rozvádzač RM1	KUS	1,000					
P/PP	P0000001	Pomocný materiál - 3%	%	3,000					
R/R10	R0000001	Murárska výpomoc - 6%	%	6,000					
R/R10	R0000003	Náklady na presun pre montážne práce - 1%	%	1,000					
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0,000	0,000
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M4 6	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	M	15,000					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 02 Stavebná časť ČS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
946/M4 6	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	M	15,000					
946/M4 6	460520201	Zaistenie vstupného a výstupného otvoru v stene proti vniknutiu vody d	KUS	1,000					
946/M4 6	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	M	15,000					
946/M4 6	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	M2	15,000					
946/M4 6	460680021	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 15 cm	KUS	6,000					
946/M4 6	460680022	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 30 cm	KUS	1,000					
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						0,000	0
		Montážne práce						0,000	0
		Celkom v EUR						151,750	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír				
Objekt SO 03 Elektrická NN prípojka ČS			Miesto:	
			Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	25.04.2019
Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír				
IČO: 00332801		DIČ: 2020630458		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		
14				
15				
D VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]		
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
19				
20	Spolu			
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
F				
Odberateľ			26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír

Objekt SO 03 Elektrická NN prípojka ČS

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 25.04.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				0,0000	0,0000

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 03 Elektrická NN prípojka ČS

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír Projektant: Dodávateľ: Zákazka Vodovod v obci Vyšný Kazimír Objekt SO 03 Elektrická NN prípojka ČS						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 25.04.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M2	1	210010055 Rúrka elektroinšt. oceleová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6036, 36 mm	M	2,500					
921/M2	1	210010084 Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 8029, 29 mm	M	4,000					
921/M2	1	210040001 Stožiar z predpätého betónu 9-12 m/3-10 kN jednoduchý	KUS	1,000					
921/M2	1	210100002 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	KUS	10,000					
921/M2	1	210100003 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	KUS	16,000					
921/M2	1	210100252 Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	KUS	4,000					
921/M2	1	210120102 Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	KUS	3,000					
921/M2	1	210120131 Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x 100 A	KUS	1,000					
921/M2	1	210190004 Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 150 kg	KUS	1,000					
921/M2	1	210260001 Bezpečnostný bielo-oranžový závesných vodičov	KUS	2,000					
921/M2	1	210260011 Napínacia skrútko M 16, vč. očnice	KUS	1,000					
921/M2	1	210260042 Svorka SH 2 s hákom, vč.prevŕtania otvoru do kotevnej objímky	KUS	4,000					
921/M2	1	210260052 Koncová príložka na kolík pre ukončenie ZKP	KUS	9,000					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 03 Elektrická NN prípojka ČS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M2 1	210260101	Závesné káble Kábel AYKY vč. rozvinutia, nahodenia, napnutia nosného lana a vyregulovania	M	34,000					
921/M2 1	210260171	Ukončenie nosného lana káblu AYKYz lanovou svorkou	KUS	4,000					
921/M2 1	210810013	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	M	5,000					
921/M2 1	210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	M	8,000					
921/M2 1	210950101	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	KUS	4,000					
R/R 0	12	HZS-Revízie	HOD	8,000					
R/R 0	000000625	Dopravné náklady	SK	1,000					
R/R 0	HZS-004	Nešpecifikované práce	HOD	8,000					
P/PC	MAT	Kábel 1-AYKY-J 4x16	M	8,000					
P/PC	MAT	Kábel 1-AYKY-z 4x16	M	34,000					
P/PC	MAT	Kábel CYKY-J 5x6	M	5,000					
P/PC	MAT	Prúdové svorky pre spojenie AIFe a AYKY	KUS	4,000					
P/PC	MAT	Poistková skriňa SPP2 CD IV P2	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Držiak skrine SPP na stĺp	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Stĺp z odstredeneho železobetónu JB 9/6	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Poistka nožová PN00 32A gG	KUS	3,000					
P/PC	MAT	Kotevná objímka D=220mm	KUS	2,000					
P/PC	MAT	Napínacia skrutka M16	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Pancierová trubka 6036	M	2,500					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 03 Elektrická NN prípojka ČS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PC	MAT	Príchytka kábla na stĺp	KUS	9,000					
P/PC	MAT	Svorka na nosné lanko	KUS	4,000					
P/PC	MAT	Trubka FXP 40	M	4,000					
P/PC	MAT	Rozvádzač merania RE	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Označovací štítok AI	KUS	4,000					
P/PC	MAT	Nešpecifikovaný podružný materiál	KUS	1,000					
P/PP	P0000001	Pomocný materiál - 3%	%	3,000					
R/R10	00000001	PPV - 6%	%	6,000					
R/R10	00000003	PPV - 6%	%	6,000					
R/R10	R0000001	Murárska výpomoc - 6%	%	6,000					
R/R10	R0000003	Náklady na presun pre montážne práce - 1%	%	1,000					
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0,000	0,000
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M4 6	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	KUS	1,000					
946/M4 6	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	M3	1,000					
946/M4 6	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	M	2,000					
946/M4 6	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	M	2,000					
946/M4 6	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	2,000					
946/M4 6	460520201	Zaistenie vstupného a výstupného otvoru v stene proti vniknutiu vody d	KUS	1,000					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 03 Elektrická NN prípojka ČS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
946/M4 6	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	M	2,000					
946/M4 6	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	M2	2,000					
P/PC	MAT	Výstražná fólia 300mm	M	2,000					
P/PC	MAT	Betón na základ pre podperný bod a RE	M3	1,000					
P/PC	MAT	Utesňovacia hmota proti vnikaniu vlhkosti	KUS	2,000					
P/PC	MAT	Kopaný piesok na lôžko	M3	0,100					
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						0,000	0
		Montážne práce						0,000	0
		Celkom v EUR						0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír							
Objekt SO 04 Prívodný rad				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 25.04.2019			
Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír							
IČO: 00332801			DIČ: 2020630458				
Projektant:							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady		
1	HSV				6 Ostatné náklady		
2	PSV				7 Kompletačná činnosť		
3	MONT				8 HZS		
4					9		
5	Spolu				10 Spolu		
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]	
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír

Objekt SO 04 Prívodný rad

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 25.04.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				0,0000	0,0000

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 04 Prívodný rad

Odberteľ: Obec Vyšný Kazimír

Projektant:

Dodávateľ:

Zákazka Vodovod v obci Vyšný Kazimír

Objekt SO 04 Prívodný rad

Spracoval:

Ing. Ján

Ks:

Datum:

25.04.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	181301113	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	M2	914,210					
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 1	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	M	1 674,000					
		POTRUBNÉ ROZVODY						0,000	0
		Práce HSV						0,000	0
		Celkom v EUR						0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír							
Objekt SO 06 Vodojem - zmena č. 1		Miesto:					
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	25.04.2019				
Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír							
IČO: 00332801		DIČ: 2020630458					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]	
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]		17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
14				19			
15				20	Spolu		
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
				22	DPH 20% z		
				23	DPH 0% z		
				24	Spolu v EUR		
				F			
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír

Objekt SO 06 Vodojem - zmena č. 1

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 25.04.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				1,6700	274,1200
ZÁKLADY				5,4900	69,3700
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				6,0600	115,6400
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				3,6800	98,8100
POTRUBNÉ ROZVODY				12,1500	24,3000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				29,0500	582,2300
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,5600	2,6200
Práce PSV				0,5600	2,6200
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				584,8500	0,0000

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 06 Vodojem - zmena č. 1

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír Projektant: Dodávateľ: Zákazka Vodovod v obci Vyšný Kazimír Objekt SO 06 Vodojem - zmena č. 1						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 25.04.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	121101103	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť nad 100 do 250 m	M3	45,988					
1/A 1	131201102	Hĺbenie nezapažených jám v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	M3	700,823					
1/A 1	131201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	350,412					
1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	26,730					
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	M3	13,350					
1/A 1	133201101	Hĺbenie šachiet s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 3 do 100 m3	M3	14,400					
1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	7,000					
1/A 1	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	M3	284,145					
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	M3	284,145					
1/A 1	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	621,943					
1/A 1	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	621,943					
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	M2	172,579					
1/A 1	181301103	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	M2	326,792					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 06 Vodojem - zmena č. 1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
231/A 2	180402111	Založenie trávniku parkového výšvom v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	326,792					
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu bez doplnenia ornice, v hornine 1 až 4 pri nerovnosti terénu cez +50 do +100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	326,792					
231/A 2	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	326,792					
231/A 2	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	M2	326,792					
S/S10	005721120	Osivo trávové - parková zmes	kg	10,196			0,001	0,01	
S/S60	583372130	Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-32 tr. Z	M3	164,135			1,670	274,105	
		ZEMNÉ PRÁCE					1,670	274,120	
		ZÁKLADY							
2/A 1	271571112	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	M3	3,582			1,940	6,948	
11/A 1	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	25,151			2,418	60,821	
11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,408			1,134	1,598	
		ZÁKLADY					5,490	69,370	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
15/A 4	327323127	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	18,225			2,263	41,243	
15/A 4	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	123,000			0,064	7,861	
15/A 4	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	123,000					
15/A 4	327361016	X Výstuž múrov a valov priemeru, z ocele 10 505	t	1,367			1,013	1,385	
15/A 4	327501111	X Výplň za oporamí a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého	m3	9,500			2,088	19,831	
15/A 4	338121125	Osadzovanie stĺpikov železobetónových so zabetónovaním pätky o objeme do 0.20 m3	KUS	72,000			0,486	34,992	

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 06 Vodojem - zmena č. 1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S70	592311300	Stĺpik plotový železobetónový KZV 6-250 15x15x250	kus	72,720			0,142	10,326	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					6,060	115,640	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
254/C 1	451535111	Podkladová vrstva hr. do 250 mm, s rozprestretím a zhutnením a s urovnaním hornej plochy zo štrku	m3	36,155			1,788	64,627	
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	18,077			1,891	34,179	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					3,680	98,810	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 1	871792400	Montáž potrubia pre vodojem z odstredivo liateho sklolaminátu HOBAS alebo ekvivalent DN 2400 mm	m	36,000			0,000	0,003	
721/A 1	725	Montáž koncovky potrubia pre vodojem z odstredivo liateho sklolaminátu HOBAS alebo ekvivalent DN 2400 mm	KUS	2,000			0,004	0,007	
721/A 1	725	Montáž vybavenia armatúrnej komory	KUS	1,000			0,004	0,004	
721/A 1	725	Montáž vybavenia akumuláčnej komory	KUS	2,000			0,004	0,007	
P/PC	MAT	Akumulačná komora - Potrubie DN2400, SN5000, PN1, dl. 18m s držiakmi pre uchytenie prívodného potrubia, prívodné potrubie, Prieliv, Odberný (sací) kôš, Vypušťací otvor, odvetranie	kus	2,000			12,140	24,28	
		POTRUBNÉ ROZVODY					12,150	24,300	
		OSTATNÉ PRÁCE							
15/A 2	933901111	Skúšky vodotesnosti nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	150,000					
15/A 2	933901311	Dezinfekcia vodojemu s obsahom do 1000 m3	m3	150,000					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		PRESUNY HMÔT							
321/A 1	998331011	Presun hmôt pre nádrže (8331)	t	520,848					
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 06 Vodojem - zmena č. 1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV					29,050	582,230	
		Práce PSV							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 3	767911120	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	M	120,000					
767/A 3	767912110	Montáž oplatenia ostnatého drôtu, vo výške do 2,0 m	M	240,000					
767/A 3	767920110	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované do 2 m2	KUS	1,000					
767/A 3	767920120	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované do 4 m2	KUS	2,000					
767/A 3	998767202	Kovové konštrukcie - presun hmôt na vzdialenosť 50 m, v objektoch výšky 6-12 m	100%	0,010					
S/S10	156153110	Napínací drôt poplastovaný 3,15/min.82m, cca.5	kus	4,610			0,005	0,023	
S/S20	313300160	Pletivo poplastované výšky 1500mm	m2	189,000			0,011	2,028	
S/S20	314775100	Drôt ostnatý, pozinkovaný 4-špičkový D2 mm	KG	22,915			0,001	0,023	
S/S50	553463370	Bránka oceľová s oceľovými stĺpikmi 100x165 cm	KUS	1,000			0,384	0,384	
S/S50	553464680	Vráta oceľové s oceľovými stĺpikmi 330x165 cm	KUS	1,000			0,160	0,16	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,560	2,620	
		Práce PSV					0,560	2,620	
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M2 1	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	M	10,000					
921/M2 1	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	M	10,000					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 06 Vodojem - zmena č. 1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M2 1	210010101	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	M	40,000					
921/M2 1	210010105	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ V 43 vkladací	M	70,000					
921/M2 1	210010105	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ V 43 vkladací	M	30,000					
921/M2 1	210010323	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 125) štvorcová	KUS	1,000					
921/M2 1	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm ²	KUS	10,000					
921/M2 1	210020921	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 15 cm	M2	2,000					
921/M2 1	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	KUS	42,000					
921/M2 1	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	KUS	3,000					
921/M2 1	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	KUS	1,000					
921/M2 1	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	KUS	2,000					
921/M2 1	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	KUS	5,000					
921/M2 1	210111051	Zásuvka s plochými kontaktmi v škatuli pre vonkajšie prostredie, 48 V, 250 V, 380 V, 10 A 2P	KUS	2,000					
921/M2 1	210111102	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 3232, H, S, Z 2P + Z	KUS	1,000					
921/M2 1	210190004	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 150 kg	KUS	1,000					
921/M2 1	210192562	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vr.zapoj. typ 6236 - 30 - 63 A	KUS	1,000					
921/M2 1	210200044	Svietidlo žiarovkové - typ 213 20 02 - 25+25 W, núdzové a orient., zelený pruh	KUS	2,000					
921/M2 1	210200056	Svietidlo žiarovkové - typ 311 04 03 - 200 W, priem., stropné	KUS	6,000					
921/M2 1	210200056	Svietidlo žiarovkové - typ 311 04 03 - 200 W, priem., stropné	KUS	5,000					
921/M2 1	210201019	Svietidlo žiarivkové - typ 231 33 01 - 2 x 40 W, stropné s krytom	KUS	2,000					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 06 Vodojem - zmena č. 1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M2 1	210220021	Upevňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	M	40,000					
921/M2 1	210220102	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	M	50,000					
921/M2 1	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	KUS	1,000					
921/M2 1	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	KUS	4,000					
921/M2 1	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	KUS	4,000					
921/M2 1	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	KUS	4,000					
921/M2 1	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KUS	2,000					
921/M2 1	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KUS	2,000					
921/M2 1	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KUS	2,000					
921/M2 1	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	KUS	6,000					
921/M2 1	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	KUS	2,000					
921/M2 1	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	M	50,000					
921/M2 1	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	M	10,000					
921/M2 1	210290601	Výmena súčastí spotrebičov skiel svietidiel trubíc žiarivkových svietidiel vykurovacieho telesa	KUS	1,000					
921/M2 1	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	M	20,000					
921/M2 1	210810042	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x2.5	M	30,000					
921/M2 1	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	M	120,000					
921/M2 1	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	M	15,000					
921/M2 1	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	M	15,000					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 06 Vodojem - zmena č. 1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M2 1	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	M	75,000					
921/M2 1	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	M	15,000					
921/M2 1	210950101	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	KUS	30,000					
921/M2 1	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	KUS	100,000					
921/M2 1	211010003	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 10	KUS	20,000					
921/M2 1	211800204	Špeciálny kábel odporový vyhrievací uložený v podlahe LOSiYQ 9,00mm	M	1,000					
R/R 0	12	HZS-Revízie	HOD	12,000					
R/R 0	000000625	Dopravné náklady	SK	1,000					
R/R 0	HZS-004	Nešpecifikované práce	HOD	16,000					
P/PC	MAT	Kábel CYKY 2Ax1,5	M	20,000					
P/PC	MAT	Kábel CYKY 2Ax2,5	M	30,000					
P/PC	MAT	Kábel CYKY 3Ax1,5	M	15,000					
P/PC	MAT	Kábel CYKY 3Cx1,5	M	120,000					
P/PC	MAT	Kábel CYKY 3Dx1,5	M	15,000					
P/PC	MAT	Kábel CYKY 3Cx2,5	M	75,000					
P/PC	MAT	Kábel CYKY 5Cx2,5	M	15,000					
P/PC	MAT	Vodič CY 6 zž	M	50,000					
P/PC	MAT	Vodič CY 10 zž	M	10,000					
P/PC	MAT	Vodič FeZn 10	M	50,000					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 06 Vodojem - zmena č. 1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PC	MAT	Pásovina FeZn 30x4	M	40,000					
P/PC	MAT	Zemniaca tyč ZT2	KUS	6,000					
P/PC	MAT	Prípojnicia HOP	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Krabica 310x240x120mm na HOP	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Spínač č.1, 10A/250V, IP44	KUS	3,000					
P/PC	MAT	Spínač č.1s, 10A/250V, IP44	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Spínač č.5, 10A/250V, IP44	KUS	2,000					
P/PC	MAT	Zásuvka IZN 1653 , 16A/400V, IP44	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Zásuvka dvojité 2P+PE, 16A/250V, IP44	KUS	5,000					
P/PC	MAT	Zásuvka jednonásobná na povrch s bezpečným napätím, 10A/24V, IP44	KUS	2,000					
P/PC	MAT	Plastová krabica prístrojová na povrch so svorkovnicou, 4xvývodka	KUS	10,000					
P/PC	MAT	Vykurovací kábel podlahový 500W	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Priestorový termostat so snímačom teploty v podlahy a so snímačom priestorovej teploty, IP44	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Svietidlo žiarovkové stropné so sklom, 1x200W, IP65	KUS	6,000					
P/PC	MAT	Svietidlo žiarovkové nástenné so sklom, 1x200W, IP65	KUS	5,000					
P/PC	MAT	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W, IP44	KUS	2,000					
P/PC	MAT	Svietidlo núdzové pre netrvalé osvetlenie 230V/11W, 3hod.	KUS	2,000					
P/PC	MAT	Žiarivka T8 36W	KUS	4,000					
P/PC	MAT	Žiarovka E27, 200W	KUS	11,000					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 06 Vodojem - zmena č. 1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PC	MAT	Žiarivka 11W	KUS	2,000					
P/PC	MAT	Trubka FXP 20	M	10,000					
P/PC	MAT	Trubka FXP 25	M	10,000					
P/PC	MAT	Žľab PVC 20x20mm	M	40,000					
P/PC	MAT	Žľab PVC 40x20mm	M	70,000					
P/PC	MAT	Žľab PVC 80x40mm	M	30,000					
P/PC	MAT	Materiál na vytvorenie protipožiarnej ucpávky s odolnosťou cca 15min.	KUS	2,000					
P/PC	MAT	Hmoždina HM8+skrutka	KUS	100,000					
P/PC	MAT	Hmoždina HM10+skrutka	KUS	20,000					
P/PC	MAT	Svorka SZ	KUS	2,000					
P/PC	MAT	Svorka SR 03	KUS	4,000					
P/PC	MAT	Svorka SS	KUS	4,000					
P/PC	MAT	Svorka SK	KUS	4,000					
P/PC	MAT	Svorka SJ 01	KUS	2,000					
P/PC	MAT	Svorka SO	KUS	2,000					
P/PC	MAT	Podpera PV 19	KUS	5,000					
P/PC	MAT	Podpera PV 22	KUS	6,000					
P/PC	MAT	Podpera PV 01h	KUS	8,000					
P/PC	MAT	Ochranný uholník OU 1,7	KUS	2,000					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 06 Vodojem - zmena č. 1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PC	MAT	Držiak DOU vrut	KUS	4,000					
P/PC	MAT	Jímacia tyč JP 15	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Ochranná strieška OS 07	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Označovací štítok	KUS	30,000					
P/PC	MAT	Nešpecifikovaný materiál	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Rozvádzač R1	KUS	1,000					
P/PP	P0000001	Pomocný materiál - 3%	%	3,000					
R/R10	00000001	PPV - 6%	%	6,000					
R/R10	00000003	PPV - 6%	%	6,000					
R/R10	R0000001	Murárska výpomoc - 6%	%	6,000					
R/R10	R0000003	Náklady na presun pre montážne práce - 1%	%	1,000					
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0,000	0,000
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M4 6	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	M	30,000					
946/M4 6	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	M	30,000					
946/M4 6	460520201	Zaistenie vstupného a výstupného otvoru v stene proti vniknutiu vody d	KUS	1,000					
946/M4 6	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	M	30,000					
946/M4 6	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	M2	30,000					
946/M4 6	460680021	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 15 cm	KUS	6,000					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 06 Vodojem - zmena č. 1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
946/M4 6	460680022	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m ² , úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 30 cm	KUS	4,000					
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						0,000	0
		Montážne práce						0,000	0
		Celkom v EUR						584,850	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír					
Objekt SO 07 Prístupová cesta k vodojemu				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 25.04.2019	
Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír					
IČO: 00332801			DIČ: 2020630458		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ:					
IČO:			DIČ:		
A					
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
1	HSV				
2	PSV				
3	MONT				
4					
5	Spolu				
B					
Ďalšie náklady					
6	Ostatné náklady				
7	Kompletačná činnosť				
8	HZS				
9					
10	Spolu				
C					
VRN					
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]			
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			
14					
15					
D					
VRN					
16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]			
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]			
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]			
19					
20	Spolu				
E					
Celkové náklady					
21	Súčet riadkov 5,10,15,20				
22	DPH 20% z				
23	DPH 0% z				
24	Spolu v EUR				
F					
Projektant,rozpočtár					
Odberateľ			26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír

Objekt SO 07 Prístupová cesta k vodojemu

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 25.04.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				1,7900	1 567,9200
OSTATNÉ PRÁCE				0,1200	33,4100
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				1 601,3300	0,0000
Celkom v EUR				1 601,3300	0,0000

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 07 Prístupová cesta k vodojemu

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír Projektant: Dodávateľ: Zákazka Vodovod v obci Vyšný Kazimír Objekt SO 07 Prístupová cesta k vodojemu						Spracovateľ: Ing. Ján Ks: Datum: 25.04.2019		—	—	—	—
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť		
		Práce HSV									
		ZEMNÉ PRÁCE									
1/A 1	121101103	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť nad 100 do 250 m	M3	289,000							
1/A 1	171101105	Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny na 103 % PS	M3	4 038,775							
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	M2	1 445,000							
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000			
		SPEVNENÉ PLOCHY									
221/A 1	564762111	Podklad alebo kryt z kam. hr. drveného veľ. 32-63 mm s výplňovým kamenivom hr. 200 mm	M2	1 156,000			0,486	561,515			
221/A 1	564851111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	M2	1 156,000			0,280	323,611			
221/A 1	565153111	Podklad z drv. kameniva obaľ. asfaltom typ OM v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	M2	1 156,000			0,170	196,011			
221/A 1	577151113	Betón asfaltový v pruhu šírky do 3 m tr. I strednozrný (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr. 60 mm	M2	1 156,000			0,160	185,261			
221/A 1	597661112	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.B 7,5 (zn. 0) hr.do 250 mm z dlažobných kociek veľkých	M2	433,500			0,696	301,517			
		SPEVNENÉ PLOCHY					1,790	1 567,920			
		OSTATNÉ PRÁCE									
221/A 1	916161111	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. tr. B15 (zn.II) do lôžka z betónu	M	289,000			0,116	33,411			

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 07 Prístupová cesta k vodojemu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/P 1	592029504001	PREMAC alebo ekvivalent Doplnky OBRUBNÍK CESTNÝ so skosením 100 x 26 x 15 farba sivá	ks	291,890					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,120	33,410	
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živičným akejkoľvek dĺžky objektu	T	1 601,326					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		Práce HSV						1 601,330	0
		Celkom v EUR						1 601,330	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír							
Objekt SO 09 Odpad z vodojemu				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 25.04.2019			
Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír							
IČO: 00332801			DIČ: 2020630458				
Projektant:							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady		
1	HSV				6 Ostatné náklady		
2	PSV				7 Kompletačná činnosť		
3	MONT				8 HZS		
4					9		
5	Spolu				10 Spolu		
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]	
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír

Objekt SO 09 Odpad z vodojemu

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 25.04.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				1,7100	86,3500
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				7,2500	38,5800
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1,8400	0,3300
POTRUBNÉ ROZVODY				2,7300	8,4900
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				13,5300	133,7500
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				0,0000	0,0700
Montážne práce				0,0700	0,0000
Celkom v EUR				133,8200	0,0000

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 09 Odpad z vodojemu

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír	Spracoval: Ing. Ján
Projektant:	Ks:
Dodávateľ:	Datum: 25.04.2019
Zákazka Vodovod v obci Vyšný Kazimír	
Objekt SO 09 Odpad z vodojemu	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	120001101	Príplatok k cenám, za sťažené vykopávky v blízkosti podzemného vedenia, vo všetkých horninách, bez odpočtu z celkového objemu vyk.	M3	7,973					
1/A 1	121101101	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	M3	108,000					
1/A 1	122401101	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 5 do 100 m3	M3	2,400			0,004	0,008	
1/A 1	131301101	Hĺbenie nezapažených jám v hornine 4 do 100 m3	M3	42,000					
1/A 1	131301109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	M3	21,000					
1/A 1	132201202	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	M3	62,238					
1/A 1	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	31,119					
1/A 1	132301202	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	M3	0,007					
1/A 1	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	38,899					
1/A 1	132401201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm horniny 5 pre akékoľvek množstvo	M3	15,559			0,010	0,162	
1/A 1	133201101	Hĺbenie šacht s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 3 do 100 m3	M3	5,825					
1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	2,913					
1/A 1	141701103	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hĺ. od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm	m	6,000			0,029	0,174	

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 09 Odpad z vodojemu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť
1/A 1	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky šírky rýh,priložné do 2m	M2	318,906			0,001	0,271	
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia s uložením materiálu do 3m od okraja výkopu,priložné do hĺbky 2m	M2	318,906					
1/A 1	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	M3	63,740					
1/A 1	162701151	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 5 až 7, na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	M3	8,835					
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	M3	72,575					
1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám,šachiet,rýh alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	133,248					
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z hor.1 až 4 vo vzdialenosti do 3m od kraja výkopu bez zhutnenia sypaniny	M3	51,341					
1/A 1	175101109	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny pre pol. 175 10 1101	M3	51,341					
1/A 1	181301113	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	M2	540,000					
S/S10	143331400	Rúrky pozdĺžne zvarov.hladké ak.113731 vonk. D530mm hr.st.10 mm	M	6,000					
S/S60	583343210	Piesok	M3	51,341			1,670	85,739	
		ZEMNÉ PRÁCE					1,710	86,350	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
211/A 1	458501111	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého	M3	0,600			2,088	1,253	
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	14,850			1,891	28,078	
311/A 1	452318510	Výustný objekt z betónu B 20 s debnením a oddebnením	M3	1,180			2,487	2,935	
312/A 1	465511511	Dlažba z lomového kameňa kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 200mm	M2	8,000			0,789	6,313	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					7,250	38,580	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 09 Odpad z vodojemu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	M3	0,180			1,837	0,331	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					1,840	0,330	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 1	894401211	Osadenie betónových dielcov pre šachty rovných skruží TBS 29/100/9	KUS	3,000			0,021	0,064	
271/A 1	894402211	Osadenie betónových dielcov pre šachty skruží prechodových TBS 60/100/70/9	KUS	3,000			0,021	0,064	
271/A 1	899103111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 100 do 150 kg	KUS	3,000			0,007	0,021	
271/A 2	891355111	Montáž koncových klapiek (žabích) hrdlových DN 200	KUS	1,000			0,003	0,003	
271/A 2	899912111	Oceľové objímky z pásov. ocele montované na potrubie DN 50-100	KUS	4,000			0,004	0,017	
271/A 2	899912113	Oceľové objímky z pásov. ocele montované na potrubie DN 200	KUS	8,000			0,008	0,061	
271/A 3	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. z korugovaných rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200	m	96,000			0,000	0,001	
271/A 3	877353122	Montáž tvaroviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC tesnených gumovým krúžkom v otvorenom výkope presuviek DN 200	KUS	6,000			0,000	0	
271/A 3	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	M	384,000					
271/A 3	894411111	Zhotovenie šachiet kanaliz. s obložením dna betónom tr.-(zn.IV) DN do 200	KUS	3,000			1,936	5,809	
P/PC	MAT	Žabia klapka DN200	KUS	1,000					
S/S20	286110490	PVC-U rúra kan. korugovaná hrdlovaná k DN 200 x 5000	kus	20,985			0,014	0,285	
S/S20	286420120	PVC-U prechodka kanalizačná 200	kus	6,060			0,002	0,01	
S/S50	552433300	Poklop kruhový D 600	KUS	3,000			0,135	0,405	
S/S70	592243000	Skruž šachtová a prechodová TBS 1-30 30x100x9	KUS	3,030			0,212	0,642	
S/S70	592246500	Konus betónový TBS 1-57 57,6x100/60x9	KUS	3,030			0,365	1,106	

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 09 Odpad z vodojemu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť
		POTRUBNÉ ROZVODY					2,730	8,490	
		PRESUNY HMÔT							
271/A 1	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie (vodovod alebo kanalizácia) včítane nových objektov v otvorenom výkope	T	268,428					
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	
		Práce HSV					13,530	133,750	
		Montážne práce							
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
923/M2 3	230200101	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 219 x 6,3	M	2,000					
923/M2 3	230200121	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 200	M	2,000					
923/M2 3	230200126	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 500	M	6,000					
923/M2 3	230220006	Montáž liatinového poklopu	KUS	1,000					
923/M2 3	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Potrubie oceleobé DN 32 bralénové - materiál na čuchačku	M	1,200					
S/S10	142212910	Rúrky bezošvé akosť 11353.0 vonk. D219 mm hr. steny 6,3 mm	M	2,000			0,033	0,066	
S/S50	552421800	Poklop ventilový voda, plyn	kus	1,000			0,008	0,008	
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA						0,070	0
		Montážne práce						0,070	0
		Celkom v EUR						133,820	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír							
Objekt SO 11 Rozvodná sieť				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 25.04.2019			
Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír							
IČO: 00332801			DIČ: 2020630458				
Projektant:							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]	
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír

Objekt SO 11 Rozvodná sieť

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 25.04.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				1,6900	471,3900
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,2800	1,9700
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				1,8900	125,2300
SPEVNENÉ PLOCHY				3,8200	205,1400
POTRUBNÉ ROZVODY				2,7000	8,8000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0100
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				10,3800	812,5400
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				0,0300	1,9800
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,0000	0,0000
Montážne práce				1,9800	0,0000
Celkom v EUR				814,5200	9,6900

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 11 Rozvodná sieť

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír Projektant: Dodávateľ: Zákazka Vodovod v obci Vyšný Kazimír Objekt SO 11 Rozvodná sieť							Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 25.04.2019		
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	HR	50,000			0,000	0,002	
1/A 1	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	D	25,000					
1/A 1	121101002	Odstánenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	114,400					
1/A 1	121101101	Odstánenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	M3	991,920					
1/A 1	131301102	Hĺbenie nezapažených jám v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	M3	54,900					
1/A 1	131301109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	M3	27,450					
1/A 1	132201102	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 nad 100 m3	M3	311,528					
1/A 1	132201109	Príplatok k cenám 132 20-1101, -1102, za lepivosť horniny	M3	155,764					
1/A 1	132301102	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 4 nad 100 m3	M3	389,343					
1/A 1	132301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	194,671					
1/A 1	132401101	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 5 pre akékoľvek množstvo	M3	78,271					
1/A 1	141701102	Pretlačenie rúr v hornine 1 až 4 v hĺbke od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 m	M	10,000			0,018	0,175	
1/A 1	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky šírky ryhy, priložené do 2m	M2	3 421,729			0,001	2,908	

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 11 Rozvodná sieť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia s uložením materiálu do 3m od okraja výkopu, príložené do hĺbky 2m	M2	3 421,729					
1/A 1	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	M3	426,570					
1/A 1	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	M3	772,436					
1/A 1	162701151	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 5 až 7, na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	M3	28,374					
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	M3	695,110					
1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	1 389,677					
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z hor. 1 až 4 vo vzdialenosti do 3m od kraja výkopu bez zhutnenia sypaniny	M3	280,424					
1/A 1	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny pre pol. 175 10 1101	M3	280,424					
1/A 1	181301113	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche nad 500 m ² , hr. nad 150 do 200 mm	M2	6 557,000					
221/B 1	113107112	Odstránenie podkladov s naložením na dopr. prostriedok plochy do 200m ² z kameniva ťaženého hr. od 100 do 200mm	M2	35,400					8,496
221/B 1	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm 0,400 t	M2	35,400					14,160
221/B 1	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m ² živičných, o hr. vrstvy nad 50 do 100 mm	M2	35,400					6,407
S/S60	583343210	Piesok	M3	280,424			1,670	468,308	
		ZEMNÉ PRÁCE					1,690	471,390	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
15/A 4	338171122	Osadzovanie stĺpkov oceľových plotových do výšky 2.60m so zabetónovaním	KUS	7,000			0,122	0,851	
S/S50	553464600	Orientačný stĺpik	KUS	7,000			0,160	1,12	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					0,280	1,970	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 11 Rozvodná sieť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	66,230			1,891	125,226	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					1,890	125,230	
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/C 1	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	M3	24,150			1,687	40,734	
221/C 1	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	T	84,456			1,010	85,301	
221/C 1	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	T	44,160			1,000	44,16	
221/C 1	572942112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete liatym asfaltom hr.nad 40 do 60 mm	M2	276,000			0,127	34,942	
		SPEVNENÉ PLOCHY					3,820	205,140	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 1	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	M	1 813,000					
271/A 1	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	M	3 562,000					
271/A 1	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	KUS	13,000			0,052	0,682	
271/A 1	899401111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	KUS	29,000			0,061	1,781	
271/A 1	899623131	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 10 (zn.I)	M3	0,800			2,510	2,008	
271/A 1	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	M2	4,290			0,004	0,018	
271/A 1	899713111	Orientačné tabuľky na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	KUS	7,000			0,000	0,002	
271/A 1	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	M	1 162,500					
271/A 2	891247111	Montáž vodovodných armatúr na potrubie hydrantov podzemných (bez osadenia poklopov)	KUS	3,000			0,000	0,001	
271/A 2	891261111	Montáž posúvačov s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	KUS	35,000			0,002	0,057	

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 11 Rozvodná sieť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
271/A 2	891267211	Montáž hydrantov nadzemných	KUS	12,000			0,003	0,037	
271/A 2	899912111	Oceľové objímky z pásov. ocele montované na potrubie DN 50-100	KUS	171,000			0,004	0,746	
923/M2 3	230201102	Montáž vodovodu z rúr HPDE D 110 mm na tupo	M	1 137,000					
923/M2 3	230203152	Montáž oblúka z HDPE D110 30 st.	ks	7,000					
923/M2 3	230203213	Montáž kusa T - odbočky D110	ks	2,000					
P/PC	MAT	Zemný uzáver DN100 HAWLE typ COMBI III alebo ekvivalent - odbočka DN100 s uzáverom a zemnou súpravou	KUS	8,000					
P/PC	MAT	Poklop pre uzáver COMBI III alebo ekvivalent	KUS	8,000					
P/PC	MAT	Zemný uzáver DN 100 so zemnou zákopovou súpravou	KUS	27,000					
S/S20	286112980	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	bm	1 242,741			0,002	2,697	
S/S20	286161520	Oblúk z HDPE D110/30 st.	kus	7,070			0,001	0,009	
S/S40	4227371410	Hydrant nadzemný HAWLE alebo ekvivalent	kus	12,000			0,050	0,6	
S/S50	552421800	Poklop ventilový voda uličný	kus	22,000			0,008	0,165	
		POTRUBNÉ ROZVODY					2,700	8,800	
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/B 1	919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	118,000			0,000	0,008	
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,010	
		PRESUNY HMÔT							
271/A 1	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie (vodovod alebo kanalizácia) včítane nových objektov v otvorenom výkope	T	870,399					
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	
		Práce HSV					10,380	812,540	

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 11 Rozvodná sieť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
923/M2 3	230200122	Nasunutie potrubnej sekcie do oceleovej chráničky DN 250	M	60,000					
923/M2 3	230250001	Montáž kontrolných vývodov - KV, kontrolný merací vývod napät'ový KVD	KUS	36,000					
P/P 1	84 44 000	Autozásuvka	ks	36,000					
S/S10	142212910	Rúrky bezošvé akost' 11353.0 vonk. D219 mm hr. steny 6,3 mm	M	60,000			0,033	1,983	
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA					0,030	1,980	
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M4 6	460490012	Fólia výstražná z PVC, šírka 33 cm	M	1 116,000					
S/S20	283000200	Fólia v m	M	1 116,000					
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						0,000	0
		Montážne práce						1,980	0
		Celkom v EUR						814,520	9,69

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír							
Objekt SO 12 Vodovodné prípojky			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	25.04.2019			
Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír							
IČO: 00332801			DIČ: 2020630458				
Projektant:							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír

Objekt SO 12 Vodovodné prípojky

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 25.04.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				1,6700	132,7800
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,2900	337,1800
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				1,8900	49,6900
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				2,3800	46,8800
POTRUBNÉ ROZVODY				1,3400	447,9200
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				7,5700	1 014,4500
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0000	6,7700
Práce PSV				0,0000	6,7700
Montážne práce					
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				1 021,2200	0,0000

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 12 Vodovodné prípojky

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Projektant:

Dodávateľ:

Zákazka Vodovod v obci Vyšný Kazimír

Objekt SO 12 Vodovodné prípojky

Spracoval:
Ing. Ján

Ks:

Datum:

25.04.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	120001101	Príplatok k cenám, za sťažené vykopávky v blízkosti podzemného vedenia, vo všetkých horninách, bez odpočtu z celkového objemu vyk.	M3	197,100					
1/A 1	121101101	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	M3	525,600					
1/A 1	132201102	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 nad 100 m3	M3	136,656					
1/A 1	132201109	Príplatok k cenám 132 20-1101, -1102, za lepivosť horniny	M3	68,328					
1/A 1	132301102	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 4 nad 100 m3	M3	170,820					
1/A 1	132301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	85,410					
1/A 1	132401101	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 5 pre akékoľvek množstvo	M3	34,164					
1/A 1	133201102	Hĺbenie šacht s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 3 nad 100 m3	M3	821,250					
1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	410,625					
1/A 1	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky šírky rýh, príložené do 2m	M2	1 314,000			0,001	1,117	
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia s uložením materiálu do 3m od okraja výkopu, príložené do hĺbky 2m	M2	1 314,000					
1/A 1	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	M3	684,621					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 12 Vodovodné prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
1/A 1	162701151	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 5 až 7, na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	M3	4,599					
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	M3	689,220					
1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám,šachiet,rýh alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	236,520					
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z hor.1 až 4 vo vzdialenosti do 3m od kraja výkopu bez zhutnenia sypaniny	M3	78,840					
1/A 1	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny pre pol. 175 10 1101	M3	78,840					
1/A 1	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	182,500					
1/A 1	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	182,500					
1/A 1	181301113	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	M2	2 628,000					
S/S60	583343210	Piesok	M3	78,840			1,670	131,663	
		ZEMNÉ PRÁCE					1,670	132,780	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	346244611	Prímurovky izolačné z tehál CDM dĺ. 240mm P 10-20 MC 10 hr. 115mm	M2	1 156,320			0,233	269,538	
11/A 1	346245999	Príplatok za ochranu zvislej izolácie maltou min. MC-10	M2	1 156,320			0,059	67,645	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					0,290	337,180	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	26,280			1,891	49,689	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					1,890	49,690	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	631313511	Mazanina z betónu prostého zn 2 12 cm	M3	19,710			2,379	46,881	
11/A 1	631319153	Príplatok za prehľadanie povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 hr.od 80 do 120 mm	M3	19,710					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 12 Vodovodné prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					2,380	46,880	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
11/A 1	893225111	Šachty domové od 0,75 do 5 m3 s osadením liatinových stúpadiel, s betónovou dlažbou v spáde	M3	364,416			1,201	437,536	
271/A 1	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	M	438,000					
271/A 1	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	M	438,000					
271/A 1	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	KUS	73,000			0,052	3,829	
271/A 1	899201111	Osadenie liatinových mreží vrátane rámov a košov na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	KUS	73,000			0,005	0,342	
271/A 1	899401111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	KUS	73,000			0,061	4,484	
271/A 1	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	M	730,000					
271/A 2	879172199	Príplatek k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	KUS	73,000			0,005	0,376	
271/A 2	891163111	Montáž vodovodných armatúr na potrubie ventilov hlavných pre prípojky DN 25	KUS	73,000			0,000	0,001	
271/A 2	891181221	Montáž vodovodných armatúr - prítlačné šrubenie ISIFLO typ 110 32mmx1"	KUS	73,000			0,001	0,053	
271/A 2	891269111	Montáž navrtávacích pásov s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr azbest., liat., oceľ., plast. DN 100	KUS	73,000					
923/M2 3	230202102	Montáž vodovodného potrubia HDPE D 32 mm vodovodnej prípojky	M	438,000					
P/PC	MAT	Navrtávací pás HAWLE alebo ekvivalent DN 100 na plastové potrubie s ventilom a so zemnou zákopovou súpravou	KUS	73,000					
P/PC	MAT	Guľový uzáver s rýchlospojku ATJ vonkajší závit JS3/4"x32mm	KUS	73,000					
P/PC	MAT	Prítlačné šrubenie ISIFLO alebo ekvivalent typ 110 32mmx1"	KUS	73,000					
S/S20	286113070	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody 32x3 nav	bm	478,734			0,000	0,134	
S/S50	552421350	Mreža kanálová liatinová 295X295	kus	73,000			0,009	0,621	

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / SO 12 Vodovodné prípojky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S50	552421800	Poklop ventilový voda, plyn	kus	73,000			0,008	0,548	
		POTRUBNÉ ROZVODY					1,340	447,920	
		PRESUNY HMÔT							
271/A 1	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie (vodovod alebo kanalizácia) včítane nových objektov v otvorenom výkope	T	1 014,456					
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	
		Práce HSV					7,570	1 014,450	
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711/A 1	711541164	Izolácia potrubí, nádrží, stôk a šachiet pásmi pritavením NAIP	M2	1 168,000			0,000	0,467	
711/A 1	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	T	6,774					
721/A 5	725	Montáž a dodávka - izolácia náterom HYDROSTOP alebo ekvivalent	M2	753,360					
S/S90	628331000	Pásy ťažké asfaltované Sklobit alebo ekvivalent	M2	1 401,600			0,005	6,307	
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					0,000	6,770	
		Práce PSV					0,000	6,770	
		Montážne práce							
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M4 6	460490012	Fólia výstražná z PVC, šírka 33 cm	M	438,000					
S/S20	283000200	Fólia v m	M	438,000					
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						0,000	0
		Montážne práce						0,000	0
		Celkom v EUR						1 021,220	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír							
Objekt PS 01 Technologická časť ČS				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš			Dňa	25.04.2019		
Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír							
IČO: 00332801			DIČ: 2020630458				
Projektant:							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady		
1	HSV				6 Ostatné náklady		
2	PSV				7 Kompletačná činnosť		
3	MONT				8 HZS		
4					9		
5	Spolu				10 Spolu		
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]	
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír

Objekt PS 01 Technologická časť ČS

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 25.04.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				0,2100	0,1000
M-35 MONTÁŽ ČERPADIEL A KOMPRESOROV				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,1000	0,0000
Celkom v EUR				0,1000	0,0000

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / PS 01 Technologická časť ČS

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír Projektant: Dodávateľ: Zákazka Vodovod v obci Vyšný Kazimír Objekt PS 01 Technologická časť ČS						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 25.04.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
923/M2	3	230011046	Montáž potrubia z oceleových rúr trieda 11 - 13 D x t 70 x 3.2	M	4,000				
923/M2	3	230020664	Zhotovenie odbočky tr. 11 - 13 D x t 76 x 3.2	KUS	2,000				
923/M2	3	230021046	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 70 x 3.2	KUS	4,000				
923/M2	3	230030004	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotnosti 50 kg	KUS	3,000				
923/M2	3	230031056	Montáž prírubových spojov do PN 160 DN 65	SPOJ	4,000				
923/M2	3	230120044	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 65	M	5,000				
923/M2	3	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	ÚSEK	1,000				
923/M2	3	230170012	Skúška tesnosti potrubia DN 50-80	M	5,000				
923/M2	3	230210004	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov ovinutím pásky za studena - 4 vrstvy	M2	3,600				
P/PC	MAT	Páska		M2	3,600				
S/S10	143213240	Rúrky závit.normal asfaltov. akosť 11343 Js 5/2		M	4,000		0,007	0,027	
S/S20	278431100	Kružky Barum alebo ekvivalent Normál hr. 3 mm vonk. rozmer od 91 do 100 mm - vysokotlakové		KUS	8,000		0,000	0,001	
S/S20	309029900	Skrutka hrubá s 6-hrannou hlavou m. vl. 4D M 16x80 mm lisovaná za studena		TIS	0,064		0,145	0,009	

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / PS 01 Technologická časť ČS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S20	311104220	Matice 6-hranné hrubé oceľové so závitom lisované 02 1601 M16	TIS	0,064			0,033	0,002	
S/S20	311209220	Podložka hrubá 02 1721 priemer skrutky 16 mm, otvor 18 mm	TIS	0,064			0,011	0,001	
S/S20	316305230	Oblúk rúrkový K90 stup. A-3d oceľový 11 353.0 vonkajší D70 mm, hr. st. 3,2 mm	KUS	4,000			0,001	0,003	
S/S20	319464080	Príruba prívarovacia s krkom pre PN 1,6 MPa z oceli 11 416 DN 65 mm	KUS	8,000			0,003	0,024	
S/S50	551263200	Posúvač prírubový DN 65	KUS	3,000			0,012	0,036	
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA					0,210	0,100	
		M-35 MONTÁŽ ČERPADIEL A KOMPRESOROV							
721/A 5	725	Montáž automatickej čerpacej stanice s plynulou reguláciou otáčok typový rad VDH 2.14/ SV-400- Hydrovar alebo ekvivalent	KPL	1,000					
R/R10	R0000003	Doprava čerpacej stanice	100%	0,030					
P/PC	MAT	Automatická prečerpávacia stanica HYDROVAR s plyn. reg. ot., typ. rad VDH 2.14/- SV-400 2900 ot./min., čerpadla SVH 809 F40T, regulácia typ 3.4, tl. sním. alebo ekvivalent - špecifikácia podľa PD	KPL	1,000					
		M-35 MONTÁŽ ČERPADIEL A KOMPRESOROV						0,000	0
		Montážne práce						0,100	0
		Celkom v EUR						0,100	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír							
Objekt PS 02 Technologická časť vodojemu				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	25.04.2019			
Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír							
IČO: 00332801		DIČ: 2020630458					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Vodovod v obci Vyšný Kazimír

Objekt PS 02 Technologická časť vodojemu

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 25.04.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-23	MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			0,4500	0,9700
M-25	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ			0,0000	0,0100
M-35	MONTÁŽ ČERPADIEL A KOMPRESOROV			0,0000	0,0000
M-36	MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV			0,0000	0,0000
Montážne práce				0,9800	0,0000
Celkom v EUR				0,9800	0,0000

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / PS 02 Technologická časť vodojemu

Odberateľ: Obec Vyšný Kazimír Projektant: Dodávateľ: Zákazka Vodovod v obci Vyšný Kazimír Objekt PS 02 Technologická časť vodojemu						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 25.04.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
923/M2 3	230011072	Montáž potrubia z oceleových rúr trieda 11 - 13 D x t 108 x 10	M	30,000					
923/M2 3	230020399	Príplatok za zhotovenie oblúkov zvaraných tr. 11 - 13 D x t 108 x 10	KUS	6,000					
923/M2 3	230021072	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 108 x 10	KUS	4,000					
923/M2 3	230030001	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 5	KUS	5,000					
923/M2 3	230030002	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 10	KUS	4,000					
923/M2 3	230030004	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotnosti 50 kg	KUS	10,000					
923/M2 3	230030005	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 100	KUS	16,000					
923/M2 3	230031056	Montáž prírubových spojov do PN 160 DN 65	SPOJ	11,000					
923/M2 3	230031058	Montáž prírubových spojov do PN 160 DN 100	SPOJ	8,000					
923/M2 3	230120018	Odmasťovanie potrubia DN 65	M	5,000					
923/M2 3	230120020	Odmasťovanie potrubia DN 100	M	45,000					
923/M2 3	230120044	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 65	M	5,000					
923/M2 3	230120046	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 100	M	45,000					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / PS 02 Technologická časť vodojemu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
923/M2 3	230170003	Príprava pre skúšku tesnosti DN 100-125	SAD	1,000					
923/M2 3	230170013	Skúška tesnosti potrubia DN 100-125	M	50,000					
923/M2 3	230203721	Montáž lemovacieho nákrúžku s prírubou D110	ks	2,000					
P/PC	MAT	Lemový nákrúžok s prírubou D110	KUS	2,000					
P/PC	MAT	TP kus DN100/1000 mm	KUS	11,000					
P/PC	MAT	Násuvná príruha HAWLE alebo ekvivalent DN100	KUS	1,000					
P/PC	MAT	TP kus DN65/200 mm	KUS	5,000					
P/PC	MAT	Násuvná príruha HAWLE alebo ekvivalent DN65	KUS	2,000					
P/PC	MAT	Posúvač so servopohom DN65	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Posúvač so servopohom DN100	KUS	1,000					
P/PC	MAT	Redukčný ventil HAWIDO alebo ekvivalent DN65	KUS	1,000					
S/S10	141308620	Rúrky oceľové D108 hr. steny 10,0 mm	M	30,000			0,016	0,474	
S/S20	278431200	Krúžky Barum alebo ekvivalent Normál hr. 3 mm vonk. rozmer od 141 do 150 mm - vysokotlakové	KUS	32,000			0,000	0,003	
S/S20	278431300	Krúžky Barum Normál alebo ekvivalent hr. 3 mm vonk. rozmer od 191 do 200 mm - vysokotlakové	KUS	28,000			0,000	0,003	
S/S20	309029820	Skrutka hrubá s 6-hrannou hlavou m. vl. 4D M 16x60 mm lisovaná za studena	TIS	0,200			0,118	0,024	
S/S20	309029900	Skrutka hrubá s 6-hrannou hlavou m. vl. 4D M 16x80 mm lisovaná za studena	TIS	0,224			0,145	0,032	
S/S20	311104220	Matice 6-hranné hrubé oceľové so závitom lisované 02 1601 M16	TIS	0,424			0,033	0,014	
S/S20	311209220	Podložka hrubá 02 1721 priemer skrutky 16 mm, otvor 18 mm	TIS	0,424			0,011	0,004	
S/S20	316319320	Oblúk rúrkový D108 hr. steny 10,0 mm	KUS	6,000			0,008	0,05	

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / PS 02 Technologická časť vodojemu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S20	319464080	Príruba privarovacia s krkom pre PN 1,6 MPa z oceli 11 416 DN 65 mm	KUS	22,000			0,003	0,067	
S/S20	319464100	Príruba privarovacia s krkom pre PN 1,6 MPa z oceli 11 416 DN 100 mm	KUS	20,000			0,005	0,092	
S/S40	388500229	Vodomer SENSUS WS - DYNAMIC alebo ekvivalent DN65	ks	2,000			0,003	0,006	
S/S40	422249070	Posúvače prírubové s ručným kolieskom DN 65	KUS	1,000			0,028	0,028	
S/S40	422249100	Posúvače prírubové s ručným kolieskom DN 100	KUS	2,000			0,038	0,076	
S/S50	552504860	Prírubový T - kus DN65/65	KUS	2,000			0,027	0,053	
S/S50	552555640	Redukcia prírubová tlaková DN 100/ 65 mm	KUS	4,000			0,012	0,048	
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA					0,450	0,970	
		M-25 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ							
925/M2 5	250030002	Čistenie ocelí kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.Cr 3/potrubia priemyslového DN 65-150	M2	16,642					
925/M2 5	250030052	Oprašovanie potrubia priemyslového DN 65-150	M2	16,642					
925/M2 5	250030202	Ostatné jednozložkové nátery potrubia priemyslového DN 65-150	M2	16,642					
S/S20	246170260	Lak asfaltový na pitnú vodu A 1010	KG	4,000			0,001	0,004	
S/S20	246471100	Riedidlo do asfaltových náterov A 6000	KG	0,500			0,001	0,001	
		M-25 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ					0,000	0,010	
		M-35 MONTÁŽ ČERPADIEL A KOMPRESOROV							
721/A 5	725	Montáž hygienického zabezpečenia vody	KPL	1,000					
R/R10	R0000003	Doprava čerpacej stanice	100%	0,030					
P/PC	MAT	Dodávka hygienického zabezpečenia vody s dig. membr. čer. TrueDos D, integ. elekt., mer. zbytk. chlóru alebo ekvivalent - podľa špec. v PD	KPL	1,000					

Rozpočet Vodovod v obci Vyšný Kazimír / PS 02 Technologická časť vodojemu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		M-35 MONTÁŽ ČERPADIEL A KOMPRESOROV					0,000	0,000	
		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV							
721/A 5	725	Montáž sondy na snímanie výšky hladiny	KPL	1,000					
P/PC	MAT	Sonda na snímanie výšky hladiny	KPL	1,000					
		M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV						0,000	0
		Montážne práce						0,980	0
		Celkom v EUR						0,980	0