

VYSVETĽOVANIE č22

Otázka č.1

V technickom popise blokov C, D, Radiologia, Onkologia, F sa píše že vonkajšie výplne otvorov majú byť plastové. V súbore “Rozpocet podľa agregovaných položiek” je uvedené “Fasádne výplne otvorov – hliníkové okná”

Otázka: Vonkajšie výplne otvorov majú byť teda hliníkové alebo plastové?

Odpoveď č1:

Platí popis podľa technickej správy pre jednotlivé bloky (B2.SA-TS, B3-4.SA-TS, B5.SA-TS, B6.SA-TS) , kde je uvedené :

- okná v exteriéry sú plastové
- presklenné steny s dverami do interiéru a exteriéru sú hliníkové

Jedine v bloku B (B1.SA-TS) sú okná v hliníkovom prevedení.

Otázka č.2

V technickom popise bloku D je v jednej technickej správe uvedené ako obklad "Panel stenový obkladový sendvičový hr.32 – 60 mm" v druhej "PVC panelmi 6mm..."

Otázka: S akým obkladom má záujemca počítať vo svojej súťažnej ponuke?

Odpoveď č2:

Uvažujte s tým čo je uvedené v technickej správe , teda sendvičový panel hr.60 m s výplňou s minerálnej vlny obojstranne - plech pozinkovaný lakovaný 0,75mm. Panely budú osadené do spodného BASIC profilu. Panel bude ukončený 100mm nad podhľadom. Povrchová úprava a celkové vyhotovenie s atestom do zdravotníckych zariadení.

Sendvičový panel - napr. PLUSKLIMA, typ FCL alebo iné zodpovedajúce uvedenému popisu

PVC panely 6mm – napr. penené PVC dosky TROVITEX alebo iné zodpovedajúce uvedenému popisu

Otázka č.3

Otázka: Pri obklade z PVC panelov hr. min 6mm je uvažovaný panel z dutého komôrkového profilu?

Odpoveď č3:

Nie, jedná sa o plno-stenný veľkoplošný obklad , napr. penené PVC dosky min.hr.6mm vrátane doplnkového materiálu na celoplošné (rastrové) lepenie.

Otázka č.4

k povrchovej úprave stien v miestnostiach:

- 2.13, 2.31, 2.28, 2.27 - pôrodné boxy 1,2,3,4
- 2.26 - novorodenci
- 2.25 - operačná sála (sekciová sála)

- 2.21 - umyváreň
- 2.22 - odpad
- 2.23 - filter
- 2.24 - filter-umyváreň

V prílohe "B1.PM_podlazie_02.pdf" je pre tieto miestnosti uvedené:

"Všetky steny a priečky budú obložené :

Panel stenový obkladový sendvičový hr.32 – 60 mm opláštený pozinkovaným plechom hr.0,75mm, pohľadová strana panelov upravená polyesterovým lakom (po celej výške miestnosti 3,0m)"

Otázka: Máme na stenách týchto miestností uvažovať so sendvičovým obkladom? Alebo iným obkladom, napr. PVC? Má to byť špeciálny obklad do "čistých miestností"?

Odpoveď č4:

Uvažujte s tým čo je uvedené v technickej správe , teda sendvičový panel hr.60 m s výplňou s minerálnej vlny obojstranne - plech pozinkovaný lakovaný 0,75mm. Panely budú osadené do spodného BASIC profilu. Panel bude ukončený 100mm nad podhľadom. Povrchová úprava a celkové vyhotovenie s atestom do zdravotníckych zariadení (musia byť vhodné pre daný účel a typ jednotlivých priestorov).

Otázka č.5

V zmysle Vysvetlenia súťažných podkladov č. 10, Odpoveď na otázku č.6, verejný obstarávateľ uvádza, že v poskytnutom rozpočte (Zväzok č. 3) v záložke „Objekty – sumár“ sumarizačná položka „Prevádzkové súbory“ je bezpredmetná.

Žiadame preto verejného obstarávateľa o poskytnutie aktuálneho rozpočtu (Zväzok č. 3), kde v záložke „Objekty – sumár“ nebude riadok „Prevádzkové súbory“.

Odpoveď č5:

Bolo aktualizovaná príloha (excel súbor : ZV 3 príl 8.10 Rozpočet podľa agregovaných.xls) .

V Banskej Bystrici 20.08.2019