

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022-34
Stavba: Čičava - Kanalizácia, rozšírenie kanalizácie

JKSO:
Miesto: Čičava

KS:
Dátum: 5. 12. 2022

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022-34

Stavba: Čičava - Kanalizácia, rozšírenie kanalizácie

Miesto: Čičava

Dátum: 5. 12. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
1	Stoka AII-5	0,00	0,00
2	Stoka AII-6	0,00	0,00
3	Stoka AII-7	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čičava - Kanalizácia, rozšírenie kanalizácie

Objekt:

1 - Stoka AII-5

JKSO:

Miesto: Čičava

KS:

Dátum: 5. 12. 2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Čičava - Kanalizácia, rozšírenie kanalizácie

Objekt:

1 - Stoka AII-5

Miesto: Čičava

Dátum: 5. 12. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV Práce a dodávky HSV

0,000

D 1 Zemné práce

0,000

1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	792,000		0,000
2	K	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	792,000		0,000
3	K	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	792,000		0,000
4	K	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	5,000		0,000
5	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	30,000		0,000
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	43,500		0,000
7	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	30,000		0,000
8	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	61,710		0,000
9	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 222,980		0,000
10	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1 222,980		0,000
11	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	2 623,200		0,000
12	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	2 623,200		0,000
13	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 222,980		0,000
14	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 445,960		0,000
15	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 222,980		0,000
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 201,364		0,000
17	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	813,340		0,000
18	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	1 301,344		0,000
19	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	409,640		0,000
20	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	655,424		0,000
21	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	611,600		0,000

D 2 Zakladanie

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	5,400		0,000
D 4			Vodorovné konštrukcie				0,000
23	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	61,160		0,000
24	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	13,000		0,000
25	M	TBS 62,5/10	Vyrovnávací prstenec TBS 62,5/10, PREFA SUČANY	ks	13,000		0,000
26	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	3,179		0,000
27	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	8,478		0,000
D 5			Komunikácie				0,000
28	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	792,000		0,000
29	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	792,000		0,000
30	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m2	792,000		0,000
31	K	576151111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm	m2	792,000		0,000
D 8			Rúrové vedenie				0,000
32	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	112,000		0,000
33	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	18,667		0,000
34	K	871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	432,000		0,000
35	M	286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	72,000		0,000
36	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	14,000		0,000
37	M	286520003100	Koleno PVC D 150/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	14,000		0,000
38	K	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	14,000		0,000
39	M	286520015200	Zátka PVC do hrdla DN 150 hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	14,000		0,000
40	K	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	14,000		0,000
41	M	286520019500	Odbočka PVC DN 300/150/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	14,000		0,000
42	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	112,000		0,000
43	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	444,000		0,000
44	M	395210000200	Kompletná sada SAVA na kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300	ks	1,000		0,000
45	K	892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	m	444,000		0,000
46	K	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	2,000		0,000
47	K	894201122	Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	m3	0,056		0,000
48	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	34,000		0,000
49	M	592240002300.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x250x100 mm	ks	8,000		0,000
50	M	592240002500.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x500x100 mm	ks	14,000		0,000
51	M	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	12,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	34,000		0,000
53	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	12,000		0,000
54	M	592240004100	Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/68 KOM V30 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	ks	12,000		0,000
55	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	12,000		0,000
56	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	12,000		0,000
57	M	592240008400	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks	12,000		0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

58	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	888,000		0,000
59	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	574,200		0,000
60	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 871,000		0,000
61	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	574,200		0,000
62	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	574,200		0,000
63	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	574,200		0,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

64	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2 840,200		0,000
----	---	-----------	--	---	-----------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čičava - Kanalizácia, rozšírenie kanalizácie

Objekt:

2 - Stoka AII-6

JKSO:

Miesto: Čičava

KS:

Dátum: 5. 12. 2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Čičava - Kanalizácia, rozšírenie kanalizácie

Objekt:

2 - Stoka AII-6

Miesto: Čičava

Dátum: 5. 12. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 1 Zemné práce 0,000

1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	439,500		0,000
2	K	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	439,500		0,000
3	K	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	439,500		0,000
4	K	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	5,000		0,000
5	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	20,000		0,000
6	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	2,000		0,000
7	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	30,000		0,000
8	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	34,320		0,000
9	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	596,145		0,000
10	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	596,145		0,000
11	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	1 277,400		0,000
12	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	1 277,400		0,000
13	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	596,145		0,000
14	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 192,290		0,000
15	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	596,145		0,000
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 073,061		0,000
17	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	367,675		0,000
18	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	588,280		0,000
19	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	228,470		0,000
20	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	365,552		0,000
21	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	350,900		0,000

D 2 Zakladanie 0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,700		0,000
D 4			Vodorovné konštrukcie				0,000
23	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	35,090		0,000
24	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	8,000		0,000
25	M	TBS 62,5/10	Vyrovnávací prstenec TBS 62,5/10	ks	8,000		0,000
26	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,590		0,000
27	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,239		0,000
D 5			Komunikácie				0,000
28	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	439,500		0,000
29	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	439,500		0,000
30	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m ²	m2	439,500		0,000
31	K	576151111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm	m2	439,500		0,000
D 8			Rúrové vedenie				0,000
32	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	104,000		0,000
33	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	17,333		0,000
34	K	871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	209,000		0,000
35	M	286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	34,833		0,000
36	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	13,000		0,000
37	M	286520003100.S	Koleno PVC, DN 150x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	13,000		0,000
38	K	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	13,000		0,000
39	M	286520015200.S	Zátka PVC vnútorná do hrdla DN 150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	13,000		0,000
40	K	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	13,000		0,000
41	M	286520019500.S	Odbočka 45° PVC, DN 300/150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	13,000		0,000
42	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	104,000		0,000
43	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	215,000		0,000
44	K	892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	m	215,000		0,000
45	K	894201122	Dno alebo steny šacht kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	m3	0,019		0,000
46	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	12,000		0,000
47	M	592240002300.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x250x100 mm	ks	5,000		0,000
48	M	592240002500.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x500x100 mm	ks	1,000		0,000
49	M	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	6,000		0,000
50	M	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	12,000		0,000
51	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	6,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	592240004100	<i>Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/68 KOM V30 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm</i>	ks	6,000		0,000
53	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	6,000		0,000
54	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	6,000		0,000
55	M	592240008400	<i>Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE</i>	ks	6,000		0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

56	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	430,000		0,000
57	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	318,638		0,000
58	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 593,190		0,000
59	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	318,638		0,000
60	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	318,638		0,000
61	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	318,638		0,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

62	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 437,633		0,000
----	---	-----------	--	---	-----------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Čičava - Kanalizácia, rozšírenie kanalizácie

Objekt:

3 - Stoka AII-7

JKSO:

Miesto: Čičava

KS:

Dátum: 5. 12. 2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Čičava - Kanalizácia, rozšírenie kanalizácie

Objekt:

3 - Stoka AII-7

Miesto: Čičava

Dátum: 5. 12. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 1 Zemné práce 0,000

1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	466,500		0,000
2	K	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	466,500		0,000
3	K	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	466,500		0,000
4	K	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	5,000		0,000
5	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	20,000		0,000
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	10,560		0,000
7	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	30,000		0,000
8	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	43,560		0,000
9	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	742,005		0,000
10	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	742,005		0,000
11	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	1 575,000		0,000
12	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	1 575,000		0,000
13	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	742,005		0,000
14	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 484,010		0,000
15	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	742,005		0,000
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 335,609		0,000
17	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	500,335		0,000
18	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	800,536		0,000
19	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	241,670		0,000
20	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	386,672		0,000
21	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	364,100		0,000

D 2 Zakladanie 0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	4,500		0,000
D 4			Vodorovné konštrukcie				0,000
23	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	36,410		0,000
24	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	12,000		0,000
25	M	TBS 62,5/10	Vyrovnávací prstenec TBS 62,5/10	ks	12,000		0,000
26	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	2,649		0,000
27	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	7,065		0,000
D 5			Komunikácie				0,000
28	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	466,500		0,000
29	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	439,500		0,000
30	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	466,500		0,000
31	K	576151111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm	m2	466,500		0,000
D 8			Rúrové vedenie				0,000
32	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	80,000		0,000
33	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	13,333		0,000
34	K	871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	241,000		0,000
35	M	286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	40,167		0,000
36	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	10,000		0,000
37	M	286520003100.S	Koleno PVC, DN 150x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	10,000		0,000
38	K	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	10,000		0,000
39	M	286520015200.S	Zátka PVC vnútorná do hrdla DN 150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	10,000		0,000
40	K	877376034.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	10,000		0,000
41	M	286520019500.S	Odbočka 45° PVC, DN 300/150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	10,000		0,000
42	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	80,000		0,000
43	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	251,000		0,000
44	K	892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	m	251,000		0,000
45	K	894201122	Dno alebo steny šacht kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	m3	0,037		0,000
46	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	26,000		0,000
47	M	592240002300.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x250x100 mm	ks	4,000		0,000
48	M	592240002500.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x500x100 mm	ks	12,000		0,000
49	M	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	10,000		0,000
50	M	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	26,000		0,000
51	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	10,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	592240004100	Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/68 KOM V30 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	ks	10,000		0,000
53	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	10,000		0,000
54	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	10,000		0,000
55	M	592240008400	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks	10,000		0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

56	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	502,000		0,000
57	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	338,213		0,000
58	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 691,065		0,000
59	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	338,213		0,000
60	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	338,213		0,000
61	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	338,213		0,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

62	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 708,698		0,000
----	---	-----------	--	---	-----------	--	-------