

LEGENDA

- 1

DREVENÝ STĹPIK 150/150 MM DĹ. 2200 MM
- 2

DREVENÝ STĹPIK 80/150 MM DĹ.2200 MM
- 3

HRANOL 60/150 MM DĹ.1900 MM
- 3A

HRANOL 60/150 MM DĹ.2200 MM
- 4

VÄZNICA 150 /150 MM DĹ.4200 MM
- 6

KROKVA 80/160 MM DĹ.OD 500 MM - 2000 MM
- 7

KOTVIACA PÄTKA S ROXOROM - 148x90 MM
POVRCH GALVANICKÝ POZINK
- 1K

ODKVAPOVÝ POLKRUHOVÝ PLASTOVÝ ŽLAB
d 100 MM, SIVÁ FARBA - 18 BM
- 2K

DAŽDOVÝ PLASTOVÝ ZVOD d 80 MM
SIVÁ FARBA - 2,2 BM
- 3K


KOLENO 30 °, PLAST
SIVÁ FARBA-3 KS
- 4K

ODKVAPOVÉ OPLECHOVANIE, POPLASTOVANÝ PLECH HR.0,5 MM
SIVÁ FARBA- 18 BM
- S

PLASTOVÁ KRYTINA - NAPR.WIMBER
ŠKRIDLÁ CLASIC -TEHLOVO-ČERVENÁ- 20,5 M2
+ HREBENÁČ - 14 BM
POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA R 400/H-20,5 M2
LAŤOVANIE 30X50 MM- 91,4 BM
DEBNENIE -TATranský PROFIL 100X20MM
ČERVENÝ SMREK- 20 M2

D


ZÁMKOVÁ DLAŽBA ,NAPR.ALTIKO-GRAFIT , HR. 80 mm
KAMENNÁ DRVINA FR. 4-8 MM - HR. 40 MM, ZHUTNENÁ NA Edef -30Mpa
KAMENNÁ DRVINA FR. 8-16 MM - HR. 100 MM, ZHUTNENÁ NA Edef -30Mpa
ŠTRKODRVINA FR. 16-64 MM - HR. 150 MM, ZHUTNENÁ NA Edef -30Mpa
RASTLÝ TERÉN ZHUTNENÝ NA Edef -30Mpa - **ZAHRNUTÉ V SO 04**




POZNÁMKA : DREVENÉ PRVKY : NÁTER -TENKOVRSŤVÁ LAZÚRA -DUB-3X
VÝKAZ MATERIÁLU - VIĎ.V.Č.9

+ 0,000 =1016,44

ÚPRAVA AREÁLU VO VÚZ BYSTRINA		AREÁL ÚZ NBS BYSTRINA	SO 01
INVESTOR	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA		
HL. PROJEKTANT	ING.ARCH. DIANA KLČOVÁ, ING.ARCH. EDUARD KLČO ING.TIBOR HAVLIK		
ZODP.PROJEKTANT	ING.ARCH. EDUARD KLČO		
ČASŤ	ARCHITEKTÚRA		
VÝKRES	KRYTÉ SEDENIE-POHĽADY - „A“ ,“B“		
		STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT
		DÁTUM	01/2018
		MIERKA	1:50
		Č. VÝKR.	11



POHĽAD „A“



POHĽAD „B“

ZAÚSTIŤ DO DAŽDOVEJ
KANALIZÁCIE