



VYTYČOVACÍ VÝKRES
M 1:500



LEGENDA PLOCH:

	NAVRHOVANÉ PLOCHY CHODNIKA PRE PEŠÍCH - KRYT Z BETÓNOVEJ ZÁMKOVEJ DLAŽBY HR. 60mm	PLOCHA 24,4 m ²
	NOVONAVRHOVANÉ PLOCHY PRE PEŠÍCH A CHODNÍKY - VODIACI A BEZPEČNOSTNÝ (VAROVNÝ) PÁS MALEPENÍM (STUDENÝ PLAST)	PLOCHA 6,8 m ²
	NAVRHOVANÉ PLOCHY VOZOVKY - ASFALTOBETÓNOVÝ KRYT PREPLÁTOVANIE KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV	PLOCHA 1,5 m ²
	EXISTUJÚCE CHODNÍKY PRE PEŠÍCH S ASFALTOBETÓNOVÝM KRYTOM	


TABUĽKA SÚRADNÍC BODOV - D.1.2

Č. BODU	Y	X	Z
01	534983,645	1257887,554	152,66
02	534981,163	1257889,993	152,69
03	534969,952	1257894,139	152,83 (na obrub.)
04	534970,837	1257895,411	152,82 (na obrub.)
05	534981,681	1257891,400	152,72
06	534985,135	1257887,847	152,67

D.1.2

POZNÁMKA:

- PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTYČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI!
- VYTÝČENIE JE REALIZOVANÉ V II. TRIEDE PRESNOSTI, MEDZNÉ ODCHÝLKY VYMEDZUJE STN 73 0422



ZÁKAZKA:					
CHODNÍK, CYKLOCHODNÍK A CESTA				DAQE Slovakia s.r.o.	
NA ULICI BUČIANSKA, PD				Univerzitná 848925, 010 08 Zilina	
OBJEKT:				+421 908 047 197	
D.1 - SPEVNENÉ PLOCHY - PREPOJENIE S UNIVERZITOU				pllonak@daqe.sk	
PRÍLOHA:				+421 904 274 782	
VYTYČOVACÍ VÝKRES				vons@daqe.sk	
INVESTOR: Mesto Trnava, Hlavná č. 1, 917 71 Trnava				ČÍSLO ZÁKAZKY: 17-30V	
KRAJ: TRNAVSKÝ				DÁTUM: 06/2017	
OKRES: TRNAVA				STUPEŇ: DSPRS	
K.U.: TRNAVA				MIERKA: 1:500	
MANAŽÉR PROJEKTU:				FORMÁT: 2x44	
ING. PETER VONŠ				ČÍSLO PRÍLOHY: 05	
KONTROLOVAL:				SÚPRAVA:	
ING. PETER VONŠ					
NAVRHOL - VYPRACOVAL:					
ING. PETER VONŠ					
ING. LUKÁŠ ROLKO					