

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia vybraných priestorov pavilónu E na stravovaciu prevádzku

Objekt:

Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto: Pezinok

KS:

Dátum: 28.03.2023

Objednávateľ:

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok,

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

e-Dome a. s.

IČO:

IČ DPH: 47256265
SK2024168498

Projektant:

KubisArchitekti s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

P.Č.	Popis položky	MJ	Množstvo	J. cena	Cena spolu
ZARIADENIA					
ZÚ1, ZÚ2	Zmiešavací uzol SYSTEMAIR SUV 25-70-8,0 + servo NRDVX24-SR-T zložené zmiešavacieho zria. <ul style="list-style-type: none">• guľové uzávery s teplomeri• čistiaci a odkaľovací filter• 3-cestný zdvihový ventil• servopohon 3-cestného ventilu• obehové čerpadlo• nerezové pružné izolované tlakové hadice• regulačný ventil obtoku• spätná klapka	kpl	2	155,69	311,37
C.1	ZARIADENIE JE DODÁVKOU PROFESIE VZT !!! Čerpadlo Wilo STRATOS 50/1-8 PN10 230V, 50Hz, 310W	kpl	1	2277,83	2277,83
ARMATÚRY					
1a	Regulačný ventil TA-HYDRONICS STAD, PN 16, DN 50	ks	1	243,71	243,71
2a	Filter PN 16 DN50	ks	1	70,28	70,28
3a	guľový kohút PN 16 DN50	ks	3	71,96	215,88
	DN 32	ks	4	34,20	136,79
4a	guľový vypúšťací kohút závitový PN 16 DN 15 (G1/2")	ks	4	8,32	33,29
5a	spätná klapka PN 16 DN50	ks	1	57,39	57,39

6a	teplomer kruhový dvojkovový ponorný DTR, mosadzná jímka l = 100 mm, G 1/2"	ks	2	89,72	179,45
7a	manometer rozsah 0-6 bar	ks	2	60,27	120,55
8a	prírubový spoj PN 16 - STN 13 1231 ocel DN50	kpl	1	63,27	63,27
OCEĽOVÉ POTRUBIE					
	Potrubie				
1p	DN 50	m	80	28,10	2248,38
2p	DN 40	m	80	35,87	2869,80
	prechodové kusy				
3p	DN 50 / DN 40	ks	2	30,32	60,65
4p	DN 40 / DN 32	ks	4	23,29	93,17
	pozn. nižšie dimenzie nešpecifikované				
NÁTERY					
1n	nátery potrubia dvojnásobné syntetické potrubie vykurovania/chladenia (50°C/45°C - 6°C/12°C)	m2	250	2,29	573,51
IZOLÁCIE					
1i	Izolácia exteriér: EPDM systém K FLEX - ST - hrubka 25mm + ROCKWOOL 30 mm + povrchová úprava Al- plech(0,8 mm)	m2	8	312,99	2503,95
	Izolácia interiéru: EPDM systém K FLEX - ST - hrubka 13mm				
2i	DN 40	m	80	13,19	1055,05
3i	DN50	m	80	15,38	1230,04
	Izolácia interiéru: EPDM systém K FLEX - ST - hrubka 25mm				
4i	DN 40	m	80	23,69	1894,99
5i	DN 50	m	80	28,84	2307,28
ZÁVESY A KONŠTRUKCIE					
1k	Izolačné závesy HILTI MI CF Profilová oceľ – ľahké konštrukcie Kotvy HILTI do betónu pre OK	kpl	1	906,95	906,95
OSTATNÉ					
1o	Montáž	kpl	1	1248,92	1248,92
2o	Hydraulické zaregulovanie	kpl	1	213,40	213,40
3o	Skúšky vrátane prípravy	kpl	1	1714,33	1714,33
4o	Nešpecifikované detaily – špecifikovať podľa PD				
5o	statické konštrukcie +montáž	kpl	1	4436,59	4436,59
SPOLU bez DPH					27066,82
DPH 20%					5413,36

Spolu s DPH

32480,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Rekonštrukcia vybraných priestorov pavilónu E na stravovaciu prevádzku**

Objekt: **Ústredné kúrenie**

JKSO:
Miesto: Pezinok

KS:
Dátum: 28.3.2023

Objednávateľ:
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok,

IČO:
IČ DPH:

Zhotovitel':
e-Dome a. s.

IČO: 47256265
IČ DPH: SK2024168498

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Prehľad ekvivalentných materiálov, výrobkov a zariadení

[illegible]

[illegible]