RZUT



narzut kamienny gr. 20 cm na geotkaninie 40kN/m

oczep z bali 2x 7x10 cm + przykrycie 7x24 cm

ścianka szczelna drewniana g=100 mm, h=3,0m

narzut kamienny gr. 30 cm na geotkaninie 40kN/m

na długości 1,0 m powyżej przepustu dno i skarpy bruk gr. 20 cm spoinowany zaprawą cementową kl. min M15

OCZEP SZCZEGÓŁ



przykrycie 7x24 cm

oczep z bali 2 x7x10 cm

śruby M12 co 50 cm

brus gr.10cm dł. 3,0m

stężenie 10x15cm

zastrzał z bali 15x10cm

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY



narzut kamienny gr. 30 cm na geotkaninie 40kN/m

narzut kamienny gr. 20 cm na geotkaninie 40kN/m

oczep z bali 2x 7x10 cm + przykrycie 7x24 cm

ścianka szczelna drewniana g=100 mm, h=3,00 m

narzut kamienny gr. 30 cm na geotkaninie 40kN/m

Stężenie 10x15 cm z zastrzałami z bali 15x10 cm od strony wody dolnej oparte na brusach 10x15 cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY



oczep z bali 2x 7x10 cm + przykrycie 7x24 cm

narzut kamienny gr. 30 cm na geotkaninie 40kN/m

Uwaga:

1. Wszystkie elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo dla 4 klasy
2. Nachylenie skarp istniejące
3. Kamień łamany #10-20 cm

Pracownia Przyrodnicza NATURA Olga Kowalska
78-642 Strączno Nakielno 52

Inwestor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Woziwoda	**Retencja wody na siedliskach wilgotnych na terenie Nadleśnictwa Woziwoda**	*Projekt budowlany*
Adres inwestycji:	*Dz. nr 48-LP obr. 0019 Ostrowite, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie*	*Data:* listopad 2022
Nazwa rysunku:	Konstrukcja zastawki - Zadanie nr 8, Obiekt nr 1	*Skala:* 1:50
Projektant:	mgr inż. Paweł Blazer ZAP/BH/0073/16 upr.bud. ZAP/0201/PBH/15	*Numer rysunku:* **2.12**