

Zn. spr.: SA.20.06.2023.MR

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający: Nadleśnictwo Gniewkowo
ul. Dworcowa 10
88-140 Gniewkowo

2. Tytuł zadania inwestycyjnego:

„Przebudowa nawierzchni dojazdu przeciwpożarowego nr 47 V etap”

3. Adres realizacji inwestycji:

Leśnictwo Zajezerze oddz. 19 działka nr ewid. nr 4019obr. ewid. 0004 Dąblin
Leśnictwo Dąbki oddz. 20,21,22,23 działka nr ewid nr 4020, 4021,4022,4023

4. Zaplanowane środki na realizację zadania inwestycyjnego:

800 tys zł netto prowizorium planu 2023r.

Koszt realizacji inwestycji wg. kosztorysu inwestorskiego wynosi 801 975,42 zł
netto słownie: (osiemset jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć zł i 42/100)

5. Podstawa realizacji inwestycji:

Zgłoszenie robót budowlanych w Starostwie powiatowym Inowrocław
nr zgłoszenia AB.6743.1044.2022 z dnia 15-09-2022.

6. Zakres prac do wykonania:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej. W zakres prac wchodzi przebudowa istniejącej nawierzchni (nawierzchnia gruntowa) w celu dostosowania drogi do wymogów jakie powinny spełniać dojazdy przeciwpożarowe. W celu dostosowania istniejącej nawierzchni do standardów jakie winny spełniać dojazdy pożarowe Inwestor planuje wykonanie robót drogowych na odcinku ok 1923 mb od km 0+470 do 2+393. Przebudowywany odcinek drogi należy wykonać w następującej technologii:

- 1) Uzupełnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,
- 2) Geowłóknina na odcinku od 0+374 do 0+390 tj na odcinku 16 mb
 - 2.1 0-900 km do 0+947 – 47 mb
 - 2.2 1+094 km do 1+140 – 46 mb
 - 2.3 1+200 km do 1+290 – 90 mbŁączna powierzchnia wykonania wzmocnienia geowłóknina wynosi 969,90 m²
- 3) Wzmocnienie podłoża geosiatką na powierzchni 11617 m²
- 4) Podbudowa z kruszywa KŁSM 0/63mm gr. warstwy 20 cm
- 5) Nawierzchnia z KŁSM 0/31,5 mm 8 cm

Sporządził: