


POZNÁMKY:

MNOŽSTVÁ PRVKOV VO VÝPISOCH SÚ UVEDENÉ BEZ POTREBNÉHO PREKRYTIA, PRI REALIZÁCIÍ UVAŽOVAŤ S KOEFICIENTOM PREKRYTIA min. 1,1.
POČET PRESTUPOVÝCH MANŽIET A ICH UMIESTNENIE PRE PRECHOD POTRUBÍ STREŠNOU ROVINOU BUDE UPRESNENÝ PRI REALIZÁCIÍ
CELKOVÁ PLOCHA STRECHY JE cca 785,95 m2
POD ČASŤI STRECHY SO SKLONOM MENŠIM AKO 25° ULOŽIŤ STREŠNÚ KONTAKTNÚ FÓLIU NA DREVENÉ DEBNENIE!

OSTATNÉ PRVKY

OCHRANNÝ VETRACÍ HREBEŇ	m	141,7
OCHRANNÝ VETRACÍ PÁS PROTI VŤAKOM AL 10 cm	m	123,68
VETRACÍ PÁS HREBEŇA A NÁROŽIA KOVOVÝ ŠÍRKY 38 cm	m	123,68
VETRACIA LATA	m	123,68
TESNIACI PÁS ÚŽLABIA	m	73

OZN.	POPIS	MJ	MNOŽSTVO
K1	OPLECHOVANIE RÍMSY Z MEDENÉHO PLECHU hr. 0,63 mm RŠ 650 mm	m	33,85
K2	OPLECHOVANIE DREVENEJ ZASKLENNEJ STENY Z MEDENÉHO PLECHU hr. 0,63 mm, RŠ 400	m	16,5
K3	ÚŽLABIE Z MEDENÉHO PLECHU hr. 0,63 mm, RŠ 500	m	36,5
K4	ODKVAPOVÉ LEMOVANIE Z MEDENÉHO PLECHU hr. 0,63 mm, RŠ 300	m	143,6
K5	OPLECHOVANIE ČELOVEJ/ŠTÍTOVEJ DOSKY PRIODKVAPE Z MEDENÉHO PLECHU hr. 0,63 mm, RŠ 200	m	177,8
K6	NAPOJENIE PLECHU NA MŮR BOČNÉ Z MEDENÉHO PLECHU hr. 0,63 mm, RŠ 400	m	22,66
K7	NAPOJENIE PLECHU NA MŮR ČELNÉ Z MEDENÉHO PLECHU hr. 0,63 mm, RŠ 400	m	9,46
K8	POLKRUHOVÝ ODKVAPOVÝ ŽLAB Z MEDENÉHO PLECHU hr. 0,63 mm, PRIEMERU 150	m	143,39
K9	ZVODOVÁ RÚRA Z MEDENÉHO PLECHU hr. 0,63 mm, PRIEMER 100	m	51,2
K10	KÓNICKÝ KOTLIK Z MEDENÉHO PLECHU hr. 0,63 mm PRE RÚRY S PRIEMEROM 100	ks	13
K11	ODPADOVÉ KOLENO Z MEDENÉHO PLECHU hr. 0,63 mm PRE RÚRY S PRIEMEROM 100	ks	25
K12	VÝTOKOVÉ KOLENO Z MEDENÉHO PLECHU hr. 0,63 mm PRE RÚRY S PRIEMEROM 100	ks	5
K13	ROH ODKVAPOVÉHO ŽLABU Z MEDENÉHO PLECHU hr. 0,63 mm, PRIEMERU 150	ks	10
K14	ATYP. ROH ODKVAPOVÉHO ŽLABU Z MEDENÉHO PLECHU hr. 0,63 mm, PRIEMERU 150	ks	2
K15	KÚT ODKVAPOVÉHO ŽLABU Z MEDENÉHO PLECHU hr. 0,63 mm, PRIEMERU 150	ks	1
K16	ŽLABOVÉ ČELO Z MEDENÉHO PLECHU hr. 0,63 mm, PRIEMERU 150 PRAVE/LAVE	ks	10/10



VYPRACOVAL	ING. KOLLÁR		
ZODP. PROJEKTANT	ING. PODHAJECKÝ		
OKRES/KRAJ: SVIDNÍK/PREŠOVSKÝ	Ocú: Gíraltovc	FORMÁT	10 x A4
INVESTOR: MESTO GIRALTOVCE, DUKELSKÁ 75, GIRALTOVCE		DÁTUM	10/2017
STAVBA: Slovensko-poľský dom		STUPEŇ	RP
parc. č. KN 814 k. ú. Gíraltovc		ČASŤ	ASR
OBSAH		ČÍSLO ZÁKAZKY	102017
VÝKRESU: Pódorys strechy		MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
		1:50	6