

LEGENDA POUŽITÉHO MATERIÁLU:


- PRIEČKA Z TEHLY PLNEJ PÁLENEJ NA MVC
- PŮVODNÉ MURIVO Z TEHLY PLNEJ PÁLENEJ NA MVC
- ZVUKOVÁ A TEPELNÁ IZOLÁCIA V SADROKARTÓNOVÝCH PRIEČKACH A V STRECHE
- OBVODOVÉ MURIVO JE ZATEPLENÉ MINERÁLNOU VLNOU HR.150 mm

ZOZNAM STAVEBNÝCH ÚPRAV

- H
- NÁSTENNÝ HYDRANT D25 500x500x150 OD PODLAHY 900 - 1ks
- R3
- NÁSTENNÁ ROZVODNICA PLASTOVÁ - 1ks
- RZ3
- NÁSTENNÁ PLASTOVÁ SKRINKA ROZVĎELOVAČA - 1ks
- V3.1
- OTVOR V SADROKARTÓNOVEJ PRIEČKE 150x150x200 OPATRENÝ PVC MREŽKOU PRE ODVETRAMIE - 2 ks
- V3.2
- OTVOR V STROPE 150x150 PRE ODVETRAMIE WC NA 2.NP VYVEDENÉ NAD STRECHU - 2 ks
- ZTI 3.1
- OTVOR V STROPE A PODLAHE 150x300 PRE VODOINŠTALÁCIU - 3 ks
- ZTI 3.2
- RYHA V MURIVE 75 x 75 mm PRE STÚPAČKU POŽIARNEJ VODY - 1ks

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTI:

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	DRUH PODLAHY	OZN.	ÚPRAVY POVRCHOV		POZNÁMKA
					ZVL. ÚPRAVY STIEN	STROPY A STENY NAD OBKLADOM	
3.01	GALÉRIA ŠPORTU	31,09	PVC PVC LIŠTY	P6	MALBA SADAKRINOM	PODHLAD SADROKARTÓNOVÝ	
3.02	PREDSIEN MUŽI	1,63	KER. DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD V=2250	PODHLAD Z IMPREG. SADROKARTONU	
3.03	WC MUŽI	1,26	KER. DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD V=2250	PODHLAD Z IMPREG. SADROKARTONU	
3.04	WC ŽENY	1,26	KER. DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD V=2250	PODHLAD Z IMPREG. SADROKARTONU	
3.05	PREDSIEN ŽENY	1,63	KER. DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD V=2250	PODHLAD Z IMPREG. SADROKARTONU	
3.06	EKONOMAT	2,36	KER. DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD V=1000	PODHLAD Z IMPREG. SADROKARTONU	
3.07	SKLAD	3,74	KER. DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD V=2250	PODHLAD Z IMPREG. SADROKARTONU	
3.08	CHODBA	20,19	MRAMOROVÁ DLAŽBA SOKLIK MRAMOR V=150	P9	MARMOLIT, OMIETKA V=1500	PODHLAD SADROKARTÓNOVÝ	
3.09	KLUBOVŇNA VOLEJBAL	18,12	PVC PVC LIŠTY	P6	MALBA SADAKRINOM	PODHLAD SADROKARTÓNOVÝ	
3.10	KLUBOVŇNA FUTBAL	18,14	PVC PVC LIŠTY	P6	MALBA SADAKRINOM	PODHLAD SADROKARTÓNOVÝ	
3.11	SCHODISKO	10,34	JESTVUJÚCE LIATE TERAZZO	P11	MARMOLIT, OMIETKA V=1500	PODHLAD SADROKARTÓNOVÝ	
3.12	PôJDNY PRIESTOR	27,48	POLYMERCEMENTOVÝ POTER	P10			



VYPRACOVAL	ING. KOLLÁR		FORMÁT10 x A4	
ZODP. PROJEKTANT	ING. PODHAJECKÝ			
OKRES/KRAJ: SVIDNÍK/PREŠOVSKÝ		Ocú: Gíraltovce	DÁTUM	10/2017
INVESTOR: MESTO GIRALTOVCE, DUKELSKÁ 75, GIRALTOVCE			STUPEŇ	RP
STAVBA: Slovensko-poľský dom			ČASŤ	ASR
parc. č. KN 814 k. ú. Gíraltovce			ČÍSLO ZÁKAZKY	102017
OBSAH			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
VÝKRESU: Pôdorys 3. NP			1:50	5