

LEGENDA POUŽITÉHO MATERIÁLU:


- MURIVO Z TEHLY PLNEJ PÁLENEJ NA MVC, ZAMUROVANIE OTVOROV A VYMUROVANIE PRIEČKY
- MURIVO Z BETÓNOVÝCH DEBNIACICH TVÁRNIC HR.250 mm
- OBVODOVÉ MURIVO PODPIVNÍCENEJ ČASTI JE Z PROSTÉHO BETÓNU  
VNÚTORNÉ NOSNÉ MURY A PRIEČKY SÚ Z TEHLY PLNEJ PÁLENEJ NA MVC
- PÔVODNÉ OBVODOVÉ MURIVO V PODPIVNÍCENEJ A V NEPODPIVNÍCENEJ ČASTI A OBVODOVÉ MURIVO PRISTAVANEJ VÝŤAHOVEJ ŠACHTY JE V SOKLOVEJ ČASTI ZATEPLENÉ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM HR.50 mm ALEBO 80 mm
- MR1

OCELOVÁ POZINKOVANÁ MREŽKA 400 x 800 mm PRE PREKRYTIE ANGLICKÝCH DVORCOV - 3 ks
- MR2

OCELOVÁ POZINKOVANÁ MREŽKA 400 x 1000 mm PRE PREKRYTIE ANGLICKÝCH DVORCOV - 4 ks

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTI:

	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA [m² ]	DRUH PODLAHY	OZN.	ÚPRAVY POVRCHOV		POZNÁMKA
					ZVLÁŠTNÉ ÚPRAVY STIEN	STROPY A STENY NAD OBKLADOM	
0.01	SCHODISKO	4,24	POLYMERCEMENTOVÝ POTER	P12	IZOLAČNÝ NÁTER PROTIVLHKOSTI	MALBA VÁPENNÁ JENOFAREBNÁ + 2 x PAČKOVANIE	
0.02	CHODBA	11,94		P2			
0.03	SKLAD	5,83					
0.04	SKLAD NÁRADIA	21,83					
0.05	ROZVOD Ú.K.	13,09		P12			
0.06	SCHODISKO	12,31					
0.07	PIVNICA	14,24		P2			
0.08	SKLAD	68,25					
0.09	STROJOVNÁ	10,76					
0.10	VÝŤAHOVÁ ŠACHTA	2,98					



VYPRACOVAL	ING. KOLLÁR			
ZODP. PROJEKTANT	ING. PODHAJECKÝ			
OKRES/KRAJ: SVIDNÍK/PREŠOVSKÝ			OcÚ: Gíraltoyce	FORMÁT
INVESTOR: MESTO GIRALTOVCE, DUKELSKÁ 75, GIRALTOVCE			DÁTUM	8 x A4
STAVBA: Slovensko-poľský dom			STUPEŇ	10/2017
			ČASŤ	RP
perc. č. KN 014 k.ú. Gíraltoyce			ČÍSLO ZÁKAZKY	ASR
			MIERKA	102017
OBSAH	Pôdorys 1. PP		ČÍSLO VÝKRESU	
VÝKRESU:			1:50	2