

VÝKAZ VÝMĚR

1.	Sejmutí ornice v tl. 10cm, uložení na místě (52,1)	52,1 m ²
2.	Vybourání stávajícího betonového schodiště 3 x 1,5 (2,0)	2,0 m ³
3.	Statické zajištění stožáru NN proti naklonění	1 ks
4.	Odstranění keřovitého porostu	27 m ²
5.	Vykácení stromu – obvod 50 cm	1 ks
6.	Vykácení stromu – obvod 130 cm	1 ks
7.	Odstranění povrchu vozovky, frézování v tl. 15cm včetně naložení a odvoz k recyklaci – (3km) (78,4*0,15)	11,8 m ³
8.	Výkop zeminy, uložení na místě (5,68+8,65+7,82)	Σ = 22,2 m ³
9.	Násyp ze zeminy po vrstvách (3,98+13,78+24,35+0,45+0,4+0,3)	Σ = 43,3 m ³
10.	Drenážní zásyp (kamenivo 16/32) (12,5*0,4)	5,0 m ³
11.	Zásyp kačírek (16/32) (13,5*0,15)	2,1 m ³
12.	Drenážní trubka perforovaná DN100	15 m
13.	Betonová palisáda 17,5/20/80 do bet. lože tl. 15cm, nákup dovoz (2+5)	7 m
14.	Betonová palisáda 17,5/20/100 do bet. lože tl. 15cm, nákup dovoz	8,5 m
15.	Nopová fólie v tl. 1m (13,5+2+1,5*4)	21,5 m
16.	Vybourání betonových silničních obrubníků š. 15cm, včetně 2x řádku kostky (kostka očištěna, uložena na místě)	5 m
17.	Osazení nových betonových silničních obrubníků š. 15cm, včetně řezání do bet. lože tl. 15cm, nákup a dovoz (2,9+2+3,2+9,5+2,9+2,4+3,2+1,9+5) Z toho bet. obruby přechodové 15-25/15/100 L Z toho bet. obruby přechodové 15-25/15/100 P Z toho bet. obruby nájezdové 15/15/100 (3+3,2)	33 m 2 ks 2 ks 7 ks
18.	Osazení 1x řádku kostky 10/10, do bet. lože tl. 10cm (podél obruby), nákup dovoz (1,8+3,3+2,4+2,8+11+6,5)	28 m

Stavba : Komunikační propojení pro pěší, Kosmákova - Puškinova

19.	Osazení 2x řádku kostky 10/10, do bet. lože tl. 10cm (podél obruby), využití stáv. kostek	5 m
20.	Obnova živičné vrstvy + nový povrch - asfaltový beton ACO 11+ 50 mm - spojovací postřík asfalt. PS 0,5 kg/m ² - asfaltový beton ACP 16+ 70 mm - infiltrační postřík asfalt. PS 1 kg/m ²	26 m ²
21.	Zalití pracovních řezaných spár. modif. Asfaltovou zálivkou (1+1+7+11+2,9+2,4+4,7+1,8)	31,8 m
22.	Rozebrání stáv. chodníku z plošné bet. dlažby 50/50/6, včetně naložení a odvoz k recyklaci – (3km) (1,8*28,5)	51,3 m ²
23.	Rozebrání stáv. chodníku z bet. dlažby 20/10/8, uložení na místě (2*5)	10,0 m ²
24.	Vydláždění ploch z bet. dlažby 20/10/8 barva bílá, nákup dovoz do kamenné drti fr. 4-8 v tl. 40mm (28,5*1,8+2*5+29,4-1,6-2,3-1,4-1,2-1,8-0,9)	81,5 m ²
25.	Vydláždění ploch z bet. dlažby slepecké 20/10/8 barva červená s výstupy 10(8)čoček do kamenné drti fr. 4-8 v tl. 40mm, nákup dovoz (1,6+2,3+1,4+1,2+1,8+0,9)	9,2 m ²
26.	1 Vrstva šterkodrti - chodník fr. 0-32, tl. 150mm (1,8*17)	30,6 m ²
27.	2 Vrstva šterkodrti - chodník fr. 0-32, tl. 150mm (1,5*17)	25,5 m ²
28.	Osazení nových betonových chodníkových obrubníků 10/20, včetně řezání do bet. lože tl. 15cm, nákup a dovoz (2,4+14,2+2+1,3+14,2)	34,1 m
29.	Zábradlí výšky 1,1m, specifikace viz. tech. zpráva a výkres D.6	14,3 m
30.	Výšková úprava poklopu	3 ks
31.	Rozprostření ornice v tl. 10cm (23,6+37,4)	61,0 m ²
32.	Osetí travním semenem, nákup+dovoz (23,6+37,4)	61,0 m ²