

POZNÁMKY:

SO2/ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A ZELEŇ

B1/ ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ MAZANINY TL. 150 MM, VČETNĚ SOUVISEJÍCÍ PODKLADNÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ VRSTVY V TL. 150 MM, CELKOVÁ PLOCHA: 156,1 M2

B2/ ODSTRANĚNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL. 60 MM, VČETNĚ SOUVISEJÍCÍ PODKLADNÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ VRSTVY A ZEMINY V TL. 240 MM, CELKOVÁ PLOCHA: 3,7 M2

B3/ ODSTRANĚNÍ ORNICE V TL. 300 MM, CELKOVÁ PLOCHA: 75,84 M2

B4/ ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN VÝŠKY PŘES 1,0 M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, CELKOVÁ PLOCHA: 38,0 M2

SO3/ OHRAZENÍ A BRÁNA

B5/ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ NEVHODNĚ ŘEŠENÉ KOVOVÉ BRÁNY A SOUVISEJÍCÍHO OPLOCENÍ ROZMĚRU 5300/1500 MM

B6/ STÁVAJÍCÍ ČÁSTEČNĚ ZDĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK NA POPELNICE KRYTÝ PLECHOVOU KRYTINOU POLOŽENOU NA DŘEVĚNÉM BEDNĚNÍ BUDE ODSTRANĚN; OBJEM BOURANÉHO CHELNÉHO ZDIVA: 0,69 M3, PLOCHA STŘECHY: 4,98 M2

SO4/ MOBILIÁŘ

B7/ STÁVAJÍCÍ KOVOVÝ PŘÍSTŘEŠEK NA JÍZDNÍ KOLA ROZMĚRU 5030/1975/2100 MM BUDE ODSTRANĚN

B8/ STÁVAJÍCÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA BUDE CITLIVĚ DEMONTOVÁNA A PO OBNOVĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE OPĚTOVNĚ OSAZENA V NOVÉ ATYPICKÉ AKUSTICKÉ SKŘÍNÍ ROZMĚRU 930/765/1680 MM

+0,000= m.n.m.

0 1 2 3 4 5 M

PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB S.R.O. IČ: 06224767, DIČ: CZ06224767 ADRESA: KUBINOVSKÁ 2045, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ GSM: 773 830 765, E-MAIL: KRAKOVSKA@GEOSYSTEM.CZ	KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	ZAK. Č.: 012021
	OBEC/ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HRADEC KRÁLOVÉ/ HRADEC KRÁLOVÉ	SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK
	OBJEDNATEL: ČESKÝ ROZHLAS, VINOHRADSKÁ 12, 120 99 PRAHA 2	VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
	AKCE: REKONSTRUKCE A ZVELEBENÍ DVORA BUDOVY ČESKÉHO ROZHLASU HRADEC KRÁLOVÉ	STUPEŇ: DSP+DPS
		FORMÁT: 10*A4
AUTOR: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ		MĚŘÍTKO: 1:50
VED. PROJ.: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ		DATUM: 11/2021
ZOD. PROJ.: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ	OBSAH: NÁDVOŘÍ – BOURACÍ PRÁCE	OZNAČ.: D.1.1. B0
KONTROLA:		PARÉ. Č.:
SPOLUPRÁCE:		