

MESTO TREBIŠOV

M. R. Štefánika 862/204

075 25 Trebišov

Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov záujemcu o účasť v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác s názvom „**Oprava miestnych komunikácií rok 2019**“, ktorá bola zverejnená no Vestníku VO č. 127/2019 pod č. 15029 – WYP Vám zasielame nasledovné vysvetlenie:

1. Otázka č.1 – *V poskytnutých súťažných podkladoch vo výkaze výmer je v každom objekte položka “Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km, vrátane likvidácie”. Pýtame sa verejného obstarávateľa či má skládku na likvidáciu vybúraného materiálu nachádzajúcu sa do 5 km? Ak nie, žiadame upraviť vzdialenosť na odvoz vybúraného materiálu na skládku.*

V rámci optimalizácie verejných prostriedkov sme navrhovali odvoz sute bez nakladania do 5 km vzdialenej skládky Novy Ruskov. Vzdialenosť od sídliska Stred Trebišov do Nového Ruskova (mapy Google) je 5 km. Nakladanie je vrátane búrania povrchov a doprava vrátane zloženia.

2. Otázka č. 2 – *Oprava prístupovej cesty k parkovacej ploche vedľa autoservisu BAMARA na ul. Komenského je položka č. 1 – Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m³, množstvo 59,5 m³. Vo výkaze výmer chýba odvoz na skládku a poplatok za skládku. Má uchádzač počítať, že vykopaná zemina nebude odvezená na skládku? Ak nie, žiadame verejného obstarávateľa doplniť položky na vodorovnú dopravu vykopanej zeminu a poplatok za skládku.*

Vykopane množstvo zeminu 59,5m³ je navrhované z plochy cca 90 m² je možné že množstvo bude menšie, do svojej ponuky zadajte s odvozom do Veľkého Ruskova alt. Technických služieb mesta Trebišov vzdialenom cca 1 km .

3. Otázka č. 3 – *V objektoch 01, 03, 10, 18, 19, 21, 22, je položka „Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu“, K danej položke patrí materiál, nasledujúca položka „Skruž výšky 1000 mm, TBS – Q.1 80/100/9...“ Verejný obstarávateľ zrejme myslí vyrovnávací betónový prstenec pre výškovú úpravu poklopov. Žiadame opraviť položku vo výkaze výmer.*

Keďže sa nerobila sonda a niektoré poklopy sú prepadnute oproti povrchu viac ako by stačil prstenec 10 cm, bola v rozpočte daná skruž a betón , pri realizácii sa budú účtovať skutočne prevedené práce, takže ak sa nepoužije skruž ale prstenec, bude sa účtovať prstenec, ktorý je lacnejší.

4. Otázka č. 4 – *V objekte č. 22 – Chodník ul. Cintorínska pri BD 850, spevnená plocha a zriadenie 5 nových parkovacích miest je položka č. 19 „Osadenie chodníkového obrubníka kamenného 12 m.“ Chýba položka dodávka obrubníkov, žiadame upraviť / doplniť výkaz výmer.*

Obrubník kamenný v dĺžke 12 m sa použije z vybúraných 18 m.

V Trebišove dňa 4.7.2019