PÔDORYS 1.NP M=1:50



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA
1.01	ZÁDVERIE	3,79	BETÓNOVÁ PODLAHA
1.02	CHODBA	10,12	DLAŽBA GRES
1.03	ŠATŇA ČISTÁ	17,69	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.04	UMÝVAREŇ, SPRCHY	6,89	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.05	PISOÁR	3,68	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.06	WC	1,40	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.07	ŠATŇA ZÁSAHOVÝCH ODEVOV	18,58	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.08	OČISTENIE PROSTRIEDKOV PPS	6,38	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.09	SKLADOVÁ A SKLAD PPS	6,16	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.10	PLNIAREŇ PROSTRIEDKOV PPS	4,50	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.11	GARÁŽ Č. 1	59,72	BETÓNOVÁ PODLAHA
1.12	GARÁŽ Č. 2	61,25	BETÓNOVÁ PODLAHA
1.13	GARÁŽ Č. 3	61,25	BETÓNOVÁ PODLAHA
1.14	GARÁŽ Č. 4	61,25	BETÓNOVÁ PODLAHA
1.15	GARÁŽ Č. 5 – ROZMRAZOVŇA	59,72	BETÓNOVÁ PODLAHA
1.16	GARÁŽ Č. 6	56,96	BETÓNOVÁ PODLAHA
1.17	SKLAD	16,04	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.18	UPRATOVAČKA	1,80	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.19	SCHODISKO	12,34	DLAŽBA GRES

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY:

- NAVRHOVANÉ POTRUBIE – STUDENÁ PITNÁ VODA
- NAVRHOVANÉ POTRUBIE – OHRIATA PITNÁ VODA
- NAVRHOVANÉ POTRUBIE – CIRKULÁCIA OHRIATEJ PITNEJ VODY
- NAVRHOVANÁ KANALIZÁCIA –RÚRY Z PP, ODPADOVÉHO SYSTÉMU
- NAVRHOVANÁ KANALIZÁCIA –RÚRY KANALIZAČNÉ Z PVC–U

(U) – UMÝVADLO DITURVITOVÉ S OTVOROM PRE BATÉRIU napr. typ ECCO (IDEAL STANDARD) 60x46cm + UMÝVADLOVÝ SIFÓN (NEREZ) + + STOJANKOVÁ JEDNOPÁKOVÁ BATÉRIA napr. typ CERAPLAN + 2x ROHOVÝ VENTIL BEZ PRÍPOJ. TRUBIČKY G1/2"

(WC) – ZÁCHODOVÁ MISA KOMBI, ZADNÝ VODOROVNÝ ODPAD + ZÁCHODOVÉ SEDÁTKO + ROHOVÝ VENTIL S PRÍPOJOVACOU TRUBIČKOU G1/2"

(D) – DREZ KUCHYNSKEJ LINKY NEREZOVÝ + DREZOVÝ ZÁPACHOVÝ UZÁVER + DREZOVÁ NÁSTENNÁ JEDNOPÁKOVÁ BATÉRIA G 1/2"x100

(S) – SPRCHA MUROVANÁ + PODLAHOVÝ VPUST + SPRCHOVÁ BATÉRIA JEDNOPÁKOVÁ napr. TYP CERAPLAN + SPRCHOVÁ HADICA SO SPRCHOVOU HLAVICOU

(P) – PISOÁR – URINÁL + PISOÁROVÝ ZÁPACHOVÝ UZÁVER + TLAKOVÝ SPLACHOVAČ PISOÁRA napr. SHELL

(VF) – VÝLEVKA DITURVITOVÁ SO SKLOPNOU MRIEŽKOU + NÁSTENNÁ JEDNOPÁKOVÁ BATÉRIA

(AP) – AUTOMATICKÁ PRÁČKA, PRÍVOD VODY CEZ T212, DN15, ODPAD CEZ HL 405

(UŽ) – UMÝVACÍ ŽLAB MUROVANÝ + PODLAHOVÁ VPUSŤ ZVISLÝ ODTOK DN70 + SPRCHOVÁ BATÉRIA G1/2"

(HD) – HOSPODÁRSKY DREZ Z DITURVITU, 500x700mm + DREZOVÁ NÁSTENNÁ BATÉRIA G 1/2"x100 + DREZOVÝ SIFÓN

(G) – PODLAHOVÁ VPUSŤ S ODTOKOVOU MRIEŽKOU Z NEREZ OCELE, ZVISLÝ ODTOK DN75

PPR d20 – RÚRY PLASTOVÉ POLYPROPYLÉNOVÉ TLAKOVÉ napr. typ STABIL PN20

DN25 – RÚRY OCEĽOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ

i – TEPELNÁ IZOLÁCIA TRUBICAMI Z PENOVÉHO POLYETYLÉNU napr. typ TUBOLIT DG

DN100 – RÚRY Z PP, ODPADOVÉHO SYSTÉMU napr. HT, DIMENZIA DN100

V1-V12 – STÚPAČKY VODOVODU

K1-K6 – ZVISLÉ ODPADY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

D1-D3 – ZVISLÉ ODPADY DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE – ODVODNENIE STRECHY

±0,000 = 240,20 m n. m.

STAVEBNÍK	: KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU KOMENSKÉHO 27, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
HLAVNÝ PROJEKTANT	: ING. JÚLIUS ZÍŠKA
ZODP. PROJEKTANT	: ING. LUCIA KAPUSTOVÁ
VYPRACOVAL	: ING. LUCIA KAPUSTOVÁ
PROFESIA	: ZDRAVOTECHNIKA

STAVING PROJEKT
STAVING PROJEKT s.r.o.
Na Troskách 3
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/381 06 54
e-mail: spbb@staving-projekt.sk

NÁZOV A MIESTO STAVBY:

HASIČSKÁ STANICA POLTÁR

STAVEBNÝ OBJEKT : SO 01 - OBJEKT HASIČSKEJ STANICE

NÁZOV VÝKRESU : PÔDORYS 1. N.P.

STUPEŇ	: PROJEKT STAVBY
ZÁK. ČÍSLO	: 2012 30 30
DÁTUM	: 12/2012
FORMÁT	: 10 A4
MIERKA	: 1:50
Č. VÝKR.	04