

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Drogi leśne

Obiekt: Drogi leśne

Adres: Nadleśnictwo Żołędowo

Opis robót: Utrzymanie przejezdności dróg leśnych

Inwestor: Nadleśnictwo Żołędowo
86-031 Osielsko, ul. Parkowa 4A

Wykonawca:

Adres:

Sporządził: S. Małkowski

Data: 2023-05-02

inż. Sebastian Małkowski

Upoważnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
specjalności konstrukcyjno-budowlanej
NR ew. upr. KUP/25/OWOK/03

Budowa: Drogi leśne
Obiekt: Drogi leśne
Adres: Nadleśnictwo Żołędowo
Opis robót: Utrzymanie przejezdności dróg leśnych

Data : 2023-05-19

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
-----	---------------------	--------------	-------	-----------------

ELEMENT A :

Poz. 1. 231-1401-06-00 30,000 km

Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie.

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
30 =		30,000
	Razem obmiar :	30,000

Poz. 2. 231-1401-07-00 30,000 km

Naprawa dróg gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: zagęszczanie.

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
30 =		30,000
	Razem obmiar :	30,000

ELEMENT B :

Poz. 3. ICRD - KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 3 216,780 m2

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
3216,78 =		3 216,780
	Razem obmiar :	3 216,780

Poz. 4. 231-0204-05-00 3 000,000 t

Nawierzchnie z kruszywa naturalnego łamanego 0-31,5mm - warstwa o grubości po uwalowaniu: 20,0 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
3000 =		3 000,000
	Razem obmiar :	3 000,000

Poz. 5. ICRD - KNR 231-0201-01-00 IGM Warszawa 2 500,000 m2

Pobocza gruntowe z gruntu rodzimego.

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
2500 =		2 500,000
	Razem obmiar :	2 500,000