


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI

Skala 1:20



miatowanie nawierzchni kruszywem łamanym 0-4mm gr. 1 cm

warstwa górna z kruszywa łamanego 4-31,5mm gr. 10 cm

warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 4-31,50mm śr. gr. 7 cm

istniejąca nawierzchnia z kruszywa kamiennego