

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi leśnej nr 02-10-0138 w oddziałach 10, 11
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Czajka
INWESTOR : Nadleśnictwo Kędzierzyn
ADRES INWESTORA : 47-246 Kotłarnia Stara Kuźnia ul. Brzozowa 48
BRANŻA : Roboty drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Warmiński
DATA OPRACOWANIA : marzec 2023r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2023r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty drogowe			
1 d.1	D-04.01.01	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników (23.0+65.0)/2*3.0*2	m ²	264.000	
					RAZEM	264.000
2 d.1	D-04.01.01	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników. Analogia: Zdjęcie ziemi i ściółki leśnej z nawierzchni 902.0*3.20+5.0*3.0*2+(5.0*5.0-3.14*5.0*5.0/4)*4+12.0*3.0+(12.0*12.0-3.14*12.0*12.0/4)*2	m ²	3035.820	
					RAZEM	3035.820
3 d.1	D-05.02.01	KNNR 6 0204-03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 20 cm..kruszywo frakcji 0-63mm (23.0+65.0)/2*3.0*2	m ²	264.000	
					RAZEM	264.000
4 d.1	D-05.02.01	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Kruszywo frakcji 4-31,5mm. Średnia grubość wyrównania 7cm. [902.0*3.20+5.0*3.0*2+(5.0*5.0-3.14*5.0*5.0/4)*4+12.0*3.0+(12.0*12.0-3.14*12.0*12.0/4)*2]*0.07	m ³	212.507	
					RAZEM	212.507
5 d.1	D-05.02.01	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm. Kruszywo frakcji 4-31,5mm. 902.0*3.0+5.0*3.0*2+(5.0*5.0-3.14*5.0*5.0/4)*4+12.0*3.0+(12.0*12.0-3.14*12.0*12.0/4)*2	m ²	2855.420	
					RAZEM	2855.420
6 d.1	D-05.02.01	KNR 2-31 1408-03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni. Miałowanie nawierzchni kruszywem frakcji 0-4,0mm. 902.0*3.0+5.0*3.0*2+(5.0*5.0-3.14*5.0*5.0/4)*4+12.0*3.0+(12.0*12.0-3.14*12.0*12.0/4)*2	m ²	2855.420	
					RAZEM	2855.420
7 d.1	D-06.03.01a	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm. Analogia: podsypywanie poboczy ziemnych ziemią. 902.0*0.50*2	m ²	902.000	
					RAZEM	902.000
8 d.1	D-06.01.01	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III. Rozplantowanie nadmiaru ziemi z wykopów. 264.0*0.20+3025.82*0.10-902.0*0.10	m ²	265.182	
					RAZEM	265.182