

STRECHA

LEGENDA MATERIÁLOV

POZNÁMKY :

POZN. 01 : SKLON STREŠNÝCH ROVÍN – 2,00°, 3,00°
POZN. 02 : PLOCHA HLAVNEJ STRECHY – 632,19 m²
PLOCHA STRECHY PRÍSTAVKU – 23,18 m²
PLOCHA PRÍSTREŠKU NAD VSTUPOM – 1,96 m²
POZN. 03 : KRYTINA STRECHY OBJEKTU – HYDROIZOLAČNÉ PÁSY NA BÁZE MÄKČENÉHO PVC – FATRAFOL 810
POZN. 04 : PODODKVAPOVÉ POLKRUHOVÉ DN 150 mm KLADENÉ V SPÁDE 0,5% V SMERE KU ODPADOVÝM RÚRAM, MATERIÁL – OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S hr. 0,50 mm S ÚPRAVOU POLYESTER 25, STN 73 3610
POZN. 05 : ODPADOVÉ RÚRY – KRUHOVÉ DN 120 mm, MATERIÁL – OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S hr. 0,50 mm S ÚPRAVOU POLYESTER 25, STN 73 3610
POZN. 06 : KLAMPIARSKE PRVKY STRECHY – OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S hr. 0,50 mm S ÚPRAVOU POLYESTER 25, STN 73 3610
POZN. 07 : VÝKRES KONFRONTOVAŤ S REALIZAČNÝMI VÝKRESMI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ !

+8,685 – VÝŠKOVÁ KÓTA HORNEJ HRANY KRYTINY, RESP. NADSTREŠNEJ KONŠTRUKCIE

Táto projektová dokumentácia bola zhotovená pomocou
LEGÁLNEHO softwaru AutoCAD LT 2010 (Serial No 391-26604147)
od spoločnosti Autodesk, Inc., 111 Melnnis Parkway, San Rafael, CA 94903, USA

±0,000 = 190,000 m.n.m

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

Autor	Ing. Michal SLOBODNÍK Autorizovaný stavebný inžinier SKSI, reg. číslo 4260*11,12 kategória Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb kategória Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb	PROMOST s.r.o.
Zodp.projektant	Ing. Michal SLOBODNÍK	985 56 Gregorova Vieska 73 prev. Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec mobil: +421 903 811 302, +421 907 816 525 http://www.promost.szm.sk e-mail: promost2@gmail.com, promost@szm.sk
Vypracoval	Ing. Michal SLOBODNÍK	
Kreslil	Veronika TALÁNOVÁ	
Stavebník: STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ OSKARA WINKLERA		Formát: 04xA4
Stavba: REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE SPŠ OSKARA WINKLERA, LUČENEC		Dátum: 03.2019
		Stupeň: PROJEKT STAVBY
		Číslo zakázky: MS-07-2019
		Poznámka:
Obsah: PÔDORYS STRECHY NOVÝ STAV		Mierka: 1:75
		C.výk.: E-13