

ČELNÝ POHĽAD



ZADNÝ POHĽAD

LEGENDA MATERIÁLOV

OZNAČENIE	DRUH POVRCHOVEJ ÚPRAVY	POPIS ZÁKLADNÉHO MATERIÁLU POUŽITÉHO PRI ÚPRAVE POVRCHU	MATERIÁL KONEČNEJ ÚPRAVY POVRCHU	FARBA KONEČNEJ ÚPRAVY POVRCHU	TECHN. NORMA VZDUCH
U1	OMIETKA FASÁDY	SILIKÓN-SILIKÁTOVÁ OMIETKA	SILIKÓN-SILIKÁTOVÁ OMIETKA weber.pas clean ROZTIER. JEDNOZRNNÁ V0930	farba SVETLÁ ŽLTÁ, ORANŽOVÁ	Technické listy Baumit Systémov
U2	OMIETKA SOKLA	SILIKÓN-SILIKÁTOVÁ OMIETKA	SILIKÓN-SILIKÁTOVÁ OMIETKA weber.pas clean ROZTIER. JEDNOZRNNÁ V0930	farba TMAVÁ SIVÁ	
U3	OMIETKA ATIKY, RÍMSY	SILIKÓN-SILIKÁTOVÁ OMIETKA	SILIKÓN-SILIKÁTOVÁ OMIETKA weber.pas clean ROZTIER. JEDNOZRNNÁ V0930	farba SVETLÁ ŽLTÁ, ORANŽOVÁ	
U4	OKNO, DVERE	PLASTOVÉ RÁMY, IZOLAČNÉ TROJSKLO	BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY	farba BIELA	
		HLINÍKOVÉ RÁMY, IZOLAČNÉ TROJSKLO	TEXUTÝ LAKOVÝ NÁSTREK	farba BIELA	
U5	OPLECHOVANIE PARAPETOV	HLINÍKOVÝ PLECH S ÚPRAVOU KOMAXIT S hr. 2,00 mm	BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY	farba BIELA	STN 73 3610
U6	MREŽE, ZÁBRADLIE	OCEĽOVÉ TENKOSTENNÉ PROFILY, OCEĽOVÉ KRUHOVÉ A ŠTVORCOVÉ TYČE	SYNTETICKÝ NÁTER – ZÁKLADNÝ + 2 x KRYCÍ S 1-NÁSOBNÝM EMALOVANÍM	farba TMAVOŠEDÁ RAL 7016	
U7	KLAMP. PRVKY STRECHY, ŽLABY A ZVODY	OCEĽ. POZINK. PLECH S ÚPRAVOU POLYESTER 25/PURAL 50 S hr. 0,50 mm	BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY	farba TMAVOŠEDÁ RAL 7016	STN 73 3610
U8	KRYTINA STRECHY	PVC STREŠNÁ FÓLIA FATRAFOL	BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY	farba SIVÁ	
U9	KRYTINA NAD MARKÍZOU	OCEĽ. POZINK. PLECH S ÚPRAVOU POLYESTER 25/PURAL 50 S hr. 0,50 mm	BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY	farba TMAVOŠEDÁ RAL 7016	

Táto projektová dokumentácia bola zhotovená pomocou
LEGÁLNEHO softwaru AutoCAD LT 2010 (Serial No 391-26604147)
od spoločnosti Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, USA

±0,000 = 190,000 m.n.m

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

Autor	Ing. Michal SLOBODNÍK Autorizovaný stavebný inžinier SKSI, reg. číslo 4260*11,12 kategória Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb kategória Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb	PROMOST s.r.o.
Zodp.projektant	Ing. Michal SLOBODNÍK	985 56 Gregorova Vieska 73 prev. Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec mobil: +421 903 811 902, +421 907 816 525 http://www.promost.szm.sk e-mail: promost2@gmail.com, promost@szm.sk
Vypracoval	Ing. Michal SLOBODNÍK	
Kreslil	Veronika TALÁNOVÁ	
Stavebník: STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ OSKARA WINKLERA		Formát: 05xA4
Stavba: **REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE SPŠ OSKARA WINKLERA, LUČENEC**		Dátum: 03.2019 Stupeň: PROJEKT STAVBY Číslo zakázky: MS-07-2019 Poznámka:
Obsah: **ČELNÝ A ZADNÝ POHĽAD** NOVÝ STAV		Mierka: 1:75 Č.výk.: E-11