

STRECHA

LEGENDA MATERIÁLOV

POZNÁMKY :

POZN. 01 : SKLON STREŠNÝCH ROVÍN – 2,00°, 3,00°
POZN. 02 : PLOCHA HLAVNEJ STRECHY – 632,19 m²
PLOCHA STRECHY PRÍSTAVKU – 23,18 m²
PLOCHA PRÍSTREŠKU NAD VSTUPOM – 1,96 m²
POZN. 03 : KRYTINA STRECHY OBJEKTU – ASFALTOVÉ PÁSY
POZN. 04 : ŽĽABY – PODODKVAPOVÉ HRANATÉ A POLKRUHOVÉ DN 150 mm KLADENÉ V SPÁDE 0,5% V SMERE KU ODPADOVÝM RÚRAM, MATERIÁL – OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S hr. 0,60 mm
POZN. 05 : ODPADOVÉ RÚRY – HRANATÉ A KRUHOVÉ DN 120 mm, MATERIÁL – OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S hr. 0,60 mm
POZN. 06 : KLAMPIARSKE PRVKY STRECHY – OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S hr. 0,60 mm

+8,285 – VÝŠKOVÁ KÓTA HORNEJ HRANY KRYTINY, RESP. NADSTREŠNEJ KONŠTRUKCIE

Táto projektová dokumentácia bola zhotovená pomocou
LEGÁLNEHO softwaru AutoCAD LT 2010 (Serial No 391-26604147)
od spoločnosti Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, USA

±0,000 = 190,000 m.n.m

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

Autor	Ing. Michal SLOBODNÍK Autorizovaný stavebný inžinier SKSI, reg. číslo 4260*11,12 kategória inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb kategória inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb	PROMOST s.r.o. 985 56 Gregorova Vieska 73 prev. Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec mobil: +421 903 811 362, +421 907 816 525 http://www.promost.szm.sk e-mail: promost2k@gmail.com, promost@szm.sk
Zodp.projektant	Ing. Michal SLOBODNÍK	
Vypracoval	Ing. Michal SLOBODNÍK	
Kreslil	Veronika TALÁNOVÁ	
Stavebník: STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ OSKARA WINKLERA		Formát: 04xA4
Stavba: REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE SPŠ OSKARA WINKLERA, LUČENEC		Dátum: 03.2019 Stupeň: PROJEKT STAVBY Číslo zakázky: MS-07-2019 Poznámka:
Obsah: PÔDORYS STRECHY STARÝ STAV		Mierka: 1:75 C.výkr.: E-07