



LEGENDA MATERIÁLOV

OZNAČENIE	DRUH POKRCHOVEJ ÚPRAVY	POPIS ZAKLADNÉHO MATERIÁLU POUŽITÉHO PRI ÚPRAVE POKRCHU	MATERIÁL KONEČNEJ ÚPRAVY POKRCHU	FARBA KONEČNEJ ÚPRAVY POKRCHU	TECHN. NORMA KATALÓG
U1	OMIETKA FASÁDY	SILIKÓN – SILIKÁTOVÁ OMIETKA	BEZ POKRCHOVEJ ÚPRAVY	farba SVETLÁ ŽLTÁ, ORANŽOVÁ	
U2	OMIETKA FASÁDY	BRZLOUITOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA	BEZ POKRCHOVEJ ÚPRAVY	farba SVETLÁ SIVÁ	
U3	OMIETKA SOKLA	BRZLOUITOVÁ ŠKRABANÁ OMIETKA	BEZ POKRCHOVEJ ÚPRAVY	farba SVETLÁ SIVÁ	
U4	KLAMP, PRAVÝ STRECH, ŽLABY A ZVODY	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH	SMITETICKÝ MATERIÁL	farba HNEDÁ	
U5	OKNO, DVERE	*PŘEVNĚ PROFILY ZDVOJENÉ OKNO **KONOVÉ PROFILY PLASTOVÉ PROFILY	OCELOVÝ MATERIÁL BEZ POKRCHOVEJ ÚPRAVY BEZ POKRCHOVEJ ÚPRAVY	farba BIELÁ, HNEDÁ PRIRODZENÁ FARBA farba BIELÁ	
U6	MEČE	OCELOVÉ TENKOSTIENNÉ PROFILY, OCELOVÉ KRUHOVÉ A SVORCOVÉ TŮČE	SMITETICKÝ MATERIÁL	farba HNEDÁ, SIVÁ	
U7	KRYTINA STRECHY	KRYTINA Z ASFALTOVÝCH PASOV	BEZ POKRCHOVEJ ÚPRAVY	PRIRODZENÁ FARBA	
U8	OPLECHOVANIE PARAPETOV	HLINIKOVÝ PLECH S ÚPRAVOU KOMANT S hr. 2,00 mm	BEZ POKRCHOVEJ ÚPRAVY	farba BIELÁ	
U9	MARKIZA NAD VSTUPOM	ŽB KONŠTRUKCIA	VÝPENNOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA	farba BIELÁ	
U10	ZABRADLIE VONKAŠIEHO SCHODISKÁ	OCELOVÉ BEZOŠŤE RÚRKY	SMITETICKÝ MATERIÁL	farba HNEDÁ	
U11	VONKAŠIE SCHODISKO	MONOLITICKÝ BETÓN, OCELOVÉ PROFILY I	BEZ POKRCHOVEJ ÚPRAVY SMITETICKÝ MATERIÁL	PRIRODZENÁ FARBA farba HNEDÁ	
U12	KRYTINA NAD MARKIZOU	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH	BEZ POKRCHOVEJ ÚPRAVY	PRIRODZENÁ FARBA, ZINKU	



BOČNÝ POHĽAD



BOČNÝ POHĽAD

Autor	Ing. Michal SLOBODNIK	<b>PROMOST s.r.o.</b> 985 56 Grogorova Vieska 73 PRV. MŇM. REGULATÍV 26 994 01 Lučenec mobil: +421 903 811 902, +421 907 816 525 https://www.promost.sk e-mail: promost@promost.sk, promost@sztm.sk
Zodp.projektant	Ing. Michal SLOBODNIK	
Vypracoval	Ing. Michal SLOBODNIK	
Kreslil	Veronika TALÁNOVÁ	
Stavebník: STREDNÁ PRIEMSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ OSKARA WINKLERA	Formát	03x44
Stavba:	Datum	03.2019
	Stupeň	PROJEKT STAVBY
	Číslo zákazky	WS-07-2019
	Pozvánka	
Obsah:	BOČNÉ POHĽADY      STAV STAV      Mierko: 1:75      Číslo: E-06	

Táto projektová dokumentácia bola zhotovená pomocou  
LEGÁLNEHO softwaru AutoCAD LT 2010 (Serial No. 391-26604147)  
od spoločnosti Autodesk, Inc., 1111 Michlms Parkway, San Rafael, CA 94903, USA

±0,000 = 190,000 m.n.m

VŠSKOVÝ SYSTÉM : BPV