

VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ UVEDENÉ OBCHODÍ NÁZVY, ZNAČKY ČI OCHRANNÉ ZNÁMKY MATERIÁLŮ  
ČI VÝROBKŮ NEPŘEDSTAVUJÍ POŽADAVEK ZADAVATELE NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK,  
PŘEDSTAVUJÍ VŠAK ZÁVAZNÝ POŽADAVEK NA MINIMÁLNÍ KVALITATIVNÍ STANDARD  
ČI PŘÍPADNOU ÚROVEŇ DESINGU, KTERÝ ZHOTOVITEL MUSÍ PŘI VOLBĚ MATERIÁLU DODRŽET

Elektrické napájení: 3 + PEN, stř. 50 Hz, 400/230 V AC, TN-C  
Elektrické napájení za rozváděčem R - H : 3 + N + PE, stř. 50 Hz, 400/230VAC, TN-C  
Elektrické napájení za rozváděčem R - 1 : 3 + N + PE, stř. 50 Hz, 400/230VAC, TN-S  
Elektrické napájení za rozváděčem R - 2 : 3 + N + PE, stř. 50 Hz, 400/230VAC, TN-S  
Dle ČSN 33 2000 - 1 ed. 2 čl. 312.2.1


Ochrana před úrazem el. proudem: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Automatickým odpojením od zdroje čl. 411.3.2  
Zvýšená: Proudovým chráničem čl. 415.1,  
Doplňujícím ochranným pospojováním čl. 415.2.

Určení vnějších vlivů: viz. Technická část

Výška přístrojů : střed instalační krabice - spínače - 1100 - 1200mm  
- zásuvky - 1100mm - 12000

nebo dle dohody a investorem



Legenda použitých značek

	Sřídavý spínač č. 6, IP 44 - na povrch		Svítidlo přisazené nouzové LED, IP 43 min. s vlastním zdrojem 60min.
	Zásuvka 230V, IP 44 v provedení na povrch		Svítidlo nástěnné nouzové LED, IP 44min. s vlastním zdrojem 60min. a píktogramem
	Bezpečnostní šlaČitko, v min. krytí IP 44, na povrch		Svítidlo prochetlé LED, IP 65, 38W
	Houkačka 230V, Ip 43 min.		Doplňující ochranné pospojování
	Trasy kabelových rozvodů 230V - osvětlení		Rozváděč v provedení na povrch
	Trasy kabelových rozvodů 230V - zásuvky		
	Trasy kabelových rozvodů 400V		Trasy kabelových rozvodů 230V - uložených na povrchu v kabelových žlábech, elektrinstalačních lištách

Bohuslav Doležal, Urbánkova 617, Moravské Budějovice, mobil 720 108 727; email - dolez@email.cz				
Vypracoval: J. Svoboda	Kontrola: B. Doležal	Číslo zakázky:		Účet:
Kreslí: J. Svoboda	05/2019	2545		
Zod.pojektant: B. Doležal				
Stavba:				DPS
Rekonstrukce kotelny Městského divadla Znojmo				
D.1.4.4 - Elektroinstalace				
obsah výkresu:				Mřítko:
ELEKTROINSTALACE - Kotelna				
Investor:				Číslo výkresu:
Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo				1:50
				1.