

# SO 10.1\_Futbalový štadión I. až III. etapa - Výkaz klampiarskych výrobkov - Vstavky

Projekt: Košická futbalová aréna  
Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby  
Objekt: SO 10.1\_Futbalový štadión I. až III. etapa  
Dátum: 12/2018  
Revízia: 01 - 20.5.2022 - Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy

Kód	Označenie	Revízia	Názov výrobku	Etapa a orientačné umiestnenie v objekte	Technická špecifikácia	Merná jednotka (mj)	Povrchová úprava/farba	Tribúna A, Etapa I	Tribúna B, Etapa II	Tribúna C, Etapa I	Tribúna D, Etapa II	Roh AB, Etapa III	Roh BC, Etapa III	Roh CD, Etapa III	Roh AD, Etapa III	Celkové množstvo	Poznámka
K	001	00	Klampiarky plech	Strecha vstavkov - atika	Oplechovanie atiky hr. 0.6mm r.š. = 422 mm, kotvené do oceleového profilu pomocou vodotesných nitov	m	Lakovaný pozinkovaný plech / biela farba Ral 9010	37,00	73,00	100,00	68,00	5,00	5,00	5,00	5,00	298,00	DET 9001
K	002	00	Klampiarky plech	Strecha vstavkov- stena na rozhraní etáp	Oplechovanie atiky v mieste dočasných stien v styku s prefabrikovaným ozubeným nosníkom tribúny ( v časti dočasnej steny), v rohoch na rozhraní rôznych etáp hr. 0.6mm r.š. = 347 mm, kotvené do oceleového profilu pomocou vodotesných nitov	m	Pozinkovaný plech	3,60	3,60	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	DET 9037
K	003	00	Klampiarky plech	Strecha vstavkov- styk so stenou vormitória	Oplechovanie atiky v mieste dočasných stien v styku s prefabrikovaným ozubeným nosníkom tribúny ( v časti dočasnej steny), v rohoch na rozhraní rôznych etáp hr. 0.6mm r.š. = 240 mm, kotvené do oceleového profilu pomocou vodotesných nitov	m	Pozinkovaný plech	7,60	24,00	40,00	24,00	8,00	8,00	8,00	8,00	127,60	DET 9038
K	004	00	Ocelový plech	Strecha vstavkov	Ocelový plech, hr. 1mm, r.š. 300 mm	m		35,00	84,00	133,00	88,00	5,00	5,00	5,00	5,00	360,00	DET 9002

## POZNÁMKY:

Zhotoviteľ je povinný pred objednaním konštrukcií prekontrolovať skutočné rozmery na stavbe.