

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP

OZN.	NÁZEV	PLOCHA /m²/
101	CHODBA	14,20
102	WC MUŽI – PŘEDSÍŇ	2,72
103	WC MUŽI	5,56
104	WC ŽENY – PŘEDSÍŇ	3,26
105	WC ŽENY	2,43
106	BEZBARIÉROVÉ WC	6,63
107	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,40

CELKOVÁ PLOCHA [m²]: 36,2

LEGENDA POTRUBÍ – KANALIZACE:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ PP–HT/PVC–KG

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, PP–HT POTRUBÍ

VENKOVNÍ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ

OZNAČENÍ STUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

S1.1 S1 PP–HT 110

HT–PPs PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ, HRDLOVÉ SPOJE
KG–PVC PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ PVC, HRDLOVÉ SPOJE

ČK ČISTÍCÍ KUS

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

D1 NEREZOVÝ DŘEZ – NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL
K1 KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO KLOZET
Ki KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, VYBAVENÝ DLE VYHL. 398/2009 SB., MONTÁŽNÍ PRVEK
P1 PISOÁR KERAMICKÝ, VČETNĚ ELEKTRONIKY SE SNÍMAČEM
ZN1 ZDROJ NAPÁJENÍ, 20 VA, 230 V / 50 Hz
U1 UMYVADLO KERAMICKÉ, 55 CM, STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
Ui UMYVADLO KERAMICKÉ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, VYBAVENÉ DLE VYHL. 398/2009 SB.
VY ZÁVĚSNÁ KERAMICKÁ VÝLEVKA S PLASTOVOU MŘÍŽÍ, DN 110, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, MONTÁŽNÍ PRVEK
OR ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU, BARVA BÍLÁ, VÝKON 2250 W
PZO STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 75 l, PŘÍKON 5,2 kW, SPOTŘEBA PLYNU 0,55 m3/h

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY

POZNÁMKA:

POTRUBÍ VODOVODU A KANALIZACE VEDOUCÍ PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ ÚSEKY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI (UCPÁVKAMI), NEBO BUDOU VYPLNĚNY MINERÁLNÍ PLSTÍ A ZATMELENY V OKRAJÍCH ZPEVŇUJÍCÍM PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM.
POTRUBNÍ ROZVODY ZTI MUSÍ BÝT VÝŠKOVĚ KOORDINOVÁNY S OSTATNÍMI PROFESEMI VNITŘNÍCH INSTALACÍ.

StaniOn
Projekční kancelář
Kamenec 1685, CZ-76861 Bystřice pod Hostýnem |www.stanion.cz

Stanislav Ondroušek
Autorizovaný stavitel ČKAIT - 1201496
Telefon +420 573 333 123
Mobil +420 773 690 977
E-mail projekce@stanion.cz

Zodp. projektant	Vypracoval		
Pavel Matela	Pavel Matela		
Kraj : ZLÍNSKÝ			
Stavebník : MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MASARYKOVO NÁM. 137, 768 61, IČ 00287113			Datum 01/2018
Stavba : OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ 1NP, MASARYKOVO NÁM. 137, 768 61 BYSTŘICE POD HOSTÝNEM			Stupeň PD DSP
			Formát 2xA4
Profese : Zdravotně technické instalace			Zakázkové číslo 18.I.005P
Obsah : PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE			Objekt SO.01
			č.výkresu 103
			měřítko 1:50