

Krycí list ponuky

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59 Martin
IČO: 00365327

Názov zákazky:

Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy

Heslo súťaže:

Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy

Obsah ponuky:

1. Krycí list
2. Splnenie podmienok
3. Plnenie kritéria
4. Vyhlásenie
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov
6. Súhlas so spracovaním osobných údajov - dôverné
7. Návrh ZoD
8. Rozpočet
9. Harmonogram

Identifikačné údaje uchádzača*:

Obchodné meno:	OMOSS spol. s r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Osadská 679/15, 028 01 Trstená
IČO:	36 390 151
DIČ:	2020129430
IČ pre daň:	SK 2020129430
Bankové spojenie:	VÚB a.s. Trstená
IBAN:	
SWIFT (BIC) kód:	SUBASKBX
Tel:	
E-mail:	

Oprávnené osoby k podpisu ponuky*:

Meno a priezvisko, funkcia	Patrik Filek, konateľ
----------------------------	-----------------------

Čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkol'vek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkol'vek situácii, ktorá je považovaná **za konflikt** záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

Čestne vyhlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie k tejto zákazke, budeme využívať naše konto s kontaktným/i e-mailom/e-mailami na doméne <https://josephine.proebiz.com>.

Čestne vyhlasujeme, že predkladáme jedinú ponuku. Doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú pozmenené a sú skutočné. Zoznam súborov a dokladov, ktorý sme vyššie uviedli je z našej strany vyjadrený kompletne a úplne.

.....
Patrik Filek, konateľ

Verejný obstarávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

1. Základné údaje:

Názov, obchodné meno uchádzača: OMOSS spol. s r.o.

Sídlo uchádzača: Osadská 679/15, 028 01 Trstená

IČO uchádzača: 36 390 151

2. Predmet zákazky:

Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Celková (zmluvná) cena vrátane DPH

NAJNIŽŠIA CENA

	Plnenie
Celková (zmluvná) cena vrátane DPH	1 147 700,02 €

Platca DPH: áno – ~~nie~~

(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)

Prílohou návrhu na plnenie kritérií musí byť vyhlásenie k návrhu na plnenie kritérií.

V Trstená, dňa 03.10.2019

Patrik Filek, konateľ

Verejný obstarávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

V Y H L Á S E N I E
návrh na plnenie kritérií

Údaje o uchádzačovi

obchodné meno : OMOSS spol. s r.o.

adresa a sídlo : Osadská 679/15, 028 01 Trstená

štatutárny zástupca : Patrik Filek

IČO : 36 390 151

DIČ : 2020129430

IČ DPH : SK 2020129430

telefón :

fax :

e-mail :

Predmet zákazky:

Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo –
splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy

Cena v eurách za časť predmetu zákazky spolu vrátane DPH: 1 147 700,02 EUR

Čestne vyhlasujeme, že

- uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ponuke,
- sme si vedomí, že v prípade, ak bude naša ponuka obsahovať viac návrhov na plnenie toho istého kritéria bude verejný obstarávateľ postupovať podľa Výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 6/2015.

Dátum: 03.10.2019

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača: Patrik Filek

Pečiatka:



Vyhlásenie uchádzača

Firma OMOSS spol. s r.o., so sídlom Osadská 679/15, 028 01 Trstená, IČO: 36390151 zastúpená konateľom Patrikom Filekom týmto čestne vyhlasuje,

že

nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.

V Trstenej dňa 20.09.2019

Patrik Filek, konateľ

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

udelený v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Týmto ja, *Patrik Filek* dátum narodenia: _____ trvale bytom
(ďalej aj ako „dotknutá osoba“)

uďeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov

prevádzkovateľovi, ktorého zastupuje sprostredkovateľ: V.O.V.S., s.r.o., IČO: 45 604 738, so sídlom M.M.Hodžu 6979/20, 960 01 Zvolen, zapísaná v Obch. reg. OS Banská Bystrica, Odd. Sro, vložka č. 18425/S.

Rozsah spracovávaných osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, emailová adresa, telefónne číslo, podpisu, údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky vyplývajúce z výpisu z registra trestov, údajov týkajúcich sa môjho vzdelania, resp. všetkých osobných údajov, ktoré poskytujem prevádzkovateľovi, resp. sprostredkovateľovi na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania s číslom 22177 - WYP uverejneného vo Vestníku verejného obstarávania pod č. 158/2019 dňa 05.08.2019.

Účelom spracúvania osobných údajov je:

- umožniť spoločnosti *OMOSS spol. s r.o.* („spoločnosť“) zúčastniť sa procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorý je organizačne zabezpečovaný sprostredkovateľom v prospech verejného obstarávateľa (prevádzkovateľa);
- preukázanie splnenia podmienok účasti spoločnosti vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. osobné postavenie, finančné a ekonomické postavenie, technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť a iné podmienky podľa vyššie uvedeného Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov;

Súhlas uďeľujem na dobu neurčitú.

V súvislosti s poskytnutím mojich osobných údajov prevádzkovateľovi, resp. sprostredkovateľovi zároveň svojim podpisom potvrdzujem, že prevádzkovateľ, resp. sprostredkovateľ mi transparentne, stručne, jasne a zrozumiteľne poskytol všetky informácie o spracúvaní mojich osobných údajov podľa §19 zákona č. 18/2018 Z.z. už v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

V prípade akýchkoľvek otázok o spracúvaní osobných údajov nás kontaktujte na _____ alebo písomne na adrese spoločnosti V.O.V.S., s.r.o., M.M.Hodžu 6979/20, P.O.BOX 117, 960 01 Zvolen.

Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať na _____ alebo písomne na adrese spoločnosti V.O.V.S., s.r.o., M.M.Hodžu 6979/20, P.O.BOX 117, 960 01 Zvolen.

V Trstená dňa 20.09.2019

.....
Dotknutá osoba

Zmluva o dielo č./2019

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka)
(ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Zhotoviteľ (obchodné meno): OMOSS spol. s r.o.

Zastúpený: Patrik Filek

Telefón:

E-mail:

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) technických: Patrik Filek

b) zmluvných: Patrik Filek

IČO: 36 390 151

IČ DPH: SK 2020129430

Bankové spojenie: VÚB a.s., Trstená

Číslo účtu:

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12032/L

Zhotoviteľ je platcom DPH.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1.2 Objednávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kolárova 2, 036 59 Martin

Zastúpený Radou riaditeľov v zložení :

MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, generálny riaditeľ

doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., medicínsky riaditeľ

Ing. Stanislav Škorňa, ekonomický riaditeľ

V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne.

Telefón:

E-mail:

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) technických: Ing. Peter Maruniak

b) zmluvných: MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA

doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.

Ing. Stanislav Škorňa

IČO: 00 365 327

DIČ: 2020598019

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu:

(ďalej len „objednávateľ“)

zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivو
„zmluvná strana“

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

Východiskové údaje:

- 2.1 Názov stavby: **Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo– splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy.**
- 2.2 Miesto stavby: Martin
- 2.3 Investor (stavebník): Univerzitná nemocnica Martin
- 2.4 Termíny stavby:
- prevzatie staveniska: do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy
- začatie zhotovovania diela: do 15 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy
- dokončenie a odovzdanie: do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy

III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo – „Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy“v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.2 Stavebnou časťou sa rozumie zhotovenie všetkých oddielov, ktoré patria do stavebnej časti vrátane všetkých strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou stavebnej časti v zmysle projektu stavby.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené funkčné dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu dohodnutú v tejto zmluve.

3.4 Stavba je členená na oddiely.

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť funkčné dielo – stavbu vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade so súťažnými podmienkami, súťažnými podkladmi, v súlade predloženou projektovou dokumentáciou vypracovanou 10/2018 a doplnenou 11/2018, v súlade s podmienkami stavebného, kolaudačného povolenia a iných povolení vydaných pre výstavbu a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky a v súlade s prílohami č. 1 až č. 3 , ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.6 Vlastníctvo prechádza na objednávateľa zabudovaním materiálov, prvkov, strojov, zariadení, konštrukcií alebo iného hmotného majetku. Objednávateľ je vlastníkom diela.

3.7 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody (poškodenie, zničenie, strata) na zhotovovanom diele do termínu protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.

3.8 Vypracovanou 10/2016 a doplnenou 11/2018 Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne.

3.9 Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom vrátane platného kolaudačného rozhodnutia podľa prílohy č. 3 k tejto zmluve – podmienky zhotovenia diela.

3.10 Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené a budú vykonané všetky

skúšky preukazujúce kvalitu, funkčnosť a spoľahlivosť, ako aj dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve a predpísaných v projekte pre stavebné povolenie, vo vyjadreniach, stanoviskách a rozhodnutiach dotknutých orgánov štátnej správy.

3.11 Časti diela technického charakteru (vykurovanie, vzduchotechnika a i.), ktoré zabezpečujú ucelený proces alebo funkciu, budú dokončené ich prevádzkovou a funkčnou skúškou, resp. komplexným vyskúšaním, ktoré vykoná zhotoviteľ za účasti objednávateľa. Ku komplexnému vyskúšaniu poskytne objednávateľ spolupôsobenie prostredníctvom svojich kvalifikovaných pracovníkov.

3.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodplatne vykonať zaškolenie obsluhy objednávateľa na dodané zariadenia.

3.13 Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľa je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

IV. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávateľovi v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve a bude odsúhlasený zástupcom objednávateľa splnomocneným na rokovanie vo veciach technických.

4.2 Termín prevzatia staveniska: do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy,

4.3 Termín začatia zhotovovania diela: do 15 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

4.4 Termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela: do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

4.5 Termín ukončenia diela je možné predĺžiť po vzájomnej dohode zmluvných strán, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania z nasledovných dôvodov:

- vyššia moc/nepredvídateľné udalosti, t. j. udalosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť; o vzniku ako aj zániku týchto udalostí je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať,
- nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác,
- príkazy, zákazy, obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli spôsobené konaním, resp. nekonaním zhotoviteľa,
- prekážky na strane objednávateľa, vrátane nepredvídateľných a vynútených stavebných prác oproti projektu.

V. CENA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe súťažných podmienok, súťažných podkladov a projektu stavby vrátane výkazu výmer, ktorý ako príloha č.1, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena vrátane DPH vo výške:

1 147 700,02 Eur

slovom: Jedenmiliónjedenstoštyridsaťsedemtisíc sedemsto eur a Dva centy

Cena za dielo predstavuje:

a) cena za celý predmet zmluvy bez DPH	956 416,68 Eur
b) DPH	191 283,34 Eur
c) cena celkom za celý predmet zmluvy vrátane DPH	1 147 700,02 Eur

5.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č.1 tejto zmluvy.

5.2.1 Cena za dielo bez rezervy zahŕňa náklady potrebné na vybudovanie funkčnej stavby, dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok, t. j. financovanie na 24 mesiacov, podľa tejto zmluvy, ako aj:

a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:

- technických normách a predpisoch platných na území Slovenskej republiky,
- normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné povolenie, v súťažných podmienkach, v súťažných podkladoch, v projekte a v prílohe č. 3 k tejto zmluve,

b) podmienok realizácie diela:

- zhotovenie projektu skutočného vyhotovenia, obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie dočasných objektov zariadenia staveniska alebo uvedenie do požadovaného stavu trvalých priestorov a stavby, ktoré budú počas výstavby využívané pre potreby zariadenia staveniska,
- vykonanie predpísaných a dohodnutých skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií vrátane školení obsluhy (ktoré bude vykonané bezplatne), prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok, ako aj splnenie podmienok stavebného povolenia a odstránenie závad z kolaudačného konania,
- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočnej stavebnej suty,
- náklady na odvoz prebytočného materiálu,
- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby,
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady na stráženie staveniska a stavby,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- náklady na prácu v noci, v dňoch pracovného pokoja alebo pracovného voľna a na prácu nadčas,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- náklady na vodorovnú a zvislú dopravu pre potreby výstavby,
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v obvyklých podmienkach zimného obdobia a v nepriaznivom počasí,
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí.

5.2.2 V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené so splnením záväzku a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako :

- a/ dôsledok vlastných chýb,
- b/ nepochopenia projektu, súťažných podmienok, súťažných podkladov,
- c/ zvýšenia cien dodávok a prác.

Takto dodatočne vzniknuté náklady znáša zhotoviteľ.

5.3 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku k tejto zmluve.

5.4 V prípade vzniku nepredvídateľných a vynútených stavebných prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok, alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1 a) tejto zmluvy, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou dodatku k tejto zmluve.

5.4.1 Zhotoviteľ je povinný pred odsúhlasením nepredvídateľných a vynútených stavebných prác vypracovať dodatok k špecifikácii ceny uvedenej v prílohe č.1 k tejto zmluve, v nasledovnom rozsahu:

- a) položkový rozpočet nepredvídateľných a vynútených stavebných prác vypracovaný na základe výkazu výmer nepredvídateľných a vynútených stavebných prác spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom,
- b) položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.

5.4.2 Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky konštrukcií a prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 1 tejto zmluvy dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,
- b) pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v prílohe č. 1 tejto zmluvy nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a v znení v neskorších predpisov, ktorá bude odsúhlasená oboma zmluvnými stranami,
- c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č. 1 k tejto zmluve budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.

5.5 V prípade vzniku nepredvídateľných a vynútených stavebných prác, bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Úhrada ceny diela bude vykonaná na základe týchto platobných dokladov:

- konečnej faktúry po ukončení a odovzdaní diela.

Fakturácia bude realizovaná na základe súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok v zmysle výkazu výmer. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vypořádanie diela. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetného diela objednávateľom a zhotoviteľom. Prílohou ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

6.2 Konečná faktúra bude obsahovať tieto údaje:

- a) meno a adresu sídla zhotoviteľa, IČO, IČ DPH,
- b) meno a adresu sídla objednávateľa, IČO, IČ DPH,

- c) označenie diela,
- d) číslo zmluvy a ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
- e) poradové číslo faktúry,
- f) deň vzniku daňovej povinnosti,
- g) deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry,
- h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- i) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení
- j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- k) pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.4 Financovanie stavebných prác v ich priebehu zabezpečí Zhotoviteľ. Objednávateľovi bude odovzdaný predmet zmluvy - dielo, ktorého cenu bude splácať Zhotoviteľovi po dobu 2 rokov, s dvanástimi rovnomernými splátkami ročne vždy jedenkrát za mesiac. Výška ostatnej splátky bude upravená tak, aby zohľadnila presný zostatok z celkovej zmluvnej ceny diela. Splátky vo výške fakturovanej ceny bez DPH/24 budú splatné k 20. dňu mesiaca, pričom prvá splátka je splatná k 20. dňu mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol zmluvnými stranami podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Platby sa budú uskutočňovať bezhotovostným platobným stykom.

VII.

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Zhotoviteľ odovzdá dielo bez závad a nedorobkov, ktoré by bránili užívaniu diela.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá aj za tzv. skryté vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá aj za kvalitu prác svojich subdodávateľov a za materiály, prvky, stroje, zariadenia a konštrukcie, ktoré subdodávatelia dodávajú.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 60 mesiacov na stavebné práce a dodávky a záručnej dobe 24 mesiacov na spotrebný materiál a technológie.

7.6 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.

7.7 Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd (dňom doručenia reklamácie).

7.8 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, v projekte pre stavebné povolenie, v súťažných podmienkach a súťažných podkladoch, v projekte, v technických normách a v právnych predpisoch.

7.9 Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa

bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu, alebo dohodnutým stavebným prácam.

7.11 Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 3 pracovných dní po jej obdržaní a písomne (e-mailom) dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady. V prípade, ak zhotoviteľ nevykoná v stanovenej lehote obhliadku, reklamácia sa bude považovať za uznanú.

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase a bezodplatne.

7.13 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v dohodnutej lehote alebo odmietne odstrániť reklamované vady, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi pri takto odstraňovaných vadách, vyfakturuje objednávateľ zhotoviteľovi samostatnou faktúrou, ktorú je povinný zhotoviteľ uhradiť najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

7.14 Ak je predmetom reklamácie havarijný stav, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezodkladné odstránenie reklamovanej skrytej vady.

7.15 Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ v rámci odstránenia vady dodať a zabudovať rovnaký náhradný predmet plnenia.

7.16 Po odstránení väd a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení reklamovaných skrytých väd pripraví zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

8.2 Vzhľadom na prevádzkové podmienky objednávateľa je Zhotoviteľ povinný vybudovať stavebný výťah v zmysle zadania vo výkaze výmer časť - dopravné náklady.

8.3 Podmienky zhotovenia diela tvoria prílohu č. 3 k tejto zmluve.

IX. SUBDODÁVATELIA A OSOBITNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

9.1 Ak zhotoviteľ pri plnení zmluvy využije kapacity subdodávateľa/ŕov, uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v rozsahu min. obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt subdodávateľa), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah), ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom na vlastné riziko a zodpovednosť.

Tieto vyžadované údaje budú formou dokladu neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 4. Ak úspešný uchádzač nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom uvedie túto skutočnosť do prílohy č.4 zmluvy.

9.2 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení zmeny objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov podľa bodu 9.1 tohto článku. Objednávateľ zašle písomné stanovisko (súhlas/nesúhlas) zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. Schválený bude každý subdodávateľ, ktorý bude riadne identifikovaný v zmysle bodu 9.1, bude ním predložené vyhlásenie o detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bude bezvýhradne súhlasiť a bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie objednávateľa predložiť mu všetku zmluvy, ktoré má uzavreté so subdodávateľmi.

9.4 Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za výkony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodávateľov rovnako ako za svoje vlastné dodávky, výkony a práce.

9.5 Zhotoviteľ a subdodávatelia sú povinní byť počas trvania tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ak im táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

9.6 V prípade, ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je zapísaný v registri, vyzve zhotoviteľa na odstránenie tohto protiprávneho stavu a určí mu primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní, aby zabezpečil, aby si subdodávateľ splnil povinnosť byť v tejto lehote zapísaný do registra alebo aby zhotoviteľ navrhol v súlade s bodmi tohto článku zmenu subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku zápisu v registri.

X. ZMLUVNÉ POKUTY

10.1 V zmysle čl. 4.4 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela ako celku zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každý deň omeškania odovzdania diela.

10.2 Ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v lehote dohodnutej podľa čl. 7.11 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 € za každú vadu a za každý deň omeškania.

10.3 V prípade odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle čl. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy, vznikne objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. V ods. 5.1 písm.a) tejto zmluvy.

10.4 Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezaväzuje povinnosti odstrániť vady alebo nedorobky.

10.5 Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezaväzuje zodpovednosti za spôsobenú škodu.

- 10.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. VI.ods. 6.4 tejto zmluvy si zhotoviteľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške určenej podľa ust. § 1 nar. vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 10.7 Ak si subdodávatelia zhotoviteľa podľa čl. IX. tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň porušenia tejto povinnosti a za každého subdodávateľa, ktorý túto povinnosť porušil.
- 10.8 Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze zhotoviteľa z registra podľa ust. § 12 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní a objednávateľ z dôvodu ekonomickej výhodnosti nevyužil právo odstúpiť od zmluvy podľa čl. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy, zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- €.
- 10.9 Ak zo strany zhotoviteľa, resp. subdodávateľa nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení alebo ak v registri nemá zapísanú oprávnenú osobu dlhšie ako 30 kalendárnych dní, nie je objednávateľ ako účastník zmluvy v omeškaní, ak z tohto dôvodu nebude plniť, čo mu ukladá zmluva.

XI. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

- 11.1 Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava uvedená v § 374 Obchodného zákonníka.
- 11.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť sú napr. vojna, mobilizácia, povstanie.
- 11.3 Ak budú práce na diele zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela, aby sa minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia diela, odcudzenia časti diela alebo iné škody.
- 11.4 Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie diela podľa bodu 11.3 tohto článku a úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú zmluvné strany pred vykonaním prác na základe návrhu, ktorý predloží zhotoviteľ.
- 11.5 Ak je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť havarijný stav, vykoná zhotoviteľ opatrenia na zabezpečenie diela bezodkladne.

XII. UKONČENIE ZMLUVY, ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

- 12.1 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak:
- zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, bude povolená reštrukturalizácia, bude proti nemu začaté exekučné konanie,

- vykonané práce budú zhotoviteľom fakturované v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto zmluve alebo budú opakovane nárokované (fakturované),

- zhotoviteľ použije iné materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebným dozorom, objednávateľom (napr. ekvivalentné alebo škodlivé), alebo vykonáva dielo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy (zmeny v realizácii diela alebo v tejto zmluve neboli odsúhlasené zo strany objednávateľa),

- počas realizácie diela dôjde k poškodeniu alebo strate diela alebo jeho časti, materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam zmluvy,

- zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v zmluve, prípadne neplatí dohodnuté poistenie,

- zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu,

- zhotoviteľ je v omeškaní 10 pracovných dní s vykonávaním diela oproti harmonogramu stavebných prác podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve bez odôvodnenia,

- zhotoviteľ vykoná akúkoľvek zmenu diela bez súhlasu objednávateľa,

- vzniknú nepredvídané okolnosti na strane zhotoviteľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa,

- zhotoviteľ preukázateľne poruší právne predpisy SR v rámci realizácie diela podľa tejto zmluvy súvisiacich s činnosťou zhotoviteľa;

- budú poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. nebudú poskytnuté informácie v súlade s podmienkami zmluvy zo strany zhotoviteľa.

12.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou ak:

- na strane objednávateľa vzniknú nepredvídané okolnosti, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť objednávateľa,

- bude preukázané porušenie právnych predpisov SR v rámci realizácie diela podľa tejto zmluvy súvisiacich s činnosťou objednávateľa;

- budú poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. nebudú poskytnuté informácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany objednávateľa.

12.3 Písomné odstúpenie od zmluvy spolu s uvedením dôvodu odstúpenia je potrebné doručiť druhej zmluvnej strane doporučene do jej sídla uvedeného v čl. I zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Písomnosti sa považujú za doručené dňom prijatia, dňom odopretia alebo uplynutím odbernej lehoty po jej uložení na príslušnej pošte. Doručuje sa na sídlo právnickej osoby uvedené v zmluve, resp. poslednú známu adresu, ktorú uviedla právnická osoba.

Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne deklarovať poistenie diela poistnou zmluvou na celú dobu zhotovovania diela, a to až do jeho odovzdania a prevzatia. Poistenie zabezpečené zhotoviteľom počas realizácie diela bude kryť 100% zmluvnej ceny diela. Za škody právnickej osoby v súvislosti s realizáciou tejto stavby vrátane krížovej zodpovednosti za škodu max. 30% zo zmluvnej ceny diela. Ďalej poistenie bude kryť minimálne:

-poistenie proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa

začatia prác až do ukončenia diela, t.j. odovzdania a prevzatia diela,
-poistenie zhotoviteľa za zodpovednosť za úmrtie alebo zranenie akejkoľvek osoby.
Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa preukázať splnenie vyššie uvedeného poistenia poistnou zmluvou a dokladom o úhrade zaplatenia poistného.

- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri príprave a realizácii diela všetky technické normy platné na území Slovenskej republiky.
- 13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zabezpečia účasť svojich zástupcov na kontrolných poradách stavby, ktoré sa budú konať spravidla 1 x za týždeň.
- 13.4 Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave zhotovovaného diela na kontrolných poradách a na operatívnych poradách vedenia stavby organizovaných objednávateľom.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení.
- 13.6 Zhotoviteľ zabezpečí nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania stavby.
- 13.7 Podmienky odovzdania a prevzatia diela sú podrobne upravené v prílohe č. 3 k tejto zmluve – podmienky zhotovenia diela.
- 13.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých sa pri zhotovovaní diela odváža stavebný a komunálny odpad a nepotrebné materiály alebo konštrukcie, alebo po ktorých zhotoviteľ dováža materiály, stroje, zariadenia a konštrukcie, alebo prepravuje mechanizmy.
- 13.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, za ochranu životného prostredia okolitých priestorov, vrátane dodržiavania nočného klľudu v zmysle podmienok stavebného povolenia a zápisu z odovzdania staveniska, ako aj za čistotu a poriadok na prilahlých verejných chodníkoch a plochách k stavenisku.
- 13.10 Zhotoviteľ zodpovedá a znáša náklady za všetky škody, ktoré spôsobí objednávateľovi.
- 13.11 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia budú archivovať na stavbe všetky technologické postupy, technologické predpisy, pracovné postupy a ďalšie dokumenty. Zhotoviteľ umožní zástupcom objednávateľa vykonávajúcim technický dozor na stavbe nahliadnuť do týchto dokumentov.
- 13.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavba sa realizuje v objekte a areáli nemocnice za prevádzky všetkých pracovísk v danom objekte a susediacich pracovísk v areáli a súhlasí s prípadnými obmedzeniami z toho vyplývajúcimi.
- 13.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu objednávateľa nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré vzniknú z tejto zmluvy tretej strane. Postúpenie pohľadávky zo strany zhotoviteľa tretej strane bez súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci súhlas MZ SR.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Zmluvné strany si dohodli ako podmienky platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov písomnú formu a dohodu o celom rozsahu.
- 14.2 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory súvisiace s plnením ustanovení tejto zmluvy prednostne rokovaniami zástupcov štatutárnych orgánov zmluvných strán. Ak sa rozpor neodstráni dohodou, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená podať žalobu na príslušný súd Slovenskej republiky.
- 14.3 Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiace právne predpisy.
- 14.4 Ak vznikne spor rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecne záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti zariadení, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 14.5 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
- 14.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.
- 14.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 č.1 - Ocenený položkový výkaz výmer vrátane celkových nákladov a rekapitulácie oddielov
 č.2 - Harmonogram výstavby
 č.3 - Podmienky zhotovenia diela
 č.4 – Zoznam subdodávateľov
- 14.8 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej, vážnej a neomyľnej vôli, že nie je uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 14.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.10 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Martine, dňa

V Trstená, dňa.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Za Univerzitnú nemocnicu Martin

.....
Za OMOSS spol. s r.o.
Patrik Filek, konateľ

.....
Za Univerzitnú nemocnicu Martin

**Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. /2019 uzavretej medzi a
Univerzitnou nemocnicou Martin**

**OCENENÝ POLOŽKOVITÝ VÝKAZ VÝMER VRÁTANE CELKOVÝCH
NÁKLADOV A REKAPITULÁCIE ODDIELOV**

Táto príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. /2019

V Martine, dňa

V Trstená, dňa.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Za Univerzitnú nemocnicu Martin

.....
Za OMOSS spol. s r.o.
Patrik Filek, konateľ

.....
Za Univerzitnú nemocnicu Martin

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Harmonogram výstavby sa spracúva formou úsečkového grafu použitím niektorého z osvedčených softvérových programov.

V prvej základnej časti harmonogramu sú uvedené:

Termín prevzatia staveniska.

Termín začatia uskutočňovania diela.

Termín dokončenia, odovzdania a prevzatia stavby.

V druhej časti je uvedená vecná náplň jednotlivých postupových termínov.

V tretej časti harmonogramu sú uvedené oddiely v členení podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve.

Členenie harmonogramu:

HSV - Práce a dodávky HSV

Zvislé a kompletne konštrukcie

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

Izolácie proti vode a vlhkosti

Zdravotechnická inštalácia

Zdravotechnika - zariadenia, predmety

Ústredné kúrenie

Konštrukcie tesárske

Konštrukcie - drevostavby

Konštrukcie klampiarske

Konštrukcie stolárske

Konštrukcie doplnkové kovové

Podlahy z dlaždíc

Podlahy povlakové

Dokončovacie práce a obklady

Dokončovacie práce - nátery

Dokončovacie práce - maľby

Dokončovacie práce - čalúnnické

Dokončovacie práce - zasklievanie

M - Práce a dodávky M

Elektromontáže

Montáže oznam. a zabezp. zariadení

Montáže potrubia

Montáže vzduchotechnických zariad.

Práce a dodávky PSV

Zariadenie staveniska

Inžinierska činnosť

V tejto časti harmonogramu výstavby uchádzač uvedie aj termíny stavebných pripraveností k montáži a termíny spätného odovzdania po montáži za účelom dokončenia stavby.

Táto príloha č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. /2019

V Martine, dňa
Objednávateľ:

V Trstená, dňa.....
Zhotoviteľ:

.....
Za Univerzitnú nemocnicu Martin

.....
Za OMOSS spol. s r.o.
Patrik Filek, konateľ

.....
Za Univerzitnú nemocnicu Martin

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa budú v priebehu zhotovovania diela riadiť týmito podmienkami:

I. STAVENISKO

1.1 Stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe na uskladňovanie materiálov, výrobkov, strojov, zariadení a konštrukcií pre stavbu, na umiestnenie strojov a mechanizmov potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska.

1.2 Stavenisko zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti, ako aj časť budovy na ktorej sa bude realizovať stavba.

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác v zmluvne dohodnutom termíne a stave formou zápisu.

1.4 V zápise budú uvedené všetky skutočnosti súvisiace s odovzdaním staveniska a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.

1.5 Oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia odovzdanie staveniska aj zápisom do stavebného denníka.

1.6 Objednávateľ odovzdá stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa projektovej dokumentácie a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a aby mohol v prácach riadne pokračovať.

1.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť, premiestniť alebo zrušiť dopravné značky v zmysle vydaného rozhodnutia obstará tieto práce zhotoviteľ.

1.8 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska:

- a) miesto odberu elektrickej energie s predpísaným príkonom
- b) miesto odberu vody pre potreby výstavby

1.9 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska počas uskutočňovania diela, vrátane povolenia vstupu na stavenisko a povolenia na vjazd na stavenisko pre dopravné prostriedky a pre stavebné mechanizmy.

1.10 Zhotoviteľ zabezpečí osvetlenie staveniska a osvetlenie jednotlivých pracovísk na stavbe počas zhotovovania diela.

1.12 Zhotoviteľ vyprace stavenisko vrátane svojich materiálov, strojov, zariadení a mechanizmov

do 10 dní od odovzdania a prevzatia diela.

1.13 Vstup na stavenisko za účelom kontroly je povolený oprávneným pracovníkom objednávateľa.

II. STAVEBNÝ DENNÍK

2.1 Stavebný denník vedie stavbyvedúci odo dňa prevzatia staveniska.

2.2 Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

2.3 Stavebný denník je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na stavenisku.

2.4 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenie tejto zmluvy:

- a) dátum, časový postup prác, druh a rozsah prác , počet pracovníkov a mechanizmov,
- b) zhodnotenie čiastkového plnenia zhotoviteľa
- c) údaje o počasi (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky),
- d) záznamy projektanta
- e) záznamy autorského, stavebného technického dozoru,
- f) záznamy koordinátora bezpečnosti.

2.5 Stavebný denník sa skladá z úvodných listov a z denných záznamov.

2.6 Úvodné listy stavebného denníka budú obsahovať:

- a) základný list, v ktorom je uvedený názov stavby, názov a sídlo objednávateľa, zhotoviteľa, spracovateľa projektu pre stavebné povolenie a spracovateľa realizačného projektu,
- b) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov.

2.7 Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami s pevným originálnym listom a s dvomi oddeliteľnými kópiami.

2.8 Ak bude potrebné použiť pre jednotlivé oddiely alebo prevádzkové súbory viac kníh stavebného denníka, očísľujú sa tieto knihy poradovým číslom.

2.9 Pevné originálne listy v knihe stavebného denníka archivuje stavbyvedúci ako doklad, ktorý je potrebný pre odovzdanie a prevzatie diela.

2.10 Prvú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka obdrží a archivuje stavebný technický dozor.

2.11 Druhú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka archivuje stavbyvedúci.

2.12 Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Prípadné opravy v zápise potvrdzujú a podpisujú stavbyvedúci a stavebný technický dozor.

2.13 Stavbyvedúci predloží stavebnému technickému dozoru denný záznam najneskôr v

nasledujúci pracovný deň, alebo v inom režime podľa dohody.

2.14 Stavebný technický dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.).

2.15 Ak stavebný technický dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr do troch pracovných dní do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasil.

2.16 Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý do stavebného denníka vykonal stavebný technický dozor, autorský dozor, odborný autorský dohľad alebo spracovateľ realizačných projektov, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

2.17 Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného denníka má iba stavebný technický dozor objednávateľa.

2.18 Ak stavebný technický dozor objednávateľa zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru bezpečnosť, má technický dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác.

2.19 V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

2.20 Stavebný denník pre časti stavby, ktoré zhotovujú pre zhotoviteľa stavby jeho poddodávateľa vedie oprávnený zástupca príslušného poddodávateľa.

2.21 Stavebný denník je jedným z dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.

III.

KONTROLA ČASTÍ DIELA, KTORÉ BUDÚ V ĎALŠOM PRIEBEHU VÝSTAVBY

ZAKRYTÉ ALEBO SA STANÚ NEPRÍSTUPNÝMI

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že tieto rozostavané časti diela (stavebnej časti) budú považované v ďalšom priebehu výstavby za zakryté alebo za neprístupné:

- a. Výstuž betónových konštrukcií ,
- b. Jednotlivé vrstvy zateplenia,
- c. Rozvody ÚK, VZT a ZTV a EL, dát
- d. Izolácie proti vode a vlhkosti

3.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 2dni vopred vyzvať stavebný technický dozor na kontrolu a preverenie rozostavanej časti diela (stavebnej časti), ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytá alebo sa stane neprístupnou.

3.3 Ak sa stavebný technický dozor objednávateľa nedostaví na kontrolu v požadovanom čase

a ani nepožiadá o odklad kontroly, pokračuje zhotoviteľ vo vykonávaní nadväzných prác, ako keby bola kontrola vykonaná.

3.4 Všetky skutočnosti zistené pri kontrole zapíše stavebný technický dozor do stavebného denníka.

3.5 Stavebný technický dozor buď vyjadří zápisom do stavebného denníka súhlas na pokračovanie stavebných prác, alebo upozorní na nedostatky, ktoré zhotoviteľ odstráni a vyzve stavebný technický dozor na opakovanú kontrolu.

IV. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

4.1 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom, vrátane právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Poplatky súvisiace s vydaním kolaudačného rozhodnutia hradí objednávateľ.

4.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi 10 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

4.3 Na základe oznámenia podľa čl. 4.2 tejto prílohy sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový postup odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvne dohodnutej lehote.

4.4 Objednávateľ prevezme dielo bez závad a nedorobkov, ktoré by bránili užívaniu diela.

4.5 Konania o odovzdaní a prevzatí diela sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa, objednávateľa a prípadne spracovateľa projektu a autorského dozoru.

4.6 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:

- a) projekt skutočného vyhotovenia potvrdený zhotoviteľom,
- b) protokol z prvej úradnej skúšky
- c) protokolárne odovzdanie zariadení, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, návody na montáž, obsluhu a údržbu, zápisy o zaškolení obsluhy,
- d) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- e) osvedčenia o kvalite použitých konštrukcií,
- f) zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- g) stavebné denníky,
- h) správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok (bývalé revízne správy) protokoly o úspešnom komplexnom vyskúšaní,
- i) doklady o preukázaní zhody výrobkov pre komplexnú stavbu,
- j) doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení v rozsahu určenom bezpečnostno-technickými požiadavkami, platné na území Slovenskej republiky,
- k) atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavebnej

časti,

l) doklad o vykonaní skúšky hydrantov,

m) potvrdenia správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných)

4.7 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ.

4.8 Zápis o odovzdaní a prevzatí pripraví zhotoviteľ.

4.9 Zápis o odovzdaní a prevzatí obsahuje predovšetkým vyhodnotenie kvality zhotovenej časti diela.

4.10 Ak objednávateľ odmieta stavebný objekt - dielo prevziať, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie a postúpia zápis na rozhodnutie zástupcom štatutárnych orgánov zmluvných strán.

4.11 Na základe zmluvnými stranami potvrdeného zápisu o odovzdaní a prevzatí pripraví zhotoviteľ protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

4.12 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpíšu zástupcovia štatutárnych orgánov zmluvných strán.

V. OSOBY OPRÁVNENÉ ROKOVAŤ PRI ZHOTOVOVANÍ DIELA

5.1 Za objednávateľa: Ing. Peter Maruniak, Ing. Vlastimil Novotný, Ing. Miroslav Beca
Za zhotoviteľa: Patrik Filek

VI. INÉ DOHODY

6.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti na stavenisku.

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pracovníci zhotovujúci dielo budú mať doklady o absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej bezpečnosti, lekárske potvrdenia o vyhovujúcom zdravotnom stave pre vykonávané činnosti a preukazy spôsobilosti na výkon vybraných činností.

6.3 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.).

6.4 Zhotoviteľ zabezpečí dostatočný počet prenosných WC a bude dôsledne kontrolovať ich používanie.

- 6.5 Zhotoviteľ bude riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov a tretích osôb a ku škodám na majetku.
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú na stavbe vhodným spôsobom označení názvom firmy na pracovnom odevu.
- 6.8 Zhotoviteľ bude počas uskutočňovania diela vykonávať všetky skúšky a kontroly uvedené v technických normách a v platných právnych predpisoch.
- 6.9 Ak objednávateľ o to požiada, zabezpečí zhotoviteľ za úhradu vykonanie skúšok a kontrol aj nezávislými oprávnenými osobami.
- 6.10 Všetky montážne práce strojov a zariadení ukončí zhotoviteľ individuálnymi skúškami podľa obchodných zvyklostí.
- 6.11 Zhotoviteľ prizve k vykonaniu individuálnych skúšok stavebný technický dozor objednávateľa a o výsledku individuálnych skúšok podpíše stavbyvedúci a stavebný technický dozor protokol a vykonajú zápis do stavebného denníka.
- 6.12 Zhotoviteľ sa zúčastní kolaudačného konania stavby a je povinný odstrániť kolaudačné závady.
- 6.13 Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela.

Táto príloha č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. /2019

V Martine, dňa

V Trstená, dňa.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Za Univerzitnú nemocnicu Martin

.....
Za OMOSS spol. s r.o.
Patrik Filek, konateľ

.....
Za Univerzitnú nemocnicu Martin

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Subdodávateľ:

Obchodné meno alebo názov, resp. meno, priezvisko:
Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt:
IČO, resp. dátum narodenia:
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:
- meno a priezvisko:
- adresa pobytu:
- dátum narodenia:
- funkcia:
Podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah):
.....
.....
.....

Uchádzač nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom.

Subdodávateľ – iná osoba v zmysle § 33 ods. 2 (osoba využitá pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia):

Obchodné meno alebo názov, resp. meno, priezvisko:
Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt:
IČO, resp. dátum narodenia:
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:
- meno a priezvisko:
- adresa pobytu:
- dátum narodenia:
- funkcia:
Podiel plnenia zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah):
.....
.....
.....

Uchádzač nevyužil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti inej osoby.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu nie sú známi žiadni ďalší subdodávatelia v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení okrem vyššie uvedených.

V Trstená, dňa:

Obchodné meno uchádzača: OMOSS spol. s r.o.

Adresa alebo sídlo uchádzača: Osadská 679/15, 028 01 Trstená

Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo zástupcu uchádzača

Patrik Filek, konateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne p

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
JIS a operačné sály - stavebné úpravy	379 878,48	0,00	0,00	0,00	0,00	379 878,48
Zdravotechnika	21 232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21 232,94
Vykurovanie	15 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15 070,26
EPS	15 840,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,27
LAN	55 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	55 672,48
Rozvody medicínálnych plynov	96 622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	96 622,89
Silnoprúd	152 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	152 915,05
Vzduchotechnika	207 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	207 693,45
Germicídne žiariče	11 490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490,86
Celkom bez DPH	956 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	956 416,68
DPH 20% z	956 416,68					191 283,34
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						1 147 700,02

Krycí list stavby

Stavba Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesač						
					Miesto:	
					Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	3. 10. 2019	
Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin						
IČO:			DIČ:			
Projektant:						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená						
IČO:			DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady	
1	HSV	11 005,74	74 535,71	85 541,45	6 Ostatné náklady	
2	PSV	0,00	304 934,87	304 934,87	7 Kompletačná činnosť	
3	MONT	31 340,42	497 403,72	528 744,14	8 HZS	
4					9	
5	Spolu			919 220,46	10 Spolu	
					0,00	
C	VRN			D VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17 Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18 Mimostavenisková doprava	
14					19	
15					20 Spolu	
					0,00	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21 Súčet riadkov 5,10,15,20	919 220,46
					22 DPH 20% z	956 416,68
					23 DPH 0% z	0,00
					24 Spolu v EUR	1 110 503,80
					F	
Odberateľ Dodávateľ						

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesač

Objekt JIS a operačné sály - stavebné úpravy Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 3. 10. 2019

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin

IČO: DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

IČO: DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	73 838,02	73 838,02	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	268 844,24	268 844,24	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			342 682,26	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	342 682,26
		22	DPH 20% z 342 682,26	68 536,45
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	411 218,71
F				

Odberateľ 26 Dodávateľ

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 3. 10. 2019

Stavba Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu

Objekt JIS a operačné sály - stavebné úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	5 543,71	5 543,71	13,1700	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	44 040,60	44 040,60	28,1900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	23 319,40	23 319,40	1,9300	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	934,31	934,31	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	73 838,02	73 838,02	43,2900	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	7 085,63	7 085,63	1,2400	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	1 820,61	1 820,61	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	957,54	957,54	0,7300	0,0000
DREVOSTAVBY	0,00	15 318,13	15 318,13	4,9800	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	0,00	353,08	353,08	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	12 401,71	12 401,71	0,0400	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	177 067,70	177 067,70	0,1800	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	5 446,14	5 446,14	0,0000	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	22 308,29	22 308,29	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	0,00	15 057,54	15 057,54	0,0000	0,0000
NÁTERY	0,00	488,35	488,35	0,0200	0,0000
MAĽBY	0,00	8 950,84	8 950,84	0,5900	0,0000
ČALUNÍCKE ÚPRAVY	0,00	186,73	186,73	0,0000	0,0000
ZASKLENIE-ZRIADENIE	0,00	1 401,95	1 401,95	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	268 844,24	268 844,24	7,7800	0,0000

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sum (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VRN					
Zmluvné požiadavky	17 096,22	0,00	17 096,22	0,0000	0,0000
Zariadenie staveniska	6 200,00	0,00	6 200,00	0,0000	0,0000
Dopravné náklady	4 700,00	0,00	4 700,00	0,0000	0,0000
Vplyv pracovného prostredia	1 800,00	0,00	1 800,00	0,0000	0,0000
Inžinierska činnosť	7 400,00	0,00	7 400,00	0,0000	0,0000
VRN	37 196,22	0,00	37 196,22	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	37 196,22	342 682,26	379 878,48	51,0700	0,0000

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / JIS a operačné sály - stavebné úpravy

Odberteľ: Univerzitná nemocnica Martin						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená						Dátum: 3. 10. 2019				
Zákazka Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml										
Objekt JIS a operačné sály - stavebné úpravy										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
14/C 1	310237242	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m2 (bez nosného materiálu) v murive nadzákladného tehliami do 300mm	ks	2,000	0,00	7,45	14,90	0,041	0,082	
14/C 1	317121151	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	2,000	0,00	8,56	17,12	0,026	0,051	
S/S70	5953172403	Nenosný preklad napr. YTONG, rozmer 100x249x1250 mm	ks	2,000	0,00	14,60	29,20	0,026	0,052	
11/A 1	317162101	Keramický predpätý preklad napr. POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	0,00	11,81	47,24	0,015	0,061	
11/A 1	317165101	Prekladový trámec napr. YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	2,000	0,00	11,62	23,24	0,017	0,034	
11/A 1	317165127	Prekladový trámec napr. YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	0,00	33,55	33,55	0,043	0,043	
11/A 1	317165301	Nenosný preklad napr. YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	10,000	0,00	17,94	179,40	0,027	0,268	
14/C 1	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,439	0,00	1 108,32	486,55	1,090	0,479	
S/S10	1333158000	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 80x80x6 mm, ozn.11 373 podľa EN ISO S235JRG1 - oceľové preklady	t	0,040	0,00	1 254,23	50,17	1,000	0,04	
S/S10	1333154400	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 65x65x6 mm, ozn.11 373 podľa EN ISO S235JRG1	t	0,060	0,00	1 332,11	79,93	1,000	0,06	
R/RE	1338435031	Tyče oceľové prierezu UPE 80 mm, ozn. S235JR (11 375) valcované za tepla - oceľové preklady	t	0,090	0,00	1 425,18	128,27			
R/RE	1338435050.PC	Tyče oceľové prierezu U 120 mm + PL 50/5, ozn. S235JR (11 375) valcované za tepla - oceľové preklady	t	0,293	0,00	1 422,69	416,85			
R/RE	340238236	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami napr. YTONG (200x599x249)	m2	3,994	0,00	35,89	143,34			
R/RE	340238237	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami napr. YTONG (250x499x249)	m2	2,633	0,00	43,28	113,96			
R/RE	340238238	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami napr. YTONG (300x499x249)	m2	4,666	0,00	51,44	240,02			
14/C 1	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami napr. YTONG (150x599x249)	m2	2,277	0,00	32,18	73,27	0,103	0,234	

**Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / JIS a operačné sály -
stavebné úpravy**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
14/C 1	340291111	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky do 100 mm	m	27,130	0,00	3,72	100,92	0,000	0,002	
14/C 1	340291112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	24,060	0,00	5,10	122,71	0,000	0,003	
14/C 1	340291121	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	49,200	0,00	5,55	273,06			
14/C 1	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	31,350	0,00	10,73	336,39			
11/A 1	342272102	Priečky z tvárnic napr. YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	71,400	0,00	17,47	1 247,36	0,076	5,421	
11/A 1	342272103	Priečky z tvárnic napr. YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	56,752	0,00	19,65	1 115,18	0,088	4,975	
11/A 1	342272104	Priečky z tvárnic napr. YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	12,016	0,00	22,56	271,08	0,113	1,362	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	5 543,71	5 543,71		13,170	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
14/C 1	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	85,600	0,00	10,08	862,85	0,076	6,465	
14/C 1	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	1,000	0,00	21,05	21,05	0,040	0,04	
11/A 1	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednáštrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	442,248	0,00	5,12	2 264,31	0,007	3,251	
11/A 1	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien napr. BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	305,194	0,00	0,80	244,16	0,000	0,009	
11/A 1	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien napr. BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	671,970	0,00	1,58	1 061,71	0,000	0,282	
11/A 1	612465135	Vnúťorná omietka stien napr. BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm	m2	442,248	0,00	7,23	3 197,45	0,017	7,43	
11/A 1	612465146	Vnúťorná omietka stien tenkovrstvová napr. BAUMIT, strojné nanášanie, Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka (Baumit KalkDünnputz) hr. 6 mm	m2	973,646	0,00	8,18	7 964,42	0,009	8,588	
R/RE	612465182	Vnúťorná omietka stien štuková napr. BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivalInterior hr. 3 mm	m2	1 070,553	0,00	8,65	9 260,28			
R/RE	612473186.1	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.) - vnútorné omietky	m	569,640	0,00	2,76	1 572,21			
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	356,000	0,00	3,91	1 391,96	0,003	1,025	
R/RE	632477005.R	Nivelačná stierka podlahová napr. Thomsit DX hrúbky 5mm vrátane penetrácie podkladu napr. Thomsit R777	m2	477,189	0,00	13,45	6 418,19			
R/RE	632477006.R	Nivelačná stierka podlahová napr. Thomsit DX hrúbky 10mm vrátane penetrácie podkladu napr. Thomsit R777	m2	366,240	0,00	22,98	8 416,20			

**Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / JIS a operačné sály -
stavebné úpravy**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
14/C 1	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	25,000	0,00	20,38	509,50	0,044	1,104	
P/PE	55331900PC02	Zárubňa oceľová 600x1970mm typ CGAT do konštrukcie hr.100mm, hr.plechu 1,5mm, celoobvodové tesnenie - ozn.1z,2z	ks	6,000	0,00	25,86	155,16			
P/PE	55331900PC03	Zárubňa oceľová 700x1970mm typ CGAT do konštrukcie hr.100mm, hr.plechu 1,5mm, celoobvodové tesnenie - ozn.3z,4z	ks	3,000	0,00	28,75	86,25			
P/PE	55331900PC20	Zárubňa oceľová 800x1970mm typ CGAT do konštrukcie hr.100mm, hr.plechu 1,5mm, celoobvodové tesnenie - ozn.5z	ks	5,000	0,00	32,11	160,55			
P/PE	55331900PC04	Zárubňa oceľová 800x1970mm typ CGAT 15/30/45 do konštrukcie hr.125mm, hr.plechu 1,5mm, celoobvodové tesnenie - ozn.6z	ks	1,000	0,00	35,28	35,28			
P/PE	55331900PC05	Zárubňa oceľová 900x1970mm typ CGAT do konštrukcie hr.100mm, hr.plechu 1,5mm, celoobvodové tesnenie - ozn.7z	ks	1,000	0,00	36,89	36,89			
P/PE	55331900PC07	Zárubňa oceľová 900x1970mm typ CGAT do konštrukcie hr.125mm, hr.plechu 1,5mm, celoobvodové tesnenie - ozn.8z	ks	5,000	0,00	39,74	198,70			
P/PE	55331900PC08	Zárubňa oceľová 1000x1970mm typ CGAT do konštrukcie hr.125mm, hr.plechu 1,5mm, celoobvodové tesnenie - ozn.9z	ks	3,000	0,00	42,75	128,25			
P/PE	55331900PC09	Zárubňa oceľová 1100x1970mm typ CGAT do konštrukcie hr.125mm, hr.plechu 1,5mm, celoobvodové tesnenie - ozn.10z	ks	1,000	0,00	55,23	55,23			
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	44 040,60	44 040,60		28,190	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	780,000	0,00	3,70	2 886,00	0,002	1,498	
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	477,189	0,00	3,94	1 880,12	0,000	0,024	
R/RE	953995184	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil (plastový) APU lišta bez sieťky	m	166,810	0,00	2,79	465,40			
13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	13,098	0,00	2,59	33,92			
13/B 1	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	6,358	0,00	23,00	146,23			
13/B 1	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, - 0,08200t	m2	4,120	0,00	5,96	24,56			
13/B 1	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, - 2,40000t	m3	0,668	0,00	91,75	61,29			

**Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / JIS a operačné sály -
stavebné úpravy**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
13/B 1	964051111	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železob. do 0,16 m2, -2,40000t	m3	0,090	0,00	141,91	12,77			
13/B 1	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	366,240	0,00	2,89	1 058,43			
13/B 1	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	11,366	0,00	5,62	63,88			
13/B 1	967031733	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m2	1,785	0,00	15,19	27,11			
13/B 1	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	2,810	0,00	20,24	56,87			
13/B 1	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	22,862	0,00	5,42	123,91			
13/B 1	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	38,612	0,00	7,55	291,52	0,001	0,046	
13/B 1	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	2,561	0,00	5,85	14,98	0,001	0,003	
13/B 1	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, - 0,02500t	m2	18,150	0,00	2,68	48,64	0,000	0,008	
R/RE	968082356	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 2 do 4 m2, - 0,05200t	m2	9,065	0,00	7,45	67,53			
R/RE	968082357	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 4 m2, - 0,04400t	m2	14,059	0,00	6,99	98,27			
13/B 1	971033361	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 600 mm, - 0,10500t	ks	4,000	0,00	13,53	54,12			
13/B 1	971033461	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 600 mm, - 0,29200t	ks	3,000	0,00	24,34	73,02			
13/B 1	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, - 1,87500t	m3	2,147	0,00	63,18	135,65			
13/B 1	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, - 1,87500t	m3	1,000	0,00	72,13	72,13			
13/B 1	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, - 1,87500t	m3	1,957	0,00	42,36	82,90			
13/B 1	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, - 1,87500t	m3	4,193	0,00	49,21	206,34			
13/B 1	971036017	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stien - murivo tehlové -0,00041t	cm	49,000	0,00	1,23	60,27	0,000	0,001	
13/B 1	971036018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - murivo tehlové -0,00050t	cm	50,000	0,00	1,29	64,50	0,000	0,002	
13/B 1	971036020	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - murivo tehlové -0,00079t	cm	25,000	0,00	1,69	42,25	0,000	0,001	
13/B 1	971036021	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - murivo tehlové -0,00113t	cm	193,500	0,00	1,89	365,72	0,000	0,006	
13/B 1	971036022	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - murivo tehlové -0,00117t	cm	50,500	0,00	2,35	118,68	0,000	0,002	

**Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / JIS a operačné sály -
stavebné úpravy**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
13/B 1	974031185	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, -0,07100t	m	2,000	0,00	9,94	19,88	0,001	0,001	
13/B 1	974031664	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	26,350	0,00	6,79	178,92			
13/B 1	974031666	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 250 mm, -0,06500t	m	1,250	0,00	8,82	11,03			
13/B 2	975043111	Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	m	18,000	0,00	14,10	253,80	0,018	0,325	
R/RE	978011199.R	Odstránenie povrchovej vrstvy omietok plnoplošným frézovaním	m2	700,611	0,00	3,88	2 718,37			
13/B 1	978021191	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	16,539	0,00	6,37	105,35			
13/B 1	978057331	Odsekanie a odobratie podstupníc, soklíkov keramických -0,01000t	m	234,368	0,00	3,54	829,66			
13/B 1	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	10,918	0,00	6,46	70,53			
13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	431,330	0,00	2,92	1 259,48			
R/RE	978080001.R	Vytvorenie prestupov pre technológiu VZT cez konštrukciu stropu nad 3.NP. vrátane spätnej úpravy konštrukcií	m2	0,961	0,00	250,00	240,25			
R/RE	978090001.R	Demontáž zhozu prádla	kpl	1,000	0,00	165,23	165,23			
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	111,499	0,00	8,86	987,88			
13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	114,474	0,00	6,21	710,88			
13/B 1	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	0,00	29,08	290,80	0,002	0,016	
13/B 1	979011202	Příplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	5,000	0,00	2,57	12,85	0,000	0,001	
13/B 1	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	15,000	0,00	7,74	116,10			
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	111,499	0,00	10,00	1 114,99			
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	444,980	0,00	0,46	204,69			
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	111,499	0,00	8,94	996,80			
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	444,980	0,00	1,00	444,98			
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	106,761	0,00	20,00	2 135,22			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / JIS a operačné sály - stavebné úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
13/B 1	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	3,149	0,00	20,00	62,98			
13/B 1	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,195	0,00	20,00	3,90			
13/B 1	979089512	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	1,141	0,00	20,00	22,82			
13/B 1	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	15,000	0,00	115,00	1 725,00			
9		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	23 319,40	23 319,40		1,930	0
99		PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	59,586	0,00	15,68	934,31			
99		PRESUNY HMÔT			0,00	934,31	934,31		0,000	0
		Práce HSV			0,00	73 838,02	73 838,02		43,290	0
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
711/A 1	711123131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode - pretesnenie stykov a rohov tesniacou páskou	m	164,560	0,00	8,63	1 420,15	0,004	0,576	
S/S20	2353201300	Stierkové izolácie výstužná páska /napr. ASO Dichtband Special š.120mm/	m	181,016	0,00	3,78	684,24	0,000	0,018	
711/A 1	711462301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode stierkovou izoláciou na ploche vodorovnej	m2	86,530	0,00	22,15	1 916,64	0,005	0,391	
711/A 1	711463301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode stierkovou hydroizoláciou na ploche zvislej	m2	56,598	0,00	23,13	1 309,11	0,005	0,256	
R/RE	2353201210	Stierkové izolácie /napr. Flexdicht 1,50kg/m2/	kg	214,692	0,00	7,85	1 685,33			
711/A 1	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	7 015,668	0,0000	0,0100	70,1600			
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			0,00	7 085,63	7 085,63		1,240	0
722		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD								
R/RE	72000001	Vnúťorná zdravotnícka - montáž a dodávka	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00			
722		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			0,00	0,00	0,00		0,000	0
725		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY								

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / JIS a operačné sály - stavebné úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/A 5	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb.	1,000	0,00	18,14	18,14			
S/S50	5514708000	Sedačka do sprchy P9 sklápacia nerez	ks	1,000	0,00	129,88	129,88	0,003	0,003	
R/RE	725291116	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov - madlá k umývadlu a WC	ks	4,000	0,00	16,53	66,12			
P/PE	55147080PC01	Madlo k WC oválne sklopné 813 nerez	ks	6,000	0,00	189,56	1 137,36			
P/PE	55147080PC02	Madlo k umývadlu oválne pevné 600 nerez	ks	6,000	0,00	75,18	451,08			
721/A 5	998725203	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 802,580	0,0000	0,0100	18,0300			
	725	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			0,00	1 820,61	1 820,61		0,000	0
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE								
R/RE	73000001	Vykurovanie - montáž a dodávka	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00			
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/B 1	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	50,400	0,00	2,15	108,36			
762/A 1	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	50,400	0,00	9,24	465,70	0,000	0,013	
S/S80	6053279600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' A	m3	1,242	0,00	263,52	327,29	0,550	0,683	
762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,242	0,00	30,13	37,42	0,023	0,029	
762/A 1	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	938,670	0,0000	0,0200	18,7700			
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			0,00	957,54	957,54		0,730	0
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 2	763111142	Priečka sádrokartónová KNAUF W111 hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky 1x GKFI hr. 12,5 mm s TI 75 mm	m2	20,583	0,00	37,55	772,89	0,028	0,578	
763/A 2	763122241	Predsadená sádrokartónová stena napr. KNAUF W623 hr. 65 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky GKFI hr. 15 mm TI hr. 50 mm	m2	11,682	0,00	32,52	379,90	0,017	0,2	
763/A 2	763132110	Sádrokartónový podhľad napr. KNAUF D112, závesná dvojvrstvová konštrukcia profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	251,739	0,00	26,81	6 749,12	0,013	3,154	

**Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / JIS a operačné sály -
stavebné úpravy**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
763/A 2	763132310	Sádrokartónový podhľad napr. KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	71,260	0,00	28,05	1 998,84	0,014	1,01	
763/A 2	763133810	Montáž zavesenej dvojvrstvovej nosnej konštrukcie v jednej rovine z profilov CD a UD pre podhľad KNAUF D113	m2	6,343	0,00	15,11	95,84	0,000	0,001	
R/RE	590180000400	Profil CD Knauf oceľový, šxvxl 60x27x2600 mm, hr. plechu 0,6 mm pre podhľady a predsadené steny	m	26,000	0,00	5,63	146,38			
R/RE	590180000600	Profil UD Knauf okrajový oceľový, šxvxl 28x27x3000 mm, hr. plechu 0,6 mm pre podhľady a predsadené steny	m	12,000	0,00	3,89	46,68			
763/A 2	763133820	Montáž sádrokartónových dosiek jednoduché opláštenie pre podhľad KNAUF D113, zavesená dvojvrstvová konštrukcia v jednej rovine	m2	13,000	0,00	5,53	71,89	0,000	0,004	
R/RE	590110001300	Doska sadrokartónová Knauf RED GREEN GKFI protipožiarna, impregnovaná hr. 12,5 mm, šxl 1250x2000 mm	m2	15,000	0,00	14,85	222,75			
R/RE	763137136	Montáž kazetového podhľadu vrátane podkonštrukcie, kazety 600x600 mm, 800x600 mm	m2	63,900	0,00	13,96	892,04			
R/RE	59030510PC01	Kazetový podhľad dosky 600x600x15mm /napr. Armstrong Plain/, ostrá hrana, vrátane závesnej konštrukcie, farba biela - typ b	m2	59,580	0,00	30,74	1 831,49			
R/RE	59030510PC03	Kazetový podhľad dosky 800x600x15mm /napr. Armstrong Plain/, ostrá hrana, vrátane závesnej konštrukcie, farba biela - typ c	m2	4,320	0,00	32,78	141,61			
R/RE	763138249.R	Montáž lišty na rozhranie plnoplošného a kazetového podhľadu	m	138,200	0,00	3,15	435,33			
P/PE	55399900PC01	Lišta prechodová napr. ARMSTRONG Axiom BPT 3271	m	150,000	0,00	6,74	1 011,00			
763/B 1	763139531	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	54,175	0,00	2,96	160,36			
R/RE	763170042	Revízne dvierka vývesné 400x400 mm	ks	13,000	0,00	6,95	90,35			
R/RE	763170044	Revízne dvierka vývesné 600x600 mm	ks	3,000	0,00	8,42	25,26			
763/A 2	763181152	Zárubne oceľové pre sádrokartónové priečky KNAUF W111 v do 2,75 m š 1250 mm hr. 100 mm	ks	1,000	0,00	94,74	94,74	0,030	0,03	
763/A 2	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	15 166,335	0,0000	0,0100	151,6600			
	763	DREVOSTAVBY			0,00	15 318,13	15 318,13		4,980	0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
R/RE	764410732	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov rš 220 mm	m	4,300	0,00	13,42	57,71			
R/RE	764410742	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov rš 270 mm	m	3,300	0,00	14,25	47,03			

**Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / JIS a operačné sály -
stavebné úpravy**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
R/RE	764410752	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov rš 320 mm	m	13,650	0,00	15,18	207,21			
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	22,105	0,00	1,10	24,32			
764/A 7	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	336,298	0,0000	0,0500	16,8100			
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			0,00	353,08	353,08		0,000	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	107,650	0,00	11,59	1 247,66	0,000	0,011	
P/PE	55341000PC02	Plastové okno zostava 2x4-dielne 1xOS+3xO 1215x2090mm, 6-komorový profil, zasklenie číre izolačné trojsklo Ug=0,7, RAL 9016, stredový stĺpik š.125mm - pol.A	ks	1,000	0,00	304,72	304,72			
P/PE	55341000PC03	Plastové okno 6-dielne 1xOS+1xS+4xO 1970x2090mm, 6-komorový profil, zasklenie číre izolačné trojsklo Ug=0,7, RAL 9016 - pol.B	ks	2,000	0,00	494,08	988,16			
P/PE	55341000PC04	Plastové okno 6-dielne 1xOS+1xS+4xO 1690x2000mm, 6-komorový profil, zasklenie číre izolačné trojsklo Ug=0,7, RAL 9016 - pol.C	ks	1,000	0,00	405,60	405,60			
P/PE	55341000PC05	Plastové okno 6-dielne 1xOS+1xS+4xO 1770x2090mm, 6-komorový profil, zasklenie číre izolačné trojsklo Ug=0,7, RAL 9016 - pol.D	ks	1,000	0,00	443,92	443,92			
P/PE	55341000PC06	Plastové okno 6-dielne 1xOS+1xS+4xO 1800x2090mm, 6-komorový profil, zasklenie číre izolačné trojsklo Ug=0,7, RAL 9016 - pol.E	ks	1,000	0,00	451,44	451,44			
P/PE	55341000PC07	Plastové okno 6-dielne 1xOS+1xS+4xO 1790x2090mm, 6-komorový profil, zasklenie číre izolačné trojsklo Ug=0,7, RAL 9016 - pol.F	ks	1,000	0,00	448,93	448,93			
P/PE	55341000PC08	Plastové okno 6-dielne 1xOS+1xS+4xO 1635x1960mm, 6-komorový profil, zasklenie číre izolačné trojsklo Ug=0,7, RAL 9016 - pol.G	ks	1,000	0,00	384,55	384,55			
P/PE	55341000PC09	Plastové okno 6-dielne 1xOS+1xS+4xO 1640x1960mm, 6-komorový profil, zasklenie číre izolačné trojsklo Ug=0,7, RAL 9016 - pol.H	ks	1,000	0,00	385,73	385,73			
P/PE	55341000PC10	Plastové okno zostava 2x2-dielne 1xOS+1xO 2150x2030mm, 6-komorový profil, zasklenie číre izolačné trojsklo Ug=0,7, RAL 9016 - pol.I	ks	1,000	0,00	523,74	523,74			
P/PE	55341000PC12	Plastové okno interiérové 3-dielne 3xFix 1900x2180mm, 6-komorový profil, zasklenie číre izolačné dvojsklo Ug=1,1, nepriehľadná fólia, RAL 9016 - pol.J	ks	1,000	0,00	497,04	497,04			
P/PE	55341000PC13	Plastové okno a dvere interiérové zostava 1xFix 1100x1120mm a 1krd dvere 900x2020mm, 6-komorový profil, zasklenie okno číre, dvere nepriehľadné izolačné dvojsklo Ug=1,1, RAL 9016 -	ks	1,000	0,00	895,42	895,42			

**Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / JIS a operačné sály -
stavebné úpravy**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
P/PE	55341000PC14	Plastové okno a dvere interiérové zostava 1xFix 1200x1120mm a 1krd dvere 900x2020mm, 6-komorový profil, zasklenie okno číre, dvere nepriehľadné izolačné dvojsklo Ug=1,1, RAL 9016 -	ks	1,000	0,00	958,66	958,66			
766/A 1	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	25,000	0,00	13,78	344,50			
R/RE	61171000PC01	Dvere interiérové 1krd drevené hladké plné 600x1970mm, CPL laminát farba RAL 9010, kovanie kľučka-kľučka, cylindrický zámok - pol.1	ks	6,000	0,00	95,86	575,16			
R/RE	61171000PC02	Dvere interiérové 1krd drevené hladké plné 700x1970mm, CPL laminát farba RAL 9010, kovanie kľučka-kľučka, cylindrický zámok - pol.2,2*	ks	3,000	0,00	99,78	299,34			
R/RE	61171000PC03	Dvere interiérové 1krd drevené hladké plné 800x1970mm, CPL laminát farba RAL 9010, kovanie kľučka-kľučka, cylindrický zámok - pol.3,3*,3**	ks	6,000	0,00	105,63	633,78			
R/RE	61171000PC04	Dvere interiérové 1krd drevené hladké plné 900x1970mm, CPL laminát farba RAL 9010, kovanie kľučka-kľučka, cylindrický zámok - pol.4,4*,4a*,4b	ks	7,000	0,00	110,45	773,15			
R/RE	61171000PC06	Dvere interiérové 1krd drevené hladké plné 1000x1970mm, CPL laminát farba RAL 9010, kovanie kľučka-kľučka, cylindrický zámok - pol.5a,5b,5*	ks	3,000	0,00	115,85	347,55			
766/A 1	766662132	Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	0,00	21,20	21,20			
R/RE	61165000PC01	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 1250x1970mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia, kovanie kľučka-kľučka, cylindrický záмок, samozatvárač	ks	1,000	0,00	552,18	552,18			
766/A 1	766694152	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	0,00	12,05	24,10	0,000	0,001	
766/A 1	766694153	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	8,000	0,00	16,21	129,68	0,000	0,004	
766/A 1	766694154	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	1,000	0,00	17,54	17,54	0,001	0,001	
S/S90	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové š.250mm, farba biela	m	10,648	0,00	11,44	121,81	0,001	0,01	
S/S90	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové š.300mm, farba biela	m	6,710	0,00	13,40	89,91	0,001	0,008	
S/S90	6119000960	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové š.200mm, farba biela	m	5,830	0,00	9,59	55,91	0,001	0,004	
S/S90	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, farba biela	ks	22,000	0,00	3,55	78,10	0,000	0,002	
R/RE	766694981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	22,105	0,00	5,85	129,31			
766/A 1	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	16,000	0,00	3,69	59,04	0,000	0	

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / JIS a operačné sály - stavebné úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	61187357PC01	Prah bukový dl.62 cm š.10 cm v.2 cm vrátane povrchovej úpravy	ks	4,000	0,00	3,51	14,04			
R/RE	61187396PC01	Prah bukový dl.72 cm š.10 cm v.2 cm vrátane povrchovej úpravy	ks	1,000	0,00	4,81	4,81			
R/RE	61187396PC02	Prah bukový dl.82 cm š.10 cm v.2 cm vrátane povrchovej úpravy	ks	6,000	0,00	5,96	35,76			
R/RE	61187416PC01	Prah bukový dl.82 cm š.12,5 cm v.2 cm vrátane povrchovej úpravy	ks	2,000	0,00	6,78	13,56			
R/RE	61187416PC02	Prah bukový dl.92 cm š.10 cm v.2 cm vrátane povrchovej úpravy	ks	1,000	0,00	7,14	7,14			
R/RE	61187416PC03	Prah bukový dl.92 cm š.12,5 cm v.2 cm vrátane povrchovej úpravy	ks	2,000	0,00	7,89	15,78			
766/A 1	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	12 279,036	0,0000	0,0100	122,7900			
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00	12 401,71	12 401,71		0,040	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	7671000PC04	Dvere interiérové presklené s Al rámom 1krd posuvné 1560x2095mm, výplň tvrdené bezpečnostné sklo hr.12mm s mliečnou fóliou, otváranie bezdotykovým snímačom pol.9 - dodávka a montáž	ks	1,000	0,00	4 260,61	4 260,61			
R/RE	7671000PC05	Dvere interiérové presklené s Al rámom 2krd posuvné 2x960x2095mm, výplň tvrdené bezpečnostné sklo hr.12mm s mliečnou fóliou, otváranie bezdotykovým snímačom pol.10 - dodávka a mont	ks	1,000	0,00	5 522,14	5 522,14			
R/RE	76711301.R1	Montáž interiérových okien a dverí z AL-profilov s ukotvením rámu vypenením okolo rámu montážnou penou s prelištovaním pripojovacej škáry	m	36,120	0,00	14,85	536,38			
P/PE	55341000PC30	Hliníková stena interiéru 2750x3290mm s 2krd posuv.dverami 1600x2100mm a fix nadsvetlíkom a boč.svetlíkmi, povrchová úprava RAL 9010, zasklenie izolačné dvojsklo Ug=1,1, otváranie	ks	1,000	0,00	4 071,38	4 071,38			
P/PE	55341000PC33	Hliníková stena interiéru 2750x3260mm s 2krd posuv.dverami 1600x2100mm a fix nadsvetlíkom a boč.svetlíkmi, povrchová úprava RAL 9010, zasklenie izolačné dvojsklo Ug=1,1, nepriehľad	ks	2,000	0,00	4 025,18	8 050,36			
R/RE	7676602PC01	Exteriérové Al žalúzie s motorickým ovládaním vzpínačom, navíjací mechanizmus v predokennom boxe s krycím plechom - dodávka a montáž	m2	15,200	0,00	55,96	850,59			
R/RE	7676602PC02	Exteriérové Al žalúzie s mechanickým ovládaním, navíjací mechanizmus v predokennom boxe s krycím plechom - dodávka a montáž	m2	50,000	0,00	37,41	1 870,50			

**Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / JIS a operačné sály -
stavebné úpravy**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	767661500	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	6,212	0,00	8,63	53,61			
P/PE	5534313590	Interierová žalúzia hliníková napr. STANDART biela 18/25 - bez vedenia	m2	6,212	0,00	32,14	199,65			
P/PE	5534313610	Bočné vedenie pre žalúzie STANDARD - silikónové lanko	ks	8,000	0,00	12,41	99,28			
767/A 3	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	64,220	0,00	6,19	397,52	0,000	0,006	
767/A 3	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	47,790	0,00	4,46	213,14	0,000	0,003	
767/A 3	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	178,840	0,00	1,60	286,14	0,000	0,011	
767/A 3	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	987,210	0,00	1,44	1 421,58	0,000	0,059	
767/A 3	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	1 617,410	0,00	1,01	1 633,58	0,000	0,097	
P/PE	55315000PC01	Dodávka zámočnických výrobkov výmeny pre VZT vrátane povrchovej úpravy	kg	2 699,180	0,00	2,56	6 909,90			
P/PE	55315000PC02	Dodávka zámočnických výrobkov závesy pre techniku vrátane povrchovej úpravy	kg	195,924	0,00	3,28	642,63			
P/PE	55350000PC03	Dodávka zámočnických konštrukcií - konštrukcia podchytenia pre uloženie batériových boxov vrátane povrchovej úpravy	kg	289,113	0,00	3,69	1 066,83			
767/B 1	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	79,502	0,00	1,42	112,89	0,000	0,005	
767/A 3	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	38 198,710	0,0000	0,0100	381,9900			
R/RE	76721001.T00	Montáž integrovaného stropu AKC	m2	67,050	0,00	20,23	1 356,42			
P/PE	55376821001.PC	Kazety zaklapávacie integrovaného stropu AKC	m2	67,050	0,00	75,89	5 088,42			
P/PE	55376821002.PC	Kazetové profily integrovaného stropu AKC	m2	67,050	0,00	24,17	1 620,60			
P/PE	55376821003.PC	Spojovací, kotviaci a tesniaci materiál integrovaného stropu AKC	m2	67,050	0,00	5,28	354,02			
P/PE	55376821004.PC	Pomocné oceľové konštrukcie integrovaného stropu AKC	m2	67,050	0,00	6,17	413,70			
P/PE	55376821005.PC	Ťažká kazeta integrovaného stropu AKC	ks	6,000	0,00	554,18	3 325,08			
R/RE	76721002.T00	Montáž kovového fabiónu integrovaného stropu AKC	m2	46,670	0,00	7,12	332,29			
P/PE	55376821007.PC	Kovový fabión integrovaného stropu AKC	m2	46,670	0,00	15,99	746,25			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / JIS a operačné sály - stavebné úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	998767203.1	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie - podhlady v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	13 236,780	0,0000	0,0100	132,3700			
R/RE	76733001.T00	Montáž kovového obkladu OS - obkladový panel	m2	147,030	0,00	22,59	3 321,41			
P/PE	55376833001.PC	Kovový obklad OS - obkladový panel	m2	147,030	0,00	120,56	17 725,94			
R/RE	76733002.T00	Montáž kovového obkladu OS - obkladový panel inštalačný	m2	10,500	0,00	25,19	264,50			
P/PE	55376833002.PC	Kovový obklad OS - obkladový panel inštalačný	m2	10,500	0,00	130,88	1 374,24			
R/RE	76733003.T00	Montáž kovového obkladu OS - zvislá oceľová konštrukcia	ks	87,000	0,00	7,63	663,81			
P/PE	55376833003.PC	Kovový obklad OS - zvislá oceľová konštrukcia	ks	87,000	0,00	15,85	1 378,95			
R/RE	76733004.T00	Montáž kovového obkladu OS - dverné oceľové výstuhy vodorovné	ks	16,000	0,00	12,55	200,80			
P/PE	55376833004.PC	Kovový obklad OS - dverné oceľové výstuhy vodorovné	ks	16,000	0,00	35,18	562,88			
R/RE	76733005.T00	Montáž kovového obkladu OS - oceľové výstuhy vodorovné inštalačné	ks	20,000	0,00	15,29	305,80			
P/PE	55376833005.PC	Kovový obklad OS - inštalačné oceľové výstuhy vodorovné	ks	20,000	0,00	45,17	903,40			
R/RE	76733006.T00	Montáž kovového obkladu OS - polyuretánové tesnenie	m	470,000	0,00	1,69	794,30			
P/PE	55376833006.PC	Kovový obklad OS - polyuretánové tesnenie	m	470,000	0,00	2,85	1 339,50			
R/RE	76733007.T00	Montáž kovového obkladu OS - silikónové tesnenie krycie	m	147,000	0,00	1,99	292,53			
P/PE	55376833007.PC	Kovový obklad OS - krycie silikónové tesnenie	m	147,000	0,00	3,14	461,58			
R/RE	998767203.2	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie - priečky, predsteny, obklady v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	29 589,640	0,0000	0,0100	295,9000			
R/RE	767410005.T00	Montáž okien AKC predsadených	m2	14,800	0,00	45,18	668,66			
P/PE	55376841001.PC	PHARMA okno AKC predsadené jednostranné zasklenie	m2	14,800	0,00	520,00	7 696,00			
P/PE	55376841002.PC	PHARMA okno OKC - príplatok za bezpečnostné sklo Conex	m2	14,800	0,00	130,00	1 924,00			
P/PE	55376841004.PC	PHARMA okno OKC - príplatok za magnetickú otočnú žalúziu	m2	14,800	0,00	140,00	2 072,00			
R/RE	767410006.T00	Montáž okien AKC predsadených - olemovanie ostenia	m	26,800	0,00	12,89	345,45			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / JIS a operačné sály - stavebné úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	55376841003.PC	PHARMA okno OKC - olemovanie ostenia	m	26,800	0,00	45,74	1 225,83			
R/RE	767430001.T00	Montáž kovových otočných automatických dverí 1krd	ks	3,000	0,00	625,19	1 875,57			
P/PE	55376843001.PC	Kovové automaticky otočné dvere AKC PHARMA 1krd DP AO DV 11 PJOZM6x8,5/1970-UHM-K/K	ks	1,000	0,00	10 845,78	10 845,78			
P/PE	55376843002.PC	Kovové automaticky otočné dvere AKC PHARMA 1krd DP AO DV 8 LJOVM4x8,5/1970-UHM-K/K	ks	2,000	0,00	9 852,36	19 704,72			
R/RE	767430002.T00	Montáž kovových posuvných automatických dverí	ks	5,000	0,00	511,42	2 557,10			
P/PE	55376843003.PC	Kovové automaticky posuvné dvere AKC PHARMA 2krd DP AO DV 10,7 PJOZM6x8,5/1970-UHM-K/K	ks	1,000	0,00	8 521,45	8 521,45			
P/PE	55376843004.PC	Kovové automaticky posuvné dvere AKC PHARMA 1krd DF AP SP 8 LJOVM4x8,5/1970-UHM-K/K	ks	4,000	0,00	7 552,48	30 209,92			
P/PE	55376843005.PC	Obložka pre 1krd dvere s výstuhou do sdk priečky DO 12	ks	2,000	0,00	285,96	571,92			
P/PE	55376843006.PC	Obložka pre 1krd dvere s výstuhou do sdk priečky DO 8	ks	6,000	0,00	245,17	1 471,02			
R/RE	VN1000001	Balné, dopravné, ubytovanie, diety ...	sub	1,000	0,00	2 800,00	2 800,00			
R/RE	VN1000002	Stavebný dozor, koordinácia BOZP	sub	1,000	0,00	1 800,00	1 800,00			
R/RE	998767203.3	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie - výplne otvorov v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	94 289,420	0,0000	0,0100	942,8900			
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	177 067,70	177 067,70		0,180	0
	771	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY								
R/RE	771445014.R	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rezaných na výšku 75mm	m	10,700	0,00	3,45	36,92			
R/RE	59787003PC10	Veľkoformátová dlažba keramická 600x600x9,5mm /napr. Marazzi Stonework MLH7 White/, farba svetlopiesková, povrch matný, protisklznosť R9 - typ A	m2	1,004	0,00	26,89	27,00			
R/RE	771575112.R	Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladanie do flexibilného tmelu, flexibilná škárovacia hmota, bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 600x600 mm	m2	76,689	0,00	18,53	1 421,05			
R/RE	59787003PC10	Veľkoformátová dlažba keramická 600x600x9,5mm /napr. Marazzi Stonework MLH7 White/, farba svetlopiesková, povrch matný, protisklznosť R9 - typ A	m2	84,058	0,00	26,89	2 260,32			
R/RE	771575545.R	Montáž podláh z dlaždíc keramických do flexibilného tmelu, flexibilná škárovacia hmota, bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 450x450 mm	m2	35,670	0,00	18,77	669,53			
R/RE	59787003PC21	Veľkoformátová dlažba keramická 450x450x10mm /napr. KS Line Urban/, farba piesková, povrch matný, protisklznosť R9 - typ C	m2	32,010	0,00	20,45	654,60			

**Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / JIS a operačné sály -
stavebné úpravy**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	59787003PC22	Veľkoformátová dlažba keramická 450x450x10mm /napr. Trend/, farba svetlosivá, povrch matný, protisklznosť R9 - typ D	m2	6,336	0,00	21,44	135,84			
R/RE	771579812	Montáž podlahového dilatačného profilu	m	7,400	0,00	5,36	39,66			
P/PE	5538200110	Dilatačná podlahová lišta s bočnými dielmi z tvrdého PVC regenerátu, dilatačná zóna šírky 5mm	m	7,500	0,00	12,59	94,43			
771/A 1	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5 339,343	0,0000	0,0200	106,7900			
	771	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			0,00	5 446,14	5 446,14		0,000	0
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/B 2	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	99,390	0,00	0,36	35,78			
775/A 2	776411300	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt - vyťahovaný sokel fabión polomer 25mm výška 100mm	m	293,755	0,00	1,55	455,32	0,000	0,003	
P/PE	28412999PC01	Soklová fabiónová tvarovka, polomer 25mm, výška 100mm	m	323,131	0,00	6,24	2 016,34			
775/B 2	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	164,680	0,00	1,09	179,50			
R/RE	776521100.R	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov, vrátane lepidla, frézovania a zvárania spojov a dodávky zvarovacej šnúry	m2	240,570	0,00	8,79	2 114,61			
P/PE	28412915PC01	Podlahovina z homogénneho PVC hr.2 mm /napr. TARKETT IQ Granit Neutrals Concrete Xtra-light 3040 445/, pás 2,00 m, bodové pretláčanie 0,02 mm, plošná hmotnosť 2800 g/m2, trieda záť	m2	231,972	0,00	29,58	6 861,73			
P/PE	28412915PC02	Podlahovina z homogénneho PVC hr.2mm /napr. TARKETT IQ Granit Colours Light Blue 3040 432/, pás 2,00 m, bodové pretláčanie 0,02 mm, plošná hmotnosť 2800 g/m2, trieda záťaže 34/43,	m2	56,712	0,00	34,96	1 982,65			
R/RE	776521220.R	Lepenie povlakových podláh antistatických z pásov PVC na vodivé lepidlo, vrátane lepidla, frézovania a zvárania spojov a dodávky zvarovacej šnúry	m2	124,260	0,00	8,99	1 117,10			
P/PE	28412915PC04	Podlahovina z homogénneho PVC hr.2mm /napr. TARKETT IQ Toro SC 3093 100/, pás 2,00 m, bodové pretláčanie 0,02 mm, plošná hmotnosť 2950 g/m2, trieda záťaže 34/43, protišmyk R9, skup	m2	149,112	0,00	49,12	7 324,38			
775/A 2	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	22 088,170	0,0000	0,0100	220,8800			
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			0,00	22 308,29	22 308,29		0,000	0
	781	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY								

**Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / JIS a operačné sály -
stavebné úpravy**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
R/RE	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	12,696	0,00	18,65	236,78			
R/RE	59786506PC40	Obklad keramický rozmer 200x250x7mm	m2	13,966	0,00	16,84	235,19			
R/RE	781445103.R	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x400 mm, vrátane rohových lišt	m2	147,297	0,00	18,49	2 723,52			
R/RE	781445107.R	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm, vrátane rohových lišt	m2	185,348	0,00	19,14	3 547,56			
R/RE	59787002PC20	Veľkoformátový obklad keramický 200x400x7mm /napr. KS Line Urban WARMB 292,293/, farba svetlopiesková/tmavohnedá, povrch matný - typ E,F	m2	132,440	0,00	16,32	2 161,42			
R/RE	59787002PC30	Veľkoformátový obklad keramický 200x400x7mm /napr. KS Line Urban WARMB 295,290/, farba sivá/svetlosivá, povrch matný - typ G,H	m2	29,686	0,00	15,99	474,68			
R/RE	59787002PC10	Veľkoformátový obklad keramický 300x600x9,5mm /napr. Marazzi Stonewor MLHD White/Taupe/, farba svetlopiesková/béžová, povrch matný - typ J,K	m2	203,883	0,00	27,12	5 529,31			
771/A 2	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	14 908,457	0,0000	0,0100	149,0800			
	781	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			0,00	15 057,54	15 057,54		0,000	0
	783	NÁTERY								
R/RE	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	2,600	0,00	4,89	12,71			
783/A 1	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	31,075	0,00	5,40	167,81	0,000	0,007	
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	59,550	0,00	3,27	194,73	0,000	0,005	
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	33,264	0,00	3,40	113,10	0,000	0,011	
	783	NÁTERY			0,00	488,35	488,35		0,020	0
	784	MAĽBY								
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 277,483	0,00	1,13	1 443,56	0,000	0,128	
R/RE	784410100.R	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m pod akrylátové umývateľné hmoty napr. BioniGrip	m2	487,491	0,00	1,89	921,36			
R/RE	784430050.R	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné tónovateľné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m umývateľné antibakteriálne s hygienickým certifikátom napr. BioniHygienic, A	m2	487,491	0,00	5,36	2 612,95			

**Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / JIS a operačné sály -
stavebné úpravy**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
784/A 1	784452251	Maľby z maliarskych zmesí napr. Weber - Terranova, umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 277,483	0,00	3,11	3 972,97	0,000	0,46	
	784	MALBY			0,00	8 950,84	8 950,84		0,590	0
	786	ČALUNÍCKE ÚPRAVY								
R/RE	786611020	Demontáž exteriérových hliníkových žalúzií, -0,0075t	m2	11,375	0,00	6,74	76,67			
786/A 2	786691001	Ostatné práce - montáž koľajničiek	m	2,500	0,00	3,90	9,75	0,000	0	
P/PE	55301100PC01	Koľajnička 15x10 mm biela dl.2,50m vrátane závesu 5m2	ks	1,000	0,00	98,41	98,41			
786/A 2	998786203	Presun hmôt pre čalúnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) nad 12 do 24 m	%	94,828	0,0000	0,0200	1,9000			
	786	ČALUNÍCKE ÚPRAVY			0,00	186,73	186,73		0,000	0
	787	ZASKLENIE-ZRIADENIE								
787/B 1	787100802	Vysklievanie stien a priečok, balkón. zábradlia, výtahových šachiet skla plochého nad 1 do 3 m2, -0,01400t	m2	18,150	0,00	10,41	188,94			
787/B 1	787600802	Vysklievanie okien a dverí skla plochého nad 1 do 3 m2, -0,01400t	m2	91,972	0,00	12,89	1 185,52			
787/A 1	998787203	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	%	1 374,461	0,0000	0,0200	27,4900			
	787	ZASKLENIE-ZRIADENIE			0,00	1 401,95	1 401,95		0,000	0
		Práce PSV			0,00	268 844,24	268 844,24		7,780	0
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	21000001	Vnúťorná elektroinštalácia - montáž vrátane východzej revízie	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00			
R/RE	999M21PC01.2	Vnúťorná elektroinštalácia - dodávka materiálu	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00			
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ								
R/RE	22000001	LAN - montáž, overenie parametrov, projekt skutoč.vyhotovenia, riadenie projektu	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00			
R/RE	999M22PC01	LAN - dodávka inšalačného materiálu a aktívnych prvkov	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / JIS a operačné sály - stavebné úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	22000002	Elektrická požiarňa signalizácia - montáž, montážny materiál, technicko-inžinierske služby, dopravné	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00			
R/RE	999M22PC02	Elektrická požiarňa signalizácia - dodávka koncových zariadení /ústredňa, hlásiče a príslušenstvo/	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00			
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
R/RE	230330000.R	Rozvod medicínálnych plynov kyslíka - montáž vrátane dodávky materiálu	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00			
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
R/RE	24000001	Vzduchotechnické zariadenie a MaR /zariadenie č.1-7/ - montáž, uvedenie do prevádzky, vyregulovanie a skúšobný chod vzduchotechnických zariadení /vetranie a klimatizácia/	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00			
R/RE	429000100PC01	Vzduchotechnické zariadenie a MaR /zariadenie č.1-7/ - dodávka zariadení	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00			
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		VRN								
	VRN01	Zmluvné požiadavky								
R/RE	002000R01	Nástenné obkladové ochranné prvky stien, dverí, madlá a zvodidlá napr. ACROVYN - montáž	kpl	1,000	2 958,63	0,00	2 958,63			
R/RE	002100R01	Nástenné obkladové ochranné prvky stien napr. ACROVYN - dodávka	kpl	1,000	4 125,77	0,00	4 125,77			
R/RE	002100R02	Nástenné obkladové ochranné prvky dverí napr. ACROVYN - dodávka	kpl	1,000	4 652,18	0,00	4 652,18			
R/RE	002100R03	Nástenné obkladové ochranné prvky stien zvodidlá a madlá napr. ACROVYN - dodávka	kpl	1,000	4 857,12	0,00	4 857,12			
R/RE	009000R02	Hasiaci prístroj PHP práškový ABC 6kg, piktogram, tabuľka - dodávka a montáž	sub	4,000	125,63	0,00	502,52			
	VRN01	Zmluvné požiadavky			17 096,22	0,00	17 096,22		0,000	0
	VRN06	Zariadenie staveniska								
R/RE	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	kpl	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00			
R/RE	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	1 200,00	0,00	1 200,00			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / JIS a operačné sály - stavebné úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	kpl	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00			
R/RE	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	kpl	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00			
	VRN06	Zariadenie staveniska			6 200,00	0,00	6 200,00		0,000	0
	VRN07	Dopravné náklady								
R/RE	000700021	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné podmienky použitie mimoriadnych dopravných prostriedkov /stavebný výťah/	kpl	1,000	2 800,00	0,00	2 800,00			
R/RE	000700051	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	kpl	1,000	1 900,00	0,00	1 900,00			
	VRN07	Dopravné náklady			4 700,00	0,00	4 700,00		0,000	0
	VRN08	Vplyv pracovného prostredia								
R/RE	000800013	Vplyv pracovného prostredia - prevádzka investora a vplyv prostredia prestávky v práci	kpl	1,000	1 800,00	0,00	1 800,00			
	VRN08	Vplyv pracovného prostredia			1 800,00	0,00	1 800,00		0,000	0
	VRN10	Inžinierska činnosť								
P/PE	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	kpl	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00			
P/PE	001000025	Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku	kpl	1,000	2 400,00	0,00	2 400,00			
R/RE	000100041	Zmluvné požiadavky - financovanie na 24 mesiacov	%	1,000	3 000,0000	0,0000	3 000,0000			
	VRN10	Inžinierska činnosť			7 400,00	0,00	7 400,00		0,000	0
		VRN			37 196,22	0,00	37 196,22		0,000	0
		Celkom v EUR			37 196,22	342 682,26	379 878,48		51,070	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesač

Objekt Zdravotechnika		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	3. 10. 2019

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená	
IČO:	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	212,57	212,57	6	
2	PSV	0,00	21 020,37	21 020,37	7	Kompletačná činnosť
3	MONT				8	HZS
4					9	
5	Spolu			21 232,94	10	Spolu

C	VRN		D	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	21 232,94
		22	DPH 20% z 21 232,94	4 246,59
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	25 479,53
		F		

Odberateľ	26	Dodávateľ
-----------	----	-----------

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 3. 10. 2019

Stavba Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu
Objekt Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	137,03	137,03	1,5000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	16,98	16,98	0,9500	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	58,56	58,56	0,0100	0,0000
Práce HSV	0,00	212,57	212,57	2,4600	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	1 238,05	1 238,05	0,0600	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	3 185,14	3 185,14	0,1400	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	4 345,88	4 345,88	0,0900	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	11 451,30	11 451,30	0,0900	0,0000
Ostatné	0,00	800,00	800,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	21 020,37	21 020,37	0,3700	0,0000
Celkom v EUR	0,00	21 232,94	21 232,94	2,8300	0,0000

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená						Dátum: 3. 10. 2019				
Zákazka Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml										
Objekt Zdravotechnika										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,000	0,00	25,51	76,53			
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	3,000	0,00	7,21	21,63			
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1,000	0,00	1,03	1,03			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,000	0,00	0,86	1,72			
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,000	0,00	3,58	3,58			
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,800	0,00	15,07	12,06			
S/S60	5833129000	Kamenivo ťažené drobné 0-2 a	t	1,500	0,00	13,65	20,48	1,000	1,5	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			0,00	137,03	137,03		1,500	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,500	0,00	33,96	16,98	1,891	0,945	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00	16,98	16,98		0,950	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	871273122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125	m	4,000	0,00	5,21	20,84			
S/S20	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000mm	ks	4,000	0,00	9,43	37,72	0,002	0,008	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	58,56	58,56		0,010	0
		Práce HSV			0,00	212,57	212,57		2,460	0

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ								
713/A 4	713482111	Montáž trubíc z PEvnút.priemer do 38	m	173,000	0,00	2,38	411,74			
S/S20	2837741408	Izolácia Tubolit DG 18x9 alebo ekvivalent	m	23,000	0,00	1,37	31,51	0,000	0,005	
S/S20	2837741543	Izolácia Tubolit DG 18x20 alebo ekvivalent	m	27,000	0,00	1,46	39,42	0,000	0,001	
S/S20	2837741409	Izolácia Tubolit DG 22x9 alebo ekvivalent	m	29,000	0,00	2,09	60,61	0,000	0,011	
S/S20	2837741411	Izolácia Tubolit DG 22x20 alebo ekvivalent	m	25,000	0,00	2,49	62,25	0,000	0,003	
S/S20	2837741412	Izolácia Tubolit DG 28x9 alebo ekvivalent	m	42,000	0,00	3,05	128,10	0,000	0,011	
S/S20	2837741412	Izolácia Tubolit DG 28x30 alebo ekvivalent	m	18,000	0,00	5,05	90,90	0,000	0,005	
S/S20	2837741375	Izolácia Tubolit DG 35x30 alebo ekvivalent	m	9,000	0,00	6,38	57,42	0,000	0	
R/RE	713530240	Montáž protipožiarneho stropného prestupu potrubí DN otvoru/DN potrubia 67/32 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	4,000	0,00	8,96	35,84			
R/RE	2781001010	Požiarne silikónový tmel HILTI CP 601S 310 ml 310633	ks	0,280	0,00	35,28	9,88			
S/S90	6319125185	Technické izolácie Dosky ProRox SL 960 CZ, hr. 60 mm	m2	4,080	0,00	12,34	50,35	0,003	0,014	
R/RE	713530250	Montáž protipožiarneho stropného prestupu potrubí DN otvoru/DN potrubia 82/40 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	2,000	0,00	10,59	21,18			
S/S90	6319125185	Technické izolácie Dosky ProRox SL 960 CZ, hr. 60 mm	m2	0,514	0,00	12,34	6,34	0,003	0,002	
R/RE	713530255	Montáž protipožiarneho stropného prestupu potrubí DN otvoru/DN potrubia 107/50 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	1,000	0,00	13,77	13,77			
R/RE	2781001000	Protipožiarne akrylátový tmel HILTI CFS-S ACR 310 ml 435859	ks	0,240	0,00	22,86	5,49			
S/S90	6319125185	Technické izolácie Dosky ProRox SL 960 CZ, hr. 60 mm	m2	0,336	0,00	12,34	4,15	0,003	0,001	
R/RE	713530275	Montáž protipožiarneho stropného prestupu potrubí DN otvoru/DN potrubia 150/100 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	5,000	0,00	15,82	79,10			
R/RE	2781001010	Požiarne silikónový tmel HILTI CP 601S 310 ml 310633	ks	1,200	0,00	35,28	42,34			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S90	6319125185	Technické izolácie Dosky ProRox SL 960 CZ, hr. 60 mm	m2	2,355	0,00	12,34	29,06	0,003	0,008	
R/RE	71353027501	Prestup cez plech. strechu pre DN 110	ks	1,000	0,00	42,18	42,18			
R/RE	71353027502	Potrubie vyvedené nad strechu PE HD Geberit DN 110, alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	16,42	16,42			
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			0,00	1 238,05	1 238,05		0,060	0
	721	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/B 1	721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných nad 100 do DN 200, -0,02670t	m	100,000	0,00	3,52	352,00			
721/A 1	721171713	Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 110	m	20,000	0,00	35,00	700,00	0,003	0,053	
721/A 1	721171721	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50,40	m	43,000	0,00	14,72	632,96	0,001	0,039	
721/A 1	721171722	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 75	m	15,000	0,00	19,16	287,40	0,001	0,021	
721/A 1	721171724	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 110	m	3,000	0,00	31,58	94,74	0,003	0,01	
R/RE	72117320401	Potrubie pre odvod kondenzátu, DN 40, HT-PP	m	18,000	0,00	13,25	238,50			
721/A 1	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová	ks	6,000	0,00	12,27	73,62	0,000	0,003	
721/A 1	721221121	Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku HL 514 alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	18,87	18,87	0,001	0,001	
R/RE	721221141M101	Podlahový sprchový vpust Alcaplast APV	ks	1,000	0,00	16,41	16,41			
R/RE	721221141M101	HL 100G alebo ekvivalent	ks	12,000	0,00	36,52	438,24			
721/A 1	721221141	HL 136N odvod kondezátu od kotla alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00	38,69	77,38	0,001	0,001	
721/A 1	721274102	Ventilačné hlavice strešná HL 810	ks	1,000	0,00	31,47	31,47	0,005	0,005	
S/S20	2862303000	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110mm	ks	1,000	0,00	11,11	11,11	0,002	0,002	
R/RE	5903068100	Rigips-Revízne dvierka F1 200x200mm G125	ks	6,000	0,00	22,58	135,48			
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	104,000	0,00	0,74	76,96			
	721	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			0,00	3 185,14	3 185,14		0,140	0
	722	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD								

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/B 2	722110811	Demontáž potrubia z liatinových tlakových rúr prírubových TP do DN 80, -0,03592t	m	163,000	0,00	10,56	1 721,28			
721/A 2	722172601	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 v kotúčoch	m	46,000	0,00	9,39	431,94	0,000	0,01	
721/A 2	722172602	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	50,000	0,00	10,62	531,00	0,000	0,013	
721/A 2	722172603	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	m	58,000	0,00	14,32	830,56	0,000	0,025	
721/A 2	722172611	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach	m	9,000	0,00	23,56	212,04	0,001	0,007	
721/A 2	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého	ks	17,000	0,00	3,29	55,93	0,000	0	
R/RE	55100401	Guľový kohút s vypúšťaním na pitnú vodu Oventrop Optibal TW DN 15 alebo ekvivalent	ks	7,000	0,00	9,25	64,75			
R/RE	55100402	Guľový kohút s vypúšťaním na pitnú vodu Oventrop Optibal TW DN 20 alebo ekvivalent	ks	6,000	0,00	11,87	71,22			
R/RE	551001	Filter na vodu DN 15	ks	4,000	0,00	8,99	35,96			
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	163,000	0,00	1,42	231,46	0,000	0,029	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	163,000	0,00	0,98	159,74	0,000	0,002	
	722	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			0,00	4 345,88	4 345,88		0,090	0
	725	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
R/RE	725002	Montáž umývadla s výtokovou armatúrou a zápachovou uzávierkou	súb	6,000	0,00	16,49	98,94			
R/RE	6420026	Umývadlo Jika Mio alebo ekvivalent	ks	5,000	0,00	85,72	428,60			
R/RE	64200261	Zdtravotné umývadlo Jika Mio alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	92,16	92,16			
721/B 5	725110816	Demontáž záchoda vstavaného aj s nosnou konštrukciou, na ďalšie použitie	súb.	4,000	0,00	16,03	64,12			
721/A 5	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb.	4,000	0,00	34,91	139,64	0,001	0,003	
R/RE	642014307001	Misa kombinovaná stojacia MIO pre osoby s pohybovým handicapom+sedátko alebo ekvivalent	ks	4,000	0,00	215,23	860,92			
R/RE	6420143650	Nádržka MIO p-biela,	ks	4,000	0,00	65,24	260,96			
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb.	15,000	0,00	4,35	65,25			
721/B 5	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, - 0,08800t	súb.	2,000	0,00	8,34	16,68			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/A 5	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	1,000	0,00	39,99	39,99	0,000	0	
R/RE	6420035	Sprchová vanička Jika Olymp alebo ekvivalent	ks	8,000	0,00	142,74	1 141,92			
R/RE	725249112010	Montáž výlevky	súb	5,000	0,00	25,15	125,75			
R/RE	6420035	Nerezová výlevka VL 01 s mrežou alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	254,18	254,18			
R/RE	6420048202	Nerezová výlevka s umývadlom VLU 01 alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00	325,19	650,38			
R/RE	6420048203	Nerezový žľab na umývanie rúk AUL 03S.2 alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00	1 355,46	2 710,92			
R/RE	7252491120101	Montáž drezu	súb	4,000	0,00	22,96	91,84			
R/RE	64200482010	Drez Franke EFN 611 alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00	145,28	290,56			
R/RE	642004820101	Drez kruhový vsadený na umývanie rúk alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00	85,96	171,92			
721/A 5	725319101	Montáž ventilu rohového	súb	36,000	0,00	17,10	615,60	0,002	0,082	
R/RE	6420035	Rohový ventil	ks	36,000	0,00	12,45	448,20			
R/RE	725014	Montáž batérie sprchovej nástennej	ks	2,000	0,00	7,52	15,04			
R/RE	6420035	Sprchová batéria Kudi Logo Neo alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00	115,28	230,56			
721/A 5	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej	ks	18,000	0,00	9,10	163,80			
R/RE	6420035	Umývadlová stojanská batéria Kludi Logo Neo alebo ekvivalent	ks	6,000	0,00	99,65	597,90			
R/RE	6420050101	Drezová batéria Kudi Logo Neo alebo ekvivalent	ks	12,000	0,00	124,71	1 496,52			
721/A 5	725829206	Montáž batérie výlevky	ks	5,000	0,00	9,10	45,50			
R/RE	6420035	Batéria Kludi Logo Neo alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00	102,41	204,82			
721/B 5	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	1,000	0,00	5,60	5,60			
721/B 5	725320822	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry vstavaného v kuchynskej zostave, -0,01730t	súb.	4,000	0,00	5,97	23,88			
721/B 5	725810812	Demontáž výtokového ventilu stojankových, -0,00054t	ks	20,000	0,00	1,50	30,00			
721/B 5	725820802	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	20,000	0,00	2,67	53,40			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/B 5	725850800	Demontáž odpadového ventilu T 900 až T 902 všetkých pripojovacích dimenzií, -0,00086t	ks	21,000	0,00	0,75	15,75			
	725	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			0,00	11 451,30	11 451,30		0,090	0
	799	Ostatné								
P/PE	HZS002	Ostatný montážny, pomocný a iný režijný materiál	súbor	1,000	0,00	800,00	800,00			
	799	Ostatné			0,00	800,00	800,00		0,000	0
		Práce PSV			0,00	21 020,37	21 020,37		0,370	0
		Celkom v EUR			0,00	21 232,94	21 232,94		2,830	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesač

Objekt Vykurovanie		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	3. 10. 2019

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin

IČO: DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

IČO: DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6		0,00
2	PSV	0,00	15 070,26	15 070,26	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			15 070,26	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažnené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažnené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	15 070,26
				22	DPH 20% z 15 070,26	3 014,05
				23	DPH 0% z 0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	18 084,31
				F		

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 3. 10. 2019

Stavba Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu

Objekt Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	1 528,58	1 528,58	0,0100	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	5 844,18	5 844,18	0,3000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	0,00	139,72	139,72	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	0,00	1 779,43	1 779,43	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	4 478,35	4 478,35	0,6300	0,0000
Ostatné	0,00	1 300,00	1 300,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	15 070,26	15 070,26	0,9500	0,0000
Celkom v EUR	0,00	15 070,26	15 070,26	0,9500	0,0000

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin						Spracoval:					
Projektant:						Ks:					
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená						Dátum: 3. 10. 2019					
Zákazka Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml											
Objekt Vykurovanie											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'	
		Práce PSV									
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ									
713/A 4	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	90,000	0,00	2,53	227,70	0,000	0,002		
713/A 4	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	196,000	0,00	2,69	527,24	0,000	0,008		
R/RE	283000	Izolácia Trubice Tubolit DG 18x20 alebo ekvivalent	ks	70,000	0,00	1,58	110,60				
S/S20	2837741375	Izolácia Trubice Tubolit DG 22x20 alebo ekvivalent	ks	20,000	0,00	2,38	47,60	0,000	0		
S/S20	2837741375	Izolácia Trubice Tubolit DG 35x30 alebo ekvivalent	m	196,000	0,00	3,14	615,44	0,000	0,004		
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			0,00	1 528,58	1 528,58		0,010	0	
	722	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD									
721/A 2	722131416	Potrubie z uhlíkovej ocele , rúry Vega Prestabo d35x1,5mm	m	196,000	0,00	25,38	4 974,48	0,001	0,278		
721/A 2	722172601	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 v kotúčoch	m	70,000	0,00	9,39	657,30	0,000	0,015		
721/A 2	722172602	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	20,000	0,00	10,62	212,40	0,000	0,005		
	722	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			0,00	5 844,18	5 844,18		0,300	0	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA									
731/A 3	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	90,000	0,00	0,42	37,80				
731/A 3	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	196,000	0,00	0,52	101,92				
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA			0,00	139,72	139,72		0,000	0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY									

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
731/A 4	734222662	Termostatický ventil IMI HEIMEIER STANDARD DN 15	ks	29,000	0,00	16,48	477,92	0,000	0,01	
R/RE	7340010101	Uzatváracie a regulačné šróbenie s vypúšťaním IMI HEIMER alebo ekvivalent	ks	29,000	0,00	15,74	456,46			
R/RE	7340010102	Termostatická hlavica IMI HEIMER K	ks	29,000	0,00	18,29	530,41			
731/A 4	734222662	Uzatvárací ventil DN 32	ks	4,000	0,00	12,41	49,64	0,000	0,001	
731/A 4	734222662	Montáž armatúr ústredného kúrenia	sub	1,000	0,00	265,00	265,00	0,000	0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY			0,00	1 779,43	1 779,43		0,010	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ								
731/A 5	735154043	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového	ks	29,000	0,00	16,52	479,08	0,000	0,001	
731/B 5	735121810	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t	m2	50,000	0,00	0,98	49,00			
S/S40	4845380450	Výkur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x800 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt. P	ks	2,000	0,00	93,39	186,78	0,027	0,054	
S/S40	4845380600	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1100 L	ks	2,000	0,00	119,99	239,98	0,035	0,07	
S/S40	4845380750	Výkur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1400 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt. P	ks	2,000	0,00	145,60	291,20	0,042	0,084	
R/RE	48453807500	Výkur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1400 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.L	ks	4,000	0,00	151,41	605,64			
S/S40	4845380550	Výkur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1000 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt. L	ks	1,000	0,00	110,81	110,81	0,032	0,032	
S/S40	4845381050	Výkur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x2000 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.L	ks	1,000	0,00	197,81	197,81	0,057	0,057	
S/S40	4845380650	Výkur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1200 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.L	ks	3,000	0,00	128,22	384,66	0,037	0,111	
S/S40	4845380400	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0700 P	ks	1,000	0,00	84,77	84,77	0,025	0,025	
R/RE	48453804501	Výkur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x800 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.L	ks	1,000	0,00	95,68	95,68			
S/S40	4845380300	Výkur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x500 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.L	ks	1,000	0,00	67,35	67,35	0,020	0,02	

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S40	4845380350	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 22K 600x600 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.P	ks	1,000	0,00	76,02	76,02	0,022	0,022	
R/RE	48453806001	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1100 P	ks	3,000	0,00	104,71	314,13			
R/RE	48453808501	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 22K 600x1600 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.L	ks	3,000	0,00	165,23	495,69			
S/S40	4845380850	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 22K 600x1600 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.P	ks	2,000	0,00	163,02	326,04	0,047	0,094	
R/RE	48453856501	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 33K 600x1600 s bočným pripoj.,s tromi panelmi a tromi konvekt.P	ks	1,000	0,00	237,44	237,44			
S/S40	4845385650	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 33K 600x1600 s bočným pripoj.,s tromi panelmi a tromi konvekt.L	ks	1,000	0,00	236,27	236,27	0,061	0,061	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ			0,00	4 478,35	4 478,35		0,630	0
	799	Ostatné								
P/PE	HZS001	Vykurovací skúška	hod.	24,000	0,00	25,00	600,00			
P/PE	HZS002	Ostatný montážny, pomocný a iný režijný materiál	súbor	1,000	0,00	700,00	700,00			
	799	Ostatné			0,00	1 300,00	1 300,00		0,000	0
		Práce PSV			0,00	15 070,26	15 070,26		0,950	0
		Celkom v EUR			0,00	15 070,26	15 070,26		0,950	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesač

Objekt EPS		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	3. 10. 2019

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená	
IČO:	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV				6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	320,05	15 520,22	15 840,27	8	HZS 0,00
4					9	
5	Spolu			15 840,27	10	Spolu 0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	15 840,27
		22	DPH 20% z 15 840,27	3 168,05
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	19 008,32
		F		

Odberateľ	26	Dodávateľ
-----------	----	-----------

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 3. 10. 2019

Stavba Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu
Objekt EPS

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	320,05	15 520,22	15 840,27	0,0000	0,0000
Montážne práce	320,05	15 520,22	15 840,27	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	320,05	15 520,22	15 840,27	0,0000	0,0000

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená						Dátum: 3. 10. 2019				
Zákazka Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml										
Objekt EPS										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Montážne práce								
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ								
R/R 0	922	IP Integral CXF ústredňa s tlačiarňou B9-CII - ústredňa EPS	ks	1,000	0,00	2 254,18	2 254,18			
R/R 0	922	MAP fólia čelného panelu SK	ks	1,000	0,00	122,12	122,12			
R/R 0	922	komunikátor GSM-4 PSX	ks	1,000	0,00	174,18	174,18			
R/R 0	922	hlasový syntetizér SM2	ks	1,000	0,00	35,96	35,96			
R/R 0	922	B6-NET2-485 sieťový modul	ks	1,000	0,00	1 214,16	1 214,16			
R/R 0	922	B8-NET2-485 sieťový modul - ústredňa EPS na chirurgii	ks	1,000	0,00	1 458,59	1 458,59			
R/R 0	922	SD - karta 1GB, SD-CARD	ks	1,000	0,00	18,45	18,45			
R/R 0	922	Batéria 12V/18Ah	ks	2,000	0,00	62,59	125,18			
R/R 0	922	prepäťová ochrana 230V D	ks	1,000	0,00	26,49	26,49			
R/R 0	922	Manuálny tlačidlový hlásič MCP 535 X-1, červený IP24, povrchová montáž	ks	5,000	0,00	29,11	145,55			
R/R 0	922	piktogram na tlačítku dla EN54-11	ks	5,000	0,00	5,78	28,90			
R/R 0	922	označenie tlačidlového hlásiča / štítok a popis v zmysle vyhlášky 726/2002, §12, ods. 9 , montáž na stene pri hlásiči	ks	5,000	0,00	2,47	12,35			
R/R 0	922	označenie automatického hlásiča / štítok	ks	43,000	0,00	5,89	253,27			
R/R 0	922	Multizenzorový hlásič MTD 533X	ks	43,000	0,00	72,48	3 116,64			
R/R 0	922	Pätica USB 501-6	ks	37,000	8,65	0,00	320,05			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / EPS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/R 0	922	Pätica USB 502-20	ks	6,000	0,00	26,49	158,94			
R/R 0	922	BX-REL4 relé modul	ks	2,000	0,00	38,22	76,44			
R/R 0	922	skriňa pre modul GEH MOD2	ks	2,000	0,00	185,96	371,92			
R/R 0	922	pož.odolná krabica OBO PS 90, KOPOS 160x160,12 sv.keramická	ks	5,000	0,00	26,74	133,70			
R/R 0	922	Prevádzková kniha EPS	kpl	1,000	0,00	65,00	65,00			
R/R 0	922	JE-H/ST/H FE180/PS60 1x2x0,8 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1,d1,a1-ovládania ,linky	m	720,000	0,00	2,82	2 030,40			
R/R 0	922	JE-H/ST/H FE180/PS560 2x2x0,8 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1,d1,a1	m	160,000	0,00	2,69	430,40			
R/R 0	922	CHKE-V-O 2x1,5/PS30 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1,d1,a1-napájanie	m	30,000	0,00	3,86	115,80			
R/R 0	922	Inštalčná rúrka VRM-HFIR d=25 pevná- bezhalogén.	m	120,000	0,00	4,78	573,60			
R/R 0	922	Inštalčná rúrka HFX d=25-ohybná- bezhalogén.	m	20,000	0,00	2,27	45,40			
R/R 0	922	Príchytka na inštalčnú rúrku 25mm, kovová E90 pož odolná	ks	350,000	0,00	0,36	126,00			
R/R 0	922	kovová príchytka pre jeden kábel OBO vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarne odolnosť E90	ks	1 650,000	0,00	0,29	478,50			
R/R 0	922	OBO grip vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarne odolnosť E90	ks	30,000	0,00	3,27	98,10			
R/R 0	922	drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	kpl	1,000	0,00	350,00	350,00			
R/R 0	922	Stavebné práce: - vŕtanie a zhotovenie prestupov, zasekávanie otvorov pre kabeláž	kpl	1,000	0,00	1 200,00	1 200,00			
R/R 0	922	protipožiarna upchávka, malta, náter HILTI CP671 CF	kpl	1,000	0,00	180,00	180,00			
R/R 0	922	Označenie prestupov dla STN	kpl	1,000	0,00	100,00	100,00			
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ			320,05	15 520,22	15 840,27		0,000	0
		Montážne práce			320,05	15 520,22	15 840,27		0,000	0
		Celkom v EUR			320,05	15 520,22	15 840,27		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesač

Objekt LAN	Miesto:
	Ks:
Zákazka:	Spracoval:
	Dňa 3. 10. 2019

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená	
IČO:	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV				6	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť
3	MONT	0,00	55 672,48	55 672,48	8	HZS
4					9	
5	Spolu			55 672,48	10	Spolu

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	55 672,48
		22	DPH 20% z 55 672,48	11 134,50
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	66 806,98
		F		

Odberateľ	26	Dodávateľ
-----------	----	-----------

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 3. 10. 2019

Stavba Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu
Objekt LAN

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	0,00	55 672,48	55 672,48	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	55 672,48	55 672,48	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	55 672,48	55 672,48	0,0000	0,0000

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / LAN

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená						Dátum: 3. 10. 2019				
Zákazka Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml										
Objekt LAN										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce								
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ								
R/R 0	922	KELine Zásuvka Modulo45, Category 6A, 2xRJ45/s, podlahová / do žľabu	ks	20,000	0,00	15,84	316,80			
R/R 0	922	KELine Zásuvka Modulo45, Category 6A, 2xRJ45/s, podpovrchová	ks	25,000	0,00	14,71	367,75			
R/R 0	922	KELine Zásuvka Modulo45, Category 6A, 2xRJ45/s, povrchová	ks	9,000	0,00	15,23	137,07			
R/R 0	922	Inštalčná krabica pod omietku	ks	25,000	0,00	1,29	32,25			
R/R 0	922	KELine kábel STP 4x2xAWG23, Category 6A, 550 MHz, LSOH	m	7 000,000	0,00	0,79	5 530,00			
R/R 0	922	Vodič H07V-K 16 zž	m	5,000	0,00	2,87	14,35			
R/R 0	922	Kábel J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	100,000	0,00	0,82	82,00			
R/R 0	922	KELine Patch kábel STP, Category 6A, LSOH - 1,5m	ks	108,000	0,00	6,89	744,12			
R/R 0	922	KELine Patch kábel STP, Category 6A, LSOH - 3m	ks	54,000	0,00	9,25	499,50			
R/R 0	922	KELine Patch kábel STP, Category 6A, LSOH - 5m	ks	54,000	0,00	12,41	670,14			
R/R 0	922	LC-SC Duplex patch kábel, OM2 50/125 µm, 5m	ks	2,000	0,00	25,81	51,62			
R/R 0	922	Dvojdielny závesný 19 rozvádzač RBA AD hĺbka 615 mm	ks	1,000	0,00	215,23	215,23			
R/R 0	922	Pevná polica 19, hĺbka 450mm	ks	1,000	0,00	16,82	16,82			
R/R 0	922	19" držiak patch káblov kovový, 1U	ks	5,000	0,00	10,28	51,40			
R/R 0	922	KELine Patch panel, Category 6A, 24xRJ45/s, strieborný	ks	5,000	0,00	75,12	375,60			
R/R 0	922	19" rozvodný panel 8x230V, prepäťová ochrana, filter, 1.5U, 3m	ks	1,000	0,00	241,77	241,77			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / LAN

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/R 0	922	Rúrka FXPY 25	m	200,000	0,00	1,09	218,00			
R/R 0	922	Rúrka FXPY 32	m	50,000	0,00	1,67	83,50			
R/R 0	922	Žľab PVC 150/150	m	24,000	0,00	23,41	561,84			
R/R 0	922	Drôtený žľab s rýchlospojku KDS150H60/3	m	51,000	0,00	7,88	401,88			
R/R 0	922	Montážny profil PMC200	ks	10,000	0,00	3,14	31,40			
R/R 0	922	Držiak fajkový WFCS200	ks	35,000	0,00	4,29	150,15			
R/R 0	922	Skrutková spojka drôteného žľabu USSN	ks	100,000	0,00	1,67	167,00			
R/R 0	922	Kotva do stopu 10x100	ks	200,000	0,00	3,69	738,00			
R/R 0	922	Zatĺkacia kotva TRSM8	ks	30,000	0,00	1,47	44,10			
R/R 0	922	Nástroj na osadzovanie zatĺkacích kotiev OTRM8	ks	1,000	0,00	18,99	18,99			
R/R 0	922	Závitová tyč PGCM8/1	ks	10,000	0,00	1,54	15,40			
R/R 0	922	Príchytka Grip	ks	200,000	0,00	1,55	310,00			
R/R 0	922	Hmoždinka pre viazaciú pásku - O7-8/40mm - čierna	ks	250,000	0,00	0,61	152,50			
R/R 0	922	Hmoždinka HL8 d=8mm (červená)	ks	400,000	0,00	0,37	148,00			
R/R 0	922	Skrutka 4/60	ks	400,000	0,00	1,69	676,00			
R/R 0	922	Parasilico tmel, biely	ks	2,000	0,00	9,48	18,96			
R/R 0	922	Elastický protipožiarny tmel CP 611 A HILTI (310 ml)	ks	5,000	0,00	24,16	120,80			
R/R 0	922	Sádra-biela	kg	30,000	0,00	1,54	46,20			
R/R 0	922	Sťahovacia páska Wurth 280mm/4,8	ks	300,000	0,00	0,18	54,00			
R/R 0	922	Podružný inštalačný materiál	sd	1,000	0,00	250,00	250,00			
R/R 0	922	Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W 4 x 1G SFP LAN Base	ks	2,000	0,00	5 658,42	11 316,84			
R/R 0	922	SNTC-8X5XNBD Catalyst 2960-X 48 G, 36 months	ks	2,000	0,00	958,66	1 917,32			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / LAN

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/R 0	922	Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module	ks	2,000	0,00	2 154,18	4 308,36			
R/R 0	922	Cisco Bladeswitch 3M stack cable	ks	2,000	0,00	781,22	1 562,44			
R/R 0	922	Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module optional	ks	2,000	0,00	1 845,11	3 690,22			
R/R 0	922	Cisco Bladeswitch 1M stack cable	ks	2,000	0,00	521,88	1 043,76			
R/R 0	922	1000BASE-SX SFP transceiver module MMF 850nm DOM	ks	2,000	0,00	629,51	1 259,02			
R/R 0	922	Značenie trasy vedenia	m	280,000	0,00	1,54	431,20			
R/R 0	922	Prieraz	ks	26,000	0,00	12,53	325,78			
R/R 0	922	Utesnenie prierazu	ks	26,000	0,00	15,88	412,88			
R/R 0	922	Drážkovanie	m	120,000	0,00	1,87	224,40			
R/R 0	922	Sekanie otvoru pre inštalačnú krabicu ASD	ks	25,000	0,00	3,65	91,25			
R/R 0	922	Otvorenie a zatvorenie podhľadu	m	20,000	0,00	7,42	148,40			
R/R 0	922	Pomocné inštalačné práce	sd	1,000	0,00	500,00	500,00			
R/R 0	922	Montáž plastových žľabov	m	24,000	0,00	3,15	75,60			
R/R 0	922	Montáž mrežových žľabov	m	51,000	0,00	3,74	190,74			
R/R 0	922	Montáž príchytky do podhľadu	ks	450,000	0,00	1,12	504,00			
R/R 0	922	Hmoždinka HM 8 - osadenie	ks	400,000	0,00	1,23	492,00			
R/R 0	922	Zatĺkacia kotva	ks	230,000	0,00	0,85	195,50			
R/R 0	922	Uloženie FXPY rúrky pod omietku	m	250,000	0,00	1,34	335,00			
R/R 0	922	Montáž zásuvky pre 1 coupler	ks	54,000	0,00	3,56	192,24			
R/R 0	922	Uloženie do káblového žľabu, rúrky, príchytky	m	7 100,000	0,00	0,89	6 319,00			
R/R 0	922	Ukončenie kábla STP 4-pár v konektore RJ45	ks	108,000	0,00	1,27	137,16			
R/R 0	922	Ukončenie kábla v zásuvke Zásuvka s 1 couplerom 2x RJ45 tienená	ks	54,000	0,00	1,58	85,32			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / LAN

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/R 0	922	Zostrojenie dátového rozvádzača	sd	1,000	0,00	1 850,00	1 850,00			
R/R 0	922	Inštalácia aktívnych prvkov	sd	1,000	0,00	700,00	700,00			
R/R 0	922	Zhotov. kábl. štítu, vyrazenie znaku, pripevn.	ks	216,000	0,00	5,62	1 213,92			
R/R 0	922	Zhotovenie štítu na zásuvku 2xRJ45	ks	54,000	0,00	2,74	147,96			
R/R 0	922	Zhotovenie štítu na patch panel	ks	5,000	0,00	2,63	13,15			
R/R 0	922	RJ 45 STP	ks	108,000	0,00	3,11	335,88			
R/R 0	922	Projekt skutkového stavu	sd	1,000	0,00	1 200,00	1 200,00			
R/R 0	922	Riadenie projektu, doprava	sd	1,000	0,00	900,00	900,00			
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAKOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ			0,00	55 672,48	55 672,48		0,000	0
		Montážne práce			0,00	55 672,48	55 672,48		0,000	0
		Celkom v EUR			0,00	55 672,48	55 672,48		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesač

Objekt Rozvody medicínálnych plynov Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 3. 10. 2019

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin

IČO: DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

IČO: DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6		0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	96 622,89	96 622,89	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			96 622,89	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažnené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažnené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	96 622,89
		22	DPH 20% z 96 622,89	19 324,58
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	115 947,47
		F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 3. 10. 2019

Stavba Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu

Objekt Rozvody medicínálnych plynov

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	0,00	96 622,89	96 622,89	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	96 622,89	96 622,89	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	96 622,89	96 622,89	0,0000	0,0000

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Rozvody medicínálnych plynov

Odberteľ: Univerzitná nemocnica Martin						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená						Dátum: 3. 10. 2019				
Zákazka Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml										
Objekt Rozvody medicínálnych plynov										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
P/PE	923	Medená trubka 8x1 podľa EN7396	m	2,000	0,00	13,81	27,62			
P/PE	923	Medená trubka 12x1 podľa EN7396	m	65,000	0,00	15,48	1 006,20			
P/PE	923	Medená trubka 18x1 podľa EN7396	m	75,000	0,00	17,88	1 341,00			
P/PE	923	Medená trubka 22x1 podľa EN7396	m	8,000	0,00	20,08	160,64			
P/PE	923	Tvarovky Cu podľa EN7396	kpl	1,000	0,00	554,32	554,32			
P/PE	923	Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	475,000	0,00	0,99	470,25			
P/PE	923	Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	13,000	0,00	12,76	165,88			
P/PE	923	Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	1,000	0,00	12,97	12,97			
P/PE	923	Guľový uzáver G1, PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	1,000	0,00	60,77	60,77			
P/PE	923	Napojenie na súčasný rozvod	ks	1,000	0,00	62,75	62,75			
P/PE	923	Zaslepenie potrubia Cu do DN25	ks	7,000	0,00	13,81	96,67			
P/PE	923	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	150,000	0,00	0,31	46,50			
P/PE	923	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	150,000	0,00	1,15	172,50			
P/PE	923	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25	m tr.	150,000	0,00	0,68	102,00			
P/PE	923	Úseková tlaková skúška podľa EN7396	ks	3,000	0,00	48,11	144,33			
P/PE	923	Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	0,00	131,78	131,78			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Rozvody medicínálnych plynov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	923	Medená trubka 8x1 podľa EN7396	m	2,000	0,00	13,81	27,62			
P/PE	923	Medená trubka 12x1 podľa EN7396	m	65,000	0,00	15,48	1 006,20			
P/PE	923	Medená trubka 18x1 podľa EN7396	m	75,000	0,00	17,88	1 341,00			
P/PE	923	Medená trubka 22x1 podľa EN7396	m	8,000	0,00	20,08	160,64			
P/PE	923	Tvarovky Cu podľa EN7396	kpl	1,000	0,00	554,32	554,32			
P/PE	923	Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	475,000	0,00	0,99	470,25			
P/PE	923	Chránička potrubia, oceleová trubka 31,8x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	13,000	0,00	12,76	165,88			
P/PE	923	Chránička potrubia, oceleová trubka 38x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	1,000	0,00	12,97	12,97			
P/PE	923	Guľový uzáver G1, PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	1,000	0,00	60,77	60,77			
P/PE	923	Napojenie na súčasný rozvod	ks	1,000	0,00	62,75	62,75			
P/PE	923	Zaslepenie potrubia Cu do DN25	ks	7,000	0,00	12,66	88,62			
P/PE	923	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	150,000	0,00	0,31	46,50			
P/PE	923	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	150,000	0,00	1,15	172,50			
P/PE	923	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25	m tr.	150,000	0,00	0,68	102,00			
P/PE	923	Úseková tlaková skúška podľa EN7396	ks	3,000	0,00	48,11	144,33			
P/PE	923	Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	0,00	131,78	131,78			
P/PE	923	Medená trubka 18x1 podľa EN7396	m	10,000	0,00	17,88	178,80			
P/PE	923	Tvarovky Cu podľa EN7396	kpl	1,000	0,00	37,65	37,65			
P/PE	923	Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	40,000	0,00	0,99	39,60			
P/PE	923	Chránička potrubia, oceleová trubka 31,8x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	2,000	0,00	12,76	25,52			
P/PE	923	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	10,000	0,00	0,31	3,10			
P/PE	923	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	10,000	0,00	1,15	11,50			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Rozvody medicínálnych plynov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	923	Lôžková osvetľovacia rampa – pre 1 lôžko JIS lôžkový modul 1650mm	ks	1,000	0,00	3 537,16	3 537,16			
P/PE	923	Lôžková osvetľovacia rampa – pre 2 lôžka JIS lôžkový modul 1650mm, dĺžka 3300mm	ks	1,000	0,00	7 279,32	7 279,32			
P/PE	923	Lôžková osvetľovacia rampa – pre 3 lôžka JIS lôžkový modul 1650mm, dĺžka 4950mm	ks	1,000	0,00	11 128,16	11 128,16			
P/PE	923	Otočný komplex jednoramenný - anesteziologický rameno otočné sklopné 800mm + zdrojová hlava	ks	2,000	0,00	12 006,70	24 013,40			
P/PE	923	Otočný komplex jednoramenný - chirurgický rameno otočné sklopné 800/800mm + zdrojová hlava	ks	2,000	0,00	14 318,09	28 636,18			
P/PE	923	Vent. krabica pod omietku - O,T	ks	3,000	0,00	1 265,51	3 796,53			
P/PE	923	Signalizačný hlásič klinického alarmu - 2 miesta vrátane zdroja, podľa EN7396	ks	3,000	0,00	1 166,16	3 498,48			
P/PE	923	Dodanie a zhotovenie konzol, pomocný príchytý materiál, trubkové objímky, dodanie a osadenie hmoždiniek	kpl	1,000	0,00	1 443,31	1 443,31			
P/PE	923	Demontáž existujúcich rozvodov kyslíka, N2O a stl. vzduchu vrátane lekárskeho panelov	HZS	8,000	0,00	15,69	125,52			
P/PE	923	Zahájenie a vedenie stavby Ukončenie a odovzdanie stavby	kpl	1,000	0,00	951,75	951,75			
P/PE	923	Presun materiálu, vnútroštavenisková preprava	kpl	1,000	0,00	2 238,18	2 238,18			
P/PE	923	Požiarne upchávka	ks	6,000	0,00	39,95	239,70			
P/PE	923	Skúšky a revízie EN7396	HZS	8,000	0,00	41,84	334,72			
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			0,00	96 622,89	96 622,89		0,000	0
		Montážne práce			0,00	96 622,89	96 622,89		0,000	0
		Celkom v EUR			0,00	96 622,89	96 622,89		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesač

Objekt Silnoprád	Miesto:
	Ks:
Zákazka:	Spracoval: Dňa 3. 10. 2019

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená	
IČO:	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	152 915,05	152 915,05	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			152 915,05	10	Spolu	0,00

C	VRN	D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]
14		19	
15		20	Spolu
			0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	152 915,05
		22	DPH 20% z 152 915,05	30 583,01
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	183 498,06
		F		

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 3. 10. 2019

Stavba Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu
Objekt Silnoprúd

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	152 915,05	152 915,05	4,4200	0,0000
Montážne práce	0,00	152 915,05	152 915,05	4,4200	0,0000
Celkom v EUR	0,00	152 915,05	152 915,05	4,4200	0,0000

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Silnoprúd

Odberteľ: Univerzitná nemocnica Martin						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená						Dátum: 3. 10. 2019				
Zákazka Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml										
Objekt Silnoprúd										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
P/PE	IC001	PROTIPOZIARNY TMEL	KG	5,000	0,00	32,15	160,75			
P/PE	345006906	Bernard svorka	KS	46,000	0,00	1,54	70,84			
P/PE	345006907	Paska CU	KS	46,000	0,00	1,06	48,76			
P/PE	345009600	Hmozdinka do SDK HM 8	KS	5 000,000	0,00	0,05	250,00			
P/PE	107000	NI-Tlaciťko zvoncek. zapus. s koliskou	KUS	2,000	0,00	11,25	22,50			
P/PE	107011	NI-Spinac c.1 07-011	KUS	16,000	0,00	3,99	63,84			
P/PE	107015	NI-Spinac c.5 07-015	KUS	10,000	0,00	4,25	42,50			
P/PE	107016	NI-Spinac c.6 07-016	KUS	22,000	0,00	4,89	107,58			
P/PE	107017	NI-Spinac c.7 07-017	KUS	5,000	0,00	5,74	28,70			
P/PE	107026	NI-Spinac c.5B 07-026	KUS	4,000	0,00	6,12	24,48			
P/PE	107058	NI-Spinac 07-059-15 zaluziový	KUS	4,000	0,00	7,14	28,56			
P/PE	7095	NI-Zasuvka pre vyrovnanie potenciálu U	KUS	15,000	0,00	25,96	389,40			
P/PE	709536	NI-Zasuvka 72-668/zel - RTG	KUS	8,000	0,00	22,74	181,92			
P/PE	709538	NI-Zasuvka 72-668/oranz + signálka	KUS	48,000	0,00	26,48	1 271,04			
P/PE	709539	Zasuvka 230V, 16A, jednoduchá zapustená	KUS	22,000	0,00	4,21	92,62			
P/PE	709537	Zasuvka 230V, 16A, dvojnásobná zapustená	KUS	34,000	0,00	6,53	222,02			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Silnoprúd

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	136301	NI-Zasuvka 1x IP55 23-366-01	KUS	2,000	0,00	9,21	18,42			
P/PE	127611	NI-Ram. 1x ORIGINAL biela	KUS	52,000	0,00	2,15	111,80			
P/PE	127655	NI-Ram. 2x ORIGINAL biela	KUS	45,000	0,00	2,89	130,05			
P/PE	127669	NI-Ram. 3x ORIGINAL biela	KUS	22,000	0,00	3,65	80,30			
P/PE	112764	NI-Ram. 4x ORIGINAL biela	KUS	4,000	0,00	4,87	19,48			
P/PE	262036	rost/zlab kabelovy 45/200mm (3m kus)	KUS	15,000	0,00	26,89	403,35			
P/PE	620044	rost/zlab kabelovy 45/400mm (3m kus)	KUS	30,000	0,00	45,12	1 353,60			
P/PE	620047	rost/zlab kabelovy 45/600mm (3m kus)	KUS	20,000	0,00	62,53	1 250,60			
S/S30	345715110	KRABICA PRISTR KRUH KP68/2	KUS	220,000	0,00	0,65	143,00	0,000	0,004	
P/PE	345715520	VIECKO KE KO97 V	KUS	80,000	0,00	0,68	54,40			
P/PE	345715620	ROZVODKA KRABICOVA KR97	KUS	80,000	0,00	6,92	553,60			
P/PE	345712640	KRABICA ODBOC AA P21 4 VYVODY	KUS	90,000	0,00	28,95	2 605,50			
P/PE	341118000	KABEL CU JADRO MHXH-J 3 X 1,5	M	525,000	0,00	1,02	535,50			
P/PE	341118010	KABEL CU JADRO MHXH-O 3 X 2,5	M	1 260,000	0,00	1,17	1 474,20			
P/PE	341118080	KABEL CU JADRO MHXH-J 3 X 2,5	M	105,000	0,00	1,56	163,80			
P/PE	341118040	KABEL CU JADRO MHXH-J 3 X 6	M	150,000	0,00	1,88	282,00			
P/PE	341118050	KABEL CU JADRO MHXH-J 3 X 10	M	42,000	0,00	3,64	152,88			
P/PE	341118140	KABEL CU JADRO MHXH-J 5 X 1,5	M	21,000	0,00	2,14	44,94			
P/PE	341118450	KABEL CU JADRO NHXH-J 5 X25	M	210,000	0,00	13,49	2 832,90			
P/PE	341117010	KABEL CU JADRO N2XH-O 3 X 1,5	M	315,000	0,00	1,27	400,05			
P/PE	341117080	KABEL CU JADRO N2XH-J 3 X 1,5	M	2 650,000	0,00	1,33	3 524,50			
P/PE	341117090	KABEL CU JADRO N2XH-J 3 X 2,5	M	2 160,000	0,00	1,87	4 039,20			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Silnoprúd

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	341117090	KABEL CU JADRO N2XH-O 3 X 2,5	M	1 575,000	0,00	2,41	3 795,75			
P/PE	341117110	KABEL CU JADRO N2XH-J 3 X 6	M	21,000	0,00	3,69	77,49			
P/PE	341117400	KABEL CU JADRO N2XH-J 5 X 1,5	M	525,000	0,00	2,77	1 454,25			
P/PE	341117410	KABEL CU JADRO N2XH-J 5 X 2,5	M	158,000	0,00	3,88	613,04			
P/PE	341117420	KABEL CU JADRO N2XH-J 5 X 4	M	158,000	0,00	5,12	808,96			
P/PE	341117440	KABEL CU JADRO N2XH-J 5 X10	M	158,000	0,00	7,85	1 240,30			
P/PE	341117450	KABEL CU JADRO N2XH-J 5 X16	M	53,000	0,00	11,42	605,26			
P/PE	341118110	KABEL CU JADRO CYKY-J 4 X35	M	53,000	0,00	18,24	966,72			
P/PE	341425600	VODIC CHKEpl-J 3x1,5	M	105,000	0,00	1,67	175,35			
P/PE	341210440	KABEL CU JADRO FTP cat5e	M	100,000	0,00	0,86	86,00			
P/PE	341215840	KABEL OZNAM CU JADRO JY(ST)Y 2x2X0,8	M	210,000	0,00	0,65	136,50			
S/S30	341408250	VODIC CY ZEL/ZLTY 4 DROT	M	4 200,000	0,00	0,59	2 478,00	0,000	0,168	
S/S30	341408260	VODIC CY ZEL/ZLTY 6 DROT	M	1 575,000	0,00	0,78	1 228,50	0,000	0,109	
P/PE	341408270	VODIC CY ZEL/ZLTY 10 DROT	M	315,000	0,00	1,86	585,90			
S/S30	341408280	VODIC CY ZEL/ZLTY 16 DROT	M	525,000	0,00	1,99	1 044,75	0,000	0,088	
P/PE	341413030	VODIC HO7Z CERVENY 6	M	53,000	0,00	0,67	35,51			
P/PE	341413040	VODIC HO7Z V MODRY 6	M	53,000	0,00	0,78	41,34			
P/PE	341413050	VODIC HO7Z ZEL/ZLTY 6	M	53,000	0,00	0,88	46,64			
P/PE	341413130	VODIC HO7Z CERVENY 10	M	6,000	0,00	1,45	8,70			
P/PE	341413140	VODIC HO7Z V MODRY 10	M	6,000	0,00	1,68	10,08			
P/PE	341413150	VODIC HO7Z ZEL/ZLTY 10	M	42,000	0,00	2,18	91,56			
P/PE	341413070	VODIC HO7Z ZEL/ZLTY 16	M	105,000	0,00	3,85	404,25			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Silnoprúd

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	341413080	VODIC HO7Z ZEL/ZLTY 25	M	32,000	0,00	5,21	166,72			
P/PE	341413090	VODIC HO7Z ZEL/ZLTY 35	M	42,000	0,00	7,88	330,96			
P/PE	341413100	VODIC HO7Z ZEL/ZLTY 50	M	53,000	0,00	9,25	490,25			
S/S30	345711220	Trubka pancierova 6016 H	M	4 200,000	0,00	4,30	18 060,00	0,001	2,629	
S/S30	345711230	Trubka pancierova 6023 H	M	1 575,000	0,00	5,38	8 473,50	0,001	1,421	
P/PE	358224050	Istic 32A/3/B	KUS	1,000	0,00	22,96	22,96			
P/PE	358224080	Istic 63A/3/B	KUS	3,000	0,00	52,18	156,54			
P/PE	358224140	Istic 100A/3/B	KUS	1,000	0,00	106,25	106,25			
P/PE	357ROZ.RS+3	PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.07 RS+3	KUS	1,000	0,00	1 354,26	1 354,26			
P/PE	357ROZ.Rzp+3	PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.08 Rzp+3	KUS	1,000	0,00	1 241,33	1 241,33			
P/PE	357ROZ.RZIS1	PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.09 RZIS1	KUS	1,000	0,00	1 341,77	1 341,77			
P/PE	357ROZ.RZIS2	PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.10 RZIS2	KUS	1,000	0,00	1 155,42	1 155,42			
P/PE	357ROZ.Rop1	PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.11 Rop1	KUS	1,000	0,00	452,18	452,18			
P/PE	357ROZ.Rop2	PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.12 Rop2	KUS	1,000	0,00	441,74	441,74			
P/PE	357ROZ.VZT+4	PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.13 VZT+4	KUS	1,000	0,00	825,15	825,15			
P/PE	357ROZ.VZT+4	PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.14 RPR-1.03	KUS	1,000	0,00	1 241,53	1 241,53			
P/PE	357ROZ.VZT+4	PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.15 RPR-2.03	KUS	1,000	0,00	1 325,66	1 325,66			
P/PE	357ROZ.VP	VYROVNAVAC POTENCIALU v.c.14	KUS	2,000	0,00	658,29	1 316,58			
P/PE	357ROZ.EPS1	EKVIPO TEN. SVORKOVNICA TYPOVA (OBO)	KUS	1,000	0,00	29,26	29,26			
P/PE	357ROZ.ZS	ZAUV.SKRINA 1x24V,1x250V,1x400V,16A	KUS	2,000	0,00	167,36	334,72			
P/PE	358TRAFO	ODDELOV.TRAFO 250V/250V,5 kVA,IP 20	KUS	4,000	0,00	58,75	235,00			
P/PE	102403	Trafo T1Z 0,2 230/11,8 zaliev	KUS	4,000	0,00	77,36	309,44			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Silnoprúd

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	357ROZ.EPS1	EKVIPO TEN. SVORKOVNICA TYPOVA (OBO)	KUS	1,000	0,00	29,26	29,26			
P/PE	347510120	Trubica ziarivkova 18W 60cm	KUS	223,000	0,00	8,50	1 895,50			
P/PE	347511191	ZARIVKA 36W G13 DENNI	KUS	14,000	0,00	4,07	56,98			
P/PE	347513310	ZIARIV JEDNOPAT DZK 26W G24d-2	KUS	15,000	0,00	6,68	100,20			
P/PE	347111900	ZIAROVKA OB CIRA 240V E27 25W	KUS	3,000	0,00	5,36	16,08			
P/PE	345SVETLO	ZIAROVKOVE NASTEN. 1x25W,250V,IP 20	KUS	3,000	0,00	49,88	149,64			
P/PE	345SVETLO	NAST. POD LINKU l=60mm ZIARIV. 1x14W,IP20	KUS	3,000	0,00	41,30	123,90			
P/PE	345SVETLO	NAST. POD LINKU l=1200mm ZIARIV. 1x28W,IP20	KUS	2,000	0,00	56,49	112,98			
P/PE	345SVETLO	ZIARIV.STRO.2x28W,T16 G5,250V,IP20, 201 DP S PARABOL. MREZKOU EB	KUS	2,000	0,00	76,88	153,76			
P/PE	345SVETLO	ZIARIV.STRO.4x14W,T16 G5,250V,IP20, 201 DP S PARABOL. MREZKOU EB	KUS	3,000	0,00	83,30	249,90			
P/PE	345SVETLO	ZIARIV.STROP.NAROC.2x36W,250V,IP 65	KUS	6,000	0,00	79,89	479,34			
P/PE	345SVETLO	V274sLCD.124/A3.W1 STMIEVANIE - DALI	KUS	7,000	0,00	121,88	853,16			
P/PE	345SVETLO	ZAPUST.DO SDK,ZIAR.4x14W,250V,IP20	KUS	52,000	0,00	92,30	4 799,60			
P/PE	345SVETLO	ZAPUST.DO SDK,ZIAR.4x14W,250V,IP54	KUS	44,000	0,00	95,17	4 187,48			
P/PE	345SVETLO	SVETLO COMP.STROPNE 2x26W,230V,IP20	KUS	4,000	0,00	82,93	331,72			
P/PE	345SVETLO	SVETLO ZAPUS.DO SDK2x26W,230V,IP44	KUS	8,000	0,00	84,71	677,68			
P/PE	345SVETLO	SVETLO COMP.STROPNE 1x26W,230V,IP21	KUS	7,000	0,00	70,61	494,27			
P/PE	345SVETLO	SVETLO COMP.NÁSTENE 1x26W,230V,IP21	KUS	1,000	0,00	74,28	74,28			
P/PE	345SVETLO	NUDZ.LED 16,230V,IP20,EVG,S AKUMUL. NASTEN. 2h,S DIFUZOROM A NAL.PIKT.	KUS	11,000	0,00	121,91	1 341,01			
P/PE	IC001	ZASKOKOVY ZDROJ PRE OP.SVIET. 600W TYP : BE 062 VN /ELETECO-ŽILINA/	KUS	2,000	0,00	228,76	457,52			
P/PE	IC002	SIGNALIZACNY PANEL PRE ZIS TYP: MK 2430	KUS	3,000	0,00	895,87	2 687,61			
P/PE	IC003	ZASKOK. ZDROJ (BATERKOVY) 5 kVA, 230V TYP: napr. A2B Sentinel SPM6 + 20min	KUS	2,000	0,00	1 388,47	2 776,94			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Silnoprúd

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	IC004	SIGNALIZACNY A INFO PANEL PRE UPS + PREPOJOVACI KABEL	KUS	2,000	0,00	1 520,77	3 041,54			
P/PE	357ROZ.VZT+4	ZASKOK. ZDROJ 20 kVA, 400V+BAT. BLOK 180min TYP: A2B UPS MST 30ER (A2B-POV.CHLMEC)	KUS	1,000	0,00	1 825,12	1 825,12			
P/PE	357ROZ.VZT+4	SIGNALIZACNY A INFO PANEL PRE UPS + PREPOJOVACI KABEL	KUS	1,000	0,00	1 369,44	1 369,44			
921/M2 1	210010213	RURKA PANCIER. PEV ULOZ 16 MM	M	4 000,000	0,00	0,93	3 720,00			
921/M2 1	210010214	RURKA PANCIER. PEV ULOZ 23 MM	M	1 500,000	0,00	1,07	1 605,00			
921/M2 1	210020251	ROST KABEL VOL,PEV ULOZ 200 MM	M	45,000	0,00	6,05	272,25			
921/M2 1	210020252	ROST KABEL VOL,PEV ULOZ 400 MM	M	90,000	0,00	6,61	594,90			
921/M2 1	210020253	ROST KABEL VOL,PEV ULOZ 600 MM	M	60,000	0,00	6,61	396,60			
921/M2 1	210100258	UKONC KAB CELOPLAST 5X4	KUS	250,000	0,00	4,57	1 142,50			
921/M2 1	210100259	UKONC KAB CELOPLAST 5X6	KUS	20,000	0,00	5,54	110,80			
921/M2 1	210100260	UKONC KAB CELOPLAST 5X10	KUS	10,000	0,00	5,81	58,10			
921/M2 1	210100261	UKONC KAB CELOPLAST 5X25	KUS	6,000	0,00	7,74	46,44			
921/M2 1	210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	KUS	18,000	0,00	1,94	34,92			
921/M2 1	210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	KUS	10,000	0,00	2,22	22,20			
921/M2 1	210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIED.	KUS	22,000	0,00	2,22	48,84			
921/M2 1	210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	KUS	5,000	0,00	2,50	12,50			
921/M2 1	210110047	SPINAC ZAPUSTENY ZALUZIOVY	KUS	4,000	0,00	2,22	8,88			
921/M2 1	210110050	SPINAC ZAPUSTENY STRIED.	KUS	4,000	0,00	3,32	13,28			
921/M2 1	210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPOJ	KUS	161,000	0,00	4,29	690,69			
921/M2 1	210111021	ZASUVKA DOMOV,V KRAB 2P+Z	KUS	2,000	0,00	5,59	11,18			
921/M2 1	210190001	MONTAZ ROZVODNIC PLASTOVYCH DO 20KG	KUS	11,000	0,00	26,64	293,04			
921/M2 1	210190151	MONTAZ KRABICA,SKRINE-NEVYB 5KG	KUS	3,000	0,00	4,34	13,02			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Silnoprúd

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M2 1	210201076	SVIET ZIARIV DO 2X36W PRIEMYSLOVE	KUS	6,000	0,00	18,82	112,92			
921/M2 1	210201045	SVIT ZARIV DO 4X18W STROP	KUS	3,000	0,00	19,94	59,82			
921/M2 1	210201046	SVIET ZIARIV DO 4X36W STROP	KUS	2,000	0,00	18,55	37,10			
921/M2 1	210201050	SVIT ZARIV DO 4X18W VSTAVANE	KUS	96,000	0,00	10,92	1 048,32			
921/M2 1	210201061	SVIET VSTAVANE DO SDK	KUS	24,000	0,00	17,77	426,48			
R/RE	210203202	SVIET ZIAR STROPNE 1 ZIAR	KUS	7,000	0,00	11,24	78,68			
R/RE	210203204	SVIET ZIAR NASTENNE 1 ZAR	KUS	13,000	0,00	11,33	147,29			
921/M2 1	211200101	SVITIDLO NOUZOVE ORIENTAC	KUS	13,000	0,00	6,75	87,75			
921/M2 1	210220321	SVORKA NA POTRUB. BERNARD CU PAS	KUS	46,000	0,00	2,79	128,34			
921/M2 1	210120451	ISTIC VZD BEZ KRYTU 3POL	KUS	4,000	0,00	4,57	18,28			
921/M2 1	210800546	VODIC CY NN,VN 4 PEVNE	M	4 000,000	0,00	0,89	3 560,00			
921/M2 1	210800547	VODIC CY NN,VN 6 PEVNE	M	1 500,000	0,00	0,95	1 425,00			
921/M2 1	210800548	VODIC CY NN,VN 10 PEVNE	M	300,000	0,00	1,07	321,00			
921/M2 1	210800549	VODIC CY NN,VN 16 PEVNE	M	100,000	0,00	1,20	120,00			
921/M2 1	210800550	VODIC CYA NN,VN 25 PEVNE	M	30,000	0,00	1,38	41,40			
R/RE	210800560	VODIC CYA NN,VN 35 PEVNE	M	40,000	0,00	1,59	63,60			
921/M2 1	210800570	VODIC CYA NN,VN 50 PEVNE	M	50,000	0,00	2,71	135,50			
921/M2 1	210800023	VODIC CYKYLo 3X1,5 ULOZ POD OMITKO	M	100,000	0,00	0,67	67,00			
921/M2 1	210810045	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X1,5 PEV	M	3 300,000	0,00	0,94	3 102,00			
921/M2 1	210810046	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X2,5 PEV	M	4 860,000	0,00	1,05	5 103,00			
921/M2 1	210810047	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X6 PEV	M	140,000	0,00	1,20	168,00			
921/M2 1	210810048	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X10 PEV	M	40,000	0,00	1,45	58,00			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Silnoprúd

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M2 1	210810055	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5X1,5 PEV	M	500,000	0,00	1,29	645,00			
921/M2 1	210810056	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5X2,5 PEV	M	150,000	0,00	1,68	252,00			
921/M2 1	210810057	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5X4 PEV	M	150,000	0,00	1,89	283,50			
921/M2 1	210810059	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5X10 PEV	M	150,000	0,00	2,41	361,50			
921/M2 1	210810054	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5X16 PEV	M	100,000	0,00	2,67	267,00			
921/M2 1	210810112	KABEL SIL CYKY-CYKYM 1KV 4X35 PEV	M	50,000	0,00	3,21	160,50			
921/M2 1	210860222	KABEL SPEC JY(ST)Y 4X1 PEV	M	200,000	0,00	1,74	348,00			
922/M2 2	220280201	KABEL FTP cat5e V RUR	M	100,000	0,00	0,85	85,00			
922/M2 2	220180325	rezanie drázkov pre kablové trasy	M	2 000,000	0,00	3,57	7 140,00			
922/M2 2	220260022	KRABICE KP 68 P.O.VC.VYSEK.LUZKA	KUS	220,000	0,00	3,94	866,80			
922/M2 2	220260025	KRABICE KR 97 P.O.VC.VYSEK.LUZKA	KUS	80,000	0,00	10,41	832,80			
922/M2 2	220260028	KRABICA KO 250 P.O.VC.VYSEK.LOZKA	KUS	1,000	0,00	30,75	30,75			
922/M2 2	220260103	KRABICE ACIDUR 4 VYVODY	KUS	90,000	0,00	10,42	937,80			
922/M2 2	220840041	MONT TRAFKA ODDELOVACIHO DO 5 KVA	KUS	4,000	0,00	65,74	262,96			
921/M2 1	210170001	TRAFO 1FAZ 200VA VSTAV 1PRIM-1SEK	KUS	4,000	0,00	5,26	21,04			
921/M2 1	210120451	ISTIC VZD BEZ KRYTU 3POL	KUS	6,000	0,00	6,57	39,42			
922/M2 2	220261632	OSAZENI HMOZDINKY 8MM SDK	KUS	5 000,000	0,00	0,81	4 050,00			
R/RE	IND.KAL.R	DEMONTAZ SVIETIDIEL	KUS	90,000	0,00	4,07	366,30			
R/RE	IND.KAL.R	DEMONTAZ VYPINACOV	KUS	45,000	0,00	2,12	95,40			
R/RE	IND.KAL.R	DEMONTAZ ZASUVIEK	KUS	30,000	0,00	1,93	57,90			
R/RE	IND.KAL.R	DEMONTAZ KABLOV	M	200,000	0,00	0,72	144,00			
R/RE	IND.KAL.R	DEM.INDIVID.SKRYTYCH ZARIAD.	KUS	20,000	0,00	40,61	812,20			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Silnoprúd

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	921	Podružny material z dodavky	%	3,000	0,0000	320,0000	960,0000			
P/PE	921	PPV	%	6,000	0,0000	280,0000	1 680,0000			
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	152 915,05	152 915,05		4,420	0
		Montážne práce			0,00	152 915,05	152 915,05		4,420	0
		Celkom v EUR			0,00	152 915,05	152 915,05		4,420	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesač

Objekt Vzduchotechnika

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

3. 10. 2019

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin

| IČO:

DIČ:

Projektant:

| IČO:

DIČ:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

| IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	31 020,37	176 673,08	207 693,45	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			207 693,45	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	207 693,45
		22	DPH 20% z 207 693,45	41 538,69
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	249 232,14
		F		

Odberatel'

26 Dodávateľ

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 3. 10. 2019

Stavba Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu

Objekt Vzduchotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	31 020,37	176 673,08	207 693,45	0,0000	0,0000
Montážne práce	31 020,37	176 673,08	207 693,45	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	31 020,37	176 673,08	207 693,45	0,0000	0,0000

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená						Dátum: 3. 10. 2019				
Zákazka Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml										
Objekt Vzduchotechnika										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Montážne práce								
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
R/RE	1.01	Stavebnicová klimatizačná jednotka DencoHappel CAIRplus SX 064.052HVBV v hygienickom vyhotovení do vnútorného prostredia, v zostave: prívod- tlmiaca manžeta, regulačná klapka, fil	kpl	1,000	0,00	30 454,38	30 454,38			
P/PE	924	Zmiešavací uzol pre ohrievač umiestnený vo vzduchotechnickej jednotke (čerpadlo, regulačný ventil, spätná klapka, filter, uzatváracie armatúry, teplomer, manometer atď) mw= 415,	kpl	1,000	0,00	1 960,85	1 960,85			
P/PE	924	Systém merania regulácie (rozvádzača do vonkajšieho prostredia vrátane snímačov, čidiel, servopohonou, trojcestný ventil, vizualizácie Teco), kabeláž, uchytenie inštaláčnej trubky	kpl	1,000	0,00	1 659,57	1 659,57			
R/RE	1.02	Parný zvlhčovač Hygromatik HY023 C s rozdeľovačom pary s výfukom do vzt jednotky, s parnou hadicou a kondenzačnou hadicou, N=17,3kW, 3x400V/50Hz, I=24,98A	kpl	1,000	0,00	1 267,40	1 267,40			
R/RE	1.03	Kondenzačná jednotka DencoHappel GCH125CD1 /k chladiču - k priamemu výparníku v 1.01/ vrátane komunikačného modulu interface a expanzného ventilu, N=4,8kW, 3*400V/50Hz, I=16A, chl	ks	1,000	0,00	5 057,35	5 057,35			
924/M2 4	240010001	Prepojovacia sada 2xCu-potrubie + komunikačný kábel + napojovací kábel	bm	25,000	33,09	0,00	827,25			
R/RE	1.04	Tlmič hluku TROX MSA100-45-4-PF-580x460/1000, tlmiace vložky hrúbky 100, 4ks.	kpl	2,000	0,00	188,93	377,86			
R/RE	1.05	Tlmič hluku TROX MSA100-45-4-PF-580x460/1000, tlmiace vložky hrúbky 100, 4ks. - v hygienickom prevedení	kpl	4,000	0,00	203,23	812,92			
R/RE	1.05a	Tlmič hluku TROX MSA100-45-4-PF-580x460/250, tlmiace vložky hrúbky 100, 4ks. - v hygienickom prevedení	kpl	2,000	0,00	167,49	334,98			
R/RE	1.06	Požiarna klapka IMOS-SYSTEMAIR PK-I-S-EI90S-400x250-DV1-2	ks	1,000	0,00	155,24	155,24			
R/RE	1.07	Požiarna klapka IMOS-SYSTEMAIR PK-I-S-EI90S-450x200-DV1-2	ks	1,000	0,00	165,45	165,45			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Vzduchotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	1.08	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 400x200-R	ks	2,000	0,00	46,26	92,52			
R/RE	1.09	Čistý nástavec CGF-HL-623/K čistý nástavec + ABSOFIL 610/610/78-400-P-U + Výustka C623	ks	3,000	0,00	562,72	1 688,16			
P/PE	1.10	Čistý nástavec CGF-HL-623/K čistý nástavec + ABSOFIL 610/610/78-400-P-U + Výustka C623 S	ks	1,000	0,00	562,72	562,72			
P/PE	1.11	Odvodný vírivá výustka IMOS-SYSTEMAIR - VVKR-A-S-500x24-B + krabica PB-VVKS-500-E-H-D1-I2	ks	4,000	0,00	109,28	437,12			
P/PE	1.12	Nasávací šikmý kus so sitom do plochy 2,1 m2 (prispôsobyt' podľa krokvý v podkrový)	ks	1,000	0,00	66,59	66,59			
P/PE	1.13	Výfukový šikmý kus so sitom do plochy 2,1 m2 (prispôsobyt' podľa krokvý v podkrový)	ks	1,000	0,00	66,59	66,59			
P/PE	924	Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 30 mm s kaširovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 µm z vnútornej strany a hliníkovou fóliou hrúbky 200 µm z vonkajšej strany. Ozn	m2	50,000	0,00	53,11	2 655,50			
P/PE	924	Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 20 mm s obojstranne kaširovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 µm. Označenie panela: Stifferite ALL S/E 80-80. Hustota panelu:	m2	30,000	0,00	46,98	1 409,40			
P/PE	924	Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 30 mm s kaširovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 µm z vnútornej strany a hliníkovou fóliou hrúbky 200 µm z vonkajšej strany. Ozn	m2	49,000	0,00	53,11	2 602,39			
P/PE	924	Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 20 mm s obojstranne kaširovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 µm. Označenie panela: Stifferite ALL S/E 80-80. Hustota panelu:	m2	38,000	0,00	46,16	1 754,08			
P/PE	924	Kruhovité potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do O200	bm	10,000	0,00	16,14	161,40			
P/PE	924	Kruhovité potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 100% priemer do O250	bm	2,000	0,00	33,09	66,18			
P/PE	924	Flexibilné potrubie TERMOFLEX 25 HYGIENIC 203	bm	10,000	0,00	15,93	159,30			
P/PE	924	Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 203	bm	10,000	0,00	7,64	76,40			
P/PE	924	Požiarna izolácia odolnosť 45 min	m2	5,000	0,00	25,94	129,70			
R/RE	2.01	Stavebnicová klimatizačná jednotka DencoHappel CAIRplus SX 096.096HVBV v hygienickom vyhotovení do vnútorného prostredia, v zostave: prívod- tlmiača manžeta, regulačná klapka, fil	kpl	1,000	0,00	46 828,16	46 828,16			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Vzduchotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	924	Zmiešavací uzol pre ohrievač umiestnený vo vzduchotechnickej jednotke (čerpadlo, regulačný ventil, spätná klapka, filter, uzatváracie armatúry, teplomer, manometer atď) mw= 692,	kpl	1,000	0,00	2 313,19	2 313,19			
P/PE	924	Systém merania regulácie (rozvádzača do vonkajšieho prostredia vrátane snímačov, čidiel, servopohonou, trojcestný ventil, vizualizácie Teco), kabeláž, uchytenie inštalácie trubky	kpl	1,000	0,00	1 891,40	1 891,40			
R/RE	2.02	Parný zvlhčovač Hygromatik HY060 C s rozdeľovačom pary s výfukom do vzt jednotky, s parnou hadicou a kondenzačnou hadicou, N=2x22,5kW, 3x400V/50Hz, I=2x32,5A	kpl	1,000	0,00	1 291,91	1 291,91			
R/RE	2.03	Kondenzačná jednotka DencoHappel GCH200CD1 /k chladiču - k priamemu výparníku v 1.01/ vrátane komunikačného modulu interface a expanzného ventilu, N=7,7kW, 3*400V/50Hz, I=20A, chl	ks	1,000	0,00	5 981,60	5 981,60			
924/M2 4	240010001	Prepojovacia sada 2xCu-potrubie + komunikačný kábel + napojovací kábel	bm	20,000	33,09	0,00	661,80			
R/RE	2.04	Tlmič hluku TROX MSA100-50-6-PF-900x900/1000, tlmiace vložky hrúbky 100, 6ks.	kpl	2,000	0,00	470,81	941,62			
R/RE	2.05	Tlmič hluku TROX MSA100-50-6-PF-900x900/1000, tlmiace vložky hrúbky 100, 6ks. - v hygienickom prevedení	kpl	4,000	0,00	539,23	2 156,92			
R/RE	2.05a	Tlmič hluku TROX MSA100-50-6-PF-900x900/250, tlmiace vložky hrúbky 100, 6ks. - v hygienickom prevedení	kpl	2,000	0,00	369,71	739,42			
R/RE	2.06	Požiarna klapka IMOS-SYSTEMAIR PK-I-S-EI90S-450x250-DV1-2	ks	1,000	0,00	162,38	162,38			
R/RE	2.07	Požiarna klapka IMOS-SYSTEMAIR PK-I-S-EI90S-500x355-DV1-2	ks	1,000	0,00	170,55	170,55			
R/RE	2.08	Požiarna klapka IMOS-SYSTEMAIR PK-I-S-EI90S-500x315-DV1-2	ks	1,000	0,00	185,88	185,88			
R/RE	2.09	Požiarna klapka IMOS-SYSTEMAIR PK-I-S-EI90S-630x400-DV1-2	ks	1,000	0,00	177,70	177,70			
R/RE	2.10	Požiarna klapka IMOS-SYSTEMAIR PK-I-S-EI90S-450x200-DV1-2	ks	1,000	0,00	162,38	162,38			
R/RE	2.11	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 500x315-R	ks	1,000	0,00	73,54	73,54			
R/RE	2.12	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 500x355-R	ks	1,000	0,00	74,96	74,96			
R/RE	2.13	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 450x250-R	ks	1,000	0,00	63,83	63,83			
R/RE	2.14	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 630x400-R	ks	1,000	0,00	86,96	86,96			
R/RE	2.15	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 200x400-R	ks	1,000	0,00	33,10	33,10			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Vzduchotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	2.16	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 500x200-R	ks	4,000	0,00	50,87	203,48			
R/RE	2.17	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 250x225-R	ks	1,000	0,00	37,52	37,52			
R/RE	2.18	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 250x200-R	ks	1,000	0,00	38,20	38,20			
R/RE	2.19	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 630x300-R	ks	1,000	0,00	70,05	70,05			
R/RE	2.20	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 400x200-R	ks	1,000	0,00	41,00	41,00			
R/RE	2.21	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 400x200-R	ks	1,000	0,00	41,00	41,00			
R/RE	2.22	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 400x200-R	ks	4,000	0,00	41,00	164,00			
R/RE	2.23	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR TUNE-R-H 180	ks	1,000	0,00	28,01	28,01			
R/RE	2.24	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR TUNE-R-H 160	ks	2,000	0,00	25,22	50,44			
R/RE	2.25	Laminárne pole FH 24/20/355-S2-6Y-B6T-2 Z	ks	1,000	0,00	5 966,01	5 966,01			
R/RE	2.26	Laminárne pole FH 24/18/355-S2-4Y-B4T-2 Z	ks	1,000	0,00	5 539,04	5 539,04			
R/RE	2.27	Čistý nástavec CGF-HL-623/K čistý nástavec + ABSOFIL 610/610/78-400-P-U + Výustka C623 S	ks	1,000	0,00	557,62	557,62			
R/RE	2.28	Čistý nástavec CGF-HL-470/K čistý nástavec + ABSOFIL 457/457/78-220-P-U + Výustka C470 S	ks	2,000	0,00	436,08	872,16			
R/RE	2.29	Čistý nástavec CGF-HL-470/K čistý nástavec + ABSOFIL 457/457/78-220-P-U + Výustka C470 D22	ks	2,000	0,00	436,08	872,16			
R/RE	2.30	Čistý nástavec CGF-HL-318/K čistý nástavec + ABSOFIL 305/305/78-100-P-U + Výustka C318 D22	ks	3,000	0,00	407,49	1 222,47			
R/RE	2.31	Odvodný vírivá výustka IMOS-SYSTEMAIR - VVKR-A-S-600x24-B + krabica PB-VVKS-600-E-H-D1-I2	ks	1,000	0,00	126,63	126,63			
R/RE	2.32	Odvodný vírivá výustka IMOS-SYSTEMAIR - VVKR-A-S-500x24-B + krabica PB-VVKS-500-E-H-D1-I2	ks	2,000	0,00	97,03	194,06			
R/RE	2.33	Odvodný tanierový ventil IMOS-SYSTEMAIR - Balance-E-200 + upínací rámik	ks	6,000	0,00	26,99	161,94			
R/RE	2.34	Odvodný tanierový ventil IMOS-SYSTEMAIR - Balance-E-160 + upínací rámik	ks	2,000	0,00	23,48	46,96			
R/RE	2.35	Odvodný výustka IMOS-SYSTEMAIR - NOVA- L1-2-225x1025-17-O-C + montážny rámik	ks	4,000	0,00	46,58	186,32			
R/RE	2.36	Nasávací šikmý kus so sitom do plochy 3,6 m2 (prispôbiť podľa krokvy v podkroví)	ks	1,000	0,00	84,34	84,34			
R/RE	2.37	Výfukový šikmý kus so sitom do plochy 3,6 m2 (prispôbiť podľa krokvy v podkroví)	ks	1,000	0,00	84,34	84,34			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Vzduchotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	924	Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 30 mm s kaširovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 µm z vnútornej strany a hliníkovou fóliou hrúbky 200 µm z vonkajšej strany. Ozn	m2	173,000	0,00	53,11	9 188,03			
P/PE	924	Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 20 mm s obojstranne kaširovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 µm. Označenie panela: Stifferite ALL S/E 80-80. Hustota panelu:	m2	110,000	0,00	46,98	5 167,80			
P/PE	924	Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 30 mm s kaširovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 µm z vnútornej strany a hliníkovou fóliou hrúbky 200 µm z vonkajšej strany. Ozn	m2	125,000	0,00	53,11	6 638,75			
P/PE	924	Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 20 mm s obojstranne kaširovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 µm. Označenie panela: Stifferite ALL S/E 80-80. Hustota panelu:	m2	76,000	0,00	46,16	3 508,16			
P/PE	924	Kruhovité potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø250	bm	8,000	0,00	20,99	167,92			
P/PE	924	Kruhovité potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø200	bm	3,000	0,00	17,86	53,58			
P/PE	924	Kruhovité potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø180	bm	12,000	0,00	15,55	186,60			
P/PE	924	Kruhovité potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø160	bm	27,000	0,00	15,09	407,43			
P/PE	924	Kruhovité potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø140	bm	12,000	0,00	14,58	174,96			
P/PE	924	Kruhovité potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø100	bm	1,000	0,00	13,78	13,78			
P/PE	924	Flexibilné potrubie TERMOFLEX 25 HYGIENIC 203	bm	5,000	0,00	15,81	79,05			
P/PE	924	Flexibilné potrubie TERMOFLEX 25 HYGIENIC 160	bm	15,000	0,00	13,73	205,95			
P/PE	924	Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 203	bm	5,000	0,00	8,39	41,95			
P/PE	924	Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 160	bm	20,000	0,00	7,65	153,00			
P/PE	924	Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 102	bm	5,000	0,00	6,67	33,35			
P/PE	924	Požiarna izolácia odolnosť 45 min	m2	15,000	0,00	29,35	440,25			
R/RE	3.01	Radiálny odvodný ventilátor SYSTEMAIR DX200T, N=27W, 230V/50Hz, s dobehom	ks	4,000	0,00	123,99	495,96			
R/RE	3.02	Radiálny odvodný ventilátor SYSTEMAIR DX100T, N=12W, 230V/50Hz, s dobehom	ks	5,000	0,00	81,26	406,30			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Vzduchotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	3.03	Odvodný ventilátor do potrubia SYSTEMAIR K125XL, N=52,7W, 230V/50Hz, s dobehom + spony FK125-2ks	ks	1,000	0,00	177,93	177,93			
R/RE	3.04	Tlmič hluku pre kruhové potrubie SYSTEMAIR LDC-125-600	ks	1,000	0,00	59,65	59,65			
R/RE	3.05	Spätná klapka SYSTEMAIR RSK 125	ks	1,000	0,00	9,15	9,15			
R/RE	3.06	Odvodný tanierový ventil IMOS-SYSTEMAIR - Balance-E-100 + upínací rámik	ks	3,000	0,00	16,77	50,31			
R/RE	3.07	Protidažďová žalúzia SYSTEMAIR IKG 200	ks	1,000	0,00	43,05	43,05			
R/RE	3.08	Protidažďová žalúzia SYSTEMAIR IKG 125	ks	3,000	0,00	52,31	156,93			
R/RE	3.09	Dverová mriežka nepriezorová IMOS-SYSTEMAIR NOVA-D-1-UR-425x225	ks	1,000	0,00	46,13	46,13			
R/RE	3.10	Dverová mriežka nepriezorová IMOS-SYSTEMAIR NOVA-D-1-UR-325x125	ks	2,000	0,00	54,00	108,00			
P/PE	924	Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø80	bm	2,000	0,00	12,93	25,86			
P/PE	924	Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø100	bm	18,000	0,00	13,78	248,04			
P/PE	924	Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø125	bm	28,000	0,00	14,41	403,48			
P/PE	924	Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø200	bm	0,500	0,00	17,86	8,93			
P/PE	924	Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 102	bm	20,000	0,00	6,67	133,40			
R/RE	4.01	Nástenné vysokovýkonný axiálny ventilátor SYSTEMAIR GX6T, N=30W, 230V/50Hz,	ks	1,000	0,00	199,57	199,57			
R/RE	4.02	Nástenné vysokovýkonný axiálny ventilátor SYSTEMAIR GX9, N=41W, 230V/50Hz,	ks	1,000	0,00	239,75	239,75			
R/RE	4.03	Nástenné vysokovýkonný axiálny ventilátor SYSTEMAIR GX12, N=85W, 230V/50Hz,	ks	1,000	0,00	277,26	277,26			
R/RE	4.05	Dverová mriežka nepriezorová IMOS-SYSTEMAIR NOVA-D-1-UR-425x425	ks	1,000	0,00	66,61	66,61			
R/RE	4.05	Dverová mriežka nepriezorová IMOS-SYSTEMAIR NOVA-D-1-UR-625x425	ks	1,000	0,00	63,50	63,50			
R/RE	4.06	Dverová mriežka nepriezorová IMOS-SYSTEMAIR NOVA-D-1-UR-325x125	ks	2,000	0,00	36,17	72,34			
P/PE	924	Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø180	bm	1,000	0,00	15,55	15,55			
P/PE	924	Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø250	bm	1,000	0,00	20,99	20,99			
P/PE	924	Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do Ø315	bm	1,000	0,00	32,83	32,83			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Vzduchotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
924/M2 4	240010001	Chladiaca jednotka na výrobu chladiacej vody vo vonkajšom prevedení, vzduchom chladená, MITSUBISHI PUHZ-SW100 YHA, N=3,31kW, 3*400V/50Hz, I=5,8A, chladivo R410A	kpl	1,000	3 568,47	0,00	3 568,47			
924/M2 4	240010001	Konzola pre vonkajšiu klim. jednotku 5.01	ks	1,000	90,12	0,00	90,12			
924/M2 4	240010001	Hydraulický modul, umiestnený mimo zdroja chladu, expanzná nádrž, poistný ventil, typ EHSD-VM2C, vrátane ovládania PAR, médium 35%ETG 10°C/15°C	kpl	1,000	808,09	0,00	808,09			
924/M2 4	240010001	Kazetový fancoil pre čisté priestory DencoHappel HyCassette GEKO GCC2.HW0.SE5 , vrátane trojcestného ventilu VGC.N316.1C a ovládania MATRIX D5.004.FA vrátane OP51C	kpl	3,000	953,51	0,00	2 860,53			
924/M2 4	240010001	Čerpadlová skupina pre stropné chladenie GRUNDFOS ALPHA2 25-80 130, (m=1.378l/h, dp=4,0m) so spätnou klapkou, kompletne prekáblované po zástrčky, 2guľové kohúty, 2teplomery, tepelná izolácia, upevnenie na stenu	kpl	1,000	859,27	0,00	859,27			
924/M2 4	240010001	Akumulačná nádoba na chlad objem 100L, vrátane izolácie, max. pracovný tlak 6bar, min. pracovná teplota -10°C do +60°C	kpl	1,000	323,65	0,00	323,65			
924/M2 4	240010001	Prepojovacia sada 2xCu-potrubié + komunikačný kábel + napojovací kábel medzi chladiacov jednotkou a hydroboxom	bm	15,000	33,09	0,00	496,35			
924/M2 4	240010001	Filter do potrubia, teleso a veko z mosadze, sito z ocele X10CrTi 189, veľkosť ôk sita 0,8 mm, pripojovanie závitové, vrátane zodpovedajúcich tesnení a spojovacieho materiálu, armatúry opatrené tepelnou PE-izoláciou hr.13 mm DN 25 / PN	ks	1,000	111,58	0,00	111,58			
924/M2 4	240010001	Guľový uzatvárací ventil, teleso MS58 niklovaná kovaná mosadz, koncovka MS58 opracovaná kovaná mosadz niklovaná, guľa MS58 opracovaná mosadz chrómovaná, sedlá PTFE (čistý teflón), vreteno MS58 opracovaná mosadz niklovaná, upchávka PTFE (čistý teflón)	ks	4,000	167,83	0,00	671,32			
924/M2 4	240010001	Automatický odvzdušňovací ventil plavákový PN10, materiál mosadz, plavák nerez, pripojovanie závitové, vrátane zodpovedajúcich tesnení a spojovacieho materiálu DN15/ PN10	ks	4,000	58,82	0,00	235,28			
924/M2 4	240010001	Medená rúrka z beskyslíkovej medi podľa DIN1786(Sf-Cu) - mäkké trubky. Minimálny polomer ohybu 6D-8D, chladiaci rozvod vedený v ochrannej tepelnej izolácii (Armaflex AC hr.13mm), DN 20 - 22x1,0	bm	20,000	19,64	0,00	392,80			
924/M2 4	240010001	Medená rúrka z beskyslíkovej medi podľa DIN1786(Sf-Cu) - mäkké trubky. Minimálny polomer ohybu 6D-8D, chladiaci rozvod vedený v ochrannej tepelnej izolácii (Armaflex AC hr.13mm), DN 25 - 28x1,0	bm	30,000	31,85	0,00	955,50			
924/M2 4	240010001	Medená rúrka z beskyslíkovej medi podľa DIN1786(Sf-Cu) - mäkké trubky. Minimálny polomer ohybu 6D-8D, chladiaci rozvod vedený v ochrannej tepelnej izolácii (Armaflex AC hr.13mm), DN 32 - 35x1,5	bm	4,000	43,98	0,00	175,92			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Vzduchotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
924/M2 4	240010001	Plnoprietoková pancierovaná tlaková hadice pre rýchle spájanie v sanitárnych, vykurovacích a klimatizačných systémoch, EPDM odolné voči vode a prostriedkom proti zamŕznaniu na báze glykolu, opletenie z nerezovej ocele, DN 20 / PN 10 L: 450mm	ks	6,000	8,08	0,00	48,48			
924/M2 4	240010001	Demontáž anemostatu	ks	2,000	31,96	0,00	63,92			
924/M2 4	240010001	Demontáž - kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do ?160	bm	3,000	3,21	0,00	9,63			
924/M2 4	240010001	Demontáž - kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do ?160	bm	3,000	4,42	0,00	13,26			
924/M2 4	240010001	Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do ?160	bm	3,000	15,09	0,00	45,27			
924/M2 4	240010001	Flexibilné potrubie TERMOFLEX 25 HYGIENIC 160	bm	4,000	10,36	0,00	41,44			
924/M2 4	240010001	Vonkajšia klim. jednotka PUHZ-ZRP35VKA, N=0,86kW, 1*230V/50Hz, I=0,28A, chladivo R410A	ks	1,000	3 849,19	0,00	3 849,19			
924/M2 4	240010001	Vnútorná nástenná jednotka PKA-RP35HAL	ks	1,000	3 497,44	0,00	3 497,44			
924/M2 4	240010001	Hliníková nepriehľadná mriežka s filtrom triedy G4 IMOS-SYSTEMAIR NOVA-F-1-200x100	ks	2,000	31,84	0,00	63,68			
924/M2 4	240010001	Prepojovacia sada 2xCu-potrubie + komunikačný kábel + napojovací kábel	bm	15,000	33,09	0,00	496,35			
924/M2 4	240010001	Konzola pre vonkajšiu klim. jednotku 6.01	ks	1,000	77,36	0,00	77,36			
924/M2 4	240010001	Vonkajšia klim. jednotka PUHZ-ZRP35VKA, N=0,86kW, 1*230V/50Hz, I=0,28A, chladivo R410A	ks	1,000	3 849,19	0,00	3 849,19			
924/M2 4	240010001	Vnútorná nástenná jednotka PKA-RP35HAL	ks	1,000	3 497,44	0,00	3 497,44			
924/M2 4	240010001	Prepojovacia sada 2xCu-potrubie + komunikačný kábel + napojovací kábel	bm	22,000	33,09	0,00	727,98			
924/M2 4	240010001	Konzola pre vonkajšiu klim. jednotku 7.01	ks	1,000	77,36	0,00	77,36			
P/PE	924	Závesný, montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	255,000	0,00	12,25	3 123,75			
P/PE	924	Stojky na podopretie a uchytenie potrubia vedeného na streche objektu a zmiešavacieho uzla ohrievača	kg	125,000	0,00	12,25	1 531,25			
924/M2 4	240010001	Doplnenie chladiva	kpl	1,000	1 624,45	0,00	1 624,45			
P/PE	924	Žeriav, lešenie , plošina a presun jednotiek na strechu	kpl	1,000	0,00	3 063,82	3 063,82			
P/PE	924	Zaregulovanie systému	kpl	1,000	0,00	1 021,27	1 021,27			
P/PE	924	Komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, štart up	kpl	1,000	0,00	1 531,91	1 531,91			

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Vzduchotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	924	Východia revízia požiarnych klapiek	kpl	6,000	0,00	30,64	183,84			
P/PE	924	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	0,00	255,32	255,32			
P/PE	924	Projekt skutočného prevedenia, odovzdávajúca dokumentácia, značenie potrubia, popisy zariadení	kpl	1,000	0,00	510,63	510,63			
P/PE	924	Doprava	kpl	1,000	0,00	1 531,91	1 531,91			
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			31 020,37	176 673,08	207 693,45		0,000	0
		Montážne práce			31 020,37	176 673,08	207 693,45		0,000	0
		Celkom v EUR			31 020,37	176 673,08	207 693,45		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesač

Objekt Germicídne žiariče		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	3. 10. 2019

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin	
IČO:	DIČ:
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená	
IČO:	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	11 005,74	485,12	11 490,86	6	Ostatné náklady
2	PSV				7	Kompletačná činnosť
3	MONT				8	HZS
4					9	
5	Spolu			11 490,86	10	Spolu

C	VRN		D	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	11 490,86
		22	DPH 20% z 11 490,86	2 298,17
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	13 789,03
		F		

Odberateľ	26	Dodávateľ
-----------	----	-----------

Odberateľ: Univerzitná nemocnica Martin

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 3. 10. 2019

Stavba Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu

Objekt Germicídne žiariče

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
TECHNOLÓGIE	11 005,74	485,12	11 490,86	0,6100	0,0000
Práce HSV	11 005,74	485,12	11 490,86	0,6100	0,0000
Celkom v EUR	11 005,74	485,12	11 490,86	0,6100	0,0000

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Germicídne žiariče

Odberteľ: Univerzitná nemocnica Martin						Spracoval:					
Projektant:						Ks:					
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená						Dátum: 3. 10. 2019					
Zákazka Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml											
Objekt Germicídne žiariče											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'	
		Práce HSV									
	96	TECHNOLÓGIE									
P/PE	923230030002	germicídny žiarič s priamym žiarením, stropný 30W	ks	1,000	0,00	485,12	485,12				
15/A 2	936251111	spínacie hodiny pre germicídny žiarič	ks	1,000	98,47	0,00	98,47	0,029	0,029		
15/A 2	936251111	spínacie hodiny pre germicídny žiarič	ks	1,000	98,47	0,00	98,47	0,029	0,029		
15/A 2	936251111	germicídny žiarič klbový s priamym žiarením, nástenný s integrovaným pohybovým senzorom 55W	ks	1,000	896,53	0,00	896,53	0,029	0,029		
15/A 2	936251111	germicídny žiarič klbový s priamym žiarením, nástenný 55W	ks	3,000	952,41	0,00	2 857,23	0,029	0,088		
15/A 2	936251111	germicídny žiarič s priamym žiarením, nástenný s integrovaným pohybovým senzorom 30W	ks	1,000	634,17	0,00	634,17	0,029	0,029		
15/A 2	936251111	spínacie hodiny pre germicídny žiarič	ks	1,000	98,47	0,00	98,47	0,029	0,029		
15/A 2	936251111	spínacie hodiny pre germicídny žiarič	ks	1,000	98,47	0,00	98,47	0,029	0,029		
15/A 2	936251111	germicídny žiarič klbový s priamym žiarením, nástenný s integrovaným pohybovým senzorom 55W	ks	1,000	896,53	0,00	896,53	0,029	0,029		
15/A 2	936251111	germicídny žiarič klbový s priamym žiarením, nástenný 55W	ks	3,000	952,41	0,00	2 857,23	0,029	0,088		
15/A 2	936251111	germicídny žiarič s priamym žiarením, nástenný s integrovaným pohybovým senzorom 30W	ks	1,000	634,17	0,00	634,17	0,029	0,029		
15/A 2	936251111	spínacie hodiny pre germicídny žiarič	ks	1,000	98,47	0,00	98,47	0,029	0,029		
15/A 2	936251111	germicídny žiarič s priamym žiarením, stropný 30W	ks	2,000	485,12	0,00	970,24	0,029	0,059		
15/A 2	936251111	spínacie hodiny pre germicídny žiarič	ks	1,000	98,47	0,00	98,47	0,029	0,029		
15/A 2	936251111	pohybový senzor pre germicídny žiarič	ks	1,000	85,23	0,00	85,23	0,029	0,029		
15/A 2	936251111	germicídny žiarič s priamym žiarením, stropný 30W	ks	1,000	485,12	0,00	485,12	0,029	0,029		

Rozpočet Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4 3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zml / Germicídne žiariče

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
15/A 2	936251111	spínacie hodiny pre germicídny žiarič	ks	1,000	98,47	0,00	98,47	0,029	0,029	
	96	TECHNOLÓGIE			11 005,74	485,12	11 490,86		0,610	0
		Práce HSV			11 005,74	485,12	11 490,86		0,610	0
		Celkom v EUR			11 005,74	485,12	11 490,86		0,610	0

Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM

JIS a operačné sály - stavebné úpravy

[illegible]