

IKAR Pracownia Inżynierii Komunikacyjnej

Andrzej Sawoszczuk, ul. Konwaliowa 22, 86-010 Koronowo

Zarejestrowano w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 4170

EGZ.: **1**

INWESTOR:

NADLEŚNICTWO ŻOŁĘDOWO
ul. Parkowa 4a
86-031 Żołądowo

NAZWA INWESTYCJI:

**MODERNIZACJA DROGI POŻAROWEJ NR 3
W NADLEŚNICTWIE ŻOŁĘDOWO**

FAZA PROJEKTU:

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA	PROJEKTANT, NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Drogowa	mgr inż. Piotr Przybylski KUP/ 0046/POOD/04 <i>w spec. drogowej bez ograniczeń</i>	


Obręb ewidencyjny: Bożenkowo

Numery działek: 249,



Obręb ewidencyjny: Żołądowo

Numery działek: 22054/1, 22036/1, 636, 20025/1

grudzień 2022

mBank 
25 1140 2004 0000 3102 3388 6846

Regon: 093169070
NIP: 888 142 30 05

 503 126 856
 ikar_ik@wp.pl

KOSZTORYS OFERTOWY
MODERNIZACJA DROGI POŻAROWEJ NR 10 W NADLEŚNICTWIE RÓŻANNA

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość pozycji
					zł	zł
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH						
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	2.00		
USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU						
2	KNNR 1 0201-06	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o zmiennej grubości	m3	795.00		
WYCINKA						
3	KNR-W 2- 01 0108-02	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0.03		
4	KNR-W 2- 01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni średnica 16-25 cm	szt	46.00		
5	KNR-W 2- 01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni średnica 26-35 cm	szt	91.00		
6	KNR-W 2- 01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni średnica 36-45 cm	szt	19.00		
ROBOTY ZIEMNE						
ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY						
7	KNNR-1 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,4 m3 w gruncie kat III-IV z transportem urobku sam. Samowładowawczym	m3	1900.00		
ROBOTY ZIEMNE - NASYPY						
8	KNNR-1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3 m spycharkami w gruncie kat. I lub II	m3	475.00		
PODBUDOWY						
PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA						
9	KNNR-6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	9500.00		
OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH						
10	KNNR-6 1005-04	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	9500.00		
WARSTWA PODBUDOWY						
11	KNNR-6 0113-02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, z dodatkiem chemicznego preparatu jonow wymiennego zagęszczanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	9500.00		
NAWIERZCHNIE						
NAWIERZCHNIE DROGOWE						

KOSZTORYS OFERTOWY
 MODERNIZACJA DROGI POŻAROWEJ NR 10 W NADLEŚNICTWIE RÓŻANNA

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość pozycji
					zł	zł
12	KNNR-6 0204-01	Wykonanie uzupełnienia warstwy nawierzchni z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm	m2	9030.00		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
WYKONANIE POBOCZY I ROWÓW						
13	KNNR-6 0202-07	Wykonanie poboczy	m2	3330.00		
14	KNNR-6 0201-06	Roboty ziemne związane z wykonaniem rowów	m3	687.00		
POMIAR GEODEZYJNY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW						
15	KNNR 1 0111-01	Pomiar geodezyjny zrealizowanych obiektów drogowych	km	2.00		
					ŁĄCZNIE WARTOŚĆ NETTO	
					PODATEK VAT 23%	
					ŁĄCZNIE WARTOŚĆ BRUTTO	