

Przedmiar robót

Obiekt: Remont ogrodzenia Wyrchczadeczki
Rodzaj robót: Roboty ogrodzeniowe
Adres budowy: Wyrchczadeczka 812, 43-476 Jaworzynka

Lp	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Remont ogrodzenia z siatki metalowej na słupkach stalowych osadzonych w gruncie <i>Kod CPV: 45342000-6</i>			
2.		Odcinek 1 o długości 96.00 m <i>Kod CPV:</i>			
1		KNR 4-0111301-1001-050	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupach z rur lub kształtowników z wbudowaniem siatki ogrodzeniowej ślimakowej z drutu ocynkowanego obmiar : 15.00 m2 krotność= 1,00	m2	15,00
2		KNR 2-3111304-03-020	Odnawianie farbą słupków ogrodzeniowych z rur o średnicy do 100 mm obmiar : 39.00 szt krotność= 1,00	szt	39,00
3.		Odcinek nr 2 o długości 71.00 m <i>Kod CPV:</i>			
3		KNR 4-0111301-1001-050	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupach z rur lub kształtowników z wbudowaniem siatki ogrodzeniowej ślimakowej z drutu ocynkowanego o wysokości 180 cm obmiar : 18.00 m2 krotność= 1,00	m2	18,00
4		Kalkul. indywid.-040	Wymiana linek naciągowych w siatce z drutu fi 5 mm ocynkowany obmiar : 71.00x3=213.00 m krotność= 1,00	m	213,00
5		KNR 2-3111304-03-020	Odnawianie farbą słupków ogrodzeniowych z rur o średnicy do 100 mm obmiar : 34.00 szt krotność= 1,00	szt	34,00
4.		Odcinek 3 o długości 69.00 + 10.00 =79.00 m <i>Kod CPV:</i>			
6		KNR 4-0111301-1001-050	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupach z rur lub kształtowników z wbudowaniem siatki ogrodzeniowej ślimakowej z drutu ocynkowanego o wysokości 180 cm obmiar : 18.00 m2 krotność= 1,00	m2	18,00

7		Kalkul. indywid.-040	Wymiana linek naciągowych w siatce z drutu ϕ 5 mm ocynkowany obmiar : $69.00 + 10.00 \times 3 = 237.00$ m krotność= 1,00	m	237,00
8		KNR 2-3111304-03-020	Odnawianie farbą słupków ogrodzeniowych z rur o średnicy do 100 mm obmiar : 37.00 szt krotność= 1,00	szt	37,00
5.		Odcinek nr 4 o długości 66.00 m Kod CPV:			
9		KNR 2-3111304-03-020	Odnawianie farbą słupków ogrodzeniowych z rur o średnicy do 100 mm obmiar : 25.00 szt krotność= 1,00	szt	25,00
6.		Odcinek nr 5 o długości 104.00 m Kod CPV:			
10		KNR 4-0111301-1001-050	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupach z rur lub kształtowników z wbudowaniem siatki ogrodzeniowej ślimakowej z drutu ocynkowanego o wysokości 180 cm obmiar : 36.00 m2 krotność= 1,00	m2	36,00
11		Kalkul. indywid.-040	Wymiana linek naciągowych w siatce z drutu ϕ 5 mm ocynkowany obmiar : $30.00 \times 3 = 90.00$ m krotność= 1,00	m	90,00
12		KNR 2-3111304-03-020	Odnawianie farbą słupków ogrodzeniowych z rur o średnicy do 100 mm obmiar : 39.00 szt krotność= 1,00	szt	39,00
7.		Odcinek nr 6 o długości 25.00 m Kod CPV:			
13		KNR 2-3111304-03-020	Odnawianie farbą słupków ogrodzeniowych z rur o średnicy do 100 mm obmiar : 9.00 szt krotność= 1,00	szt	9,00
8.		Odcinek nr 7 o długości 150.00 m Kod CPV:			
14		KNR 2-3111304-03-020	Odnawianie farbą słupków ogrodzeniowych z rur o średnicy do 100 mm obmiar : 53.00 szt krotność= 1,00	szt	53,00
9.		Odcinek nr 8 o długości 111.00 m Kod CPV:			
15		KNR 2-3111304-03-020	Odnawianie farbą słupków ogrodzeniowych z rur o średnicy do 100 mm obmiar : 42.00 szt krotność= 1,00	szt	42,00

10.		Odcinek 9 o długości 272.00 m <i>Kod CPV:</i>			
16		KNR 4-0111301-1001-050	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupach z rur lub kształtowników z wbudowaniem siatki ogrodzeniowej ślimakowej z drutu ocynkowanego o wysokości 200 cm obmiar : 60.00 m2 krotność= 1,00	m2	60,00
17		KNR 2-3111304-03-020	Odnawianie farbą słupków ogrodzeniowych z rur o średnicy do 100 mm obmiar : 112..00 szt krotność= 1,00	szt	112,00
18		KNR 4-0111212-08-050	Dwukrotne malowanie farbą poliwyiniową nawierzchniową bram z profili zamkniętych obmiar : 4.10x2.00x2 szt=16.40 m2 krotność= 1,00	m2	16,40
11.		Odcinek 10 o długości 80.00 m <i>Kod CPV:</i>			
19		KNR 2-3111304-03-020	Odnawianie farbą słupków ogrodzeniowych z rur o średnicy do 100 mm obmiar : 29..00 szt krotność= 1,00	szt	29,00
12.		Odcinek 11 o długości 214.00 m <i>Kod CPV:</i>			
20		Kalkul. indywid.-040	Wymiana linek naciągowych w siatce z drutu ϕ 5 mm ocynkowany obmiar : 214.00)x3=642..00 m krotność= 1,00	m	642,00
21		KNR 2-3111304-03-020	Odnawianie farbą słupków ogrodzeniowych z rur o średnicy do 100 mm obmiar : 80..00 szt krotność= 1,00	szt	80,00
13.		Odcinek 12 o długości 296.00 m <i>Kod CPV:</i>			
22		KNR 4-0111301-1001-050	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupach z rur lub kształtowników z wbudowaniem siatki ogrodzeniowej ślimakowej z drutu ocynkowanego o wysokości 200 cm obmiar : 46..00 m2 krotność= 1,00	m2	46,00
23		Kalkul. indywid.-040	Wymiana linek naciągowych w siatce z drutu ϕ 5 mm ocynkowany obmiar : 40.00)x3=120..00 m krotność= 1,00	m	120,00

24		KNR 2-3111304-03-020	Odnawianie farbą słupków ogrodzeniowych z rur o średnicy do 100 mm obmiar : 110..00 szt krotność= 1,00	szt	110,00
14.		Odcinek 13 o długości 246.00 m Kod CPV:			
25		KNR 4-0111301-1001-050	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupach z rur lub kształtowników z wbudowaniem siatki ogrodzeniowej ślimakowej z drutu ocynkowanego o wysokości 180 cm obmiar : 52..00 m2 krotność= 1,00	m2	52,00
26		Kalkul. indywid.-040	Wymiana linek naciągowych w siatce z drutu fi 5 mm ocynkowany obmiar : 246.00)x3=738..00 m krotność= 1,00	m	738,00
27		KNR 2-3111304-03-020	Odnawianie farbą słupków ogrodzeniowych z rur o średnicy do 100 mm obmiar : 121..00 szt krotność= 1,00	szt	121,00
15.		Remont bramy głównej wjazdowej Kod CPV:			
28		Kalkul. indywid.-050	Rozebranie wypełnienia bramy sztachetami obmiar : 6.10x1.50+1.00x1.50=10.65 m2 krotność= 1,00	m2	10,65
29		KNR 4-0110521-03-050	Rozebranie gontów przy kryciu pojedynczym obmiar : 0.75x0.55+0.60x0.60x0.50x2)x2 szt=2.37 m2 krotność= 1,00	m2	2,37
30		Kalkul. indywid.-050	Oczyszczenie słupków przybramowych z kamienia przez piaskowanie obmiar : 0.52+0.52)x2x1.60x2 szt=6.66 m2 krotność= 1,00	m2	6,66
31		KNR 21605-010-050	Ogrodzenie drewniane. Sztachety modrzewiowe o wym 10x2.5x150 cm o rozstawie do 5 cm obmiar : 6.10x1.50+1.00x1.50=10.65 m2 krotność= 1,00	m2	10,65
32		TZKNBK 19060401-0320-050	Krycie dachu gontami o szer.8cm i dł.70 cm, z rowkiem na gotowym łączeniu, z wysunięciem szeregu grzbietowego,przycięciem gontów w narożach i zagłębieniach , gonty impregnowane środkiem grzybobójczym obmiar : 2.37 m2 krotność= 1,00	m2	2,37