

## Vyjadrenie projektanta

STAVBA : Ovčín s dojárňou , Košická Belá  
INVESTOR: PD Klatov a.s. , Nižný Klátov

### Vyjadrenie k búracím prácam :

#### 1. Búracie práce

Projekt pre ohlásenie stavebných úprav pojednáva o modernizácii časti existujúcej nevyužívanej poľnohospodárskej stavby v obci Košická Belá v areáli PD Klatov a. s. na parcele č. 900 . Investor sa rozhodol časť starej nevyužívanej poľnohospodárskej stavby rekonštruovať bez zásahov do statiky .

Časť stavby , ktorá bude podliehať stavebným úpravám je v súčasnosti prepojená krčkom ku ďalšej poľnohospodárskej stavbe , ktorá už je v havarijnom stave murivo sa rozpadáva / . Práve preto sa krček stavby vybúra o dĺžke 6,0 metra a upravená a zrekonštruovaná stavba dojárne bude samostatná.

#### **Búracie práce:**

Pred rekonštrukciou stavby bude nutné vykonať niektoré búracie a demontážne práce spojené s obnovou ovčína . Búracie práce sú znázornené vo výkresovej časti B1 a B2 – **Skutkový stav - búracie práce.**

Búracie práce pozostávajú :

- B1 – vybúranie tehlových priečkových murív hr. 150 mm v časti skladov
- B2 – vybúranie tehlovej prepojovacej časti budovy hr. 500 mm / krčka / dĺžky 6,0 metra výšky 6,5 m a vybúranie stropu z betónových panelov 1000x4000x150 mm cca 6 ks
- B3 – demontáž okien a parapetov a dverí a zárubní / nahradené novými oknami a dverami - niektoré otvory sa zamurujú – vid'. navrhovaný stav /
- B4 - demontáž oplechovania atík a odkvapového systému
- B5 – osekávanie vonkajších omietok a výspravky vnútorných omietok cca 20%
- B6 – demontáž asfaltových pásov zo strešných rovín / hala + sklady /

#### 2. Záver

**Projektant prehlasuje , že búracie práce nepresahujú viac ako 10% z celkovej ceny rozpočtu pre rekonštrukciu stavby . / Búracie práce sú vyznačené v rozpočte oranžovou farbou /.**

V Košiciach 25.08.2023

Ing.Ladislav Komjáthy

