

Odberteľ: Mesto Ilava
Projektant: TEVYS s.r.o.,
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 15.05.2016

Stavba :Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu tepla z CTZ NP Ilava - I. etapa, 1. časť

Objekt :Potrubné rozvody

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------	-----------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

8 - RÚROVÉ VEDENIA

1	271	80712-0043	Preplachovanie potrubia do DN 50	377,000	m		
---	-----	------------	----------------------------------	---------	---	--	--

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

2	713	71346-2114	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	8,000	m		
3	MAT	283 771100	Izolácia potrubia MIRELON 35x6mm	8,000	m		
4	713	71346-2115	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 40	11,000	m		
5	MAT	283 771140	Izolácia potrubia MIRELON 42x10mm	11,000	m		
6	713	71346-2116	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 50	23,000	m		
7	MAT	283 771160	Izolácia potrubia MIRELON 52x9mm	23,000	m		
8	713	71346-2117	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 63	6,000	m		
9	MAT	283 771180	Izolácia potrubia MIRELON 65x9mm	6,000	m		
10	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%		

713 - Izolácie tepelné spolu:

722 - Vnútny vodovod

11	721	72229-0215	Komplexná skúška	48,000	hod		
12	721	72229-0234	Dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	212,000	m		
13	721	72229-0235	Prvá vonkajšia prehliadka podľa technických podmienok dodávateľa	20,000	hod		

722 - Vnútny vodovod spolu:

732 - Strojovne

14	731	73219-9100	Orientačné štítky	16,000	súbor		
15	731	99873-2201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m		%		

732 - Strojovne spolu:

733 - Rozvod potrubia

16	731	73311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	82,000	m		
17	731	73311-0808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	107,000	m		
			"DN 2" 103,00 = 103.000				
			"DN 6/4" 4,00 = 4.000				
18	731	73311-0810	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 80	190,000	m		
			"DN 80" 8,00 = 8.000				
			"DN 65" 152,00 = 152.000				
			"DN 3" 22,00 = 22.000				
			"DN 2 1/2" 8,00 = 8.000				
19	731	73311-1118	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 50	6,000	m		
20	731	73312-0832	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 100	36,000	m		
21	731	73312-1220	Potrubie z rúrok hlad. bezošých v kotolni a stroj. DN 65	6,000	m		
22	731	73319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	187,000	bm		
23	731	73319-0108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 65	190,000	m		
24	271	73319-01080	Preplachovanie potrubia do DN 65	50,000	m		
25	731	73319-0225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do DN 80,	50,000	m		
26	731	73332-15041	Potrubie plastlinikové SANHA 3fit-Push, tvarovky 3fit-Press - DN 25	8,000	m		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
27	731	73332-15045	Potrubie plasthliníkové SANHA 3fit-Push, tvarovky 3fit-Press - DN 40	11,000	m		
28	731	73332-15046	Potrubie plasthliníkové SANHA 3fit-Push, tvarovky 3fit-Press - DN 50	3,000	m		
29	731	73332-1506	Systém predizolovaného oceľového potrubia ÚK - montáž	1,000	kpl		
30	MAT	995 721000	Systém predizolovaného oceľového potrubia - ÚK - dodávka	1,000	kpl		
31	731	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	8,000	m		
32	731	73339-1102	Tlaková skúška potrubia plastového do d 50	14,000	m		
			"DN 40" 11,00 = 11.000				
			"DN 50" 3,00 = 3.000				
33	731	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m		%		
733 - Rozvod potrubia spolu:							
734 - Armatúry							
34	731	73420-0822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	3,000	kus		
35	731	73420-0824	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2	3,000	kus		
36	731	73420-9114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	3,000	kus		
37	MAT	422 5D0809	Ventil vyvažovací ručný IMI TA TBV - G 3/4"	3,000	kus		
38	731	73420-9117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	6,000	kus		
			3+3 = 6.000				
39	731	73420-9118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	23,000	kus		
			18+5+6 = 29.000				
40	MAT	319 4E0114	Príruba krková DN 50,PN16,DIN 50/60,3	18,000	kus		
41	MAT	422 607821	Filter D 71-117-616(FP)- DN50/PN16	3,000	kus		
42	MAT	422 8B0951	Medziprírubová uzatváracia klapka ABO BURACCO 620 T (K)-DN 50/PN10	6,000	kus		
43	731	73421-21121	Ventil odvzdušňovací automatický (AOV) - G 1/2"	5,000	kus		
44	MAT	484 1B4404	Teplomer rozsah 0 až +120st.C -	6,000	kus		
45	731	73423-1215	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	3,000	kus		
46	731	73423-1217	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 6/4	3,000	kus		
47	731	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	8,000	kus		
48	731	73429-1114	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/4	8,000	kus		
49	731	73449-4215	Návarky pre odvzd. a vyp. kohúty, teplomerty, tlakomery a čidlá MaR	25,000	kus		
50	731	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m		%		
734 - Armatúry spolu:							
735 - Vykurovacie telesá							
51	731	73549-4811	Vypustenie potrubného rozvodu - sekundár ÚK + ZTI 10 hod.x11	10,000	hod		
735 - Vykurovacie telesá spolu:							
783 - Nátery							
52	MAT	283 2F0513	Fólia výstražná	300,000	m		
53	783	78342-5150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	20,000	m		
783 - Nátery spolu:							
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:							
Za rozpočet celkom							