

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------|
| Názov stavby | Vodozádržné opatrenia pri odvodňovacích zariadeniach MK a LC ústiach do lesných porastov | JKSO | |
| Názov objektu | | EČO | |
| | | Miesto | Veľké Rovné |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Prvá agrárna majiteľov s.r.o. | | |
| Projektant | PPAN group s.r.o. | | |
| Zhotoviteľ | dodávateľsky | | |
| Spracoval | Ing. Peter Vonš | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | CPV |
| | | 19.04.2023 | |
| | | CPA | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|--------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 0,00 | 8 | Práca nadčas 0,00 | 13 | GZS 0,00 |
| 2 | Montáž 0,00 | 9 | Bez pevnej podl. 0,00 | 14 | Projektové práce 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Sťažené podmienky 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Vplyv prostredia 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Iné VRN 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 0,00 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 0,00 |

| | |
|---------------------|---|
| Projektant | D Celkové náklady |
| Dátum a podpis | Pečiatka |
| Objednávateľ | 23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00 |
| Dátum a podpis | Pečiatka |
| Zhotoviteľ | 24 DPH 20,00 % z 0,00 0,00 |
| Dátum a podpis | Pečiatka |
| | 25 Cena s DPH (r. 23-24) 0,00 |
| | E Prípochty a odpočty |
| | 26 Dodávky zadávateľa 0,00 |
| | 27 Kízavá doložka 0,00 |
| | 28 Zvýhodnenie + - 0,00 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodozádržné opatrenia pri odvodňovacích zariadeniach MK a LC ústiach do lesných porastov
Objekt:

Objednávateľ: Prvá agrárna majiteľov s.r.o.
Zhotoviteľ: dodávateľsky
Miesto: Veľké Rovné

Spracoval: Ing. Peter Vonš
Dátum: 19. 4. 2023

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Suť celkom |
|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Zemné práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Vodorovné konštrukcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 99 | Presun hmôt HSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| | Celkom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia pri odvodňovacích zariadeniach MK a LC ústiach do lesných porastov

Objekt:

Objednávateľ: Prvá agrárna majiteľov s.r.o.

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Veľké Rovné

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 19. 4. 2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

| | | | | | | |
|----|----------------|--|----|---------|--|--|
| 20 | 122201102.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 349,025 | | |
| | | "odkopavky pri vodozadržných opatreniach - hrádzkach" 130*1,35*1,15 | | 201,825 | | |
| | | "zasakavacia jama pri vytokoch priepustu a odrazky" 16*4*2*1,0*1,15 | | 147,200 | | |
| | | Súčet | | 349,025 | | |
| 11 | 122201109.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 349,025 | | |
| 18 | 583410003100.S | Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-63 mm | t | 287,776 | | |
| | | "zasypy pri zasakavacích jamach" 147,2*1,7*1,15 | | 287,776 | | |

4 Vodorovné konštrukcie

| | | | | | | |
|----|-------------|--|----|--------|--|--|
| 13 | 466955121.S | Hrádzka z guľatiny, alebo polguláčov jednoduchá z tyčoviny výšky do 1,5 m, hĺbky zatĺčenia 0,60 m - prekladaná hrádza hrabľová nad existujúcim priepustom | ks | 49,000 | | |
| | | "hrádzka hrabľová na priepustami" 49 | | 49,000 | | |
| 5 | 466955131.S | Hrádzka z guľatiny, alebo polguláčov jednoduchá z tyčoviny výšky 1,2-1,8 m, hĺbky zatĺčenia 0,6 m - prekladaná hrádza hrabľová pri cestných odrázkach | ks | 1,000 | | |
| | | "pri odrázkach na lesných a ucelových cestach" 1 | | 1,000 | | |
| 6 | 466955132.S | Hrádzka z guľatiny, alebo polguláčov jednoduchá z tyčoviny výšky do 185 m, hĺbky zatĺčenia 0,60 m - prekladaná hrádza hrabľová pod existujúcim priepustom a na vodnom toku | ks | 80,000 | | |
| | | "hrádzka hrabľová pod priepustami a na vodných tokoch" 80 | | 80,000 | | |
| 7 | 467951220.S | Prah drevený dvojité z guľatiny priemer 200-290 mm - drevené odrážky z guľatiny v zmysle PD | m | 24,000 | | |
| | | "3 ks na lesnej ceste po 4m a 2 ks" (4+4)*3 | | 24,000 | | |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

| | | | | | | |
|----|-------------|--|----|--------|--|--|
| 17 | 919411121.S | Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm | ks | 1,000 | | |
| | | "vyspravenie cela priepustu s podpretím priepustu z drevene, konštrukcie s dosypom a úpravou výtoku" 1 | | 1,000 | | |
| 15 | 938909712.S | Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 25%, -0,05711 t | m | 12,000 | | |
| | | "2ks" 6+6 | | 12,000 | | |
| 16 | 938909732.S | Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 75%, -0,17133 t | m | 26,000 | | |
| | | "3ks" 6+8+12 | | 26,000 | | |
| 19 | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 5,140 | | |

99 Presun hmôt HSV

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia pri odvodňovacích zariadeniach MK a LC ústiach do lesných porastov

Objekt:

Objednávateľ: Prvá agrárna majiteľov s.r.o.

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Veľké Rovné

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 19. 4. 2023

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|---|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 14 | 998222011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 328,731 | | |

Celkom